











Progetto: Intervento di ripristino dello scarico di fondo		Lista N°: 2020.0240.002-GC-BLO-L-101A	Data: 15-07-2022
Progetto Esecutivo		Disegno associato: 2020.0240.002-GC-BLO-DW-101A	Prep.: Verif.: Approv.:
Blocco d'ancoraggio			Sol JCa/AGi MFr/Bal
Distinta ferri		Codice Cliente: GRE.OEM.R.90.IT.H.79008.10.093.00	Acciaio : NTC 2018 B450C
Committente: Enel Green Power Italia S.r.l. <i>Power Generation Italy Operation & Maintenance Hydro Italy Northern Central Area</i>			
Nota :			Fornitura camion con gru ☐ Si ☐ No

Ricapitalazione per diametro

Lunghezze ferri dritti e di stock				Ferri sagomati			
Ø mm	Peso/m kg/m	Lungh m	Peso kg	Ø mm	Peso/m kg/m	Lungh m	Peso kg
8				8			
12				12			
14				14			
16				16	1.58	1890.60	2983.37
18				18			
20				20			
22				22			
26				26			
Totale				Totale			1'890.60
Totale				Totale			2'983.37
Totale				Totale			1'890.60 m
Totale				Totale			2'983.37 kg

Lista ferri

N°.	N° Elementi	Ø	Lunghezza m	Lunghezza totale m	Misure cm (tutte le misure esterne)
1	21	16	5.70	119.70	
2	11	16	5.75	63.25	
3	11	16	5.65	62.15	
4	21	16	5.65	118.65	
5	25	16	4.80	120.00	
6	25	16	4.75	118.75	
7	25	16	5.10	127.50	

N°.	N° Elementi	Ø	Lunghezza m	Lunghezza totale m	Misure cm (tutte le misure esterne)
8	25	16	5.10	127.50	
9	15	16	6.00	90.00	
10	12	16	6.00	72.00	
11	12	16	6.00	72.00	
12	15	16	6.00	90.00	
13	25	16	3.80	95.00	
14	25	16	3.85	96.25	
15	25	16	3.95	98.75	
16	25	16	4.00	100.00	
17	15	16	1.60	24.00	
18	23	16	3.80	87.40	
19	20	16	1.75	35.00	
20	11	16	4.80	52.80	
21	7	16	1.70	11.90	
22	7	16	2.90	20.30	
23	16	16	2.10	33.60	

N°.	N° Elementi	Ø	Lunghezza m	Lunghezza totale m	Misure cm (tutte le misure esterne)
24	20	16	2.50	50.00	