








Progetto: Intervento di ripristino dello scarico di fondo		Lista N°: 2020.0240.002-GC-PAR-L-102A	Data: 15-07-2022
Progetto Esecutivo		Disegno associato: 2020.0240.002-GC-PAR-DW-104A	Prep.: Verif.: Approv.:
Nuova camera paratoie esterna			Sol JCa/AGi FM/Bal
Distinta ferri - 2nda fase		Codice Cliente: GRE.OEM.R.90.IT.H.79008.10.093.00	Acciaio : NTC 2018 B450C
Committente: Enel Green Power Italia S.r.l. <i>Power Generation Italy Operation & Maintenance Hydro Italy Northern Central Area</i>			
Nota :			Fornitura camion con gru ☐ Si ☐ No

Ricapitalazione per diametro

Lunghezze ferri dritti e di stock				Ferri sagomati			
Ø mm	Peso/m kg/m	Lungh m	Peso kg	Ø mm	Peso/m kg/m	Lungh m	Peso kg
8				8			
12				12			
14				14			
16	1.58	140.41	221.57	16	1.58	715.74	1129.44
18				18			
20				20			
22				22			
26				26			
Totale		140.41	221.57	Totale		715.74	1'129.44
Totale			Ø 15.99	Totale			856.15 m
							1'351.00 kg

Lista ferri

N°.	N° Elementi	Ø	Lunghezza m	Lunghezza totale m	Misure in cm (tutte le misure esterne)
83	10	16	3.00	30.00	
84	10	16	2.50	25.00	
85	36	16	4.00	144.00	
86	10	16	3.00	30.00	
87	10	16	2.50	25.00	
88	12	16	0.80	9.60	
89	4	16	4.00	16.00	

N°.	N° Elementi	Ø	Lunghezza m	Lunghezza totale m	Misure in cm (tutte le misure esterne)
90	13	16	1.85	24.05	
91	31	16	3.45	106.95	
92	26	16	1.05	27.30	
93	10	16	2.00	20.00	
94	10	16	2.65	26.50	
95	10	16	1.70	17.00	
96	7	16	2.50	17.50	
97	10	16	2.70	27.00	