



AGENZIA PER LA
SICUREZZA TERRITORIALE
E LA PROTEZIONE CIVILE
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

SETTORE SICUREZZA TERRITORIALE
E PROTEZIONE CIVILE – DISTRETTO RENO
UFFICIO TERRITORIALE DI FERRARA

Regione Emilia-Romagna

Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente
Area Valutazione impatto Ambientale e Autorizzazioni
vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Direzione generale valutazioni ambientali
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale
va@PEC.mite.gov.it

Allegati n

Oggetto: [ID: 8366] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 152/2006 relativa al progetto "Costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare fotovoltaica di potenza pari a 34 MWp (somma della potenza dei moduli) da realizzare nel Comune di Copparo (FE) e delle relative opere di connessione alla RTN". Progetto PNIEC.

Proponente: EG Dafne S.r.l.

Trasmissione osservazioni

In riferimento alla richiesta in oggetto, ai fini del rilascio del proprio parere ai sensi del R.D. 523/1904 e del R.D. 959/1913, si precisa quanto segue.

Premesso che:

- questa Agenzia ha fra i suoi compiti d'istituto il mantenimento della sicurezza idraulica relativamente ai corsi d'acqua di propria competenza, nei territori rivieraschi del Po di Volano e le sue risvolte;
- che il progetto relativo all'intervento in oggetto interferisce con le OO.II di competenza di questa Agenzia, in particolare con gli argini di prima difesa del Po di Volano (argine sinistro - strada S.P. 68 e argine destro - Via Castagnina), con il corso d'acqua stesso e le sue pertinenze;
- che fra i compiti d'istituto di questo Ufficio Territoriale vi è anche garantire l'officiosità della navigazione, essendo il Po di Volano navigabile da Ferrara al mare;

SEDE OPERATIVA

Viale Cavour 77	44121 - Ferrara	Tel 0532218811	Fax 0532210127
-----------------	-----------------	----------------	----------------

PEC: stpc.ferrara@postacert.regione.emilia-romagna.it

e-mail stpc.ferrara@regione.emilia-romagna.it

	ANNO	NUMERO
a uso interno	DP	

INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5
Classif. 5683	650				

ANNO	NUMERO	SUB
Fasc. 2017	272	



alla luce delle premesse, **si formulano le seguenti osservazioni e prescrizioni vincolanti:**

1. non possono essere effettuati scavi entro i m 10,00 dall'unghia arginale e m 10,00 dal corso d'acqua;
2. i cavidotti da posizionare parallelamente all'argine del Po di Volano (Via Castagnina) dovranno mantenere la distanza di almeno m 10,00 dall'unghia arginale;
3. tutti gli attraversamenti in subalveo da realizzare con sistema TOC dovranno essere posizionati ad una profondità di almeno m 5,00 dal fondo alveo, tendo conto che i punti di ingresso e uscita della TOC dovranno essere scavati ad almeno m 10 dall'unghia arginale (argine sinistro - strada S.P. 68 e argine destro - Via Castagnina);
4. ai fini dell'espressione del parere idraulico e della navigazione di competenza, ai sensi del R.D. 523/1904 e del R.D. 959/1913, sarà necessario produrre la seguente documentazione:
 - rilievo della sezione dell'alveo nel punto di attraversamento, comprensivo dei rilevati arginali, con restituzione in elaborato grafico quotato;
 - elaborato di dettaglio, quotato, rappresentativo del parallelismo, con indicazione in sezione delle profondità di posa e delle distanze dal rilevato arginale;
 - indagini geologiche-geotecniche in prossimità del punto di attraversamento del Po di Volano, corredate da una relazione tecnica che escluda possibili percorsi di filtrazione derivanti dall'esecuzione dell'attraversamento in subalveo.

Cordiali saluti.

Firmato digitalmente

Il Responsabile E.Q.

'Sicurezza Territoriale, Rischio Idraulico e

Servizio di Piena FE'

Ing. Alessandro Buzzoni

IL RESPONSABILE
ALCESTE ZECCHI

EG Dafne S.r.l.
egdafne@pec.it

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
Divisione V-Procedure di VIA e VAS
va@pec.mite.gov.it

Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
companiec@pec.mite.gov.it

Regione Emilia-Romagna
Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni
vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

Allegati n 1

Oggetto: **[ID: 8366]** Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs 152/2006 relativa al progetto per la realizzazione ed esercizio di un Impianto Fotovoltaico denominato "EG Dafne – Copparo" da realizzarsi in comune di Copparo FE, di potenza nominale 34 MWp collegato alla RTN.

Richiedente EG Dafne S.r.l.

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PRESENTATE DAL PUBBLICO AI SENSI DELL'ART. 24, COMMA 3, DEL D.LGS. 152/2006

Precisazioni

In riferimento alla procedura di VIA in oggetto si comunica quanto segue:

- il progetto è stato inviato dalla Regione Emilia Romagna-Area Valutazione Impatto Ambientale con nota n. 307807 del 30/03/2023, registrato al prot. n. 31/03/2023.0019254 di questo Ufficio Territoriale, nell'ambito della 'Comunicazione avvio osservazioni';

SEDE OPERATIVA

Viale Cavour 77	44121 - Ferrara	Tel 0532218811	Fax 0532210127
-----------------	-----------------	----------------	----------------

PEC: stpc.ferrara@postacert.regione.emilia-romagna.it
e-mail stpc.ferrara@regione.emilia-romagna.it

		ANNO	NUMERO										
a uso interno	DP			INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5	Fasc.	ANNO	NUMERO	SUB
				5685	650	20					2017	40	

- da una prima analisi degli elaborati si è riscontrato che le opere di connessione interferiscono con il Po di Volano e i suoi argini, di competenza di questa Autorità Idraulica che ne deve tutelare l'officiosità;
- si è riscontrata, inoltre, una incongruenza fra la tav. di progetto 'Parallelismo corpi idrici e attraversamenti' e la tav. 'Interferenze con i corpi idrici' poiché nella prima, al punto 6) il tracciato percorrere in parallelismo l'argine sinistro del Po di Volano, che coincide con la Strada Statale; nella seconda, invece, dopo aver attraversato il Po di Volano percorre il suo argine destro (coincidente con via Castagnina);
- con nota di prot. n. 11/04/2023.0020930, pertanto, lo scrivente ha espresso osservazioni al progetto ponendo l'accento sulle interferenze con le Opere Idrauliche di 2ª categoria (argini del corso d'acqua) comunicando i vincoli cui ci si deve attenere, ai sensi del R.D. 523/1094, oltre a richiedere elaborati aggiuntivi, quali:
 1. rilievo della sezione dell'alveo nel punto di attraversamento, comprensivo dei rilevati arginali, con restituzione in elaborato grafico quotato;
 2. elaborato di dettaglio, quotato, rappresentativo del parallelismo, con indicazione in sezione delle profondità di posa e delle distanze dal rilevato arginale;
 3. indagini geologiche-geotecniche in prossimità del punto di attraversamento del Po di Volano, corredate da una relazione tecnica che escluda possibili percorsi di filtrazione derivanti dall'esecuzione dell'attraversamento in subalveo;

visto l'elaborato inviato da codesta Società con nota inviata il 07/02/2024, registrata al prot. di questa Agenzia al n. 07/02/2024.0006560 dove viene allegata una tavola denominata 'Sezione attraversamento Po di Volano' si comunica che l'elaborato non è esaustivo per le valutazioni di competenza di questa Agenzia; inoltre non viene indicata nel dettaglio la percorrenza in parallelismo agli argini del corso d'acqua con il cavo di connessione, come indicato nei punti sopra dettagliati. Nella stessa nota viene anche indicato che si presenteranno le indagini geologiche-geotecniche nella fase di progettazione esecutiva: considerato che proprio dalle informazioni che derivano da tali indagini questo UT avrà gli elementi per esprimere il proprio parere di competenza, sarà necessario effettuarli nella fase precedente il rilascio del parere dello scrivente.

Pertanto, questo Ufficio Territoriale si riserva di richiedere tutti gli opportuni elaborati integrativi necessari alla valutazione sul mantenimento dell'officiosità idraulica del Po di Volano, di competenza di questo UT.

Si allega la nota di questo Ufficio Territoriale, prot. n. 11/04/2023.0020930

Cordiali saluti.

La Dirigente Responsabile (*ad interim*)
Dott.ssa Alceste Zecchi
(*documento firmato digitalmente*)

Interlocutoria_fotov_Dafne
07/03/2024_Casanova_D/0532218805