



*Gianluca Brulloni*

REVISIONE	DATA	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	DESCRIZIONE
B	11.12.2023	100	013	093	Aggiornamento a seguito ricezione commenti cliente
A	6.12.2023	100	013	093	Emissione per autorizzazione
CODICE PRATICA <b>C.P. 202302226</b>					TIPOLOGIA IMPIANTO / POTENZA IN IMMISSIONE <b>IMPIANTO AGRIVOLTAICO 27.0 MW</b>
PROPONENTE <b>Santa Croce Solar Park S.R.L.</b> Viale Francesco Restelli, 3/7 20124 - Milano (MI)					IMPIANTO <b>SANTA CROCE 27.0</b>
INGEGNERIA & COSTRUZIONI <b>BRULLI</b> <b>trasmissione</b>					TITOLO <b>COMPUTO METRICO</b>
SCALA	FORMATO	FOGLIO / DI		N. DOCUMENTO	
-	A4	1 / 2		4 3 3 2 1 1 B	

ID	CAVIDOTTO 36kV	UM	QTA'
<b>SCAVO, RIPORTO E RIEMPIMENTI</b>			
1.1	Scavo a sezione obbligata per cavidotto	mc	17.340,0
1.2	Taglio e fresatura sedime stradale	mq	7.274,0
1.3	Trivellazione Orizzontale Controllata (Foro Ø 500 mm) - lunghezza planimetrica minima, incluso la fornitura di 4 tubi a doppia parete tipo 450 N in polietilene ad alta densità (HDPE) di diametro esterno Ø 200 mm	m	250,0
1.4	Reinterri con materiale di risulta di idonee caratteristiche, approvato dalla Direzione Lavori, compresa compattazione del materiale	mc	2.293,4
1.5	Conferimento a discarica di materiale di risulta dagli scavi non riutilizzabile	mc	15.046,6
1.6	Fornitura e posa di pavimentazione stradale costituita da uno strato di pietrisco e di materiali leganti	mc	4.784,3
1.7	Fornitura e posa sabbia fine, compresa compattazione del materiale	mc	3.983,3
1.8	Fornitura e iniezione in tubo di bentonite	mc	0,0
1.9	Fornitura e posa di strato bituminoso a caldo tipo binder di spessore 7 cm	mq	7.274,0
1.10	Fornitura e posa di strato bituminoso a caldo per strato di usura tappetino spessore 3 cm	mq	21.822,0
1.11	Fornitura di lastre protettive in cemento armato vibrato di spessore pari a 6 cm	mq	0,0
1.12	Fornitura e posa di conglomerato cementizio a resistenza caratteristica C12/15	mc	0,0
1.13	Fornitura e posa nastro localizzatore	m	22.496,0
1.14	Fornitura e posa di tegoli 100x20 cm per la protezione meccanica dei cavi	No.	44.912,0
1.15	Fornitura e posa di tubo flessibile doppia parete per cavidotto interrato, tipo 450 N in polietilene ad alta densità (HDPE) di diametro esterno Ø 200 mm, compresi i giunti fra le tratte e la sigillatura degli ingressi	m	44,0
1.16	Fornitura e posa di tubo in polietilene ad alta densità (HDPE) di diametro esterno Ø 50 mm	m	0,0
<b>OPERE ELETTRICHE</b>			
2.1	Fornitura e posa conduttori unipolari in alluminio 500 mmq isolamento 20,8/36kV	m	75.886,8
2.2	Fornitura e posa fibra ottica 24 f.o. non armata	m	0,0
2.3	Fornitura e posa fibra ottica 24 f.o. armata	m	12.647,8
2.4	Fornitura ed esecuzione giunti cavo unipolari dritti 20,8/36kV	No.	78,0
2.5	Fornitura ed esecuzione giunti fibra ottica	No.	6,0
2.6	Quadro AT 40,5 kV per la connessione dell'impianto alla RTN	lotto	1,0
2.7	Servizi ausiliari e sistema di protezione, comando e controllo	lotto	1,0
2.8	Fabbricato per l'alloggiamento del quadro AT di cabina utente	No.	1,0