



REGIONE BASILICATA

Proponente



SOLTEC DEVELOPMENT SA (ex Powertis)
Calle de Nunez de Balboa, 33
28001 Madrid, Spain
www.soltec.com

AMBRA SOLARE 38 S.R.L.
Via Tevere 41
00198 Roma, Italy
C.F. 16111101008

IMPIANTO AGRIVOLTAICO FORESTELLA LAVALLE E OPERE CONNESSE POTENZA IMPIANTO 20,00 MWp COMUNE DI VENOSA (PZ) COMUNE DI MONTEMILONE (PZ)

ANALISI PREZZI

Progettazione



Studio Margiotta Associati
Via Vaccaro, 36
85100 POTENZA (PZ) - ITALY
Tel. 097137512
Pec: donata.margiotta@archiworldpec.it
Arch. Donata M. R. MARGIOTTA

PROGETTO DEFINITIVO					
COD. PROGETTO	21IT1496	COD ELABORATO		scala	
COD. FILE	21IT1496-D.3	D.3		-	
00	Nov 2023	Progetto Definitivo	Montella	Margiotta	SOLTEC
REV.	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO



ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:

NP 001

ONERI DI ACCANTIERAMENTO per tutta la durata del cantiere - Allestimento cantiere comprensivo di preparazione dell'area, baracche, bagni di cantiere, fornitura elettrica, acqua, recinzioni temporanee e opere provvisorie comprese l'onere per occupazione suolo e quant'altro indicato dalla D.L. e CSE in accordo al PSC, compreso pulizia finale; ed ogni altro onere e magistero non specificatamente menzionato ma necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte

CODICE	CATEG.	DESCRIZIONE	U.M	QUAN.TA'	PREZ.UNIT	TOTALE
	Mano d'opera	Operaio qualificato	h	16	€ 25,90	€ 414,40
	Mano d'opera	Operaio generico	h	16	€ 23,38	€ 374,08
	Materiali	Esecuzione di recinzione provvisoria di cantiere sui confi...ca zincata	mq	250	€ 16,50	€ 4.125,00
	Materiali	Modulo prefabbricato polifunzionale avente le seguenti carat...x2,50x2,50	mq	1	€ 5.965,00	€ 5.965,00
	Materiali	Segnali informativi di forma quadrata delle dimensioni di 20 ...d esterno.	mq	50	€ 9,10	€ 455,00
	NOLI	Modulo prefabbricato del tipo mobile, attrezzato per uso wc...journalero.	CAD	180	€ 7,70	€ 1.386,00
	Trasporto	Trasporto materiali.	%	0,03	€ 10.545,00	€ 316,35
	ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI	Apprestamenti area di cantiere + forniture e allacci	A CORPO	1	€ 3.000,00	€ 3.000,00
SOMMARIO						

SOMMARIO

Spese generali **14%**

Utile d'impresa **10%**

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

€ 16.035,83
€ 2.245,02
€ 1.828,08
€ 20.108,93

ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:

NP 002

Fornitura e posa in opera di tubi di drenaggio in polietilene ad alta densità, microfessurati e flessibili Ø 200 per la captazione ed evacuazione di acqua presente nel sottosuolo, il tubo sarà costituito da due strutture distinte e solidali, di cui la parte esterna corrugata in modo da conferire una maggiore resistenza alla compressione mentre la parte interna liscia con un bassissimo indice di scabrezza per una veloce evacuazione del liquido captato. Il diametro esterno sarà pari a 200 mm mentre quello interno non inferiore a 180 mm, il passo di corrugatura dovrà essere di 16,43 mm, con l'altezza della corrugatura di 10,28 mm e larghezza della cresta di 8,53 mm, con larghezza della gola di 4,27 mm; il tubo dovrà avere sulla circonferenza non meno di 4 fori corrispondenti ad almeno 240 per metro lineare di tubo, i fori avranno uno spessore di 2 mm con una superficie di captazione non inferiore a 80 cmq/m, la resistenza allo schiacciamento (EN 50086-2-4) con una riduzione del diametro inferiore interno al 5% dovrà essere di almeno 300 N, il tubo sarà fornito in rotoli con lunghezza pari a 25 ml. E' compreso e compensato nel prezzo tutto quanto occorre per dare il materiale collocato in opera a perfetta regola d'arte

CODICE	CATEG.	DESCRIZIONE	U.M	QUAN.TA'	PREZ.UNIT'	TOTALE
	Mano d'opera	Operaio qualificato	h	0,05	€ 25,90	€ 1,30
	Mano d'opera	Operaio generico	h	0,05	€ 23,38	€ 1,17
	Materiali	Fornitura di tubi di drenaggio in polietilene ad alta densit...ri a 25 ml	ML	1	€ 9,00	€ 9,00
	Trasporto	Trasporto materiali (qt=9,00)	%	0,03	€ 9,00	€ 0,27

SOMMANO

Spese generali **14%**

Utile d'impresa **10%**

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

€ 11,73
€ 1,64
€ 1,34
€ 14,71

ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:

NP 003

Fornitura e posa in opera di Inseguitore monoassiale 1V infissi nel terreno per moduli fotovoltaici da 600 W bifacciale, incluso di elementi di fissaggio (viti, bulloneria, infissaggio pali, ecc), trasporto, pull out test, commissioning e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.

CODICE	CATEG.	DESCRIZIONE	U.M	QUAN.TA'	PREZ. UNIT	TOTALE
	Mano d'opera	Operaio specializzato	h	4	€ 27,84	€ 111,36
	Mano d'opera	Operaio qualificato	h	2	€ 25,90	€ 51,80
	Mano d'opera	Operaio generico	h	4	€ 23,38	€ 93,52
	Materiali	Fornitura di Inseguitore monoassiale 1V per moduli fotovoltaici...pali, ecc)	n	1	€ 760,00	€ 760,00
	NOLI	Noleggio battipalo per infissione pali	giorno	0,4	€ 190,00	€ 76,00
	NOLI	Noleggio sollevatore telescopico	giorno	0,4	€ 99,00	€ 39,60
	NOLI	Autogrù pesante , compreso un autista operatore , consumi, l...ale scorta	ora	0,05	€ 291,10	€ 14,56
	Trasporto	Trasporto materiali (qt=760,00)	%	0,03	€ 760,00	€ 22,80
	ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI	Test e commissioning	%	0,1	€ 50,00	€ 5,00
SOMMANO						

SOMMANO

Spese generali **14%**

Utile d'impresa **10%**

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

€ 1.174,64
€ 164,45
€ 133,91
€ 1.472,99

ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:

NP 004

Fornitura e posa di modulo fotovoltaico in silicio monocristallino bifacciale della potenza di 600 W struttura in alluminio anodizzato resistente alla torsione, dimensioni modulo 2172 x 1303 mm. Scatola di connessione piatta IP65, con diodi di by-pass, completa di cavo e connettori

CODICE	CATEG.	DESCRIZIONE	U.M	QUAN.TA'	PREZ.UNIT	TOTALE
	Mano d'opera	Operaio specializzato	h	0,04	€ 27,84	€ 1,11
	Mano d'opera	Operaio qualificato	h	0,04	€ 25,90	€ 1,04
	Mano d'opera	Operaio generico	h	0,04	€ 23,38	€ 0,94
	Materiali	Fornitura di Inseguitore monoassiale 1V per moduli fotovoltaici (pali, ecc)	n	1	€ 97,00	€ 97,00
	NOLI	Noleggio sollevatore telescopico	giorno	0,01	€ 99,00	€ 0,99
	NOLI	Autogrù, compreso operatore , consumi, carburanti, lubrifica ...tata 10 t	giorno	0,005	€ 57,60	€ 0,29
	Trasporto	Trasporto materiali (qt=97,00)	%	0,03	€ 97,00	€ 2,91
	ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI	Test e commissioning	%	0,005	€ 50,00	€ 0,25
SOMMARIO						

SOMMARIO

Spese generali **7%**

Utile d'impresa **10%**

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

€ 104,52
€ 7,32
€ 11,18
€ 123,02

ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:

NP 005

Fornitura e posa power station comprensiva di 1 Inverter, Trasformatore BT/MT, Trasformatore aus BT/BT, Quadri elettrici BT, Quadro MT entra esci e string box. Incluso di cablaggi, di elementi di fissaggio (viti, bulloneria, ecc), trasporto e commissioning e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte

CODICE	CATEG.	DESCRIZIONE	U.M	QUAN.TA'	PREZ. UNIT	TOTALE
	Mano d'opera	Operaio specializzato	h	4	€ 27,84	€ 111,36
	Mano d'opera	Operaio qualificato	h	4	€ 25,90	€ 103,60
	Mano d'opera	Operaio generico	h	4	€ 23,38	€ 93,52
	Materiali	Fornitura di power station comprensiva di 1 Inverter, Trasfo ...tring box.	cad	1	€ 165.000,00	€ 165.000,00
	NOLI	Autogru pesante , compreso un autista operatore , consumi, l...ale scorta	ora	4	€ 291,10	€ 1.164,40
	Trasporto	Trasporto materiali (qt=97,00)	%	0,03	€ 165.000,00	€ 4.950,00
SOMMANO						

SOMMANO

Spese generali **14%**

Utile d'impresa **10%**

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

€ 171.422,88
€ 23.999,20
€ 19.542,21
€ 214.964,29

ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:

NP 006

Fornitura e posa Cabina Ausiliari comprensiva di apparecchiature elettriche, quadri BT, Rack dati, ecc. e quant'altro per dare il lavoro finito e a regola d'arte

CODICE	CATEG.	DESCRIZIONE	U.M	QUAN.TA'	PREZ. UNIT	TOTALE
	Mano d'opera	Operaio specializzato	h	2	€ 27,84	€ 55,68
	Mano d'opera	Operaio qualificato	h	2	€ 25,90	€ 51,80
	Mano d'opera	Operaio generico	h	2	€ 23,38	€ 46,76
	Materiali	Fornitura Cabina Ausiliari comprensiva di apparecchiature el... dati, ecc	cad	1	€ 17.000,00	€ 17.000,00
	NOLI	Autogru pesante , compreso un autista operatore , consumi, l...ale scorta	ora	2	€ 291,10	€ 582,20
	Trasporto	Trasporto materiali (qt=17000,00)	%	0,03	€ 17.000,00	€ 510,00
SOMMANO						€ 18.246,44
						Spese generali 14%
						Utile d'impresa 10%
PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO						€ 2.554,50
						€ 2.080,09
						€ 22.881,04

ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:

NP 007

Fornitura e posa di sistema di monitoraggio e controllo comprensivo di web server centrale (PC, ethernet switch, ethernet router, accessori), Data logger power station (mini UPS, ethernet switch, I/ O cards), Cavi RS485 (da power station a string box), cavi in F.O. (da power station a cabina primaria).

CODICE	CATEG.	DESCRIZIONE	U.M.	QUAN.TA'	PREZ. UNIT	TOTALE
	Mano d'opera	Operaio specializzato	h	80	€ 27,84	€ 2.227,20
	Mano d'opera	Operaio qualificato	h	80	€ 25,90	€ 2.072,00
	Materiali	Fornitura di sistema di monitoraggio e controllo comprensivo ...rimaria).	a corpo	1	€ 25.000,00	€ 25.000,00
	Trasporto	Trasporto materiali (qt=25000,00)	%	0,03	€ 25.000,00	€ 750,00
	ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI	Collaudo e commissioning	a corpo	1	€ 10.000,00	€ 10.000,00

SOMMARIO

Spese generali **14%**

Utile d'impresa **10%**

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

€ 40.049,20
€ 5.606,89
€ 4.565,61
€ 50.221,70

ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:

NP 008

Fornitura e posa Stazione meteorologica comprensiva di Piranometro (sec. Std) per radiazione totale incidente, Piranometro (sec. Std) per radiazione globale sup incidente, igrometro, pressostanemometro, anemometro, cella di riferimento. Incluso di cavi, di elementi di fissaggio (viti, bulloneria, ecc), trasporto e commissioning e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.

CODICE	CATEG.	DESCRIZIONE	U.M	QUAN.TA'	PREZ. UNIT	TOTALE
	Mano d'opera	Operaio specializzato	h	8	€ 27,84	€ 222,72
	Mano d'opera	Operaio qualificato	h	8	€ 25,90	€ 207,20
	Materiali	Fornitura di Stazione meteorologica comprensiva di Piranomet ...eria, ecc)	a corpo	1	€ 6.700,00	€ 6.700,00
	Noii	Piattaforma aerea a cella: compreso consumi , carburanti, lu ...operatore	ora	4	€ 61,29	€ 245,16
	Trasporto	Trasporto materiali (qt=6700,00)	%	0,03	€ 6.700,00	€ 201,00
	ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI	Collaudo e commissioning	a corpo	1	€ 500,00	€ 500,00

SOMMAMO

Spese generali **14%**

Utile d'impresa **10%**

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

€ 8.076,08
€ 1.130,65
€ 920,67
€ 10.127,40

ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:

NP 009

Fornitura e posa di sistema videosorveglianza comprendente Web server centrale, 293 videocamere con motion detection, 40 illuminatori a luce bianca (LED), 293 illuminatori IR, 293 pali acciaio zincato H 4.50 m, cavo fibra ottica monomodale, giunti e terminazioni cave cavo di alimentazione. Incluso sistemi di fissaggio, trasporto, commissioning e quant'altro per dare l'opera finita a regola d'arte

CODICE	CATEG.	DESCRIZIONE	U.M	QUAN.TA'	PREZ.UNIT	TOTALE
	Mano d'opera	Operaio specializzato	h	240	€ 27,84	€ 6.681,60
	Mano d'opera	Operaio qualificato	h	80	€ 25,90	€ 2.072,00
	Mano d'opera	Operaio generico	h	240	€ 23,38	€ 5.611,20
	Materiali	Fornitura e posa in opera di telecamera colore (PAL) compatt ...centrale	cad	81	€ 268,37	€ 21.737,97
	Materiali	Fornitura e posa in opera, in basamento predisposto, di palo ... (H=500).	cad	81	€ 123,72	€ 10.021,32
	Materiali	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 so ... 3x2,5 mm ²	ml	4500	€ 3,31	€ 14.895,00
	Materiali	Fornitura di rack, modem, centrale web server e di tutti gli ...veglianza	a corpo	1	€ 22.000,00	€ 22.000,00
	Noil	Piattaforma aerea a cella; compreso consumi , carburanti, lu ...operatore	ora	160	€ 61,29	€ 9.806,40
	Trasporto	Trasporto materiali	%	0,03	€ 100.000,00	€ 3.000,00
	ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI	Fornitura e posa di Fibra ottica monomodale, incluso giunzio ...ola d'arte di cui MDO= 24,324%; MAT= 54,054%; ATT= 1.802%;	ml	4500	€ 0,89	€ 4.005,00
	ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI	Test, collaudo e commissionig	a corpo	1	€ 10.000,00	€ 10.000,00

SOMMANO

Spese generali **14%**

Utile d'impresa **10%**

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

€ 109.830,49
€ 15.376,27
€ 12.520,68
€ 137.727,43

ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:

NP 010

Fornitura e posa di sistema Videosorveglianza comprendente web server centrale, videocamere IP (con motion detection), illuminatore a luce bianca, illuminatore IR, pali in acciaio H4,5 m, cavo fibra ottica monomodale, giunti terminazioni e connessioni, cavo di alimentazione e accessori vari. Incluso sistemi di fissaggio, trasporto e commissioning e quant'altro per dare l'opera finita a regola d'arte

CODICE	CATEG.	DESCRIZIONE	U.M	QUAN.TA'	PREZ.UNIT	TOTALE
	Mano d'opera	Operaio specializzato	h	80	€ 27,84	€ 2.227,20
	Mano d'opera	Operaio qualificato	h	240	€ 25,90	€ 6.216,00
	Mano d'opera	Operaio generico	h	240	€ 23,38	€ 5.611,20
	Materiali	Fornitura e posa in opera di centrale antintrusione a microproc ...la d'arte	cad	1	€ 9.500,00	€ 9.500,00
	Materiali	Fornitura di cavo microfonico allarmato	ml	4500	€ 1,20	€ 5.400,00
	Materiali	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 so ... 3x2,5 mm ²	ml	4500	€ 3,31	€ 14.895,00
	Materiali	Fornitura e posa in opera di rivelatore ad infrarossi passiv ... 0 m circa	cad	22	€ 104,80	€ 2.305,60
	Noil	Piattaforma aerea a cella; compreso consumi , carburanti, lu ...operatore	ora	80	€ 61,29	€ 4.903,20
	Trasporto	Trasporto materiali	%	0,03	€ 50.000,00	€ 1.500,00
	ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI	Test, collaudo e commissionig	a corpo	1	€ 10.000,00	€ 10.000,00

SOMMAMO

Spese generali **14%**

Utile d'impresa **10%**

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

€ 62.558,20	
€ 8.758,15	
€ 7.131,63	
€ 78.447,98	

ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:

NP 011

Fornitura e posa in opera di linea elettrica in cavo tripolare MT, sigla di designazione tipo AREA4H1E 18/30(36)KV (CEI 20-13, CEI 20-35). Sono compresi: l'installazione su scavo predisposto, le giunzioni, i terminali. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x120 mm²

CODICE	CATEG.	DESCRIZIONE	U.M.	QUAN.TA'	PREZ. UNIT	TOTALE
	Mano d'opera	Operaio qualificato	h	0,025	€ 25,90	€ 0,65
	Mano d'opera	Operaio generico	h	0,1	€ 23,38	€ 2,34
	Materiali	Fornitura di cavo tripolare MT, sigla di designazione tipo A ... 1x120 mm ²	ml	1	€ 3,30	€ 3,30
	Trasporto	Trasporto materiali	%	0,03	€ 3,30	€ 0,10

SOMMANO

Spese generali **14%**

Utile d'impresa **10%**

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

€ 6,38
€ 0,89
€ 0,73
€ 8,01

ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:

NP 012

Fornitura e posa in opera di linea elettrica in cavo unipolare MT, sigla di designazione tipo AREA4H1E 18/30(36)kV (CEI 20-13, CEI 20-35). Sono compresi: l'installazione su scavo predisposto, le giunzioni, i terminali. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x630 mm

CODICE	CATEG.	DESCRIZIONE	U.M	QUAN.TA'	PREZ. UNIT	TOTALE
	Mano d'opera	Operaio qualificato	h	0,06	€ 25,90	€ 1,55
	Mano d'opera	Operaio generico	h	0,12	€ 23,38	€ 2,81
	Materiali	Fornitura di cavo unipolare MT, sigla di designazione tipo1x630 mm ²	ml	1	€ 28,00	€ 28,00
	Trasporto	Trasporto materiali	%	0,03	€ 25,90	€ 0,78
SOMMANO						
						€ 33,14
						Spese generali 14%
						Utile d'impresa 10%
						€ 4,64
						€ 3,78
						€ 41,55

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

€ 41,55

ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:

NP 013

Forniture e posa in opera di linea elettrica in cavo unipolare MT, sigla di designazione tipo AREA4H1E 18/30(36)kV (CEI 20-13, CEI 20-35). Sono compresi: l'installazione su scavo predisposto, le giunzioni, i terminali. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x500 mm²

CODICE	CATEG.	DESCRIZIONE	U.M	QUAN.TA'	PREZ. UNIT	TOTALE
	Mano d'opera	Operaio qualificato	h	0,07	€ 25,90	€ 1,81
	Mano d'opera	Operaio generico	h	0,14	€ 23,38	€ 3,27
	Materiali	Fornitura di cavo unipolare MT, sigla di designazione tipo1x500 mm ²	ml	1	€ 12,50	€ 12,50
	Trasporto	Trasporto materiali	%	0,03	€ 25,90	€ 0,78

SOMMANO

Spese generali **14%**

Utile d'impresa **10%**

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO


€ 18,36
€ 2,57
€ 2,09
€ 23,03

ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:

NP 014

Fornitura e posa Nastro monitor e per individuazione cavi




CODICE	CATEG.	DESCRIZIONE	U.M.	QUAN.TA'	PREZ. UNIT	TOTALE
	Mano d'opera	Operaio qualificato	h	0,01	€ 25,90	€ 0,26
	Materiali	Fornitura nastro monitor compreso trasporto	ml	1	€ 0,60	€ 0,60
SOMMARIO						
Spese generali 14%						
Utile d'impresa 10%						
PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO						
						€ 0,86
						€ 0,12
						€ 0,10
						€ 1,08

ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:

NP 015

Fornitura e posa tegole di protezione cavi MT



CODICE	CATEG.	DESCRIZIONE	U.M.	QUAN.TA'	PREZ. UNIT	TOTALE
	Mano d'opera	Operaio qualificato	h	0,015	€ 25,90	€ 0,39
	Mano d'opera	Operaio generico	h	0,015	€ 23,38	€ 0,35
	Materiali	fornitura tegole di protezione cavi MT	ml	1	€ 5,00	€ 5,00
	Trasporto	Trasporto materiali	%	0,03	€ 5,00	€ 0,15

SOMMANO

Spese generali **14%**

Utile d'impresa **10%**

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

€ 5,89
€ 0,82
€ 0,67
€ 7,39

ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:

NP 016

Fornitura e posa in opera di linea elettrica in cavo unipolare MT, sigla di designazione tipo AREA4H1E 18/30(36)kV (CEI 20-13, CEI 20-35). Sono compresi: l'installazione su scavo predisposto, le giunzioni, i terminali. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x150 mm²

CODICE	CATEG.	DESCRIZIONE	U.M.	QUAN.TA'	PREZ. UNIT	TOTALE
	Mano d'opera	Operaio qualificato	h	0,01	€ 25,90	€ 0,26
	Mano d'opera	Operaio generico	h	0,01	€ 23,38	€ 0,23
	Materiali	Fornitura di cavo solare DC (colore rosso per positivo e col ... a 1x150 mm ²	ml	1	€ 7,50	€ 7,50
	Trasporto	Trasporto materiali	%	0,03	€ 0,65	€ 0,02

SOMMARIO

Spese generali **14%**

Utile d'impresa **10%**

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

€ 8,01
€ 1,12
€ 0,91
€ 10,05

ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:

NP 017

Fornitura e posa in opera di linea elettrica in cavo unipolare MT, sigla di designazione tipo AREA4H1E 18/30(36)kV (CEI 20-13, CEI 20-35). Sono compresi: l'installazione su scavo predisposto, le giunzioni, i terminali. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x70 mm²

CODICE	CATEG.	DESCRIZIONE	U.M.	QUAN.TA'	PREZ.UNIT	TOTALE
	Mano d'opera	Operaio qualificato	h	0,01	€ 25,90	€ 0,26
	Mano d'opera	Operaio generico	h	0,01	€ 23,38	€ 0,23
	Materiali	Fornitura di cavo solare DC (colore rosso per positivo e col ... a 1x150 mm ²	ml	1	€ 3,50	€ 3,50
	Trasporto	Trasporto materiali	%	0,03	€ 0,65	€ 0,02

SOMMARIO

Spese generali **14%**

Utile d'impresa **10%**

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

€ 4,01
€ 0,56
€ 0,46
€ 5,03

ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:

NP 020

Fornitura in opera di recinzione realizzata con rete oa pannelli in filo di ferro zincato e plastificato, colore verde, maglia mm 50 x 50, dell'altezza perimetrale di m 2.00 incluso paletti. I paletti di sostegno ed il corrimano sono realizzati in tubo o scatolare di acciaio zincati.

CODICE	CATEG.	DESCRIZIONE	U.M	QUAN.TA'	PREZ.UNIT	TOTALE
	Mano d'opera	Operaio specializzato	h	0,3	€ 27,84	€ 8,35
	Mano d'opera	Operaio qualificato	h	0,3	€ 25,90	€ 7,77
	Materiali	Fornitura di recinzione realizzata con rete oa pannelli in f ... o paletti.	ml	1	€ 27,00	€ 27,00
	Trasporto	Trasporto materiali	%	0,03	€ 27,00	€ 0,81

SOMMARIO

Spese generali **14%**

Utile d'impresa **10%**

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

€ 43,93
€ 6,15
€ 5,01
€ 55,09

ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:

NP 021

Fornitura e posa in opera di cancello pedonale in ferro zincato della lunghezza fino a m 1.2, con lucchetto, compresi getto di strutture di fondazione contro terra o entro casserature e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.

CODICE	CATEG.	DESCRIZIONE	U.M.	QUAN.TA'	PREZ.UNIT	TOTALE
	Mano d'opera	Operaio specializzato	h	2	€ 27,84	€ 55,68
	Mano d'opera	Operaio qualificato	h	2	€ 25,90	€ 51,80
	Materiali	Fornitura di cancello pedonale in ferro zincato della lunghe ... Lucchetto	ml	1	€ 450,00	€ 450,00
	Trasporto	Trasporto materiali	%	0,03	€ 450,00	€ 13,50

SOMMAMO

Spese generali **14%**

Utile d'impresa **10%**

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

€ 570,98
€ 79,94
€ 65,09
€ 716,01

ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:

NP 022

Fornitura e posa di Fibra ottica monomodale, incluso giunzioni, terminazioni, collaudo, commissioning e quant'altro per dare il lavoro finito e a regola d'arte

CODICE	CATEG.	DESCRIZIONE	U.M.	QUAN.TA'	PREZ. UNIT	TOTALE
	Mano d'opera	Operaio specializzato	h	0,005	€ 27,84	€ 0,14
	Mano d'opera	Operaio qualificato	h	0,005	€ 25,90	€ 0,13
	Materiali	Fornitura Fibra ottica monomodale, incluso giunzioni e terminali	ml	1	€ 0,60	€ 0,60
	Trasporto	Trasporto materiali	%	0,03	€ 0,60	€ 0,02

SOMMANO

Spese generali **14%**

Utile d'impresa **10%**

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

€ 0,89
€ 0,12
€ 0,10
€ 1,11

ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:

NP 023

Fornitura e posa di cavo RS485, incluso giunzioni, terminazioni, collaudo, commissioning e quant'altro per dare il lavoro finito e a regola d'arte

CODICE	CATEG.	DESCRIZIONE	U.M.	QUAN.TA'	PREZ. UNIT	TOTALE
	Mano d'opera	Operaio specializzato	h	0,002	€ 27,84	€ 0,06
	Mano d'opera	Operaio qualificato	h	0,002	€ 25,90	€ 0,05
	Materiali	Fornitura di cavo RS485, incluso di giunzioni, terminali	ml	1	€ 0,20	€ 0,20
	Trasporto	Trasporto materiali	%	0,03	€ 0,20	€ 0,01

SOMMANO

Spese generali **14%**

Utile d'impresa **10%**

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

€ 0,31
€ 0,04
€ 0,04
€ 0,39

ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:

NP 024

Fornitura e posa TRASFORMATORE 44/55 MVA ONAN/ONAF. Incluso di quadri, cavi, cablaggi, di elementi di fissaggio (viti, bulloneria, ecc), trasporto, collaudo, commissioning e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte

CODICE	CATEG.	DESCRIZIONE	U.M	QUAN.TA'	PREZ.UNIT	TOTALE
	Mano d'opera	Operaio specializzato	h	24	€ 27,84	€ 668,16
	Mano d'opera	Operaio qualificato	h	24	€ 25,90	€ 621,60
	Mano d'opera	Operaio generico	h	24	€ 23,38	€ 561,12
	Materiali	Fornitura TRASFORMATORE 44/55 MVA ONAN/ONAF	a corpo	1	€ 375.000,00	€ 375.000,00
	Noil	Piattaforma aerea a cella; compreso consumi, carburanti, lu...operatore	ora	16	€ 61,29	€ 980,64
	Noil	Autogru pesante, compreso un autista operatore, consumi, l...ale scorta	ora	8	€ 291,10	€ 2.328,80
	Trasporto	Trasporto materiali (qt=375000,00)	%	0,03	€ 375.000,00	€ 11.250,00
	ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI	Test, collaudo e commissionig	a corpo	1	€ 10.000,00	€ 10.000,00
SOMMAMO						
						€ 401.410,32
						€ 56.197,44
						€ 45.760,78
						€ 503.368,54

Spese generali **14%**

Utile d'impresa **10%**

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:

NP 025

Fornitura e posa Apparecchiature MT, quadri BT, servizi ausiliari, Gruppo elettrogeno e accessori vari. Incluso di cavi, cablaggi, di elementi di fissaggio (viti, bulloneria, ecc), trasporto, collaudo, commissioning e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte

CODICE	CATEG.	DESCRIZIONE	U.M	QUAN.TA'	PREZ.UNIT	TOTALE
	Mano d'opera	Operaio specializzato	h	16	€ 27,84	€ 445,44
	Mano d'opera	Operaio qualificato	h	24	€ 25,90	€ 621,60
	Mano d'opera	Operaio generico	h	24	€ 23,38	€ 561,12
	Materiali	Fornitura Apparecchiature MT, quadri BT, servizi ausiliari, ...ori vari.F	a corpo	1	€ 62.000,00	€ 62.000,00
	Noil	Piattaforma aerea a cella; compreso consumi, carburanti, lu ...operatore	ora	4	€ 61,29	€ 245,16
	Noil	Autogru pesante, compreso un autista operatore, consumi, l...ale scorta	ora	4	€ 291,10	€ 1.164,40
	Trasporto	Trasporto materiali (qt=375000,00)	%	0,03	€ 62.000,00	€ 1.860,00
	ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI	Test, collaudo e commissionig	a corpo	1	€ 10.000,00	€ 10.000,00
SOMMAMO						

Spese generali **14%**

Utile d'impresa **10%**

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

€ 76.897,72
€ 10.765,68
€ 8.766,34
€ 96.429,74

ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:

NP 026

Fornitura e trapianto di piante di Ulivo di circa 20 anni, compreso il trasporto in loco, eventuale potatura di preparazione, Operazione di trapianto per piante con circonferenza del fusto sino a 45 cm, con zolla diametro m. 1,70 e volume di mc. 1,0. Compresi i costi di trasporto, di tutti gli oneri relativi alle procedure per il permesso al trasporto eccezionale; compreso nolo a caldo di macchina operatrice meccanica indipendente tipo OPITZ 1700 per trapianti, comprensivo di autista specializzato e moviere esperto per la macchina operatrice Per raggio massimo di spostamento piante sino a 50 Km.

CODICE	CATEG.	DESCRIZIONE	U.M	QUAN.TA'	PREZ.UNIT	TOTALE
	Mano d'opera	Operaio qualificato	h	1	€ 25,90	€ 25,90
	Mano d'opera	Operaio generico	h	1	€ 23,38	€ 23,38
	Materiali	Pianta di ulivo di circa 20 anni	cad	1	€ 100,00	€ 100,00
	Noli	Macchina operatrice	ora	1	€ 80,00	€ 80,00
	Trasporto	Trasporto materiali (qt=375000,00)	%	0,03	€ 100,00	€ 3,00
SOMMANO						€ 232,28
Spese generali 14%						€ 32,52
Utile d'impresa 10%						€ 26,48
PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO						€ 291,28