

COMMITTENTE:



DIREZIONE INVESTIMENTI
DIREZIONE INVESTIMENTI AREA SUD

PROGETTAZIONE:



U.O. ARCHITETTURA AMBIENTE E TERRITORIO
S.O. ARCHEOLOGIA

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA ARRICCHITO

LINEA POTENZA - FOGGIA - AMMODERNAMENTO

**SOTTOPROGETTO: LOTTO 1.2 - ELETTRIFICAZIONE ROCCHETTA-
POTENZA**

**ADEGUAMENTO ALLE STI SRT/ENE - POSIZIONAMENTO DELLE
APPARECCHIATURE STES PER QUATTRO GALLERIE DI LUNGHEZZA
MAGGIORE A 1.000 M**

STUDIO ARCHEOLOGICO

Schede delle presenze archeologiche e dei vincoli

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

I A B H 0 0 F 2 2 S H A H 0 0 0 1 0 0 1 A

Rev	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione Esecutiva	M. Susini	Ottobre 2022	R. Milano	Ottobre 2022	A. Amato	Ottobre 2022	Per emissione Italferr SpA
		M. M. Sardone		Donatella Nicolò				Dott.ssa Francesca Frandi
		Alvinia Cesini						S.O. Archeologia
		Giuseppe...						Ottobre 2022

File: IABH00F22SHAH0001001A.doc

n. Elab.:

Schede delle presenze archeologiche e dei siti

Scheda n. 001			
Definizione sito	RITROVAMENTO SPORADICO		
Denominazione	Masserie Celano e Catapano		
Provincia	Potenza	Comune	Melfi
Località	Loc. Masseria Catapano	Vincoli esistenti	NO
Catastale	Non disponibile		
Distanza dal progetto¹	>1000		
Coordinate	554074.288,4545487.386 Posizionamento con rappresentazione simbolica		
DATI IDENTIFICATIVI			
Descrizione	Iscrizione funeraria di fine II-prima metà III sec. d.C. rinvenuta in un'area imprecisata posta tra le masserie Celano e Catapano, lungo l'antico tracciato della via <i>Herculeia</i> . La Localizzazione è da considerarsi assolutamente arbitraria.		
Cronologia	ETÀ ROMANA. Fine II prima metà III d.C.		
Bibliografia	Salvatore 1984, pp. 31-33		

Scheda n. 002	
Definizione sito	AREA DI MATERIALE MOBILE (FR. FITTILI/MAT. ARCHITETTONICO)

¹ I valori delle distanze utilizzate fanno riferimento al Template Gna Viarch Ministeriale. La seguente nota è valida per tutte le schede delle presenze archeologiche e dei siti.



LINEA POTENZA - FOGGIA - AMMODERNAMENTO

SOTTOPROGETTO: LOTTO 1.2 - ELETTRIFICAZIONE ROCCHETTA-POTENZA

ADEGUAMENTO ALLE STI SRT/ENE - POSIZIONAMENTO DELLE APPARECCHIATURE STES PER QUATTRO GALLERIE DI LUNGHEZZA MAGGIORE A 1.000 M

STUDIO ARCHEOLOGICO

Schede delle presenze archeologiche e dei vincoli

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IABH	00	F 18 SH	MD0000 001	A	3 di 30

Denominazione	Grotte di Gambino		
Provincia	Potenza	Comune	Melfi
Località	Grotte di gambino	Vincoli esistenti	NO
Catastale	Non disponibile		
Distanza dal progetto	>1000		
Coordinate	554240.879,4545428.235 Posizionamento con rappresentazione simbolica		
DATI IDENTIFICATIVI			
Descrizione	<p>Area di dispersione di frammenti fittili di forma ellissoidale allungata, di circa 4200 mq, con accentuata pendenza da est verso ovest, ma anche da sud verso nord in direzione del canale e della relativa macchia qui presenti, che definiscono anche il margine nord-occidentale dell'UT. Il materiale si distribuisce in modo molto disomogeneo, raccogliendosi per lo più lungo il margine nord-occidentale, evidentemente qui fluitato per via dell'erosione attiva, delle arature moderne e della stessa pendenza sopra menzionata. A giudicare dalla Catastale e dalla conformazione orografica dell'area in questione sembra, dunque, che il materiale rinvenuto sia scivolato verso il basso ovvero in direzione ovest, ragione per cui il sito vero e proprio dovrebbe attestarsi più in alto, probabilmente all'altezza di un leggero falsopiano solo parzialmente percepibile. Anche se la prima impressione è quella di un sito tardo-antico, la presenza quasi esclusiva di coprigiunti a sezione semicircolare potrebbe far propendere per un casolare rurale di età moderna che, vista anche la presenza di tegole corinzie sicuramente pertinenti all'evo antico o alto-medievale, reimpiega materiale più antico.</p>		
Cronologia	ETÀ POST-MEDIEVALE		
Bibliografia	ARCHIVIO SABAP		



LINEA POTENZA - FOGGIA - AMMODERNAMENTO
 SOTTOPROGETTO: LOTTO 1.2 - ELETRIFICAZIONE ROCCHETTA-
 POTENZA
 ADEGUAMENTO ALLE STI SRT/ENE – POSIZIONAMENTO DELLE
 APPARECCHIATURE STES PER QUATTRO GALLERIE DI LUNGHEZZA
 MAGGIORE A 1.000 M

STUDIO ARCHEOLOGICO
 Schede delle presenze archeologiche e dei vincoli

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IABH	00	F 18 SH	MD0000 001	A	4 di 30

Scheda n. 003

Definizione sito	AREA DI MATERIALE MOBILE (FR. FITTILI/MAT. ARCHITETTONICO)		
Denominazione	Catapane		
Provincia	Potenza	Comune	Melfi
Località	Catapane	Vincoli esistenti	NO
Catastale	Non disponibile		
Distanza dal progetto	>1000		
Coordinate	553858.204,4545242.330 Posizionamento con rappresentazione simbolica		
DATI IDENTIFICATIVI			
Descrizione	<p>Area di dispersione di frammenti fittili di forma sub-rettangolare di circa 12000 mq, in leggera pendenza da sud verso nord e ubicata in Catastale dominante rispetto al paesaggio circostante, definita a ovest da un deciso salto di quota, corrispondente quindi con il margine occidentale dell'UT. Il materiale si distribuisce in modo molto disomogeneo, raccogliendosi per lo più al centro di quest'area in falsopiano. Si tratta essenzialmente di blocchetti lapidei di piccole dimensioni e soprattutto di frammenti di lastre di tegole di tipo c.d. corinzio, alcune delle quali si presentano in buono stato di conservazione. La ceramica risulta attestata in percentuale bassissima: si segnala, tuttavia, una parete di coppa riferibile alla classe ceramica della vernice nera, la quale potrebbe dunque essere assunta come elemento datante di una struttura solo parzialmente intaccata dai lavori agricoli, sulla quale insisterebbe un potente strato di colluvio. Villa a carattere produttivo?</p>		
Cronologia	ETÀ PREROMANA. III-II sec. a. C.		
Bibliografia	ARCHIVIO SABAP		



LINEA POTENZA - FOGGIA - AMMODERNAMENTO

SOTTOPROGETTO: LOTTO 1.2 - ELETTRIFICAZIONE ROCCHETTA-POTENZA

ADEGUAMENTO ALLE STI SRT/ENE – POSIZIONAMENTO DELLE APPARECCHIATURE STES PER QUATTRO GALLERIE DI LUNGHEZZA MAGGIORE A 1.000 M

STUDIO ARCHEOLOGICO

Schede delle presenze archeologiche e dei vincoli

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IABH	00	F 18 SH	MD0000 001	A	5 di 30

Scheda n. 004

Definizione sito	AREA DI MATERIALE MOBILE (FR. FITTILI/MAT. ARCHITETTONICO)		
Denominazione	Catapane		
Provincia	Potenza	Comune	Melfi
Località	Catapane	Vincoli esistenti	NO
Catastale	Non disponibile		
Distanza dal progetto	>1000		
Coordinate	554309.688,4545160.242 Posizionamento con rappresentazione simbolica		
DATI IDENTIFICATIVI			
Descrizione	Area di dispersione di frammenti fittili di forma sub-rettangolare, pianeggiante, di circa 2500 mq, intercettata all'interno di un campo di favino a modesta fioritura. L'UT si sviluppa su un'area in decisa pendenza da sud verso nord. Oltre alla presenza di diversi blocchi, in parte solo sbozzati, in parte lavorati di dimensioni variabili (8 x 5; 15 x 10 cm), la superficie rivela una distribuzione omogenea di coprigiunti semicircolari e pochi frammenti di tegole corinzie, come pure di inerti litici. Bassissima si rivela la frequenza di materiali ceramici, fra cui poche pareti di comuni depurate e grezze. Anche se la prima impressione è quella di un sito tardo-antico, la presenza quasi esclusiva di coprigiunti a sezione semicircolare potrebbe far propendere per un casolare rurale di età moderna.		
Cronologia	ETÀ POST-MEDIEVALE		
Bibliografia	ARCHIVIO SABAP		

Scheda n.005

Definizione sito	NECROPOLI/AREA AD USO FUNERARIO		
Denominazione	Contrada Pisciole		
Provincia	Potenza	Comune	Melfi
Località	Contrada Pisciole	Vincoli esistenti	NO
Catastale	Non disponibile		
Distanza dal progetto	>1000		
Coordinate	547945.458,4540697.314 Posizionamento con rappresentazione simbolica		
DATI IDENTIFICATIVI			
Descrizione	Area di necropoli, posta su di un'ampia collina degradante verso la riva destra dell'Ofanto, costituita da tombe a fossa terragna, a cassa e a doppia cassa, con copertura a lastroni di pietra arenaria; il defunto era sempre deposto singolarmente.		
Cronologia	ETÀ PREROMANA. Età arcaica		
Bibliografia	Tocco 1971 a, pp. 117-128; Atti di Taranto XI, pp. 461-467; Atti di Taranto XII, pp.329-334; BTCGI IX, 1991, pp. 535-540;		

Scheda n.006

Definizione sito	INSEDIAMENTO		
Denominazione	San Cilio		
Provincia	Potenza	Comune	Melfi
Località	San Cilio	Vincoli esistenti	NO
Catastale	Non disponibile		



LINEA POTENZA - FOGGIA - AMMODERNAMENTO

SOTTOPROGETTO: LOTTO 1.2 - ELETTRIFICAZIONE ROCCHETTA-POTENZA

ADEGUAMENTO ALLE STI SRT/ENE – POSIZIONAMENTO DELLE APPARECCHIATURE STES PER QUATTRO GALLERIE DI LUNGHEZZA MAGGIORE A 1.000 M

STUDIO ARCHEOLOGICO

Schede delle presenze archeologiche e dei vincoli

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IABH	00	F 18 SH	MD0000 001	A	7 di 30

Distanza dal progetto	>1000
Coordinate	549621.018,4539364.592 Posizionamento con rappresentazione simbolica
DATI IDENTIFICATIVI	
Descrizione	Il sito individuato in località masseria S. Cilio, durante le attività di sorveglianza archeologica per la realizzazione di un parco eolico, occupa un'area in leggero pendio a circa 600 m. s.l.m., ricadente nel territorio comunale di Melfi, a pochi km di distanza dall'estesa necropoli arcaica di cultura daunia in località Piscuolo. Le evidenze rinvenute constano di un'area insediativa sulla sommità di un'altura, dalla quale si domina a sud la valle dell'Ofanto, e di cinque sepolture afferenti a due nuclei di necropoli coevi; nel complesso sembra trattarsi di un esteso sito di IV-III sec. a.C., di cultura sannita.
Cronologia	ETÀ PREROMANA. IV-III sec. a.C.
Bibliografia	https://www.academia.edu/60171864/MELFI_Potenza_masseria_San_Cilio

Scheda n.007

Definizione sito	NECROPOLI/AREA AD USO FUNERARIO		
Denominazione	Valleverde		
Provincia	Potenza	Comune	Melfi
Località	Valleverde	Vincoli esistenti	NO
Catastale	Non disponibile. A SO della collina del Chiucchiari		
Distanza dal progetto	>1000		
Coordinate	554010.308,4538901.036 Posizionamento con rappresentazione simbolica		

DATI IDENTIFICATIVI	
Descrizione	Area di sepolture, situata su di una collina tufacea posta a SO della collina del Chiucchiari, con tombe a cappuccina ed a camera, che talvolta assumono carattere monumentale, con inumati sepolti supini secondo il rituale sannitico.
Cronologia	ETÀ ROMANA.IV sec. a.C. -II sec. d.C.
Bibliografia	Di Chicco 191, pp. 265-266; Adamesteanu 1966, pp. 257-258; Adamesteanu 1968, p. 165; Admesetanu 1969, p.219; Tocco 1971, p. 111-112; Gualandi 1981, p. 173; Bottini 1987, pp. 1-16; De Lachenal 1992, pp. 24-26.

Scheda n.008			
Definizione sito	NECROPOLI/AREA AD USO FUNERARIO		
Denominazione	Cappuccini		
Provincia	Potenza	Comune	Melfi
Località	Cappuccini	Vincoli esistenti	NO
Catastale	Non disponibile		
Distanza dal progetto	>1000		
Coordinate	554855.029,4537908.135 Posizionamento con rappresentazione simbolica		
DATI IDENTIFICATIVI			
Descrizione	Nucleo urbano di Melfi. Area di sepolture, posta in una zona di espansione del nucleo urbano di Melfi, con tombe a cappuccina ed a camera con inumati sepolti supini secondo il rituale sannitico.		
Cronologia	ETÀ ROMANA. IV sec. a.C. -II sec. d.C.		
Bibliografia	Adamesteanu 1966, pp. 256-257; Tocco 1971, p. 113; De Lachenal		



LINEA POTENZA - FOGGIA - AMMODERNAMENTO

SOTTOPROGETTO: LOTTO 1.2 - ELETTRIFICAZIONE ROCCHETTA-POTENZA

ADEGUAMENTO ALLE STI SRT/ENE – POSIZIONAMENTO DELLE APPARECCHIATURE STES PER QUATTRO GALLERIE DI LUNGHEZZA MAGGIORE A 1.000 M

STUDIO ARCHEOLOGICO

Schede delle presenze archeologiche e dei vincoli

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IABH	00	F 18 SH	MD0000 001	A	9 di 30

1992, pp. 24-26.

Scheda n.009

Definizione sito	NECROPOLI/AREA AD USO FUNERARIO		
Denominazione	Chiucchiari		
Provincia	Potenza	Comune	Melfi
Località	Chiucchiari	Vincoli esistenti	NO
Catastale	Non disponibile		
Distanza dal progetto	>1000		
Coordinate	555597.706,4538341.284 Posizionamento con rappresentazione simbolica		
DATI IDENTIFICATIVI			
Descrizione	Area di necropoli, che si estende nel centro medievale di Melfi, costituita da tombe a fossa chiuse da lastroni a deCatastale singole e plurime; particolarmente rilevanti le sepolture "principesche" per l'abbondanza di oggetti in bronzo.		
Cronologia	ETÀ ROMANA. IX-VIII /V sec. a.C.		
Bibliografia	Adamesteanu 1966, pp. 256; Tocco 1971, p. 104-110; Bottini 1980, pp. 313-329; Tagliente 1991, pp. 535-538; BTCGI IX,1991, pp. 535-540.		

Scheda n.010

Definizione sito	INSEDIAMENTO PLURISTRATIFICATO		
Denominazione	Spinelle		
Provincia	Potenza	Comune	Melfi



LINEA POTENZA - FOGGIA - AMMODERNAMENTO
SOTTOPROGETTO: LOTTO 1.2 - ELETTRIFICAZIONE ROCCHETTA-
POTENZA
ADEGUAMENTO ALLE STI SRT/ENE – POSIZIONAMENTO DELLE
APPARECCHIATURE STES PER QUATTRO GALLERIE DI LUNGHEZZA
MAGGIORE A 1.000 M

STUDIO ARCHEOLOGICO
Schede delle presenze archeologiche e dei vincoli

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IABH	00	F 18 SH	MD0000 001	A	10 di 30

Località	Spinelle	Vincoli esistenti	NO
Catastale	Non disponibile		
Distanza dal progetto	>1000		
Coordinate	555534.141,4538599.016 Posizionamento con rappresentazione simbolica		
DATI IDENTIFICATIVI			
Descrizione	Tracce di culto in grotta riferibili all'età arcaica e classica. L'area, che reca tracce anche di strutture termali di età romana, viene interessata anche da una cappella in età medievale.		
Cronologia	ETÀ PREROMANA. ETÀ ROMANA. ETÀ MEDIEVALE.		
Bibliografia	Adamesteanu 1964, pp. 140-141; Gualandi 1981, p. 173		

Scheda n.011-016

Definizione sito	AREA DI MATERIALE MOBILE (FR. FITTILI/MAT. ARCHITETTONICO)		
Denominazione	Madonne delle Macere		
Provincia	Potenza	Comune	Melfi
Località	Madonne delle Macere	Vincoli esistenti	NO
Catastale	Non disponibile		
Distanza dal progetto	>1000		
Coordinate	557074.780,4540660.061 Posizionamento con rappresentazione simbolica		
DATI IDENTIFICATIVI			

Descrizione	Area di fr. fittili rinvenuta lungo la viabilità comunale che conduce alla località albero in Piano.
Cronologia	ETÀ NON DETERMINABILE
Bibliografia	Marchi-Ferlazzo 2015, pp.133-148; Ferlazzo 2019, pp. 211-222; Marchi 2019a, pp. 59-71; Marchi 2019b, pp. 91-115.

Scheda n.012

Definizione sito	AREA DI MATERIALE MOBILE (FR. FITTILI/MAT. ARCHITETTONICO)		
Denominazione	Madonne delle Macere		
Provincia	Potenza	Comune	Melfi
Località	Madonne delle Macere	Vincoli esistenti	NO
Catastale	Non disponibile		
Distanza dal progetto	>1000		
Coordinate	556808.895,4540560.870 Posizionamento con rappresentazione simbolica		
DATI IDENTIFICATIVI			
Descrizione	Area di fr. fittili rinvenuta lungo la viabilità comunale che conduce alla località albero in Piano.		
Cronologia	ETÀ ROMANA		
Bibliografia	Marchi-Ferlazzo 2015, pp.133-148; Ferlazzo 2019, pp. 211-222; Marchi 2019a, pp. 59-71; Marchi 2019b, pp. 91-115.		



LINEA POTENZA - FOGGIA - AMMODERNAMENTO
 SOTTOPROGETTO: LOTTO 1.2 - ELETTTRIFICAZIONE ROCCHETTA-
 POTENZA
 ADEGUAMENTO ALLE STI SRT/ENE – POSIZIONAMENTO DELLE
 APPARECCHIATURE STES PER QUATTRO GALLERIE DI LUNGHEZZA
 MAGGIORE A 1.000 M

STUDIO ARCHEOLOGICO
 Schede delle presenze archeologiche e dei vincoli

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IABH	00	F 18 SH	MD0000 001	A	12 di 30

Scheda n.013-014

Definizione sito	AREA DI MATERIALE MOBILE (FR. FITTILI/MAT. ARCHITETTONICO)		
Denominazione	Monte Perrone-Madonna delle Macere- Albero in Piano		
Provincia	Potenza	Comune	Melfi
Località	Monte Perrone-Madonna delle Macere-Albero in Piano	Vincoli esistenti	NO
Catastale	Non disponibile		
Distanza dal progetto	>1000		
Coordinate	N. 13: 556586.482,4540425.713; N. 14: 556482.552,4540757.988 Posizionamento con rappresentazione simbolica		
DATI IDENTIFICATIVI			
Descrizione	Aree di dispersione di fr. ceramici rinvenute nel corso di una ricognizione condotta nel 2014 lungo il tracciato del tratturo Melfi Castellaneta, in continuità con le ricerche dello studio dell'Ager Venusisus. Si tratta di evidenze riferibili a strutture rurali afferenti ad insediamenti più o meno strutturati, posti lungo il tracciato della viabilità storica Regio Tratturello Melfi-Castellaneta/Via Appia compreso tra le località Monte Perrone e Albero in Piano.		
Cronologia	ETÀ PREROMANA- ETÀ ROMANA.		
Bibliografia	Marchi-Ferlazzo 2015, pp.133-148; Ferlazzo 2019, pp. 211-222; Marchi 2019a, pp. 59-71; Marchi 2019b, pp. 91-115		



LINEA POTENZA - FOGGIA - AMMODERNAMENTO

SOTTOPROGETTO: LOTTO 1.2 - ELETTRIFICAZIONE ROCCHETTA-POTENZA

ADEGUAMENTO ALLE STI SRT/ENE – POSIZIONAMENTO DELLE APPARECCHIATURE STES PER QUATTRO GALLERIE DI LUNGHEZZA MAGGIORE A 1.000 M

STUDIO ARCHEOLOGICO

Schede delle presenze archeologiche e dei vincoli

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IABH	00	F 18 SH	MD0000 001	A	13 di 30

Scheda n.015

Definizione sito	AREA DI MATERIALE MOBILE (FR. FITTILI/MAT. ARCHITETTONICO)		
Denominazione	Madonne delle Macere		
Provincia	Potenza	Comune	Melfi
Località	Madonne delle Macere	Vincoli esistenti	NO
Catastale	Non disponibile		
Distanza dal progetto	>1000		
Coordinate	556225.536,4540636.101 Posizionamento con rappresentazione simbolica		
DATI IDENTIFICATIVI			
Descrizione	Area di fr. fittili rinvenuta lungo la viabilità comunale che conduce alla località albero in Piano.		
Cronologia	ETÀ PREROMANA		
Bibliografia	Marchi-Ferlazzo 2015, pp.133-148; Ferlazzo 2019, pp. 211-222; Marchi 2019a, pp. 59-71; Marchi 2019b, pp. 91-115.		

Scheda n.017

Definizione sito	LUOGO DI CULTO		
Denominazione	Madonne delle Macere		
Provincia	Potenza	Comune	Melfi
Località	Madonne delle Macere	Vincoli esistenti	NO



LINEA POTENZA - FOGGIA - AMMODERNAMENTO

SOTTOPROGETTO: LOTTO 1.2 - ELETTRIFICAZIONE ROCCHETTA-POTENZA

ADEGUAMENTO ALLE STI SRT/ENE – POSIZIONAMENTO DELLE APPARECCHIATURE STES PER QUATTRO GALLERIE DI LUNGHEZZA MAGGIORE A 1.000 M

STUDIO ARCHEOLOGICO

Schede delle presenze archeologiche e dei vincoli

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IABH	00	F 18 SH	MD0000 001	A	14 di 30

Catastale	Non disponibile
Distanza dal progetto	>1000
Coordinate	555704.414,4540319.972 Posizionamento con rappresentazione simbolica
DATI IDENTIFICATIVI	
Descrizione	Chiesa rurale posta lungo il tracciato del tratturo Melfi-Castellaneta
Cronologia	ETÀ POST-MEDIEVALE
Bibliografia	Marchi-Ferrazzi 2015, pp. 133-148; Ferlazzo 2019, pp. 211-222; Marchi 2019, pp. 59-71.

Scheda n.018

Definizione sito	INSEDIAMENTO		
Denominazione	Serra Pisconi		
Provincia	Potenza	Comune	Filiano
Località	Serra Pisconi	Vincoli esistenti	SI. Archeologico. L'area rientra all'interno della Riserva Statale Antropologica "Agromonte Spacciaboschi" istituita nel 1972.
Catastale	F. 28; P.5/p		
Distanza dal progetto	>1000		
Coordinate	566200.881,4519738.233		



LINEA POTENZA - FOGGIA - AMMODERNAMENTO
 SOTTOPROGETTO: LOTTO 1.2 - ELETTRIFICAZIONE ROCCHETTA-
 POTENZA
 ADEGUAMENTO ALLE STI SRT/ENE – POSIZIONAMENTO DELLE
 APPARECCHIATURE STES PER QUATTRO GALLERIE DI LUNGHEZZA
 MAGGIORE A 1.000 M

STUDIO ARCHEOLOGICO
 Schede delle presenze archeologiche e dei vincoli

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IABH	00	F 18 SH	MD0000 001	A	15 di 30

	Posizionamento con rappresentazione simbolica
DATI IDENTIFICATIVI	
Descrizione	Insediamiento in grotta con pitture rupestri. Frr. ceramici preistorici.
Cronologia	ETÀ PREISTORICA
Bibliografia	ARCHIVIO SABAP; Biancofiore 1965; Borzatti 1971; Ranaldi 1986.

Scheda n.019			
Definizione sito	INSEDIAMENTO		
Denominazione	Monte Marcone		
Provincia	Potenza	Comune	Avigliano
Località	Monte Marcone	Vincoli esistenti	NO
Catastale	Non disponibile		
Distanza dal progetto	>1000		
Coordinate	565781.406,4518256.745 Posizionamento con rappresentazione simbolica		
DATI IDENTIFICATIVI			
Descrizione	Montemarcone è menzionato tra le <i>domus solaciorum</i> di Federico II.		
Cronologia	ETÀ MEDIEVALE		
Bibliografia	Pellettieri 1998, pp. 45-46; Dalena 2006, p. 47, nota 159; Pellettieri 2006, p. 201; Santoro 2014, p. 309.		



LINEA POTENZA - FOGGIA - AMMODERNAMENTO

SOTTOPROGETTO: LOTTO 1.2 - ELETTRIFICAZIONE ROCCHETTA-POTENZA

ADEGUAMENTO ALLE STI SRT/ENE – POSIZIONAMENTO DELLE APPARECCHIATURE STES PER QUATTRO GALLERIE DI LUNGHEZZA MAGGIORE A 1.000 M

STUDIO ARCHEOLOGICO

Schede delle presenze archeologiche e dei vincoli

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IABH	00	F 18 SH	MD0000 001	A	16 di 30

Scheda n.020

Definizione sito	SITO PLURISTRATIFICATO. Insediamento; <i>Oppidum/domus federiciana/castello</i>		
Denominazione	Lagopesole		
Provincia	Potenza	Comune	Avigliano
Località	Lagopesole	Vincoli esistenti	SI. Monumentale. Riserva Statale Antropologica “Coste Castello” istituita nel 1972
Catastale	F. 22; P. 64		
Distanza dal progetto	>1000		
Coordinate	562010.343,4517240.197 Posizionamento con rappresentazione simbolica		
DATI IDENTIFICATIVI			
Descrizione	Buche di palo e una serie di selci lavorate; fr. di ceramica ad impasto; Fr. ceramici a vernice nera; <i>Oppidum</i> : alcuni resti di strutture; Fortilizio/ <i>Domus solaciorum</i> /castello		
Cronologia	ETÀ PREISTORICA; ETÀ PREROMANA; ETÀ MEDIEVALE 6000 a.C.; IV secolo a.C.; Età longobarda o bizantina; 1140-1250		
Bibliografia	ARCHIVIO SABAP-RSDI; Peduto 2018 con bibliografia precedente		

Scheda n.021

Definizione sito	INSEDIAMENTO
Denominazione	Monte Torretta-Monte Solario



LINEA POTENZA - FOGGIA - AMMODERNAMENTO

SOTTOPROGETTO: LOTTO 1.2 - ELETTRIFICAZIONE ROCCHETTA-POTENZA

ADEGUAMENTO ALLE STI SRT/ENE – POSIZIONAMENTO DELLE APPARECCHIATURE STES PER QUATTRO GALLERIE DI LUNGHEZZA MAGGIORE A 1.000 M

STUDIO ARCHEOLOGICO

Schede delle presenze archeologiche e dei vincoli

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IABH	00	F 18 SH	MD0000 001	A	17 di 30

Provincia	Potenza	Comune	Pietragalla
Località	Monte Torretta-Monte Solario	Vincoli esistenti	SI. Archeologico.
Catastale	Non disponibile		
Distanza dal progetto	>1000		
Coordinate	569045.917,4515350.631 Posizionamento con rappresentazione simbolica		
DATI IDENTIFICATIVI			
Descrizione	Resti di un insediamento fortificato: nella parte W l'acropoli		
Cronologia	ETÀ PROTOSTORICA; ETÀ PREROMANA Età del Bronzo-età lucana		
Bibliografia	ARCHIVIO SABAP; Henning A., 2011; Siris 11, pp. 92-100; Mutino - Bruscella 2012		

Scheda n.022

Definizione sito	INSEDIAMENTO		
Denominazione	Monte Torretta-Monte Solario		
Provincia	Potenza	Comune	Pietragalla
Località	Monte Torretta-Monte Solario	Vincoli esistenti	SI. Archeologico.
Catastale	-		
Distanza dal progetto	>1000		
Posizionamento	570042.239,4514736.715		

Posizionamento con rappresentazione simbolica

DATI IDENTIFICATIVI

Descrizione	Resti di un insediamento fortificato: nella terrazza sottostante l'abitato e necropoli
Cronologia	ETÀ PROTOSTORICA; ETÀ PREROMANA Età del Bronzo-età lucana
Bibliografia	ARCHIVIO SABAP; Henning A., 2011. Siris 11, pp. 92-100. Mutino-Bruscella 2012.

Scheda n.023

Definizione sito	INSEDIAMENTO		
Denominazione	San Giorgio-Serra Carpaneto		
Provincia	Potenza	Comune	Pietragalla
Località	San Giorgio-Serra Carpaneto	Vincoli esistenti	NO.
Catastale	-		
Distanza dal progetto	>1000		
Posizionamento	569927.311,4514249.027 Posizionamento con rappresentazione simbolica		
DATI IDENTIFICATIVI			
Descrizione	Fosse di scarico con fr. di c. d'impasto e sub-geom;3 tombe; scarico rituale. I resti possono essere messi in relazione all'abitato di Monte Torretta (siti 21-22).		



LINEA POTENZA - FOGGIA - AMMODERNAMENTO

SOTTOPROGETTO: LOTTO 1.2 - ELETRIFICAZIONE ROCCHETTA-POTENZA

ADEGUAMENTO ALLE STI SRT/ENE – POSIZIONAMENTO DELLE APPARECCHIATURE STES PER QUATTRO GALLERIE DI LUNGHEZZA MAGGIORE A 1.000 M

STUDIO ARCHEOLOGICO

Schede delle presenze archeologiche e dei vincoli

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IABH	00	F 18 SH	MD0000 001	A	19 di 30

Cronologia	ETÀ PREROMANA. V-IV sec a.C.
Bibliografia	ARCHIVIO SABAP; NOSTOI Srl, Relazione scientifica 2017

Scheda n.024

Definizione sito	AREA DI MATERIALE MOBILE (FR. FITTILI/MAT. ARCHITETTONICO)		
Denominazione	San Giorgio		
Provincia	Potenza	Comune	Pietragalla
Località	San Giorgio	Vincoli esistenti	NO.
Catastale	-		
Distanza dal progetto	>1000		
Posizionamento	567465.170,4513774.155 Posizionamento con rappresentazione simbolica		
DATI IDENTIFICATIVI			
Descrizione	Frr. lucerna di tipo mediterraneo con motivi iconografici di carattere cristiano		
Cronologia	ETÀ MEDIEVALE		
Bibliografia	Salvatore 1984, p. 28 n. 21; Papparella 2009, p. 241 con bibliografia precedente.		

Scheda n.025

Definizione sito	RITROVAMENTO SPORADICO
Denominazione	Lavangone



LINEA POTENZA - FOGGIA - AMMODERNAMENTO

SOTTOPROGETTO: LOTTO 1.2 - ELETTRIFICAZIONE ROCCHETTA-POTENZA

ADEGUAMENTO ALLE STI SRT/ENE – POSIZIONAMENTO DELLE APPARECCHIATURE STES PER QUATTRO GALLERIE DI LUNGHEZZA MAGGIORE A 1.000 M

STUDIO ARCHEOLOGICO

Schede delle presenze archeologiche e dei vincoli

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IABH	00	F 18 SH	MD0000 001	A	20 di 30

Provincia	Potenza	Comune	Avigliano
Località	Lavangone	Vincoli esistenti	NO.
Catastale	-		
Distanza dal progetto	>1000		
Posizionamento	566744.731,4508470.913 Posizionamento con rappresentazione simbolica		
DATI IDENTIFICATIVI			
Descrizione	Epigrafi funeraria (villa?). L'iscrizione era già nota nel corso del XVII secolo		
Cronologia	ETÀ ROMANA. Prima metà I sec d.C.		
Bibliografia	Di Noia 2008, pp.111-112 n.64 con bibliografia precedente		

Scheda n.026

Definizione sito	AREA DI MATERIALE MOBILE (FR. FITTILI/MAT. ARCHITETTONICO)		
Denominazione	Lavangone		
Provincia	Potenza	Comune	Avigliano
Località	Lavangone	Vincoli esistenti	NO.
Catastale	F.2; PP. ex 35-35		
Distanza dal progetto	>1000		
Posizionamento	567165.892,4508079.235 Posizionamento con rappresentazione simbolica		
DATI IDENTIFICATIVI			



LINEA POTENZA - FOGGIA - AMMODERNAMENTO
 SOTTOPROGETTO: LOTTO 1.2 - ELETTRIFICAZIONE ROCCHETTA-
 POTENZA
 ADEGUAMENTO ALLE STI SRT/ENE - POSIZIONAMENTO DELLE
 APPARECCHIATURE STES PER QUATTRO GALLERIE DI LUNGHEZZA
 MAGGIORE A 1.000 M

STUDIO ARCHEOLOGICO

Schede delle presenze archeologiche e dei vincoli

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IABH	00	F 18 SH	MD0000 001	A	21 di 30

Descrizione	Sopralluogo da parte del personale della soprintendenza (in data 25-10-1999), segnala la presenza in superficie di numerosi fr. di tegole e di ceramica acroma e a vernice nera
Cronologia	ETÀ PREROMANA. IV secolo a.C.?
Bibliografia	ARCHIVIO SABAP

Scheda n.027

Definizione sito	INSEDIAMENTO		
Denominazione	Barrata		
Provincia	Potenza	Comune	Potenza
Località	Barrata	Vincoli esistenti	NO.
Catastale	Fg.6		
Distanza dal progetto	>1000		
Posizionamento	569723.836,4506535.273 Posizionamento con rappresentazione simbolica		
DATI IDENTIFICATIVI			
Descrizione	Frammenti ceramici (abitato); Elementi da costruzione (Capanne) e sepolture; Strutture (abitato) e sepolture; Epigrafe funeraria (Villa?); Edificio religioso. Il sito è stato oggetto di diverse campagne di scavo e di ricognizione a partire dalla metà degli anni '50 del secolo scorso		
Cronologia	ETÀ PROTOSTORICA; ETÀ PREROMANA; ETÀ ROMANA; ETÀ MEDIEVALE. Età del Bronzo-Prima età del ferro; VI secolo a.C.; IV-III secolo a.C.; I-II secolo d.C.; Tardo Medioevo		
Bibliografia	ARCHIVIO SABAP; Mutino 2006 con bibliografia precedente		



LINEA POTENZA - FOGGIA - AMMODERNAMENTO

SOTTOPROGETTO: LOTTO 1.2 - ELETRIFICAZIONE ROCCHETTA-POTENZA

ADEGUAMENTO ALLE STI SRT/ENE – POSIZIONAMENTO DELLE APPARECCHIATURE STES PER QUATTRO GALLERIE DI LUNGHEZZA MAGGIORE A 1.000 M

STUDIO ARCHEOLOGICO

Schede delle presenze archeologiche e dei vincoli

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IABH	00	F 18 SH	MD0000 001	A	22 di 30

Scheda n.028

Definizione sito	NECROPOLI/AREA AD USO FUNERARIO		
Denominazione	Stompagno		
Provincia	Potenza	Comune	Potenza
Località	Stompagno	Vincoli esistenti	NO.
Catastale	Fg.6F. 5; P.79		
Distanza dal progetto	>1000		
Posizionamento	567590.641,4505939.499 Posizionamento con rappresentazione simbolica		
DATI IDENTIFICATIVI			
Descrizione	La necropoli è stata individuata nel 2009 nel corso dei lavori per la realizzazione di un metanodotto		
Cronologia	ETÀ MEDIEVALE. VI-VII secolo d.C.		
Bibliografia	ARCHIVIO SABAP; Mutino <i>et alii</i> 2019		

Scheda n.029

Definizione sito	INSEDIAMENTO		
Denominazione	Cugno delle Brecce		
Provincia	Potenza	Comune	Potenza
Località	Cugno delle Brecce	Vincoli esistenti	NO. Scavo archeologico di emergenza



LINEA POTENZA - FOGGIA - AMMODERNAMENTO

SOTTOPROGETTO: LOTTO 1.2 - ELETTRIFICAZIONE ROCCHETTA-POTENZA

ADEGUAMENTO ALLE STI SRT/ENE - POSIZIONAMENTO DELLE APPARECCHIATURE STES PER QUATTRO GALLERIE DI LUNGHEZZA MAGGIORE A 1.000 M

STUDIO ARCHEOLOGICO

Schede delle presenze archeologiche e dei vincoli

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IABH	00	F 18 SH	MD0000 001	A	23 di 30

Catastale	F. 11, par.lle 870; 1424; 1429. I dati catastali si riferiscono alla fattoria e alla necropoli di età lucana. Non sono noti da bibliografia i dati relativi agli altri rinvenimenti
Distanza dal progetto	>1000
Posizionamento	569667.838,4504544.359 Posizionamento con rappresentazione simbolica
DATI IDENTIFICATIVI	
Descrizione	Capanne e necropoli; Sepolture; Fattoria e sepolture
Cronologia	ETÀ PREROMANA VIII secolo a. C.; IV secolo a.C.
Bibliografia	ARCHIVIO SABAP; Capano 1989, p. 22; Pica 1989, p. 39; Capano-Colicelli 1996, p. 397

Scheda n.030

Definizione sito	AREA DI MATERIALE MOBILE (FR. FITTILI/MAT. ARCHITETTONICO)		
Denominazione	C.da Botte		
Provincia	Potenza	Comune	Potenza
Località	C.da Botte	Vincoli esistenti	NO.
Catastale	-		
Distanza dal progetto	>1000		
Posizionamento	566896.977,4503263.760		



LINEA POTENZA - FOGGIA - AMMODERNAMENTO
 SOTTOPROGETTO: LOTTO 1.2 - ELETTRIFICAZIONE ROCCHETTA-
 POTENZA
 ADEGUAMENTO ALLE STI SRT/ENE – POSIZIONAMENTO DELLE
 APPARECCHIATURE STES PER QUATTRO GALLERIE DI LUNGHEZZA
 MAGGIORE A 1.000 M

STUDIO ARCHEOLOGICO
 Schede delle presenze archeologiche e dei vincoli

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IABH	00	F 18 SH	MD0000 001	A	24 di 30

	Posizionamento con rappresentazione simbolica
DATI IDENTIFICATIVI	
Descrizione	Area di frammenti fittili, fattoria?
Cronologia	ETÀ PREROMANA (V-IV secolo a.C.)
Bibliografia	ARCHIVIO SABAP

Scheda n.031			
Definizione sito	INSEDIAMENTO		
Denominazione	Cozzo Rivisco		
Provincia	Potenza	Comune	Potenza
Località	Cozzo Rivisco	Vincoli esistenti	SI. Archeologico. Survey e scavo archeologico di emergenza
Catastale	F. 10; F. 11		
Distanza dal progetto	10-20 m		
Posizionamento	568887.085,4502704.971 Posizionamento esatto		
DATI IDENTIFICATIVI			
Descrizione	Materiale ceramico (sepulture); Strutture (abitato); Fornace		
Cronologia	ETÀ PREROMANA. VII secolo a.C.; IV secolo a.C.; Cronologia incerta		
Bibliografia	ARCHIVIO SABAP; Ranaldi 1960, p. 4-5; Pica 1989, p. 39		



LINEA POTENZA - FOGGIA - AMMODERNAMENTO

SOTTOPROGETTO: LOTTO 1.2 - ELETTRIFICAZIONE ROCCHETTA-POTENZA

ADEGUAMENTO ALLE STI SRT/ENE – POSIZIONAMENTO DELLE APPARECCHIATURE STES PER QUATTRO GALLERIE DI LUNGHEZZA MAGGIORE A 1.000 M

STUDIO ARCHEOLOGICO

Schede delle presenze archeologiche e dei vincoli

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IABH	00	F 18 SH	MD0000 001	A	25 di 30

Scheda n.032

Definizione sito	RITROVAMENTO SPORADICO		
Denominazione	C.da Torretta		
Provincia	Potenza	Comune	Potenza
Località	C.da Torretta	Vincoli esistenti	NO.
Catastale	-		
Distanza dal progetto	>1000		
Posizionamento	566097.163,4502577.616 Posizionamento con rappresentazione simbolica		
DATI IDENTIFICATIVI			
Descrizione	Iscrizione funeraria (villa?). L'iscrizione fa parte della collezione del Museo Archeologico Provinciale di Potenza		
Cronologia	ETÀ ROMANA Fine I-inizio II secolo d.C.		
Bibliografia	Di Noia 2008, pp. 110-111, n. 62 con bibliografia precedente		

Scheda n.033

Definizione sito	INSEDIAMENTO		
Denominazione	Montocchio		
Provincia	Potenza	Comune	Potenza
Località	Montocchio	Vincoli esistenti	NO.
Catastale	-		

Distanza dal progetto	>1000
Posizionamento	563841.346,4502877.873 Posizionamento con rappresentazione simbolica
DATI IDENTIFICATIVI	
Descrizione	Nell'area è segnalata la presenza di una fornace circolare per la cottura di vasi, del diametro di 35 mt
Cronologia	ETÀ ROMANA
Bibliografia	Buck 1981, p. 338

Scheda n.034

Definizione sito	AREA DI MATERIALE MOBILE (FR. FITTILI/MAT. ARCHITETTONICO)		
Denominazione	Spina di Potenza		
Provincia	Potenza	Comune	Potenza
Località	Spina di Potenza	Vincoli esistenti	NO.
Catastale	-		
Distanza dal progetto	>1000		
Posizionamento	564733.436,4502528.887 Posizionamento con rappresentazione simbolica		
DATI IDENTIFICATIVI			
Descrizione	Area di frammenti fittili (sigillata e fr. laterizi)		
Cronologia	ETÀ ROMANA		
Bibliografia	Buck 1981, p. 338		

Scheda n.035

Definizione sito	RITROVAMENTO SPORADICO		
Denominazione	Piscone Pizzuto		
Provincia	Potenza	Comune	Potenza
Località	Piscone Pizzuto	Vincoli esistenti	NO.
Catastale	-		
Distanza dal progetto	>1000		
Posizionamento	565352.252,4501645.283 Posizionamento con rappresentazione simbolica		
DATI IDENTIFICATIVI			
Descrizione	Armi in selce. Non è chiaro se dalla stessa area provenga anche il materiale del Neolitico custodito presso il vicino Museo di Montocchio, insieme a frammenti ceramici dell'età del Bronzo		
Cronologia	ETÀ PREISTORICA		
Bibliografia	De Giorgi 1879, p. 112; Museo Montocchio, p. 11; 19-28; Capano 1989, p. 19-20		

Scheda n.036

Definizione sito	RITROVAMENTO SPORADICO		
Denominazione	Epitaffio		
Provincia	Potenza	Comune	Potenza
Località	Epitaffio	Vincoli esistenti	NO.
Catastale	-		



LINEA POTENZA - FOGGIA - AMMODERNAMENTO
 SOTTOPROGETTO: LOTTO 1.2 - ELETRIFICAZIONE ROCCHETTA-
 POTENZA
 ADEGUAMENTO ALLE STI SRT/ENE – POSIZIONAMENTO DELLE
 APPARECCHIATURE STES PER QUATTRO GALLERIE DI LUNGHEZZA
 MAGGIORE A 1.000 M

STUDIO ARCHEOLOGICO
 Schede delle presenze archeologiche e dei vincoli

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IABH	00	F 18 SH	MD0000 001	A	28 di 30

Distanza dal progetto	>1000
Posizionamento	567399.254,4501299.722 Posizionamento con rappresentazione simbolica
DATI IDENTIFICATIVI	
Descrizione	Statuetta di bronzo di Lare Primigenio (villa?). Il manufatto, che fa parte della collezione del Museo Archeologico Provinciale di Potenza, viene pubblicato per la prima volta nel 1941
Cronologia	ETÀ ROMANA. I secolo d.C.
Bibliografia	Valente 1941, p. 250; Sestieri Bertarelli 1957, p. 27

Scheda n.037			
Definizione sito	VILLA/INSEDIAMENTO RUSTICO		
Denominazione	Malvaccaro		
Provincia	Potenza	Comune	Potenza
Località	Malvaccaro	Vincoli esistenti	SI. Archeologico
Catastale	-		
Distanza dal progetto	>1000		
Posizionamento	566449.222,4499798.220 Posizionamento esatto		
DATI IDENTIFICATIVI			
Descrizione	L'edificio presenta una prima fase (III-prima metà IV secolo d.C.) di cui si individuano tre grandi ambienti orientati in senso nord-sud e disposti a quote differenti lungo il pendio della collina. Particolare è la presenza di una pavimentazione realizzata con mosaico		
Cronologia	ETÀ ROMANA		



LINEA POTENZA - FOGGIA - AMMODERNAMENTO

SOTTOPROGETTO: LOTTO 1.2 - ELETTRIFICAZIONE ROCCHETTA-POTENZA

ADEGUAMENTO ALLE STI SRT/ENE - POSIZIONAMENTO DELLE APPARECCHIATURE STES PER QUATTRO GALLERIE DI LUNGHEZZA MAGGIORE A 1.000 M

STUDIO ARCHEOLOGICO

Schede delle presenze archeologiche e dei vincoli

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IABH	00	F 18 SH	MD0000 001	A	29 di 30

Bibliografia

Di Giuseppe 1996, pp. 223-224, 6.14; Capano 1987; Atti Taranto 2006

Scheda n.038

Definizione sito	NECROPOLI/AREA AD USO FUNERARIO		
Denominazione	Santa Croce		
Provincia	Potenza	Comune	Potenza
Località	Santa Croce	Vincoli esistenti	NO.
Catastale	-		
Distanza dal progetto	>1000		
Posizionamento	568433.912,4498827.001 Posizionamento con rappresentazione simbolica		
DATI IDENTIFICATIVI			
Descrizione	Necropoli		
Cronologia	ETÀ PREROMANA		
Bibliografia	Capano 1989, p. 21		

Scheda n.039

Definizione sito	RITROVAMENTO SPORADICO		
Denominazione	Potenza		
Provincia	Potenza	Comune	Potenza
Località	Potenza	Vincoli esistenti	NO.
Catastale	PROVENIENZA INCERTA		



LINEA POTENZA - FOGGIA - AMMODERNAMENTO

SOTTOPROGETTO: LOTTO 1.2 - ELETTRIFICAZIONE ROCCHETTA-POTENZA

ADEGUAMENTO ALLE STI SRT/ENE – POSIZIONAMENTO DELLE APPARECCHIATURE STES PER QUATTRO GALLERIE DI LUNGHEZZA MAGGIORE A 1.000 M

STUDIO ARCHEOLOGICO

Schede delle presenze archeologiche e dei vincoli

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IABH	00	F 18 SH	MD0000 001	A	30 di 30

Distanza dal progetto	>1000
Posizionamento	567570.784,4498214.301 Posizionamento con rappresentazione simbolica
DATI IDENTIFICATIVI	
Descrizione	Diversi resti, tra cui un acquedotto in laterizio, erano ancora nell'Ottocento a vista lungo il Basento.
Cronologia	ETÀ ROMANA
Bibliografia	Capano 1989, pp. 8-9, 25-30; Capano 1996, p. 398

Scheda n.040

Definizione sito	VILLA/INSEDIAMENTO RUSTICO		
Denominazione	Gallitello		
Provincia	Potenza	Comune	Potenza
Località	Gallitello	Vincoli esistenti	NO.
Catastale	-		
Distanza dal progetto	>1000		
Posizionamento	567291.619,4497602.756 Posizionamento con rappresentazione simbolica		
DATI IDENTIFICATIVI			
Descrizione	Villa		
Cronologia	ETÀ ROMANA		
Bibliografia	ARCHIVIO SABAP		