



K-PLAN



LEGENDA

- CONDOTTA IN PVC SN 8 - Ø315 Lot=94m
- CANALE TRAPEZIO IN CLS 0.50x0.50x0.50 Lot=483m
- POZZETTO Ø 80xØ 80 IN CLS CON GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE CLASSE DI RESISTENZA D400 r² totale 8 - interasse 20 m
- EMBRICI - Lot=70.0m - interasse: 10.0m

| RAMO | s | L | Id Bacino | A | MATERIALE | TIPO | B | H | V | Q | G% |
|-------------|------|--------|-----------|----------------|-----------|--------------|------|------|------|-------|-------|
| | m/m | m | | m ² | | | mm | mm | m/s | l/s | |
| FOSSO A | 0.05 | 186.00 | A+B | 2844.0 | CLS | TRAPEZOIDALE | 500 | 500 | 2.00 | 58.12 | 10.54 |
| FOSSO B | 0.10 | 151.00 | C | 2154.0 | CLS | TRAPEZOIDALE | 500 | 500 | 1.84 | 26.12 | 5.39 |
| FOSSO A1 | 0.12 | 115.00 | D | 2220.0 | CLS | TRAPEZOIDALE | 500 | 500 | 2.26 | 38.89 | 6.49 |
| FOSSO A2 | 0.05 | 25.00 | B | 1490.0 | CLS | TRAPEZOIDALE | 500 | 500 | 1.59 | 38.25 | 7.62 |
| CONDOTTA A | 0.09 | 24.00 | - | 21.0 | PVC | CIRCOLARE | 315 | 315 | 1.30 | 0.80 | 5.07 |
| CONDOTTA A1 | 0.07 | 16.00 | - | 90.0 | PVC | CIRCOLARE | 315 | 315 | 1.40 | 3.43 | 7.11 |
| CONDOTTA B | 0.09 | 54.00 | - | 585.0 | PVC | CIRCOLARE | 315 | 315 | 2.59 | 19.55 | 16.13 |
| TOMBINO A | 0.02 | 12.00 | D | 2220.0 | CLS | CIRCOLARE | 1000 | 1000 | 1.78 | 61.90 | 9.01 |
| TOMBINO B | 0.02 | 10.00 | C | 2154.0 | CLS | CIRCOLARE | 1000 | 1000 | 1.68 | 41.57 | 7.12 |

- Nota:
- per il fosso A2 si adottano salti di fondo al fine di limitare la massima pendenza al 5.0%.
 - il drenaggio del piazzale è realizzato a mezzo di dreni da collocarsi lungo il muro di recinzione laterale.

COMMITTENTE:

PROGETTAZIONE:

S.O. PROGETTAZIONE INTEGRATA SUD

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA ARRICCHITO

LINEA POTENZA-FOGGIA - AMMODERNAMENTO

SOTTOPROGETTO: LOTTO 1.2 - ELETRIFICAZIONE ROCCHETTA-POTENZA

ADEGUAMENTO ALLE STI SRT/ENE - POSIZIONAMENTO DELLE APPARECCHIATURE STES PER QUATTRO GALLERIE DI LUNGHEZZA MAGGIORE A 1.000 M

IDROLOGIA E IDRAULICA
IDRAULICA DI PIATTAFORMA
DRENAGGIO DI VIABILITA' E PIAZZALI
Planimetria di drenaggio NV21 - Galleria Montequattrocchi

SCALA: 1:500

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROG. REV.

IABH 00 F 78 P7 ID0002 004 A

| Rev. | Descrizione | Redatto | Data | Verificato | Data | Approvato | Data | Autorizzato | Data |
|------|---------------------|-----------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| A | Emissione Economica | G.Ferrari | Settembre 2022 | D. De Paoli | Settembre 2022 | [Signature] | Settembre 2022 | [Signature] | Settembre 2022 |

File: IABH00F78P7ID0002004A.DWG n. Elab.: X