0	Ott.2023	Prima Emissione				
Revisione	Data	Oggetto Revisione	Redatto	Controllato	Verificato	Approvato

### Committente:

## BAGNI CASTELLUCCIO S.p.A.

Sede Legale: Via Fieschi, 3/17 – 16121 Genova

Tel.+390106121111

E-mail: castelluccio@fastwebnet.it

Part.I.V.A.: 02218930101



#### COORDINAMENTO PROGETTAZIONE Progetto Architettonico Progettazione Opere Marittime Dott.Arch.Marco Roggeri – mag.MA architetture Studio Ballerini Ingegneri Associati Via Cardinal Meglia, 28 – 18010 – Santo Stefano al Mare - IM Via Caffaro, 27/10 - 16124 - GE Tel.+390102091295 – E-mail: studioballerini@gmail.com Tel.+393476185301 - E-mail: info@mag-ma.it Part.I.V.A: 01211220080 Part.I.V.A.: 02555620992 Progetto Strutturale Progettazione Opere Fluviali Dott.Ing.Davide Barilli - BD INGEGNERIA STP S.r.l. Dott.Ing.Giampiero Nobile – OAC INNOVATION S.r.l. Piazza R.Baldini, 4/28 – 16149 – GE Via di Sottoripa, 1A/81 - 16124 - GE Tel.+39010532074 - E-mail: studio@bdingegneria.com Tel.+390108698603 - E-mail: gnobile@oacingegneria.com Part.I.V.A.: 02533670994 Part.I.V.A.: 02790430991 Progetto Impianti Progettazione Geologica Dott.Ing.Maurizio Cambiaso - CAMBIASO INGEGNERIA S.r.l. Dott.Geol.Andrea Guardiani Piazza della Vittoria, 15/23 – 16121 – GE Piazza S.Benedetto, 8 - 18018 - Taggia - IM Tel.+390108690286 - E-mail: cambiaso.maurizio@gmail.com Tel.+390184475874 – E-mail: aguardiani.ag@gmail.com Part.I.V.A.: 02360420992 Part.I.V.A.: 01277730089 Progettazione Acustica Progettazione Geologica Dott.Ing.Gianluca Agliata Dott.Geol.Paolo Anfossi Via Montelungo, 80/2 – 16133 – GE Via Lungo Argentina, 19 - 18018 – Taggia – IM Tel.+393356116854 – E-mail: gianluca.agliata@gmail.com Tel.+393937684781 - E-mail: anfossipaolo@libero.it Part.I.V.A.: 01532840087 Part.I.V.A.: 01438460998 Rilievi Progettazione Geologica Geom. Alberto Centenari – 4geo Dott.Geol.Stefano Romanelli Via Colombo, 13 – 16121 – GE Piazza S.Giovanni, 9/3 – 16043 – Chiavari – GE Tel.+390105957355 - E-mail: centenari@4geo.it Tel.+390185312417 – E-mail: <a href="mailto:romanelli.stefano@libero.it">romanelli.stefano@libero.it</a> Part.I.V.A.: 03787920101 Part.I.V.A.: 02318810302

Intervento/Opera			Scala -	Data
Genova Pegli – Proce	struttura dedicata alla dimento previsto dal D ROGETTO DEFINITIV	.P.R.2/12/1997 n.509		03 Ottobre 2023
Oggetto della Tavola			Tavola n°	
COMPUTO ME	TRICO ESTIMATI	VO		6-PR- 8-0
Livello di Progettazione	DEFINITIVO			

## Comune di Genova

Provincia di Genova

pag. 1

# **COMPUTO METRICO**

OGGETTO:

REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA DEDICATA ALLA NAUTICA DA DIPORTO A GENOVA PEGLI - PROCEDIMENTO PREVISTO DAL D.P.R.N.509 DEL 21/12/1997 - PROGETTO DEFINITIVO

**COMMITTENTE:** Bagni Castelluccio S.r.l.

Genova, 10/10/2023

**IL TECNICO** 

Num.Ord.			DIMEI	NSIONI			IMF	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							
l 85.A10.A10.0 l0	Escavazione di fondale costituito da materiale sciolto (limoso, argilloso, sabbioso, ecc.) eseguito fino alla profondita' di 15 m rispetto l.m.m., compreso il trasporto e lo scaric esclusi dalla presente voce, escluso il sommozzatore. eseguita con pontone a benna, per quantita' non inferiori a 300 mc  SpCat 1 - OPERE MARITTIME  Cat 1 - BANCHINA  SbCat 1 - Scavi/Demolizioni sezione S1/S2 *(par.ug.=(17,49+17,59)/2) sezione S2/S3 *(par.ug.=(17,59+19,91)/2) sezione S3/S4 *(par.ug.=(19,91+20,06)/2) sezione S4/S5 *(par.ug.=(20,06+9,71)/2) sezione S5/S6 *(par.ug.=(9,71+7,99)/2) sezione S6/S7 *(par.ug.=(7,99+8,93)/2) sezione S7/S8 *(par.ug.=(8,93+18,52)/2) sezione S9/S10 *(par.ug.=(25,09+27,3)/2) sezione S10/S11 *(par.ug.=(25,48+46,00)/2) sezione S12/S13 *(par.ug.=(46+46,26)/2) sezione S13/S14 *(par.ug.=(46,26+35,84)/2)	17,54 18,75 19,99 14,89 8,85 8,46 13,73 21,81 26,20 26,39 35,74 46,13 41,05	60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 30,00 23,00 17,00 23,00 15,00 25,00			1'052,40 1'125,00 1'199,40 893,40 531,00 507,60 411,90 654,30 602,60 448,63 822,02 691,95 1'026,25		
	parte finale impalcato parte iniziale impalcato SOMMANO m <sup>3</sup>	35,84 17,49	30,00 30,00			1′075,20 524,70 ————————————————————————————————————	18,04	208′656,9
2 85.D10.A10.0 10	Pietrame di cava Provvista e posa in opera di pietrame di cava da 5 a 50 kg per formazione scanni d'imbasamento versato da natante, pesato su autocarro e/o stazzato su natante. Per quantitativi non inferiori a 150 t., escluso il sommozzatore.  SpCat 1 - OPERE MARITTIME  Cat 1 - BANCHINA  SbCat 2 - Riporti sezione S1/S2 sezione S2/S3 sezione S2/S3 sezione S3/S4 sezione S4/S5 *(par.ug.=(9,3+9,18)/2) sezione S5/S6 *(par.ug.=(9,18+8,97)/2) sezione S6/S7 *(par.ug.=(8,97+9,12)/2) sezione S7/S8 *(par.ug.=(9,12+9,3)/2) sezione S9/S10 sezione S10/S11 sezione S11/S12 sezione S12/S13 sezione S13/S14 parte finale impalcato parte iniziale impalcato strato filtro impalcato *(par.ug.=63,00*19,49)	9,30 9,30 9,24 9,08 9,05 9,21 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30	60,00 60,00 60,00 60,00 30,00 30,00 23,00 17,00 23,00 15,00 25,00 30,00 8,20		1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900	1′060,20 1′060,20 1′060,20 1′053,36 1′035,12 1′031,70 524,97 530,10 406,41 265,05 232,50 530,10 530,10 19′130,21	E0.30	1/450/222.2
3 85.D40.E10.0 10	SOMMANO t  Spianamento della berma. Spianamento della berma dello scanno subacqueo per la posa di massi artificiali di infrastruttura o cassoni cellulari, compreso l'onere della fornitura e sistemazione del pietriscone, misurato in opera.  SpCat 1 - OPERE MARITTIME  Cat 1 - BANCHINA  SbCat 2 - Riporti plinti	63,00	4,50	2,000		29´157,02	50,39	1'469'222,2
	pinu	05,00	4,50	۷,000				
	A RIPORTARE					567,00		1′677′879,:

								pag. 3
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIMEI	NSIONI		Quantità	IM	PORTI
TARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					567,00		1′677′879,19
	SOMMANO m <sup>2</sup>					567,00	56,54	32′058,18
4 20.A20.C07.0 10	Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XS3,classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm Classe di resistenza C35/45. RAPP. A/C 0,45 SpCat 1 - OPERE MARITTIME Cat 1 - BANCHINA SbCat 3 - Opere in calcestruzzo armato fondazioni plinti piloni impalcato banchina *(lung.=205+205+85+30) cordolo lato mare *(lung.=205+205+83+30) cordolo lato terra *(lung.=205+205+85+30)	63,00 63,00	4,50 4,50 525,00 523,00 525,00	2,000 0,800 5,200 0,600 0,500	0,300 3,500 0,400 0,300 1,300	793,80 1′092,00 94,14		
	SOMMANO m³					2′491,29	221,32	551′372,30
5 20.A28.A10.0 10	Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per muri di sostegno, fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee, compreso disarmo e pulizia del legname per fondazioni realizzate in legname di abete e pino.  SpCat 1 - OPERE MARITTIME  Cat 1 - BANCHINA  SbCat 3 - Opere in calcestruzzo armato fondazioni plinti *(par.ug.=63,00*2)*(lung.=4,5+2)  SOMMANO m²	126,00	6,50		0,300	245,70 ———— 245,70	43,77	10′754,29
6 20.A28.A15.0 10	Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piene, compreso disarmo e pulizia del legname realizzate con tavole in legname di abete e pino.  SpCat 1 - OPERE MARITTIME  Cat 1 - BANCHINA  SbCat 3 - Opere in calcestruzzo armato fondazioni piloni *(par.ug.=63*2)*(lung.=4,5+,8) soletta cordolo lato mare  cordolo lato terra	126,00 62,00	5,30 7,40 493,00 493,00 495,00 495,00	4,700	3,500 0,700 0,300 1,300 1,700	2´156,36 345,10 147,90 643,50	62,85	406′743,83
7 20.A28.F05.0 05	Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm.  SpCat 1 - OPERE MARITTIME Cat 1 - BANCHINA SbCat 3 - Opere in calcestruzzo armato fondazioni piloni *(par.ug.=170,1+793,8) impalcato banchina *(par.ug.=1092+94,14) cordolo lato terra				90,000 120,000 60,000	86´751,00 142´336,80	02,03	700 /43,03
8 NP-OM-01	Posa in opera di elementi prefabbricati in c.a. (piloni e massi artificiali) con utilizzo di pontone di adeguata portata e ausilio di sommozzatore, compreso attrezzature e barca di appoggio. Calcolo su resa di circa 80 mc/g. SpCat 1 - OPERE MARITTIME Cat 1 - BANCHINA					249'562,80	2,53	631′393,88
	A RIPORTARE							3′310′201,67

								pag. 4
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIMEN	NSIONI		Quantità	IMI	PORTI
TARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							3′310′201,67
	SbCat 3 - Opere in calcestruzzo armato fondazioni (par.ug.=170,1+793,8)	963,90				963,90		
	SOMMANO m3					963,90	60,80	58′605,12
9 85.D10.F10.0 25	Tout-venant Provvista e posa in opera di tout-venant di cava per la formazione di nucleo di scogliera, pesato su autocarro, stazzato su pontone e versato via mare. Per quantitativi non inferiori a 400 mc, escluso il sommozzatore.  SpCat 1 - OPERE MARITTIME  Cat 1 - BANCHINA  SbCat 2 - Riporti sezione S1/S2 *(par.ug.=(45,93+45,36)/2) sezione S2/S3 *(par.ug.=(45,36+39,14)/2) sezione S3/S4 *(par.ug.=(39,14+36,03)/2) sezione S3/S4 *(par.ug.=(39,14+36,03)/2) sezione S4/S5 *(par.ug.=(36,03+53,5)/2) sezione S5/S6 *(par.ug.=(55,5+56,17)/2) sezione S6/S7 *(par.ug.=(55,5+56,17)/2) sezione S7/S8 *(par.ug.=(47,78+39,32)/2) sezione S9/S10 *(par.ug.=(39,32+23,32)/2) sezione S10/S11 *(par.ug.=(23,32+27,5)/2) sezione S11/S12 *(par.ug.=(27,5+20,85)/2)	45,65 42,25 37,59 44,77 54,50 55,84 51,98 43,55 31,32 25,41 24,18	60,00 60,00 60,00 60,00 30,00 30,00 23,00 17,00 23,00			2′739,00 2′535,00 2′255,40 2′686,20 3′270,00 3′350,40 1′559,40 1′306,50 720,36 431,97 556,14		
	sezione S12/S13 *(par.ug.=(20,85+21,46)/2) sezione S13/S14 *(par.ug.=(21,46+23,4)/2) parte finale impalcato parte iniziale impalcato	21,16 22,43 23,33 45,93	15,00 25,00 30,00 30,00			317,40 560,75 699,90 1′377,90		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					24′366,32	60,07	1′463′684,84
10 85.D10.D10.1 12	Massi naturali Provvista e posa in opera di massi naturali di PRIMA CATEGORIA, da 51 a 1000 kg, provenienti direttamente da cave liguri, pesati su autocarro e posati a mezzo natante, per quantitativi giornalieri non inferiori a 400 t, posati in ambito portuale protetto.  SpCat 1 - OPERE MARITTIME  Cat 1 - BANCHINA  SbCat 2 - Riporti si considera il peso di volume del materiale pari a 1.9 t/mc * (par.ug.=63,00*1,9) (par.ug.=1/2*63*1,9) (par.ug.=1/2*63*1,9)	119,70 59,85 59,85	7,40 7,40 7,40	4,500 2,000 0,900	1,400	5´580,41 1´240,09 438,46		
	SOMMANO t					7′258,96	47,75	346′615,34
11 85.A10.A10.0 10	Escavazione di fondale costituito da materiale sciolto (limoso, argilloso, sabbioso, ecc.) eseguito fino alla profondita' di 15 m rispetto l.m.m., compreso il trasporto e lo scaric esclusi dalla presente voce, escluso il sommozzatore. eseguita con pontone a benna, per quantita' non inferiori a 300 mc SpCat 1 - OPERE MARITTIME Cat 2 - MOLO SbCat 1 - Scavi/Demolizioni	88,13	8,80			775,54		
	***************************************	00,13	0,00				40.00	40/000 7
	SOMMANO m <sup>3</sup>					775,54	18,04	13´990,74
12 85.D10.A10.0 10	Pietrame di cava Provvista e posa in opera di pietrame di cava da 5 a 50 kg per formazione scanni d'imbasamento versato da natante, pesato su autocarro e/o stazzato su natante. Per quantitativi non inferiori a 150 t., escluso il sommozzatore.  SpCat 1 - OPERE MARITTIME							
	A RIPORTARE							5′193′097,71

Cat 2 - MOLO SbCat 2 - Riporti impalcato rampa *(par.ug.=(20,95+22,38)/2) punta molo strato filtro impalcato *(par.ug.=6,00*11,32)*(lur	RIPORTO	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
SbCat 2 - Riporti impalcato rampa *(par.ug.=(20,95+22,38)/2) punta molo	RIPORTO							
SbCat 2 - Riporti impalcato rampa *(par.ug.=(20,95+22,38)/2) punta molo								5′193′097,7
7,6+7,6)/6)	ng.=(8+8+8+8+ SOMMANO t	8,78 21,67 25,60 67,92	47,00 45,00 83,39 7,87		1,900 1,900 1,900 1,900	784,05 1′852,79 4′056,09 1′015,61 7′708,54	50,39	388′433,33
Spianamento della berma. Spianamento della ber 85.D40.E10.0 subacqueo per la posa di massi artificiali di infrasi cellulari, compreso l'onere della fornitura e sister pietriscone, misurato in opera.  SpCat 1 - OPERE MARITTIME  Cat 2 - MOLO  SbCat 2 - Riporti plinti  banchine a massi (chiusura lato mare rampa)  banchine a massi (lato rampa)  banchine a massi (zona impianto di lavaggio)  banchine a massi (testata)	truttura o cassoni	5,00	4,50 12,30 33,40 15,40 68,40	2,000 2,000 4,000 4,500 4,000		45,00 24,60 133,60 69,30 273,60		
	SOMMANO m²				-	546,10	56,54	30′876,49
Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di 20.A20.C07.0 XS3,classe di consistenza S4, con dimensione mas aggregati di 32 mm Classe di resistenza C35/45. R SpCat 1 - OPERE MARITTIME Cat 2 - MOLO SbCat 3 - Opere in calcestruzzo armato fondazion plinti piloni (sez. 2-2) piloni (sez. 3-3) impalcato a dedurre cordolo impalcato lato mare cordolo impalcato lato terra sovrastruttura banchina testata corrente parapetto testata sovrastruttura banchina testata zona impianto di cordolo sovrastruttura lato impianto di lavaggio muro di contenimento rampa cordolo rampa sovrastruttura banchina rampa *(H/peso=1/2*(,5 (H/peso=1/2*(,72+1,18)) (H/peso=1/2*(,58+1,05)) (H/peso=1/2*(,65+1,1)) rampa	ssima degli APP. A/C 0,45 ii	5,00 2,00 3,00 -6,00	4,50 4,50 4,50 47,00 47,00 47,00 68,45 77,50 15,40 22,38 31,80 33,40 10,25 7,73 7,71 7,53 33,30	2,000 0,800 0,800 5,200 0,420 0,600 0,500 2,200 1,250 2,200 0,800 0,700 2,000 2,000 2,000 2,000 7,000	0,300 3,500 4,100 0,600 0,360 0,100 1,300 0,950 0,150 2,000 0,600 0,810 0,950 0,815 0,875 0,400	13,50 25,20 44,28 146,64 -42,64 2,82 30,55 143,06 29,06 32,19 2,69 50,88 14,03 16,61 14,69 12,57 13,18 93,24		
	nmano positivi m³ nmano negativi m³					685,19 -42,64		
	SOMMANO m³					642,55	221,32	142′209,1
15 Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o a 20.A28.A10.0 sostegno, fondazioni quali plinti, travi rovesce, co 10 compreso disarmo e pulizia del legname per fond in legname di abete e pino.  SpCat 1 - OPERE MARITTIME  Cat 2 - MOLO  SbCat 3 - Opere in calcestruzzo armato fondazion	ordoli, platee, dazioni realizzate							
plinti *(par.ug.=5*2)*(lung.=4,5+2)		10,00	6,50		0,300	19,50		

			DIMEN	ISIONI			LNAI	PORTI
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO	parragi	.u.g.	8.	. 1, pess	19,50	u	5′754′616,70
	SOMMANO m <sup>2</sup>					19,50	43,77	853,52
16 20.A28.A15.0 10	Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piene, compreso disarmo e pulizia del legname realizzate con tavole in legname di abete e pino.  SpCat 1 - OPERE MARITTIME Cat 2 - MOLO SbCat 3 - Opere in calcestruzzo armato fondazioni piloni (sez 2-2) *(par.ug.=2*2)*(lung.=4,5+,8) piloni (sez. 3-3) *(par.ug.=3*2)*(lung.=4,5+,8) soletta cordolo impalcato lato mare  cordolo impalcato lato terra  sovrastruttura banchina di testata corrente parapetto  sovrastruttura banchina testata zona impianto di lavaggio  muro di contenimento rampa  cordolo rampa sovrastruttura banchina rampa lato est. *(larg.=1/2*(,5+1,12)) (larg.=1/2*(,72+1,18)) (larg.=1/2*(,58+1,05)) (larg.=1/2*(,65+1,1)) sovrastruttura banchina rampa lato int. *(larg.=1/2*(,1+,72)) (larg.=1/2*(,32+,78)) (larg.=1/2*(,18+,65)) (larg.=1/2*(,18+,65)) (larg.=1/2*(,25+,7))	4,00 6,00 6,00 2,00 2,00 2,00 2,00	5,30 5,30 7,20 47,00 47,00 47,00 68,45 68,45 77,50 15,40 31,80 33,40 10,25 7,73 7,71 7,53 10,25 7,73 7,71 7,53	4,700 0,200 0,300 0,200 2,000 0,810 0,950 0,815 0,875 0,410 0,550 0,415 0,475	3,500 4,100 0,100 0,700 1,300 1,900 0,950 1,250 1,100 0,950 2,000 2,000 0,600	74,20 130,38 203,04 4,70 32,90 61,10 89,30 130,06 13,69 193,75 0,38 33,88 3,08 1,90 127,20 1,60 40,08 8,30 7,34 6,28 6,59 4,20 4,25 3,20 3,58	62,85	74′475,99
18	Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm.  SpCat 1 - OPERE MARITTIME Cat 2 - MOLO SbCat 3 - Opere in calcestruzzo armato fondazioni Piloni *(par.ug.=13,5+25,2+44,28) Implacato *(par.ug.=146,64-42,64+2,82) Cordolo impalcato lato terra e sovrastrutture *(par.ug.=+143,06+32,19+2,69+50,88+14,03+16,61+14,69+12,57+13,18) parapetto rampa  SOMMANO Kg  Tout-venant Provvista e posa in opera di tout-venant di cava per la formazione di nucleo di scogliera, pesato su autocarro, stazzato su pontone e versato via mare. Per quantitativi non inferiori a 400 mc, escluso il sommozzatore. SpCat 1 - OPERE MARITTIME	82,98 106,82 299,90 29,06 93,24			90,000 120,000 60,000 80,000 80,000	7′468,20 12′818,40 17′994,00 2′324,80 7′459,20 48′064,60	2,53	121′603,44
	Cat 2 - MOLO SbCat 2 - Riporti parte posteriore banchina angolo banchina/2 sezione 2/3 * (par.ug.=(26,96+42,34)/2)  A RIPORTARE	45,93 26,96 34,65	6,00 12,00 24,00			275,58 323,52 831,60 1′430,70		5′951′549,65

Num.Ord.			DIMEN	NSIONI			I M P	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					1′430,70		5′951′549,65
	sezione 3/4 *(par.ug.=(42,34+112,38)/2) sezione 4/5 *(par.ug.=(112,38+150,98)/2) parte finale	77,36 131,68 83,94	16,00 25,00 41,00			1′237,76 3′292,00 3′441,54		
	SOMMANO m³					9′402,00	60,07	564′778,14
19 85.D10.D10.1 12	Massi naturali Provvista e posa in opera di massi naturali di PRIMA CATEGORIA, da 51 a 1000 kg, provenienti direttamente da cave liguri, pesati su autocarro e posati a mezzo natante, per quantitativi giornalieri non inferiori a 400 t, posati in ambito portuale protetto.  SpCat 1 - OPERE MARITTIME  Cat 2 - MOLO  SbCat 2 - Riporti si considera il peso di volume del materiale pari a 1.9 t/mc * (par.ug.=4*1,9) (par.ug.=2*1,9) (par.ug.=4*1,9/2) (par.ug.=4*1,9/2) (par.ug.=2*1,9/2) (par.ug.=2*1,9/2) (par.ug.=2*1,9/2)	7,60 3,80 3,80 3,80 1,90 1,90	7,20 7,10 7,20 7,20 7,10 33,60	4,500 4,500 2,000 0,900 2,000 0,900 5,500	1,400 1,400 1,400 1,100 1,400 1,100 0,600	344,74 169,97 76,61 27,09 37,77 13,36 110,88		
	massi intorno alla punta del molo		82,10 82,10	2,600 6,800	0,600 1,500	128,08 837,42		
	SOMMANO t					1′745,92	47,75	83′367,68
20 85.B10.B10.0 10	Prefabbricazioni di massi artificiali in calcestruzzo (cubi o parallelepipedi) Massi artificiali prefabbricati in calcestruzzo, classe di esposizione XS2, classe di resistenza C 35 'onere per le casseforme di contenimento, le scanalature o golfari di sollevamento - esclusi movimentazione e trasporti.  SpCat 1 - OPERE MARITTIME  Cat 2 - MOLO  SbCat 3 - Opere in calcestruzzo armato fondazioni masso tipo 1  masso tipo 1  masso tipo 1  masso tipo 2  masso tipo 3  masso tipo 4  masso tipo 5  masso tipo 6 *(lung.=3,17+1,91)*(larg.=4/2)  masso tipo 7 *(lung.=3,11+2,16)*(larg.=3/2)  masso tipo 8 *(lung.=3,11+2,48)*(larg.=2/2)	65,00 10,00 36,00 9,00 27,00 15,00 15,00 30,00	2,55 2,55 3,00 4,50 3,50 4,00 5,08 5,27 5,59	2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 1,500 1,000	1,000 0,600 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	331,50 30,60 216,00 81,00 63,00 216,00 152,40 118,58 167,70		
	SOMMANO m³				-	1′376,78	324,19	446′338,31
21 NP-OM-01	Posa in opera di elementi prefabbricati in c.a. (piloni e massi artificiali) con utilizzo di pontone di adeguata portata e ausilio di sommozzatore, compreso attrezzature e barca di appoggio. Calcolo su resa di circa 80 mc/g. SpCat 1 - OPERE MARITTIME Cat 2 - MOLO SbCat 3 - Opere in calcestruzzo armato fondazioni piloni *(par.ug.=13,5+25,2+44,28) massi tipo 1 massi tipo 1 massi tipo 1 massi tipo 2 massi tipo 3 massi tipo 4 massi tipo 5	82,98 65,00 10,00 36,00 9,00 9,00	2,55 2,55 3,00 4,50 3,50 4,00	2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000	1,000 0,600 1,000 1,000 1,000	82,98 331,50 30,60 216,00 81,00 63,00 216,00		
	massi tipo 6 massi tipo 7	15,00 15,00	5,08 5,27	2,000 1,500	1,000 1,000	152,40 118,58		
	A RIPORTARE					1′292,06		7′046′033,78

			DIME	NSIONI			IMI	PORTI
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO	1	o·	0'	, ,	1′292,06		7′046′033,78
		20.00	5.00	4.000	1 000			7 040 033,70
	massi tipo 8	30,00	5,29	1,000	1,000	158,70		
	SOMMANO m3					1′450,76	60,80	88′206,21
22 85.D10.D10.1 22	Massi naturali Provvista e posa in opera di massi naturali di SECONDA CATEGORIA, da 1001 a 3000 kg, provenienti direttamente da cave liguri, pesati su autocarro e posati a mezzo natante, Per quantitativi giornalieri non inferiori a 400 t, posati in ambito portuale protetto.  SpCat 1 - OPERE MARITTIME  Cat 2 - MOLO  SbCat 2 - Riporti parte iniziale sezione 2/3 *(par.ug.=(14,64+18,58)/2) sezione 3/4 *(par.ug.=(18,58+21,25)/2) sezione 4/5 *(par.ug.=(21,25+23,94)/2)	14,64 16,61 19,92 22,60	27,44 24,00 16,00 25,00		1,900 1,900 1,900 1,900	763,27 757,42 605,57 1′073,50 ——————————	50,91	162′899,78
	SOMMANO						30,31	102 000,70
	Parziale LAVORI A CORPO euro							7′297′139,77
								7/007/400 ==
	A RIPORTARE							7′297′139,77

Num.Ord.			DIMEI	NSIONI		6)	IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							7′297′139,77
23 NP-OM-02	LAVORI A MISURA  Fornitura e posa in opera di pontili galleggianti costituiti da elementi modulari realizzati con telaio metallico in acciaio zincato a caldo con piano di calpestio in doghe di legn ici per l'ormeggio, i giunti di collegamento tra i vari moduli, le scalette di risalita e le passerelle di collegamento.  SpCat 1 - OPERE MARITTIME  Cat 3 - PONTILI GALLEGGIANTI  SbCat 13 - Pontili galleggianti					1,00		
	SOMMANO a corpo						3′600	
	·					1,00	000,00	3′600′000,00
24 15.A10.A22.0 10	Scavo comune, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico del peso fino 5 t. in rocce sciolte.  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 5 - INFRASTRUTTURE SbCat 1 - Scavi/Demolizioni VIABILITA' VIA ZACCARIA Scavo per opera appoggio impalcato		13,00	2,000	1,500	39,00		
	SOMMANO m³					39,00	49,34	1′924,26
25 10.A07.A30.0 60	Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di mis ro, esclusa l'orditura in metallica liquidata con altro apposito prezzo d'elenco per diametro esterno pari a 220-259 mm.  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 5 - INFRASTRUTTURE SbCat 1 - Scavi/Demolizioni  VIABILITA' VIA ZACCARIA pali verifcali diam.220 mm pali inclinati 15° diam.220 mm	14,00 6,00	12,00 12,00			168,00 72,00		
	SOMMANO m					240,00	152,54	36′609,60
26 10.A07.A90.0 10	Armatura metallica per micropali in tubi di acciaio S355 congiunti a mezzo saldatura o manicotto filettato.  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 5 - INFRASTRUTTURE SbCat 1 - Scavi/Demolizioni VIABILITA' VIA ZACCARIA diam.139.7 mm s= 10 mm Vedi voce n° 25 [m 240.00]				32,000	7′680,00		
	SOMMANO Kg					7′680,00	2,77	21′273,60
27 20.A28.A10.0 10	Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per muri di sostegno, fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee, compreso disarmo e pulizia del legname per fondazioni realizzate in legname di abete e pino.  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 5 - INFRASTRUTTURE SbCat 3 - Opere in calcestruzzo armato fondazioni  VIABILITA' VIA ZACCARIA  cordolo testa pali *(lung.=1,5+12) cordoli laterali	2,00 2,00	13,50 2,00		0,700 1,150	18,90 4,60		
	A RIPORTARE					23,50		10′956′947,23

Num.Ord.			DIMEN	N S I O N I			IMF	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità <sup>:</sup>	unitario	TOTALE
	RIPORTO					23,50		10′956′947,23
	SOMMANO m²					23,50	43,77	1′028,60
28 20.A20.C01.0 50	Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XC1, classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm Classe di resistenza C35/45. RAPP. A/C 0,45 SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 5 - INFRASTRUTTURE SbCat 3 - Opere in calcestruzzo armato fondazioni VIABILITA' VIA ZACCARIA cordolo testa pali		12,00	1,500	0,700	12,60		
	cordoli laterali	2,00	2,00	0,700	1,150	3,22		
	SOMMANO m³					15,82	227,70	3′602,21
29 20.A28.C05.0 10	Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione. SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 5 - INFRASTRUTTURE SbCat 3 - Opere in calcestruzzo armato fondazioni VIABILITA' VIA ZACCARIA Vedi voce n° 28 [m³ 15.82]					15,82		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					15,82	29,56	467,64
30 20.A28.F05.0 05	Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm.  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 5 - INFRASTRUTTURE SbCat 3 - Opere in calcestruzzo armato fondazioni VIABILITA' VIA ZACCARIA  Vedi voce n° 28 [m³ 15.82]  SOMMANO Kg				150,000	2′373,00 2′373,00	2,53	6′003,69
31 25.A05.H01.0 10	Smontaggio e recupero delle parti riutilizzabili, incluso accantonamento nell'ambito del cantiere, di: ringhiere, cancellate metalliche a semplice disegno (misurazione minima 2 m²)  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 5 - INFRASTRUTTURE  SbCat 1 - Scavi/Demolizioni  VIABILITA' VIA ZACCARIA ringhiera esistente		12,00			12,00		
	SOMMANO m²					12,00	13,48	161,76
32 20.A05.A20.0 20	Demolizione di strutture murarie esterne (muri sostegno, muri di confine etc.) di qualsiasi spessore, altezze fino a 3,00 m, misurati fuori terra di calcestruzzo semplice e armato, eseguita con mezzi meccanici.  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 5 - INFRASTRUTTURE SbCat 1 - Scavi/Demolizioni							
	VIABILITA' VIA ZACCARIA sommità muro esistente		12,00	0,700	1,500	12,60		
	SOMMANO m³					12,60	94,47	1′190,32
33 NP-STR-001	Fornitura e posa di solaio in lastre autoportanti tipo alveolari. per impalcato di collegamento tra la nuova viabilità e Via Zaccaria							
	A RIPORTARE							10′969′401,45

	ı							pag. 11
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	IMI	PORTI
TARIFFA	BESIGNALIONE DEL ENVOIT	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantitu	unitario	TOTALE
	RIPORTO							10′969′401,45
	SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 5 - INFRASTRUTTURE SbCat 4 - Opere in calcestruzzo armato elevazioni VIABILITA' VIA ZACCARIA impalcato carrabile *(lung.=(10,5+5,5)/2) SOMMANO m2		8,00	3,600		28,80	252,50	7′272,00
	ANALISI DEI PREZZI: NP-STR-001  (L) Fornitura di lastre alveolari per impalcato carrabile portata 2 t/mq oltre ai pesi prorpi e permanenti m2  (L) Trasporto m2  (L) Posa in opera m2					28,800 28,800 28,800	60,00 7,00 135,00	1′728,00 201,60 3′888,00
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (5 817.60) euro							5′817,60 872,64
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (5 817.60) euro						-	6′690,24 581,76
	Sommano euro						•	7′272,00
34 20.A28.F05.0 05	Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm.  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 5 - INFRASTRUTTURE SbCat 4 - Opere in calcestruzzo armato elevazioni VIABILITA' VIA ZACCARIA Vedi voce n° 33 [m2 28.80]				20,000	576,00		
	SOMMANO Kg					576,00	2,53	1′457,28
35 20.A20.C01.0 50	Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XC1, classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm Classe di resistenza C35/45. RAPP. A/C 0,45 SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 5 - INFRASTRUTTURE SbCat 4 - Opere in calcestruzzo armato elevazioni  VIABILITA' VIA ZACCARIA  Vedi voce n° 33 [m2 28.80]				0,120	3,46		,
	SOMMANO m³					3,46	227,70	787,84
36 20.A28.C05.0 20	Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di elevazione.  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 5 - INFRASTRUTTURE SbCat 4 - Opere in calcestruzzo armato elevazioni VIABILITA' VIA ZACCARIA  Vedi voce n° 35 [m³ 3.46]					3,46		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					3,46	39,52	136,74
37 20.A28.C05.0 60	Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, Quota fissa per piazzamento di autopompa per getti di non oltre mc 10, da eseguire esclusivamente ove non sia possibile l'utilizzo di altro mezzo.  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 5 - INFRASTRUTTURE SbCat 4 - Opere in calcestruzzo armato elevazioni							
	A RIPORTARE							10′979′055,31

								pag. 12
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIMEN	NSIONI		Quantità	IMI	PORTI
TARIFFA	525.5.0.225.1.2.05.0	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quartita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							10′979′055,31
	VIABILITA' VIA ZACCARIA							
	per solaio					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	506,00	506,00
38 20.A28.A20.0 10	Casseforme per getti in calcestruzzo semplice od armato per mensole, solette a sbalzo, rampe di scale, compreso disarmo e pulizia del legname realizzate con tavole in legname di abete e pino.  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 5 - INFRASTRUTTURE SbCat 4 - Opere in calcestruzzo armato elevazioni							
	VIABILITA' VIA ZACCARIA  travi di bordo *(lung.=(10,5+5,5))*(larg.=0,5+0,5) parapetti *(lung.=(10,5+5,5))		16,00 16,00	1,000	1,200	16,00 19,20		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					35,20	98,84	3′479,17
39 20.A20.C01.0 50	Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XC1, classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm Classe di resistenza C35/45. RAPP. A/C 0,45 SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 5 - INFRASTRUTTURE SbCat 4 - Opere in calcestruzzo armato elevazioni VIABILITA¹ VIA ZACCARIA travi di bordo *(lung.=10,5+5,5)		16,00	0,500	0,500	4,00		
	parapetti *(lung.=10,5+5,5)		16,00	1,200	0,200	3,84		
	SOMMANO m³					7,84	227,70	1′785,17
40 20.A28.C05.0 20	Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di elevazione.  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 5 - INFRASTRUTTURE SbCat 4 - Opere in calcestruzzo armato elevazioni VIABILITA' VIA ZACCARIA Vedi voce n° 39 [m³ 7.84]					7,84		
	SOMMANO m³					 7,84	39,52	309,84
41 20.A28.C05.0 60	Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, Quota fissa per piazzamento di autopompa per getti di non oltre mc 10, da eseguire esclusivamente ove non sia possibile l'utilizzo di altro mezzo.  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 5 - INFRASTRUTTURE SbCat 4 - Opere in calcestruzzo armato elevazioni  VIABILITA' VIA ZACCARIA							
	travi di bordo e parapetti					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	506,00	506,00
42 20.A28.F05.0 05	Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm.  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 5 - INFRASTRUTTURE SbCat 4 - Opere in calcestruzzo armato elevazioni VIABILITA' VIA ZACCARIA Vedi voce n° 39 [m³ 7.84]				150,000	1′176,00		
	A RIPORTARE					1′176,00		10′985′641,49

			DIMEN	NSIONI			IMI	PORTI
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO	10	7 0		7	1′176,00		10′985′641,49
	SOMMANO Kg					1′176,00	2,53	2′975,28
43 20.A48.A10.0 10	Massetto semplice o armato per formazione di pendenze su coperture piane o simili, costituito da impasto cementizio dosato a 300 kg di cemento 32.5R dello spessore medio 5 cm.  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 5 - INFRASTRUTTURE SbCat 7 - Opere in ferro pendenza impalcato *(lung.=(10,5+5,5)/2)		8,00	4,200		33,60		
	SOMMANO m²					33,60	17,40	584,64
44 PR.A18.A25.1 28	Membrane bitume polimero elastomerica, spessore 4 mm, flessibilità a freddo - 20° ad alto contenuto di poliolefine atattiche, biarmata con in tessuto non tessuto di poliestere e velovetro, per superfici carrabili  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI  Cat 5 - INFRASTRUTTURE  SbCat 7 - Opere in ferro  VIABILITA' VIA ZACCARIA  Vedi voce n° 43 [m² 33.60]	2,00				67,20		
	risvolti *(lung.=10,5+5,5)	2,00	16,00		0,500	8,00		
	SOMMANO m²					75,20	24,90	1′872,48
45 20.A48.A30.0 10	Solo posa in opera di membrane bituminose semplici, autoprotette, mediante rinvenimento a fiamma, su superfici pianeggianti o con pendenza fino a 30 gradi di inclinazione.  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 5 - INFRASTRUTTURE SbCat 7 - Opere in ferro  VIABILITA' VIA ZACCARIA  Vedi voce n° 43 [m² 33.60]  SOMMANO m²	2,00				67,20	9,58	643,78
	SSMM/AIC III						3,30	013,70
46 20.A48.A30.0 20	Solo posa in opera di membrane bituminose semplici, autoprotette, mediante rinvenimento a fiamma, su canali di gronda, converse, risvolti e simili.  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 5 - INFRASTRUTTURE SbCat 7 - Opere in ferro  VIABILITA' VIA ZACCARIA risvolti *(lung.=10,5+5,5)  SOMMANO m²		16,00		0,500	8,00	16,44	131,52
47 PR.A18.A20.1 10	Tessuto non tessuto (geotessile) resistenza a trazione long. e trasv. da 36 a 61 KN/m del peso da 500 a 700 g/m² SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 5 - INFRASTRUTTURE SbCat 7 - Opere in ferro  VIABILITA' VIA ZACCARIA  Vedi voce n° 44 [m² 75.20]					75,20		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					75,20	4,43	333,14
48 20.A48.A25.0 25	Strato antimalta o separatore a protezione di manti impermeabili, in telo in tessuto non tessuto 300 g/m², posato a secco. SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI							
	A RIPORTARE							10′992′182,33

			B 1 1 2 2 2				0.0.0.7.	
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	I M I	PORTI
TARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							10′992′182,3
	Cat 5 - INFRASTRUTTURE SbCat 7 - Opere in ferro  VIABILITA' VIA ZACCARIA  Vedi voce n° 47 [m² 75.20]					75,20	4.10	200.2
	SOMMANO m <sup>2</sup>					75,20	4,10	308,3
49 20.A48.A10.0 10	Massetto semplice o armato per formazione di pendenze su coperture piane o simili, costituito da impasto cementizio dosato a 300 kg di cemento 32.5R dello spessore medio 5 cm.  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 5 - INFRASTRUTTURE  SbCat 7 - Opere in ferro  VIABILITA' VIA ZACCARIA  massetto protezione guaina *(lung.=10,5+5,5)		16,00	4,200		67,20		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					67,20	17,40	1′169,28
	JOHNVANO III						17,40	1 103,2
50 20.A07.A01.0 10	Analisi chimica dei materiali di risulta da demolizioni o da scavi ai sensi del DM 186/2006 ai fini del corretto smaltimento in appositi siti. costo medio per cadauna analisi relat molizioni, da pavimentazioni, da controsoffitti, da materiali isolanti, da impermeabilizzanti, da amianto e quant'altro.  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 5 - INFRASTRUTTURE SbCat 1 - Scavi/Demolizioni  VIABILITA' VIA ZACCARIA derivante da scavo e demolizione					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	350,00	350,00
51 20.A15.A15.0 10	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di scavo o demolizione, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 chilometri.  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 5 - INFRASTRUTTURE SbCat 1 - Scavi/Demolizioni  VIABILITA' VIA ZACCARIA Vedi voce n° 24 [m³ 39.00] Vedi voce n° 32 [m³ 12.60]	5,00 5,00				195,00 63,00		
	SOMMANO m³/km	-,				258,00	1,18	304,4
52 20.A15.A15.0 15	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di scavo o demolizione, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto altre i primi 5 km e fino al decimo km.  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 5 - INFRASTRUTTURE					230,00	1,10	<b>э</b> 0 <del>-1</del> ,44
	SbCat 1 - Scavi/Demolizioni VIABILITA' VIA ZACCARIA							
	Vedi voce n° 24 [m³ 39.00] Vedi voce n° 32 [m³ 12.60]	5,00 5,00				195,00 63,00		
	SOMMANO m³/km					258,00	0,82	211,5
53 20.A15.A15.0	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo							
	A RIPORTARE							10′994′525,93

								pag. 15
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIMEN	NSIONI		Quantità	IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVONI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Qualitita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							10′994′525,93
20	di scavo o demolizione, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto altre i primi 10 km e fino al trentesimo km.  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 5 - INFRASTRUTTURE SbCat 1 - Scavi/Demolizioni  VIABILITA' VIA ZACCARIA  Vedi voce n° 24 [m³ 39.00]	20,00				780,00		
	Vedi voce n° 32 [m³ 12.60]	20,00				252,00		
	SOMMANO m³/km					1′032,00	0,53	546,96
54 25.A15.G10.0 11	Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali provenienti da scavi, demolizioni, opere a verde, escluso il trasporto per materiali da interno quali tramezze, laterizio, solai in ca, intonachi, piastrelle e simili, codice CER 170904 SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 5 - INFRASTRUTTURE SbCat 1 - Scavi/Demolizioni  VIABILITA' VIA ZACCARIA Vedi voce n° 24 [m³ 39.00] *(H/peso=1,300*1,8) Vedi voce n° 32 [m³ 12.60] *(H/peso=1,3*2)				2,340 2,600	91,26 32,76		
					2,000		25 64	4′420.07
	SOMMANO t					124,02	35,64	4′420,07
55 65.B10.A26.0 10	Pavimentazione stradale d'usura (tappeto), in conglomerato bituminoso chiuso, eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti e secondo le dosature prescritte dal capitolato: misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm, per superfici sino a mq. 100 SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 5 - INFRASTRUTTURE SbCat 7 - Opere in ferro							
	pavimentazione		17,50	7,200		126,00		
	SOMMANO m²					126,00	25,18	3′172,68
56 15.A10.A22.0 10	Scavo comune, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico del peso fino 5 t. in rocce sciolte. SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 5 - INFRASTRUTTURE SbCat 1 - Scavi/Demolizioni MURO PER RAMPA CARRABILE LEVANTE							
	tratto 1 tratto 2		18,20 45,00	1,500 2,500	0,500 0,500	13,65 56,25		
	tratto 3 *(lung.=10+20+10+17)		57,00	4,000	0,500	114,00		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					183,90	49,34	9′073,63
57 20.A20.B01.0 10	Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 32 mm classe di resistenza C8/10.  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 5 - INFRASTRUTTURE SbCat 3 - Opere in calcestruzzo armato fondazioni  MURO PER RAMPA CARRABILE LEVANTE tratto 1 tratto 2 tratto 3 *(lung.=10+20+10+17)		18,20 45,00 57,00	1,500 2,500 4,000	0,100 0,100 0,100	2,73 11,25 22,80		
	SOMMANO m³					36,78	149,27	5′490,15
	A RIPORTARE							11′017′229,42

Num.Ord.			DIMEN	N S I O N I			IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							11′017′229,4
58 20.A28.C05.0 10	Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione.  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 5 - INFRASTRUTTURE SbCat 3 - Opere in calcestruzzo armato fondazioni  MURO PER RAMPA CARRABILE LEVANTE Vedi voce n° 57 [m³ 36.78]					36,78		
	SOMMANO m³					36,78	29,56	1′087,2
59 20.A28.C05.0 70	Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, Quota fissa per piazzamento di autopompa per getti oltre mc 20, da eseguire esclusivamente ove non sia possibile l'utilizzo di altro mezzo.  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI  Cat 5 - INFRASTRUTTURE  SbCat 3 - Opere in calcestruzzo armato fondazioni  MURO PER RAMPA CARRABILE LEVANTE  magrone					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	253,00	506,00
50 20.A28.A10.0 10	Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per muri di sostegno, fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee, compreso disarmo e pulizia del legname per fondazioni realizzate in legname di abete e pino.  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 5 - INFRASTRUTTURE SbCat 3 - Opere in calcestruzzo armato fondazioni  MURO PER RAMPA CARRABILE LEVANTE tratto 1 tratto 2 tratto 3 *(lung.=10+20+10+17)	2,00 2,00 2,00	18,20 45,00 57,00		0,400 0,400 0,400	14,56 36,00 45,60	42.77	4/200.0
61 20.A20.C01.0 50	Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XC1, classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm Classe di resistenza C35/45. RAPP. A/C 0,45 SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 5 - INFRASTRUTTURE SbCat 3 - Opere in calcestruzzo armato fondazioni MURO PER RAMPA CARRABILE LEVANTE tratto 1 tratto 2		18,20 45,00	1,100 2,200	0,400 0,400	96,16 8,01 39,60	43,77	4′208,9:
	tratto 2 tratto 3 *(lung.=10+20+10+17)		57,00	3,500	0,400	79,80		
	SOMMANO m³					127,41	227,70	29′011,26
52 20.A28.C05.0 10	Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione.  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 5 - INFRASTRUTTURE SbCat 3 - Opere in calcestruzzo armato fondazioni  MURO PER RAMPA CARRABILE LEVANTE Vedi voce n° 61 [m³ 127.41]					127,41		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					127,41	29,56	3′766,24
63	Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, Quota fissa							
	A RIPORTARE							11′055′809,06

Numa Ord			DIME	NSIONI			IMI	PORTI
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							11′055′809,0
20.A28.C05.0 70	per piazzamento di autopompa per getti oltre mc 20, da eseguire esclusivamente ove non sia possibile l'utilizzo di altro mezzo.  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI  Cat 5 - INFRASTRUTTURE  SbCat 3 - Opere in calcestruzzo armato fondazioni  MURO PER RAMPA CARRABILE LEVANTE  fondazioni					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	253,00	1′518,0
64 20.A28.F05.0 05	Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm.  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 5 - INFRASTRUTTURE SbCat 3 - Opere in calcestruzzo armato fondazioni  MURO PER RAMPA CARRABILE LEVANTE Vedi voce n° 61 [m³ 127.41]				85,000	10′829,85		
	SOMMANO Kg					10′829,85	2,53	27′399,52
65 20.A28.A10.0 30	Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per muri di sostegno, fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee, compreso disarmo e pulizia del legname Per muri armati su due lati realizzate con legname di abete e pino.  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 5 - INFRASTRUTTURE  SbCat 4 - Opere in calcestruzzo armato elevazioni  MURO PER RAMPA CARRABILE LEVANTE  tratto 1 *(H/peso=1,7/2)  tratto 2 *(H/peso=(1,7+3,4)/2)  tratto 3 *(lung.=10+20+10+17)*(H/peso=(3,4+7,1)/2)	2,00 2,00 2,00	18,20 45,00 57,00		0,850 2,550 5,250	30,94 229,50 598,50		
	SOMMANO m²					858,94	45,96	39′476,8
66 20.A20.C01.0 50	Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XC1, classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm Classe di resistenza C35/45. RAPP. A/C 0,45 SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 5 - INFRASTRUTTURE SbCat 4 - Opere in calcestruzzo armato elevazioni  MURO PER RAMPA CARRABILE LEVANTE tratto 1 *(H/peso=1,7/2) tratto 2 *(H/peso=(1,7+3,4)/2) tratto 3 *(lung.=10+20+10+17)*(H/peso=(3,4+7,1)/2)		18,20 45,00 57,00	0,400 0,400 0,400	0,850 2,550 5,250	6,19 45,90 119,70		
	SOMMANO m³					171,79	227,70	39′116,58
67 20.A28.C05.0 20	Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di elevazione.  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 5 - INFRASTRUTTURE SbCat 4 - Opere in calcestruzzo armato elevazioni  MURO PER RAMPA CARRABILE LEVANTE Vedi voce n° 66 [m³ 171.79]					171,79		
	SOMMANO m³					171,79	39,52	6′789,14
68 20.A28.C05.0 60	Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, Quota fissa per piazzamento di autopompa per getti di non oltre mc 10, da eseguire esclusivamente ove non sia possibile l'utilizzo di altro							
	A RIPORTARE		T				T	11′170′109,18

			5.114.5					
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI			NSIONI		Quantità		PORTI
	RIPORTO	par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	mezzo.  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 5 - INFRASTRUTTURE SbCat 4 - Opere in calcestruzzo armato elevazioni MURO PER RAMPA CARRABILE LEVANTE elevazione					8,00		11′170′109,1
	SOMMANO cad					8,00	506,00	4′048,00
69 20.A28.F05.0 05	Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm.  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 5 - INFRASTRUTTURE SbCat 4 - Opere in calcestruzzo armato elevazioni  MURO PER RAMPA CARRABILE LEVANTE Vedi voce n° 66 [m³ 171.79]				85,000	14′602,15		
	SOMMANO Kg					14′602,15	2,53	36′943,44
70 PR.I45.A30.0 10	Geomembrana in HDPE per bacini e coperture impermeabili costituita da supporto di geotessile tessuto e laminata su entrambi i lati con un film di polietilene a bassa densità resist a trazione non inferiore a 30 kN/n e alla lacerazione non inferiore a 350 N in entrambe le direzioni geomembrana in HDPE SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 5 - INFRASTRUTTURE SbCat 4 - Opere in calcestruzzo armato elevazioni  MURO PER RAMPA CARRABILE LEVANTE tratto 1 *(H/peso=1,7/2) tratto 2 *(H/peso=(1,7+3,4)/2)		18,20 45,00		0,850 2,550	15,47 114,75		
	tratto 3 *(lung.=10+20+10+17)*(H/peso=(3,4+7,1)/2)		57,00		5,250	299,25		
	SOMMANO m²					429,47	5,06	2′173,12
71 80.B30.A20.0 10	Sola posa in opera di geomembrana in HDPE per opere di impermeabilizzazione, comprese le sovrapposizioni occorrenti e le saldature, escluse tutte le opere di preparazione del fondo.  Misurazione a superficie coperta, per interventi: Sola posa di geomembrana in HDPE oltre 500 mq.  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 5 - INFRASTRUTTURE SbCat 4 - Opere in calcestruzzo armato elevazioni  MURO PER RAMPA CARRABILE LEVANTE Vedi voce n° 70 [m² 429.47]					429,47		
	SOMMANO m²					429,47	1,60	687,15
72 15.B10.B10.0 10	Formazione di rilevato o riempimento. eseguito a strati, dello spessore medio di 30 cm, con materiale steso, innaffiato e rullato, esclusa la fornitura del materiale stesso.  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 5 - INFRASTRUTTURE SbCat 2 - Riporti  MURO PER RAMPA CARRABILE LEVANTE							
	riempimento a tergo dei muri *(lung.=18,2+45+57)*(larg.=(15+5)/ 2)*(H/peso=6,1/2) SOMMANO m³		120,20	10,000	3,050	3′666,10 ——————3′666,10	15,85	58′107,68
	33.MANO III						23,03	22 107,00
73	Massi naturali Provvista e posa in opera di massi naturali di PRIMA							
	A RIPORTARE							11′272′068,57

12	CATEGORIA, da 51 a 1000 kg, provenienti direttamente da cave liguri, pesati su autocarro e posati a mezzo natante, per quantitativi giornalieri non inferiori a 400 t, posati in ambito portuale protetto.  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 5 - INFRASTRUTTURE SbCat 2 - Riporti	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
12	CATEGORIA, da 51 a 1000 kg, provenienti direttamente da cave liguri, pesati su autocarro e posati a mezzo natante, per quantitativi giornalieri non inferiori a 400 t, posati in ambito portuale protetto.  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 5 - INFRASTRUTTURE		J	J	71			
12	liguri, pesati su autocarro e posati a mezzo natante, per quantitativi giornalieri non inferiori a 400 t, posati in ambito portuale protetto. SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 5 - INFRASTRUTTURE							11′272′068,5
	MURO PER RAMPA CARRABILE LEVANTE Vedi voce n° 72 [m³ 3 666.10]				2,000	7′332,20		
	SOMMANO t					7′332,20	47,75	350′112,5
20.A20.B01.0 10	Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 32 mm classe di resistenza C8/10.  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 5 - INFRASTRUTTURE SbCat 3 - Opere in calcestruzzo armato fondazioni  MURO PER RAMPA CARRABILE LEVANTE magrone		31,00	5,000	0,100	15,50		
	SOMMANO m³					15,50	149,27	2′313,69
20.A28.C05.0 10	Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione. SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 5 - INFRASTRUTTURE SbCat 3 - Opere in calcestruzzo armato fondazioni MURO PER RAMPA CARRABILE LEVANTE Vedi voce n° 74 [m³ 15.50]					15,50		
	SOMMANO m³					15,50	29,56	458,18
20.A28.C05.0 60	Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, Quota fissa per piazzamento di autopompa per getti di non oltre mc 10, da eseguire esclusivamente ove non sia possibile l'utilizzo di altro mezzo.  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 5 - INFRASTRUTTURE SbCat 3 - Opere in calcestruzzo armato fondazioni  MURO PER RAMPA CARRABILE LEVANTE magrone					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	506,00	1′012,00
20.A28.A10.0 10	Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per muri di sostegno, fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee, compreso disarmo e pulizia del legname per fondazioni realizzate in legname di abete e pino.  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 5 - INFRASTRUTTURE  SbCat 3 - Opere in calcestruzzo armato fondazioni  MURO PER RAMPA CARRABILE LEVANTE  platea *(lung.=(31+4,5))	2,00	35,50		0,400	28,40		
	SOMMANO m <sup>2</sup>	2,00	55,50		0,400	28,40	43,77	1′243,07
20.A20.C01.0 50	Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XC1, classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm Classe di resistenza C35/45. RAPP. A/C 0,45 SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI						.5,,,	

								pag. 20
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	ΙM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVONI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							11′627′208,06
	Cat 5 - INFRASTRUTTURE SbCat 3 - Opere in calcestruzzo armato fondazioni  MURO PER RAMPA CARRABILE LEVANTE platea		31,00	4,500	0,400	55,80	227.70	40/705 66
	SOMMANO m³					55,80	227,70	12′705,66
79 20.A28.C05.0 10	Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione.  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 5 - INFRASTRUTTURE SbCat 3 - Opere in calcestruzzo armato fondazioni  MURO PER RAMPA CARRABILE LEVANTE Vedi voce n° 78 [m³ 55.80]					55,80		
	SOMMANO m³					55,80	29,56	1′649,45
80 20.A28.C05.0 70	Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, Quota fissa per piazzamento di autopompa per getti oltre mc 20, da eseguire esclusivamente ove non sia possibile l'utilizzo di altro mezzo.  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 5 - INFRASTRUTTURE  SbCat 3 - Opere in calcestruzzo armato fondazioni  MURO PER RAMPA CARRABILE LEVANTE					2.00		
	platea					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	253,00	759,00
81 20.A28.F05.0 05	Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm.  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 5 - INFRASTRUTTURE SbCat 3 - Opere in calcestruzzo armato fondazioni MURO PER RAMPA CARRABILE LEVANTE Vedi voce n° 78 [m³ 55.80]				60,000	3′348,00		
	SOMMANO Kg					3′348,00	2,53	8′470,44
82 20.A28.A15.0 10	Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per travi,pilastri, pareti anche sottili, solette piene, compreso disarmo e pulizia del legname realizzate con tavole in legname di abete e pino.  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 5 - INFRASTRUTTURE SbCat 3 - Opere in calcestruzzo armato fondazioni MURO PER RAMPA CARRABILE LEVANTE parapetti *(lung.=31+19)	2,00	50,00		1,100	110,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					110,00	62,85	6´913,50
83 20.A20.C01.0 50	Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XC1, classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm Classe di resistenza C35/45. RAPP. A/C 0,45 SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 5 - INFRASTRUTTURE SbCat 4 - Opere in calcestruzzo armato elevazioni  MURO PER RAMPA CARRABILE LEVANTE parapetti *(lung.=31+19)		50,00	0,300	1,100	16,50		- 520,000
	SOMMANO m³					16,50	227,70	3′757,05
	A RIPORTARE							11′661′463,16

			DIME	NSIONI			IMI	PORTI
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO	1 0			11			11′661′463,10
								<u> </u>
84 20.A28.C05.0 20	Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di elevazione. SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 5 - INFRASTRUTTURE SbCat 4 - Opere in calcestruzzo armato elevazioni MURO PER RAMPA CARRABILE LEVANTE Vedi voce n° 83 [m³ 16.50]					16,50		
	SOMMANO m³					16,50	39,52	652,0
85 20.A28.C05.0 60	Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, Quota fissa per piazzamento di autopompa per getti di non oltre mc 10, da eseguire esclusivamente ove non sia possibile l'utilizzo di altro mezzo.  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 5 - INFRASTRUTTURE SbCat 4 - Opere in calcestruzzo armato elevazioni  MURO PER RAMPA CARRABILE LEVANTE parapetti					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	506,00	1′012,00
	SOIVIIVIANO Cau						300,00	1 012,00
	Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm.  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 5 - INFRASTRUTTURE SbCat 4 - Opere in calcestruzzo armato elevazioni  MURO PER RAMPA CARRABILE LEVANTE Vedi voce n° 83 [m³ 16.50]				130,000	2′145,00	2.52	5′426.85
	SOMMANO Kg					2′145,00	2,53	5 426,8
87 PR.A18.A25.1 28	Membrane bitume polimero elastomerica, spessore 4 mm, flessibilità a freddo - 20° ad alto contenuto di poliolefine atattiche, biarmata con in tessuto non tessuto di poliestere e velovetro, per superfici carrabili SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 5 - INFRASTRUTTURE SbCat 3 - Opere in calcestruzzo armato fondazioni MURO PER RAMPA CARRABILE LEVANTE							
	rampa risvolti	2,00	31,00 31,00	4,200	0,500	130,20 31,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					161,20	24,90	4′013,88
88 20.A48.A30.0 10	Solo posa in opera di membrane bituminose semplici, autoprotette, mediante rinvenimento a fiamma, su superfici pianeggianti o con pendenza fino a 30 gradi di inclinazione.  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 4 - FABBRICATI  SbCat 4 - Opere in calcestruzzo armato elevazioni  MURO PER RAMPA CARRABILE LEVANTE							
	LOCALI MOLO LEVANTE rampa		31,00	4,200		130,20		
	SOMMANO m²					130,20	9,58	1′247,3
89	Solo posa in opera di membrane bituminose semplici,							
	A RIPORTARE							11′673′815,29

			DIMEN	ISIONI			IMI	PORTI
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO	p an raign	.ag.		.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			11′673′815,29
20.A48.A30.0 20	autoprotette, mediante rinvenimento a fiamma, su canali di gronda, converse, risvolti e simili. SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 5 - INFRASTRUTTURE SbCat 3 - Opere in calcestruzzo armato fondazioni MURO PER RAMPA CARRABILE LEVANTE risvolti	2,00	31,00		0,500	31,00		
		2,00	31,00		0,300			
90 20.A48.A10.0 10	Massetto semplice o armato per formazione di pendenze su coperture piane o simili, costituito da impasto cementizio dosato a 300 kg di cemento 32.5R dello spessore medio 5 cm.  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 5 - INFRASTRUTTURE					31,00	16,44	509,64
	SbCat 3 - Opere in calcestruzzo armato fondazioni							
	MURO PER RAMPA CARRABILE LEVANTE platea		31,00	4,200		130,20		
	SOMMANO m²					130,20	17,40	2′265,48
91 15.A10.A22.0 10	Scavo comune, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico del peso fino 5 t. in rocce sciolte.  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 4 - FABBRICATI SbCat 1 - Scavi/Demolizioni LOCALI LEVANTE fondazioni setti locali *(H/peso=496*0,5)				248,000	248,00		
	fondazioni setti aiuole *(lung.=80+6+4+2+8+17+26+18)		161,00	1,200	0,500	96,60		
	SOMMANO m³					344,60	49,34	17′002,56
92 20.A20.B01.0 10	Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 32 mm classe di resistenza C8/10.  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 4 - FABBRICATI SbCat 3 - Opere in calcestruzzo armato fondazioni  LOCALI LEVANTE fondazioni setti aiuole *(lung.=143,00+18)		161,00	1,200	0,100	19,32		
	locali *(H/peso=495,5*0,1)				49,550	49,55 ————		
	SOMMANO m³					68,87	149,27	10′280,22
93 20.A28.C05.0 10	Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione. SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 4 - FABBRICATI SbCat 3 - Opere in calcestruzzo armato fondazioni LOCALI LEVANTE Vedi voce n° 92 [m³ 68.87]					68,87		
	SOMMANO m³					68,87	29,56	2′035,80
94 20.A28.C05.0 70	Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, Quota fissa per piazzamento di autopompa per getti oltre mc 20, da eseguire esclusivamente ove non sia possibile l'utilizzo di altro mezzo.  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI  Cat 4 - FABBRICATI  SbCat 3 - Opere in calcestruzzo armato fondazioni  LOCALI LEVANTE							
	A RIPORTARE							11′705′908,99

								pag. 23
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIMEN	NSIONI		Quantità	IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI EAVONI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							11′705′908,99
	magrone					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	253,00	506,00
95 20.A28.A10.0 10	Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per muri di sostegno, fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee, compreso disarmo e pulizia del legname per fondazioni realizzate in legname di abete e pino.  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 4 - FABBRICATI SbCat 3 - Opere in calcestruzzo armato fondazioni  LOCALI LEVANTE  fondazioni setti locali fondazioni setti aiuole *(lung.=143,00+18)	2,00	198,00 161,00		0,400 0,400	79,20 128,80		
	SOMMANO m²					208,00	43,77	9´104,16
96 20.A20.C01.0 50	Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XC1, classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm Classe di resistenza C35/45. RAPP. A/C 0,45 SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 4 - FABBRICATI SbCat 3 - Opere in calcestruzzo armato fondazioni LOCALI LEVANTE fondazioni setti locali *(H/peso=495,5*,4) fondazioni setti aiuole *(lung.=143,00+18)		161,00	1,200	198,200 0,400	198,20 77,28		
	SOMMANO m³					275,48	227,70	62′726,80
97 20.A28.C05.0 10	Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione. SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 4 - FABBRICATI SbCat 3 - Opere in calcestruzzo armato fondazioni LOCALI LEVANTE Vedi voce n° 96 [m³ 275.48]					275,48  275,48	29,56	8′143,19
98 20.A28.C05.0 70	Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, Quota fissa per piazzamento di autopompa per getti oltre mc 20, da eseguire esclusivamente ove non sia possibile l'utilizzo di altro mezzo.  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI  Cat 4 - FABBRICATI  SbCat 3 - Opere in calcestruzzo armato fondazioni  LOCALI LEVANTE  fondazioni					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	253,00	2′530,00
99 20.A28.F05.0 05	Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm.  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 4 - FABBRICATI SbCat 3 - Opere in calcestruzzo armato fondazioni LOCALI LEVANTE Vedi voce n° 97 [m³ 275.48]				130,000	35′812,40		
	SOMMANO Kg					35′812,40	2,53	90′605,37
	A RIPORTARE							11′879′524,51

Num.Ord.			DIMEN	NSIONI			IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							11′879′524,5
100 20.A28.A15.0 10	Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per travi,pilastri, pareti anche sottili, solette piene, compreso disarmo e pulizia del legname realizzate con tavole in legname di abete e pino.  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 4 - FABBRICATI SbCat 4 - Opere in calcestruzzo armato elevazioni  LOCALI LEVANTE Setti *(lung.=198-12-9,5*2)	2,00	167,00		3,100	1′035,40		
	pilastri *(lung.=0,3*4)	7,00	1,20		3,100	26,04 ———		
	SOMMANO m²					1′061,44	62,85	66′711,50
101 20.A28.A20.0 10	Casseforme per getti in calcestruzzo semplice od armato per mensole, solette a sbalzo, rampe di scale, compreso disarmo e pulizia del legname realizzate con tavole in legname di abete e pino.  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 4 - FABBRICATI SbCat 4 - Opere in calcestruzzo armato elevazioni  LOCALI LEVANTE soletta scale gradini travi *(lung.=13+13,8+12) intercapedine *(lung.=54+21)	16,00	8,50 1,50 38,80 75,00	1,500 0,500 0,500	0,160	12,75 3,84 19,40 37,50		
	SOMMANO m <sup>2</sup>		,	•		73,49	98,84	7′263,75
102 20.A20.C01.0 50	Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XC1, classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm Classe di resistenza C35/45. RAPP. A/C 0,45 SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 4 - FABBRICATI SbCat 4 - Opere in calcestruzzo armato elevazioni LOCALI LEVANTE							
	setti pilastri	7,00	167,00 0,30	0,300 0,300	3,100 3,100	155,31 1,95		
	soletta scale travi intercapedine *(lung.=54+21) gradini *(H/peso=0,16/2)	24,00	8,50 38,80 75,00 1,50	1,500 0,500 0,500 0,300	0,150 0,400 0,400 0,080	1,91 7,76 15,00 0,86		
	SOMMANO m <sup>3</sup>	21,00	1,50	0,300	0,000	182,79	227,70	41′621,28
103 20.A28.C05.0 10	Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione. SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 4 - FABBRICATI SbCat 4 - Opere in calcestruzzo armato elevazioni LOCALI LEVANTE Vedi voce n° 102 [m³ 182.79]					182,79		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					182,79	29,56	5′403,27
104 20.A28.C05.0 70	Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, Quota fissa per piazzamento di autopompa per getti oltre mc 20, da eseguire esclusivamente ove non sia possibile l'utilizzo di altro mezzo.  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI  Cat 4 - FABBRICATI  SbCat 4 - Opere in calcestruzzo armato elevazioni  LOCALI LEVANTE					·	·	
	A RIPORTARE							12′000′524,31

	1							pag. 25
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNATIONS DE ENVOIR	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantitu	unitario	TOTALE
	RIPORTO							12′000′524,31
	elevazioni					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	253,00	2′530,00
105 20.A28.F05.0 05	Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm.  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 4 - FABBRICATI SbCat 4 - Opere in calcestruzzo armato elevazioni  LOCALI LEVANTE Vedi voce n° 102 [m³ 182.79]  SOMMANO Kg				150,000	27 <sup>′</sup> 418,50 27 <sup>′</sup> 418,50	2,53	69′368,80
106 20.A30.A20.0 25	Solaio formato da pannelli prefabbricati in calcestruzzo vibrato (predalle), con armatura e tralicci di irrigidimento incorporati, blocchi di alleggerimento in polistirolo, compres reti elettrosaldate). Spessore della lastra 5 cme larghezza 1,20, spessore totale solaio da 35 a 40 cm, luci sino a 7 m.  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 4 - FABBRICATI SbCat 4 - Opere in calcestruzzo armato elevazioni							
	LOCALI LEVANTE solaio q.5.45 rampa				198,860 296,640	198,86 296,64		
	SOMMANO m²					495,50	117,95	58′444,22
107 20.A28.F05.0 05	Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm.  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 4 - FABBRICATI SbCat 4 - Opere in calcestruzzo armato elevazioni LOCALI LEVANTE Vedi voce n° 106 [m² 495.50]				40,000	19´820,00		
	SOMMANO Kg					19′820,00	2,53	50′144,60
108 20.A28.A15.0 10	Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per travi,pilastri, pareti anche sottili, solette piene, compreso disarmo e pulizia del legname realizzate con tavole in legname di abete e pino.  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 4 - FABBRICATI SbCat 4 - Opere in calcestruzzo armato elevazioni  LOCALI LEVANTE parapetti *(lung.=105,00*2) aiuola *(lung.=15,4+10,5)	2,00 2,00	210,00 25,90		1,100 1,500	462,00 77,70		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					539,70	62,85	33′920,15
109 20.A20.C01.0 50	Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XC1, classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm Classe di resistenza C35/45. RAPP. A/C 0,45 SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 4 - FABBRICATI SbCat 4 - Opere in calcestruzzo armato elevazioni LOCALI LEVANTE							
	parapetti *(lung.=2*105)	2,00	210,00	0,300	1,100	138,60		
	A RIPORTARE					138,60		12´214´932,08

			DIMEN	LICIONI			1.04.0	OODTI
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI			NSIONI	11/	Quantità		PORTI
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					138,60		12′214′932,08
	aiuola		25,90	0,200	1,500	7,77		
	SOMMANO m³					146,37	227,70	33′328,45
110 20.A28.C05.0 10	Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione.  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 4 - FABBRICATI SbCat 4 - Opere in calcestruzzo armato elevazioni LOCALI LEVANTE Vedi voce n° 109 [m³ 146.37]  SOMMANO m³					146,37	29,56	4′326,70
111 20.A28.C05.0 70	Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, Quota fissa per piazzamento di autopompa per getti oltre mc 20, da eseguire esclusivamente ove non sia possibile l'utilizzo di altro mezzo.  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI  Cat 4 - FABBRICATI  SbCat 4 - Opere in calcestruzzo armato elevazioni  LOCALI LEVANTE							
	parapetti e aiuole					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	253,00	1′771,00
112 20.A28.F05.0 05	Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm.  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 4 - FABBRICATI SbCat 4 - Opere in calcestruzzo armato elevazioni LOCALI LEVANTE Vedi voce n° 109 [m³ 146.37]				130,000	19′028,10		
	SOMMANO Kg					19′028,10	2,53	48′141,09
113 20.A48.A10.0 10	Massetto semplice o armato per formazione di pendenze su coperture piane o simili, costituito da impasto cementizio dosato a 300 kg di cemento 32.5R dello spessore medio 5 cm.  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI  Cat 4 - FABBRICATI  SbCat 4 - Opere in calcestruzzo armato elevazioni  LOCALI LEVANTE  solaio q.5.45 rampa scala				198,860 296,640 52,800	198,86 296,64 52,80		
	SOMMANO m²					548,30	17,40	9′540,42
							.,.5	, ·-
114 PR.A18.A25.1 28	Membrane bitume polimero elastomerica, spessore 4 mm, flessibilità a freddo - 20° ad alto contenuto di poliolefine atattiche, biarmata con in tessuto non tessuto di poliestere e velovetro, per superfici carrabili  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI  Cat 5 - INFRASTRUTTURE  SbCat 7 - Opere in ferro  LOCALI LEVANTE  Vedi voce n° 113 [m² 548.30] risvolti *(lung.=87+58,5+21+9,5+36)	2,00 2,00	212,00		0,750	1′096,60 318,00		
	SOMMANO m²					1′414,60	24,90	35′223,54
	A RIPORTARE					1,00	,50	12′347′263,28

Num.Ord.			DIMEI	NSIONI			IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							12′347′263,2
115 20.A48.A30.0 10	Solo posa in opera di membrane bituminose semplici, autoprotette, mediante rinvenimento a fiamma, su superfici pianeggianti o con pendenza fino a 30 gradi di inclinazione.  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 5 - INFRASTRUTTURE SbCat 7 - Opere in ferro  LOCALI LEVANTE Vedi voce n° 114 [m² 1 414.60]	2,00				2′829,20		
	SOMMANO m²					2′829,20	9,58	27′103,7
116 20.A48.A30.0 20	Solo posa in opera di membrane bituminose semplici, autoprotette, mediante rinvenimento a fiamma, su canali di gronda, converse, risvolti e simili.  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 5 - INFRASTRUTTURE SbCat 7 - Opere in ferro  LOCALI LEVANTE							
	risvolti	2,00	212,00		0,750	318,00		
	SOMMANO m²					318,00	16,44	5′227,9
117 PR.A18.A20.1 10	Tessuto non tessuto (geotessile) resistenza a trazione long. e trasv. da 36 a 61 KN/m del peso da 500 a 700 g/m² SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 4 - FABBRICATI SbCat 4 - Opere in calcestruzzo armato elevazioni LOCALI LEVANTE Vedi voce n° 114 [m² 1 414.60]					1´414,60		
	SOMMANO m²					1′414,60	4,43	6′266,6
118 20.A48.A25.0 25	Strato antimalta o separatore a protezione di manti impermeabili, in telo in tessuto non tessuto 300 g/m², posato a secco.  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI  Cat 4 - FABBRICATI  SbCat 4 - Opere in calcestruzzo armato elevazioni  LOCALI LEVANTE  Vedi voce n° 117 [m² 1 414.60]  SOMMANO m²					1′414,60 ————————————————————————————————————	4,10	5′799,8
119 20.A48.A10.0 10	Massetto semplice o armato per formazione di pendenze su coperture piane o simili, costituito da impasto cementizio dosato a 300 kg di cemento 32.5R dello spessore medio 5 cm.  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 4 - FABBRICATI SbCat 4 - Opere in calcestruzzo armato elevazioni							
	solaio q.5.45 rampa scala				198,860 296,640 52,800	198,86 296,64 52,80		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					548,30	17,40	9′540,4
120 PR.I45.A30.0 10	Geomembrana in HDPE per bacini e coperture impermeabili costituita da supporto di geotessile tessuto e laminata su entrambi i lati con un film di polietilene a bassa densità resist a trazione non inferiore a 30 kN/n e alla lacerazione non inferiore a 350 N in							
	A RIPORTARE							12′401′201,90

			DIMEN	NSIONI			IMI	PORTI
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO	h	. 0	. 0	7			12′401′201,90
	entrambe le direzioni geomembrana in HDPE SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 4 - FABBRICATI SbCat 4 - Opere in calcestruzzo armato elevazioni LOCALI LEVANTE aiuola su solaio aiuole *(lung.=18,00+25+30+29) rampa pedonale		58,00 102,00 92,60		1,100 1,500 1,500	63,80 153,00 138,90		4/700
	SOMMANO m²					355,70	5,06	1′799,8
121 80.B30.A20.0 10	Sola posa in opera di geomembrana in HDPE per opere di impermeabilizzazione, comprese le sovrapposizioni occorrenti e le saldature, escluse tutte le opere di preparazione del fondo.  Misurazione a superficie coperta, per interventi: Sola posa di geomembrana in HDPE oltre 500 mq.  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 4 - FABBRICATI SbCat 4 - Opere in calcestruzzo armato elevazioni  LOCALI LEVANTE  Vedi voce n° 120 [m² 355.70]					355,70		
	SOMMANO m²					355,70	1,60	569,1
122 85.A10.A10.0 10	Escavazione di fondale costituito da materiale sciolto (limoso, argilloso, sabbioso, ecc.) eseguito fino alla profondita' di 15 m rispetto l.m.m., compreso il trasporto e lo scaric esclusi dalla presente voce, escluso il sommozzatore. eseguita con pontone a benna, per quantita' non inferiori a 300 mc SpCat 2 - OPERE FLUVIALI Cat 5 - INFRASTRUTTURE SbCat 1 - Scavi/Demolizioni  FOCE RIO GRILLE' vasca di sedimentazione		35,00	12,000	1,500	630,00		
	SOMMANO m³					630,00	18,04	11′365,2
123 85.A10.A20.0 10	Scavo subacqueo in roccia dura da martellone e/o demolizione di strutture di cls subacqueo, compreso il trasporto e lo scarico del materiale di risulta in ambito portuale nei luogh mpreso l'ausilio del sommozzatore. senza uso di mine, per profondità fino a 8 m.  Per quantitativi non inferiori a 50 m³.  SpCat 2 - OPERE FLUVIALI Cat 5 - INFRASTRUTTURE  SbCat 1 - Scavi/Demolizioni  FOCE RIO GRILLE' vasca di sedimentazione		35,00	12,000	0,500	210,00		
			33,00	12,000	0,500		246.05	F4/040 =
	SOMMANO m <sup>3</sup>					210,00	246,87	51′842,7
124 85.E10.G10.0 10	Casseformi metalliche subacque compresa posa in opera e rimozione a lavori ultimati, Casseformi metalliche subacquee compresa posa in opera e rimozione a lavori ultimati, fissate a pera mediante foratura con fioretto, sigillate e preparate in modo da poter eseguire il getto subacqueo di calcestruzzo.  SpCat 2 - OPERE FLUVIALI Cat 5 - INFRASTRUTTURE  SbCat 3 - Opere in calcestruzzo armato fondazioni  FOCE RIO GRILLE'							
	casseratura trasversale casseratura longitudinale	3,00 3,00	12,00 12,00		2,000 2,000	72,00 72,00 ———		
	A RIPORTARE					144,00		12′466′778,70

								pag. 29
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità <sup>:</sup>	IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNALIONE DEL ENVOIT	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantitu	unitario	TOTALE
	RIPORTO					144,00		12′466′778,76
	SOMMANO m²					144,00	249,34	35′904,96
125 85.E10.G20.0 10	Provvista e posa di calcestruzzo subacqueo classe di esposizione XS2 (permanentemente sommerso in acqua di mare) classe di resistenza Rck 45, gettato da terra a mezzo di apposita tubazione fino alla profondita' di 12 m rispetto l.m.m., escluse le casseforme e l'acciaio.  SpCat 2 - OPERE FLUVIALI Cat 5 - INFRASTRUTTURE SbCat 3 - Opere in calcestruzzo armato fondazioni FOCE RIO GRILLE' platea di fondazione lato monte		10,00	12,000	0,500	60,00		
	SOMMANO m³					60,00	285,60	17′136,00
126 85.E10.G20.0 15	Provvista e posa di calcestruzzo subacqueo Provvista e posa in opera di calcestruzzo subacqueo classe di esposizione XS2 (permanentemente sommerso in acqua di mare) classe di resis di apposita tubazione fino alla profondita' di 12 m rispetto l.m.m., escluse le casseforme, compresi i mezzi marittimi; SpCat 2 - OPERE FLUVIALI Cat 5 - INFRASTRUTTURE SbCat 3 - Opere in calcestruzzo armato fondazioni FOCE RIO GRILLE' platea di fondazione lato mare		25,00	12,000	0,500	150,00	ŕ	
	SOMMANO m³		·	·	•	150,00	528,16	79′224,00
127 85.E10.F10.0 10	Acciaio B450C per opere marittime.  SpCat 2 - OPERE FLUVIALI Cat 5 - INFRASTRUTTURE SbCat 3 - Opere in calcestruzzo armato fondazioni  FOCE RIO GRILLE' Vedi voce n° 125 [m³ 60.00] Vedi voce n° 126 [m³ 150.00]  SOMMANO Kg				60,000 60,000	3′600,00 9′000,00 12′600,00	2,47	31′122,00
129	Casseformi metalliche subacque compresa posa in opera e rimozione a lavori ultimati, Casseformi metalliche subacquee compresa posa in opera e rimozione a lavori ultimati, fissate a pera mediante foratura con fioretto, sigillate e preparate in modo da poter eseguire il getto subacqueo di calcestruzzo.  SpCat 2 - OPERE FLUVIALI Cat 5 - INFRASTRUTTURE SbCat 4 - Opere in calcestruzzo armato elevazioni  FOCE RIO GRILLE¹  argini  SOMMANO m²  Provvista e posa di calcestruzzo subacqueo Provvista e posa in opera di calcestruzzo subacqueo classe di esposizione XS2 (permanentemente sommerso in acqua di mare) classe di resis di apposita tubazione fino alla profondita¹ di 12 m rispetto l.m.m., escluse le casseforme, compresi i mezzi marittimi; SpCat 2 - OPERE FLUVIALI	2,00	35,00		1,500	105,00	249,34	26′180,70
	Cat 5 - INFRASTRUTTURE  SbCat 4 - Opere in calcestruzzo armato elevazioni							
	FOCE RIO GRILLE' argini	2,00	35,00	0,500	1,500	52,50		
	A RIPORTARE					52,50		12′656′346,42

			DIAAT	NCLONI			1.5.4.4	IMPORTI		
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI			NSIONI		Quantità				
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE		
	RIPORTO					52,50		12′656′346,4		
	SOMMANO m³					52,50	528,16	27′728,4		
130 85.E10.F10.0 10	Acciaio B450C per opere marittime.  SpCat 2 - OPERE FLUVIALI Cat 5 - INFRASTRUTTURE  SbCat 4 - Opere in calcestruzzo armato elevazioni  FOCE RIO GRILLE'  Vedi voce n° 129 [m³ 52.50]				60,000	3′150,00				
	SOMMANO Kg					3′150,00	2,47	7′780,5		
131 20.A28.A20.0 10	Casseforme per getti in calcestruzzo semplice od armato per mensole, solette a sbalzo, rampe di scale, compreso disarmo e pulizia del legname realizzate con tavole in legname di abete e pino.  SpCat 2 - OPERE FLUVIALI Cat 5 - INFRASTRUTTURE SbCat 4 - Opere in calcestruzzo armato elevazioni  FOCE RIO GRILLE'									
	argini *(par.ug.=2*2)	4,00			142,250	569,00				
	SOMMANO m²					569,00	98,84	56′239,90		
132 20.A20.C05.0 35	Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XS1, classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm Classe di resistenza C35/45. RAPP. A/C 0,45 SpCat 2 - OPERE FLUVIALI Cat 5 - INFRASTRUTTURE SbCat 4 - Opere in calcestruzzo armato elevazioni  FOCE RIO GRILLE'									
	argini	2,00		0,600	142,250	170,70				
	SOMMANO m³					170,70	234,03	39′948,92		
133 20.A28.C05.0 20	Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di elevazione.  SpCat 2 - OPERE FLUVIALI Cat 5 - INFRASTRUTTURE SbCat 4 - Opere in calcestruzzo armato elevazioni  FOCE RIO GRILLE'  Vedi voce n° 132 [m³ 170.70]					170,70				
	SOMMANO m³					170,70	39,52	6′746,06		
134 20.A28.C05.0 70	Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, Quota fissa per piazzamento di autopompa per getti oltre mc 20, da eseguire esclusivamente ove non sia possibile l'utilizzo di altro mezzo.  SpCat 2 - OPERE FLUVIALI  Cat 5 - INFRASTRUTTURE  SbCat 4 - Opere in calcestruzzo armato elevazioni  FOCE RIO GRILLE'									
	argini					6,00				
	SOMMANO cad					6,00	253,00	1′518,00		
135 20.A28.F05.0 05	Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm. SpCat 2 - OPERE FLUVIALI									
	A RIPORTARE							12′796′308,26		

								pag. 31
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							12′796′308,26
	Cat 5 - INFRASTRUTTURE  SbCat 4 - Opere in calcestruzzo armato elevazioni  FOCE RIO GRILLE'  Vedi voce n° 132 [m³ 170.70]  SOMMANO Kg				60,000	10′242,00	2,53	25′912,26
136 80.B30.A10.0 10	Provvista e posa in opera di geocomposito bentonitico, costituito da due geotessili con interposta bentonite sodica in polvere, su idoneo sottofondo preventivamente livellato e com con sovrapposizione tra i teli di almeno 25 cm. misurazione a superficie coperta, per teli della larghezza di mt. 2,50.  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 5 - INFRASTRUTTURE  SbCat 4 - Opere in calcestruzzo armato elevazioni  FOCE RIO GRILLE'  argini-muro RFI *(H/peso=2,9+4,35)	2,00		0,600	7,250	8,70		
	SOMMANO m²					8,70	18,46	160,60
137 20.A30.A20.0 25	Solaio formato da pannelli prefabbricati in calcestruzzo vibrato (predalle), con armatura e tralicci di irrigidimento incorporati, blocchi di alleggerimento in polistirolo, compres reti elettrosaldate). Spessore della lastra 5 cme larghezza 1,20, spessore totale solaio da 35 a 40 cm, luci sino a 7 m.  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 5 - INFRASTRUTTURE  SbCat 4 - Opere in calcestruzzo armato elevazioni  FOCE RIO GRILLE'							
	ponte carrabile		11,80	4,200		49,56		
	SOMMANO m²					49,56	117,95	5′845,60
138 20.A28.F05.0 05	Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm.  SpCat 2 - OPERE FLUVIALI Cat 5 - INFRASTRUTTURE SbCat 4 - Opere in calcestruzzo armato elevazioni  FOCE RIO GRILLE' Vedi voce n° 137 [m² 49.56]  SOMMANO Kg				40,000	1′982,40 ————————————————————————————————————	2,53	5′015,47
139 20.A28.A20.0 10	Casseforme per getti in calcestruzzo semplice od armato per mensole, solette a sbalzo, rampe di scale, compreso disarmo e pulizia del legname realizzate con tavole in legname di abete e pino.  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 5 - INFRASTRUTTURE SbCat 4 - Opere in calcestruzzo armato elevazioni  FOCE RIO GRILLE' trave di bordo - ponte carrabile *(H/peso=0,55+0,4) parapetti - ponte carrabile *(Iung.=2*11,8) trave - ponte pedonale *(H/peso=0,26*2+3) parapetti - ponte pedonale *(lung.=2*11,8)	2,00 2,00 2,00	11,80 23,60 11,80 23,60		0,950 1,400 3,520 1,250	22,42 66,08 41,54 59,00	98,84	18′684,71
140	Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XC1,							
20.A20.C01.0	classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati							
	A RIPORTARE							12′851′926,90

Num.Ord.			DIMEN	NSIONI		o	IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							12′851′926,90
50	di 32 mm Classe di resistenza C35/45. RAPP. A/C 0,45 SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 5 - INFRASTRUTTURE SbCat 4 - Opere in calcestruzzo armato elevazioni FOCE RIO GRILLE' trave di bordo - ponte carrabile parapetti - ponte carrabile *(lung.=2*11,8) trave - ponte pedonale parapetti - ponte pedonale	2,00	11,80 23,60 11,80 11,80	0,950 0,300 3,000 0,300	0,400 1,400 0,260 1,250	4,48 9,91 9,20 8,85		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					32,44	227,70	7′386,59
141 20.A28.C05.0 10	Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione.  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 5 - INFRASTRUTTURE SbCat 4 - Opere in calcestruzzo armato elevazioni  FOCE RIO GRILLE'  Vedi voce n° 140 [m³ 32.44]					32,44		
	SOMMANO m³					32,44	29,56	958,93
142 20.A28.C05.0 70	Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, Quota fissa per piazzamento di autopompa per getti oltre mc 20, da eseguire esclusivamente ove non sia possibile l'utilizzo di altro mezzo.  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI  Cat 5 - INFRASTRUTTURE  SbCat 4 - Opere in calcestruzzo armato elevazioni  FOCE RIO GRILLE'							
	elevazioni					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	253,00	1′012,00
143 20.A40.A05.0 05	Provvista e posa in opera di elementi di orditura principale di solaio costituiti da travi in legno, compresa la sistemazione degli appoggi, il sollevamento e i necessari puntellamenti. Per quantità non inferiori a mc 0,40 sezioni da 15X25 a 30X30 cm, in legno di abete  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 5 - INFRASTRUTTURE  SbCat 4 - Opere in calcestruzzo armato elevazioni  FOCE RIO GRILLE'	200	11.90	0.120	0.120	0.24		
	travi principali tavoloni solaio pedonale *(par.ug.=11,8/0,2)	2,00 59,00	11,80 3,70	0,120 0,200	0,120 0,140	0,34 6,11		
	SOMMANO m³					6,45	1′581,37	10′199,84
144	Voce riservata!!!  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI  Cat 5 - INFRASTRUTTURE  SbCat 4 - Opere in calcestruzzo armato elevazioni  FOCE RIO GRILLE'  tavoloni solaio pedonale *(par.ug.=11,8/0,2)	59,00	3,70	0,200	0,140	6,11		
	SOMMANO					6,11	0,00	0,00
145 25.A37.A05.0 20	Carpenteria metallica per piccole strutture in acciaio, travi, pilastri, puntoni e simili in profilati L, T, U, Z, piatti e quadri (S235JR) in opera compreso il fissaggio a muratur ione saldata o imbullonata ad altre strutture metalliche ecc, esclusa la sola formazione delle sedi di appoggio murarie.							
	A RIPORTARE							12′871′484,26

								pag. 33
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	ΙM	PORTI
TARIFFA	550.0.0.20.1.22.0.1.0.1.	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							12′871′484,26
	SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 5 - INFRASTRUTTURE SbCat 4 - Opere in calcestruzzo armato elevazioni FOCE RIO GRILLE' correnti panca ponte pedonale *(lung.=15+12+15) struttura panca ponte pedonale - IPE 200 *(par.ug.=(15+12+15)/2) SOMMANO Kg	2,00 21,00	42,00		60,000 23,000	5′040,00 483,00 5′523,00	6,32	34′905,36
146 20.A90.Z10.0 10	Zincatura a caldo SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 5 - INFRASTRUTTURE SbCat 4 - Opere in calcestruzzo armato elevazioni FOCE RIO GRILLE' Vedi voce n° 145 [Kg 5 523.00]					5′523,00		
	SOMMANO Kg					5′523,00	1,90	10′493,70
147 20.A48.A10.0 10	Massetto semplice o armato per formazione di pendenze su coperture piane o simili, costituito da impasto cementizio dosato a 300 kg di cemento 32.5R dello spessore medio 5 cm.  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 5 - INFRASTRUTTURE SbCat 4 - Opere in calcestruzzo armato elevazioni  FOCE RIO GRILLE' ponte carrabile  SOMMANO m²		11,80	4,200		49,56 ————————————————————————————————————	17,40	862,34
148 PR.A18.A25.1 28	Membrane bitume polimero elastomerica, spessore 4 mm, flessibilità a freddo - 20° ad alto contenuto di poliolefine atattiche, biarmata con in tessuto non tessuto di poliestere e velovetro, per superfici carrabili SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 5 - INFRASTRUTTURE SbCat 4 - Opere in calcestruzzo armato elevazioni FOCE RIO GRILLE' Vedi voce n° 147 [m² 49.56] risvolti	2,00 2,00	11,80		0,500	99,12 11,80 ———— 110,92	24,90	2′761,91
149 20.A48.A30.0 10	Solo posa in opera di membrane bituminose semplici, autoprotette, mediante rinvenimento a fiamma, su superfici pianeggianti o con pendenza fino a 30 gradi di inclinazione.  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 5 - INFRASTRUTTURE  SbCat 4 - Opere in calcestruzzo armato elevazioni  FOCE RIO GRILLE'  Vedi voce n° 147 [m² 49.56]	2,00				99,12	_ ,,53	
	SOMMANO m <sup>2</sup>					99,12	9,58	949,57
150 20.A48.A30.0 20	Solo posa in opera di membrane bituminose semplici, autoprotette, mediante rinvenimento a fiamma, su canali di gronda, converse, risvolti e simili.  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 5 - INFRASTRUTTURE  SbCat 4 - Opere in calcestruzzo armato elevazioni  FOCE RIO GRILLE'	3.00	11.00		0.500	41.00		
	risvolti	2,00	11,80		0,500	11,80		
	A RIPORTARE					11,80		12′921′457,14

	I .							pag. 34
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità <sup>=</sup>	IMF	ORTI
TARIFFA	DESIGNATIONS DEL BINOM	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO					11,80		12′921′457,14
	SOMMANO m²					11,80	16,44	193,99
151 PR.A18.A20.1 10	Tessuto non tessuto (geotessile) resistenza a trazione long. e trasv. da 36 a 61 KN/m del peso da 500 a 700 g/m² SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 5 - INFRASTRUTTURE SbCat 4 - Opere in calcestruzzo armato elevazioni FOCE RIO GRILLE¹							
	Vedi voce n° 147 [m² 49.56]					49,56		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					49,56	4,43	219,55
152 20.A48.A25.0 25	Strato antimalta o separatore a protezione di manti impermeabili, in telo in tessuto non tessuto 300 g/m², posato a secco.  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 5 - INFRASTRUTTURE SbCat 4 - Opere in calcestruzzo armato elevazioni FOCE RIO GRILLE'							
	Vedi voce n° 151 [m² 49.56]					49,56		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					49,56	4,10	203,20
153 20.A48.A10.0 10	Massetto semplice o armato per formazione di pendenze su coperture piane o simili, costituito da impasto cementizio dosato a 300 kg di cemento 32.5R dello spessore medio 5 cm.  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 5 - INFRASTRUTTURE  SbCat 4 - Opere in calcestruzzo armato elevazioni  FOCE RIO GRILLE'  Vedi voce n° 147 [m² 49.56]					49,56		
	SOMMANO m²					49,56	17,40	862,34
154 20.A07.A01.0 10	Analisi chimica dei materiali di risulta da demolizioni o da scavi ai sensi del DM 186/2006 ai fini del corretto smaltimento in appositi siti. costo medio per cadauna analisi relat molizioni, da pavimentazioni, da controsoffitti, da materiali isolanti, da impermeabilizzanti, da amianto e quant'altro.  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 5 - INFRASTRUTTURE SbCat 1 - Scavi/Demolizioni  FOCE RIO GRILLE'					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	350,00	1′400,00
155 20.A15.A15.0 10	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di scavo o demolizione, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 chilometri.  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 5 - INFRASTRUTTURE SbCat 1 - Scavi/Demolizioni  FOCE RIO GRILLE'  Vedi voce n° 122 [m³ 630.00]  Vedi voce n° 123 [m³ 210.00]	5,00 5,00				3′150,00 1′050,00		55,00
	SOMMANO m³/km					4′200,00	1,18	4′956,00
	A RIPORTARE							12′929′292,22

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							12′929′292,2
156 20.A15.A15.0 15	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di scavo o demolizione, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto altre i primi 5 km e fino al decimo km.  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 5 - INFRASTRUTTURE SbCat 1 - Scavi/Demolizioni  FOCE RIO GRILLE'							
	Vedi voce n° 122 [m³ 630.00] Vedi voce n° 123 [m³ 210.00]	5,00 5,00				3′150,00 1′050,00		
	SOMMANO m³/km	ŕ				4′200,00	0,82	3′444,0
157 20.A15.A15.0 20	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di scavo o demolizione, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto altre i primi 10 km e fino al trentesimo km.  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 5 - INFRASTRUTTURE SbCat 1 - Scavi/Demolizioni  FOCE RIO GRILLE' Vedi voce n° 122 [m³ 630.00]	20,00				12′600,00		
	Vedi voce n° 123 [m³ 210.00]  SOMMANO m³/km	20,00				4′200,00 —————————————————————————————————	0,53	8′904,0
158 25.A15.G10.0 11	Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali provenienti da scavi, demolizioni, opere a verde, escluso il trasporto per materiali da interno quali tramezze, laterizio, solai in ca, intonachi, piastrelle e simili, codice CER 170904 SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 5 - INFRASTRUTTURE SbCat 1 - Scavi/Demolizioni					<u> </u>		
	FOCE RIO GRILLE' Vedi voce n° 122 [m³ 630.00] *(H/peso=1,6*1,3) Vedi voce n° 123 [m³ 210.00] *(H/peso=2*1,3)				2,080 2,600	1´310,40 546,00		
	SOMMANO t					1′856,40	35,64	66′162,1
159 15.A10.A22.0 10	Scavo comune, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico del peso fino 5 t. in rocce sciolte.  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 4 - FABBRICATI SbCat 1 - Scavi/Demolizioni SERVIZI IGIENICI fondazioni *(H/peso=100*,3)	3,00			30,000	90,00		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					90,00	49,34	4′440,60
160 20.A20.B01.0 10	Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 32 mm classe di resistenza C8/10.  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 4 - FABBRICATI SbCat 3 - Opere in calcestruzzo armato fondazioni SERVIZI IGIENICI magrone *(H/peso=100*,1)	3,00			10,000	30,00		
	SOMMANO m³					30,00	149,27	4′478,10
	A RIPORTARE							13′016′721,02

Num.Ord.			DIMEN	NSIONI			IME	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							13′016′721,0
161 20.A28.C05.0 10	Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione.  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 4 - FABBRICATI SbCat 3 - Opere in calcestruzzo armato fondazioni SERVIZI IGIENICI Vedi voce n° 160 [m³ 30.00]					30,00	29,56	886,8
	SUMMANO III						29,30	000,0
162 20.A28.C05.0 60	Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, Quota fissa per piazzamento di autopompa per getti di non oltre mc 10, da eseguire esclusivamente ove non sia possibile l'utilizzo di altro mezzo.  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 4 - FABBRICATI SbCat 3 - Opere in calcestruzzo armato fondazioni SERVIZI IGIENICI Vedi voce n° 160 [m³ 30.00]					30,00		
	SOMMANO cad					30,00	506,00	15′180,0
163 20.A28.A10.0 10	Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per muri di sostegno, fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee, compreso disarmo e pulizia del legname per fondazioni realizzate in legname di abete e pino.  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 4 - FABBRICATI SbCat 3 - Opere in calcestruzzo armato fondazioni  SERVIZI IGIENICI fondazioni cordoli *(lung.=2*42)	3,00 3,00	42,00 84,00		0,300 0,300	37,80 75,60		
	SOMMANO m²					113,40	43,77	4′963,5
164 20.A20.C01.0 50	Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XC1, classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm Classe di resistenza C35/45. RAPP. A/C 0,45 SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 4 - FABBRICATI SbCat 3 - Opere in calcestruzzo armato fondazioni SERVIZI IGIENICI							
	fondazione *(H/peso=100*,3) cordoli	3,00 3,00	84,00	0,300	30,000 0,300	90,00 22,68		
	SOMMANO m³	2,22	2 1,23	2,222	5,255	112,68	227,70	25′657,2
165 20.A28.C05.0 10	Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione. SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 4 - FABBRICATI SbCat 3 - Opere in calcestruzzo armato fondazioni SERVIZI IGIENICI Vedi voce n° 164 [m³ 112.68]					112,68		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					112,68	29,56	3′330,8
	SOMMANIO III						25,50	3 330,0.
166 20.A28.C05.0	Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, Quota fissa per piazzamento di autopompa per getti oltre mc 20, da eseguire							
	A RIPORTARE							13′066′739,40

			DIMF	NSIONI			IMI	PORTI
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO	par.ug.	10116.	1018.	11/ pcso		difficatio	13′066′739,40
70	esclusivamente ove non sia possibile l'utilizzo di altro mezzo.  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI  Cat 4 - FABBRICATI  SbCat 3 - Opere in calcestruzzo armato fondazioni  SERVIZI IGIENICI  fondazioni					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	253,00	759,0
167 20.A28.F05.0 05	Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm.  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 4 - FABBRICATI SbCat 3 - Opere in calcestruzzo armato fondazioni SERVIZI IGIENICI Vedi voce n° 164 [m³ 112.68]				130,000	14′648,40		
	SOMMANO Kg				ŕ	14′648,40	2,53	37′060,45
168 20.A28.A15.0 10	Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per travi,pilastri, pareti anche sottili, solette piene, compreso disarmo e pulizia del legname realizzate con tavole in legname di abete e pino.  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 4 - FABBRICATI SbCat 4 - Opere in calcestruzzo armato elevazioni							
	SERVIZI IGIENICI setti piccoli *(lung.=4*(1,25+,15)*2)	3,00	11,20		3,200	107,52		
	setto grande *(lung.=2*(1,35*2+4,8)*2)	3,00	30,00		3,200	288,00	52.05	24/252.49
169 20.A20.C01.0 50	Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XC1, classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm Classe di resistenza C35/45. RAPP. A/C 0,45 SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 4 - FABBRICATI SbCat 4 - Opere in calcestruzzo armato elevazioni SERVIZI IGIENICI					395,52	62,85	24′858,43
	setti piccoli *(par.ug.=3,00*4) setto grande *(lung.=1,35*2+4,8)	12,00 3,00	1,25 7,50	0,150 0,150	3,200 3,200	7,20 10,80		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					18,00	227,70	4′098,60
170 20.A28.C05.0 20	Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di elevazione. SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 4 - FABBRICATI SbCat 4 - Opere in calcestruzzo armato elevazioni SERVIZI IGIENICI Vedi voce n° 169 [m³ 18.00]					18,00		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					18,00	39,52	711,36
171 20.A28.C05.0 60	Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, Quota fissa per piazzamento di autopompa per getti di non oltre mc 10, da eseguire esclusivamente ove non sia possibile l'utilizzo di altro mezzo.  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 4 - FABBRICATI							
	A RIPORTARE							13′134′227,24

	I								
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	IM	PORTI	
TARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO							13′134′227,24	
	SbCat 4 - Opere in calcestruzzo armato elevazioni SERVIZI IGIENICI								
	elevazione					3,00			
	SOMMANO cad					3,00	506,00	1′518,00	
	Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a								
05	50 mm. SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI								
	Cat 4 - FABBRICATI SbCat 4 - Opere in calcestruzzo armato elevazioni								
	SERVIZI IGIENICI Vedi voce n° 169 [m³ 18.00]				150,000	2′700,00			
	SOMMANO Kg					2′700,00	2,53	6′831,00	
173 20.A28.A20.0	Casseforme per getti in calcestruzzo semplice od armato per mensole, solette a sbalzo, rampe di scale, compreso disarmo e								
10	pulizia del legname realizzate con tavole in legname di abete e pino.								
	SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 4 - FABBRICATI								
	SbCat 4 - Opere in calcestruzzo armato elevazioni  SERVIZI IGIENICI								
	soletta copertura *(H/peso=2*5*8) travi perimetrali *(lung.=(5+8)*2*2)	3,00 3,00	52,00		80,000 0,350	240,00 54,60			
	SOMMANO m <sup>2</sup>	3,00	32,00		0,330	294,60	98,84	29´118,26	
	SUMINIANO III-						96,64	29 118,20	
174	Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XC1,								
50 50	classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm Classe di resistenza C35/45. RAPP. A/C 0,45								
	SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 4 - FABBRICATI								
	SbCat 4 - Opere in calcestruzzo armato elevazioni SERVIZI IGIENICI								
	soletta di copertura *(H/peso=80*,2) travi perimetrali	3,00 3,00		0,200	16,000 0,350	48,00 10,92			
	SOMMANO m³					58,92	227,70	13′416,08	
175 20.A28.C05.0	Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di elevazione.								
20	SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 4 - FABBRICATI								
	SbCat 4 - Opere in calcestruzzo armato elevazioni SERVIZI IGIENICI								
	Vedi voce n° 174 [m³ 58.92]					58,92 ————			
	SOMMANO m <sup>3</sup>					58,92	39,52	2′328,52	
176	Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, Quota fissa								
20.A28.C05.0 60	per piazzamento di autopompa per getti di non oltre mc 10, da eseguire esclusivamente ove non sia possibile l'utilizzo di altro								
	mezzo. SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI								
	Cat 4 - FABBRICATI SbCat 4 - Opere in calcestruzzo armato elevazioni								
	SERVIZI IGIENICI elevazione					3,00			
	A RIPORTARE					3,00		13′187′439,10	
	ARTFORTARE					3,00		15 107 435,10	

								pag. 39
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNALIONE DEL ENVOIT	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO					3,00		13′187′439,10
	SOMMANO cad					3,00	506,00	1′518,00
177 20.A28.F05.0 05	Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm.  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 4 - FABBRICATI SbCat 4 - Opere in calcestruzzo armato elevazioni SERVIZI IGIENICI Vedi voce n° 174 [m³ 58.92]				80,000	4´713,60 ————————————————————————————————————	2,53	11′925,41
178 20.A20.B01.0 10	Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 32 mm classe di resistenza C8/10.  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 4 - FABBRICATI SbCat 3 - Opere in calcestruzzo armato fondazioni LOCALI MOLO LEVANTE							
	magrone		94,00	3,000	0,100	28,20		
	SOMMANO m³					28,20	149,27	4′209,41
179 20.A28.C05.0 10	Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione.  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 4 - FABBRICATI SbCat 3 - Opere in calcestruzzo armato fondazioni LOCALI MOLO LOCALI MOLO LOCALI MOLO LEVANTE Vedi voce n° 178 [m³ 28.20]					28,20	20.56	922 EC
	SOMMANO m <sup>3</sup>					28,20	29,56	833,59
180 20.A28.C05.0 60	Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, Quota fissa per piazzamento di autopompa per getti di non oltre mc 10, da eseguire esclusivamente ove non sia possibile l'utilizzo di altro mezzo.  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 4 - FABBRICATI SbCat 3 - Opere in calcestruzzo armato fondazioni LOCALI MOLO LEVANTE  Vedi voce n° 178 [m³ 28.20]					28,20		
	SOMMANO cad					28,20	506,00	14′269,20
181 20.A28.A10.0 10	Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per muri di sostegno, fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee, compreso disarmo e pulizia del legname per fondazioni realizzate in legname di abete e pino.  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 4 - FABBRICATI SbCat 3 - Opere in calcestruzzo armato fondazioni LOCALI MOLO LEVANTE fondazioni *(lung.=(94,3+3)*2)		194,60		0,400	77,84		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					77,84	43,77	3′407,06
	A RIPORTARE							13′223′601,77

								pag. 40
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	ΙM	PORTI
TARIFFA	DESIGNALIONE DEI BAVONI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							13′223′601,7
182 20.A28.C05.0 10	Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione.  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 4 - FABBRICATI SbCat 3 - Opere in calcestruzzo armato fondazioni LOCALI MOLO LEVANTE Vedi voce n° 181 [m² 77.84]  SOMMANO m³					77,84	20.56	2/200.00
	SOMMANO III					77,84	29,56	2′300,9!
183 20.A28.C05.0 70	Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, Quota fissa per piazzamento di autopompa per getti oltre mc 20, da eseguire esclusivamente ove non sia possibile l'utilizzo di altro mezzo.  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI  Cat 4 - FABBRICATI  SbCat 3 - Opere in calcestruzzo armato fondazioni  LOCALI MOLO LEVANTE							
	fondazioni					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	253,00	1′012,00
184 20.A28.F05.0 05	Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm.  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 4 - FABBRICATI SbCat 3 - Opere in calcestruzzo armato fondazioni LOCALI MOLO LEVANTE							
	Vedi voce n° 181 [m² 77.84]				130,000	10′119,20		
	SOMMANO Kg					10′119,20	2,53	25′601,58
185 20.A28.A15.0 10	Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piene, compreso disarmo e pulizia del legname realizzate con tavole in legname di abete e pino.  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 4 - FABBRICATI							
	SbCat 4 - Opere in calcestruzzo armato elevazioni  LOCALI MOLO LEVANTE setto longitudinale	2,00	94,30		2,100	396,06		
	setti trasversali *(lung.=(2,7*2+0,3))	19,00			2,100	227,43		
	SOMMANO m²					623,49	62,85	39′186,35
186 20.A20.C01.0 50	Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XC1, classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm Classe di resistenza C35/45. RAPP. A/C 0,45 SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 4 - FABBRICATI SbCat 4 - Opere in calcestruzzo armato elevazioni							
	LOCALI MOLO LEVANTE setto longitudinale setti trasversali	19,00	94,30 2,70		2,100 2,100	79,21 32,32		
	SOMMANO m <sup>3</sup>	13,00	2,70	0,300	2,100	111,53		25′395,38
							,. 0	2 222,00
187 20.A28.C05.0 20	Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di elevazione. SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 4 - FABBRICATI							
	A RIPORTARE							13′317′098,03

								pag. 41
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIMEN	NSIONI		Quantità	IMI	PORTI
TARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							13′317′098,03
	SbCat 4 - Opere in calcestruzzo armato elevazioni							
	LOCALI MOLO LEVANTE Vedi voce n° 186 [m³ 111.53]					111,53		
	SOMMANO m³					111,53	39,52	4′407,67
188 20.A28.C05.0 60	Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, Quota fissa per piazzamento di autopompa per getti di non oltre mc 10, da eseguire esclusivamente ove non sia possibile l'utilizzo di altro mezzo.  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 4 - FABBRICATI SbCat 4 - Opere in calcestruzzo armato elevazioni							
	LOCALI MOLO LEVANTE elevazione					6,00		
								-/
	SOMMANO cad					6,00	506,00	3′036,00
189 20.A28.F05.0 05	Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm.  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 4 - FABBRICATI SbCat 4 - Opere in calcestruzzo armato elevazioni							
	LOCALI MOLO LEVANTE Vedi voce n° 186 [m³ 111.53]				110,000	12′268,30		
	SOMMANO Kg					12′268,30	2,53	31′038,80
	S						ŕ	,
190 20.A28.A20.0 10	Casseforme per getti in calcestruzzo semplice od armato per mensole, solette a sbalzo, rampe di scale, compreso disarmo e pulizia del legname realizzate con tavole in legname di abete e pino.  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 4 - FABBRICATI SbCat 4 - Opere in calcestruzzo armato elevazioni LOCALI MOLO LEVANTE							
	soletta copertura sponde laterali *(lung.=(94,3+3)*2)		94,30 194,60	3,000	0,200	282,90 38,92		
	SOMMANO m²					321,82	98,84	31′808,69
191 20.A20.C01.0 50	Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XC1, classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm Classe di resistenza C35/45. RAPP. A/C 0,45 SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 4 - FABBRICATI SbCat 4 - Opere in calcestruzzo armato elevazioni LOCALI MOLO LEVANTE soletta copertura		94,30	3,000	0,200	56,58		
	SOMMANO m³					56,58	227,70	12′883,27
192 20.A28.C05.0 20	Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di elevazione. SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 4 - FABBRICATI SbCat 4 - Opere in calcestruzzo armato elevazioni LOCALI MOLO LEVANTE							
	Vedi voce n° 191 [m³ 56.58]					56,58		

								pag. 42
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità <sup>:</sup>	IME	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO					56,58		13′400′272,46
	SOMMANO m <sup>3</sup>					56,58	39,52	2′236,04
193 20.A28.C05.0 60	Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, Quota fissa per piazzamento di autopompa per getti di non oltre mc 10, da eseguire esclusivamente ove non sia possibile l'utilizzo di altro mezzo.  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 4 - FABBRICATI SbCat 4 - Opere in calcestruzzo armato elevazioni LOCALI MOLO LEVANTE soletta copertura  SOMMANO cad					4,00	506,00	2′024,00
194 20.A28.F05.0 05	Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm.  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 4 - FABBRICATI SbCat 4 - Opere in calcestruzzo armato elevazioni  LOCALI MOLO LEVANTE Vedi voce n° 191 [m³ 56.58]  SOMMANO Kg				80,000	4′526,40 ————————————————————————————————————	2,53	11´451,79
195 PR.A18.A25.1 28	Membrane bitume polimero elastomerica, spessore 4 mm, flessibilità a freddo - 20° ad alto contenuto di poliolefine atattiche, biarmata con in tessuto non tessuto di poliestere e velovetro, per superfici carrabili SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 4 - FABBRICATI SbCat 4 - Opere in calcestruzzo armato elevazioni LOCALI MOLO LEVANTE copertura locali SOMMANO m²	2,00	94,30	3,500	1,200	792,12 792,12	24,90	19'723,79
196 20.A48.A30.0 10	Solo posa in opera di membrane bituminose semplici, autoprotette, mediante rinvenimento a fiamma, su superfici pianeggianti o con pendenza fino a 30 gradi di inclinazione.  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 4 - FABBRICATI SbCat 4 - Opere in calcestruzzo armato elevazioni LOCALI MOLO LEVANTE  Vedi voce n° 195 [m² 792.12]  SOMMANO m²					792,12 792,12	9,58	7′588,51
10	Massetto semplice o armato per formazione di pendenze su coperture piane o simili, costituito da impasto cementizio dosato a 300 kg di cemento 32.5R dello spessore medio 5 cm.  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 4 - FABBRICATI SbCat 4 - Opere in calcestruzzo armato elevazioni  LOCALI MOLO LEVANTE copertura locali  SOMMANO m²		94,30	3,500		330,05 330,05	17,40	5′742,87
198	Pavimento in battuto di cemento formato da massetto in							
	A RIPORTARE							13′449′039,46

		<u> </u>						pag. 43
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	IMI	PORTI
TAMITA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							13′449′039,46
25.A66.B20.0 10	conglomerato cementizio dosato a 300 Kg di cemento 32.5, dello spessore di 6 cm e da uno strato sovrastante di malta cementiz ore complessivo 8 cm, con rete elettrosaldata a maglia 10x10, diametro 5 mm incorporata nel getto, finitura bocciardata.  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 4 - FABBRICATI SbCat 4 - Opere in calcestruzzo armato elevazioni LOCALI MOLO LEVANTE Vedi voce n° 197 [m² 330.05]					330,05	61,13	20′175,96
	SOMMANO						01,13	20 175,50
199 20.A20.B01.0 10	Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 32 mm classe di resistenza C8/10.  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 5 - INFRASTRUTTURE SbCat 3 - Opere in calcestruzzo armato fondazioni  MURO PARCHEGGI magrone fondazioni *(lung.=(225+253)) magrone fondazione montanti pergole *(lung.=225+253) plinti pali illuminazione	34,00	478,00 478,00 2,00	1,000 0,700 2,000	0,100 0,100 0,100	47,80 33,46 13,60		
	SOMMANO m³					94,86	149,27	14′159,75
	SOMWANO						_ 13,27	133,73
200 20.A28.C05.0 10	Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione.  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 5 - INFRASTRUTTURE SbCat 3 - Opere in calcestruzzo armato fondazioni  MURO PARCHEGGI Vedi voce n° 199 [m³ 94.86]					94,86		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					94,86	29,56	2′804,06
201 20.A28.C05.0 70	Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, Quota fissa per piazzamento di autopompa per getti oltre mc 20, da eseguire esclusivamente ove non sia possibile l'utilizzo di altro mezzo.  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 5 - INFRASTRUTTURE  SbCat 3 - Opere in calcestruzzo armato fondazioni  MURO PARCHEGGI  fondazioni parcheggi					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	253,00	1′265,00
202 20.A28.A10.0 10	Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per muri di sostegno, fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee, compreso disarmo e pulizia del legname per fondazioni realizzate in legname di abete e pino.  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 5 - INFRASTRUTTURE SbCat 3 - Opere in calcestruzzo armato fondazioni  MURO PARCHEGGI fondazione *(lung.=2*(222+253)) fondazione montanti *(lung.=2*(222+253)) plinti pali illluminazione *(lung.=(1,5+1,5)*2)	2,00 34,00	950,00 950,00 6,00		0,300 0,300 1,500	570,00 285,00 306,00	233,00	1 200,000
	SOMMANO m <sup>2</sup>					1′161,00	43,77	50′816,97
	A RIPORTARE							13′538′261,20
								•

			DIME	NSIONI			1.04	DOBIL
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI			NSIONI	11/2222	Quantità		PORTI
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							13′538′261,2
203 20.A20.C01.0 50	Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XC1, classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm Classe di resistenza C35/45. RAPP. A/C 0,45 SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 5 - INFRASTRUTTURE SbCat 3 - Opere in calcestruzzo armato fondazioni MURO PARCHEGGI fondazione *(lung.=222+253) fondazione montanti *(lung.=222+253) plinti pali illuminazione	34,00	475,00 475,00 1,50	1,250 0,500 1,500	0,300 0,500 1,500	178,13 118,75 114,75		
	SOMMANO m³					411,63	227,70	93′728,15
204 20.A28.C05.0 10	Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione.  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 5 - INFRASTRUTTURE SbCat 3 - Opere in calcestruzzo armato fondazioni  MURO PARCHEGGI Vedi voce n° 203 [m³ 411.63]					411,63		
	SOMMANO m³					411,63	29,56	12′167,78
205 20.A28.C05.0 70	Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, Quota fissa per piazzamento di autopompa per getti oltre mc 20, da eseguire esclusivamente ove non sia possibile l'utilizzo di altro mezzo.  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 5 - INFRASTRUTTURE  SbCat 3 - Opere in calcestruzzo armato fondazioni  MURO PARCHEGGI					20.00		
	fondazioni parcheggi					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	253,00	5′060,00
206 20.A28.F05.0 05	Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm.  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 5 - INFRASTRUTTURE SbCat 3 - Opere in calcestruzzo armato fondazioni  MURO PARCHEGGI Vedi voce n° 203 [m³ 411.63]				80,000	32′930,40		
	SOMMANO Kg					32′930,40	2,53	83′313,91
207 20.A28.A10.0 30	Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per muri di sostegno, fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee, compreso disarmo e pulizia del legname Per muri armati su due lati realizzate con legname di abete e pino.  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 5 - INFRASTRUTTURE							
	SbCat 3 - Opere in calcestruzzo armato fondazioni  MURO PARCHEGGI							
	elevazione a monte *(lung.=222+253) elevazione a valle *(lung.=222+253)	2,00 2,00	475,00 475,00		1,300 0,900	1′235,00 855,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					2′090,00	45,96	96′056,40
208 20.A20.C01.0 50	Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XC1, classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm Classe di resistenza C35/45. RAPP. A/C 0,45							
	A RIPORTARE							13′828′587,44

								pag. 45
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIMEN	NSIONI		Quantità	IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNALIONE DEI ENOM	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantitu	unitario	TOTALE
	RIPORTO							13′828′587,4
	SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 5 - INFRASTRUTTURE SbCat 4 - Opere in calcestruzzo armato elevazioni MURO PARCHEGGI							
	elevazione *(lung.=222+253)		475,00	0,300	1,300	185,25		
	SOMMANO m³					185,25	227,70	42′181,42
209 20.A28.C05.0 20	Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di elevazione.  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 5 - INFRASTRUTTURE							
	SbCat 4 - Opere in calcestruzzo armato elevazioni  MURO PARCHEGGI							
	Vedi voce n° 208 [m³ 185.25]					185,25		
	SOMMANO m <sup>3</sup>				,	185,25	39,52	7′321,08
210 20.A28.C05.0 70	Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, Quota fissa per piazzamento di autopompa per getti oltre mc 20, da eseguire esclusivamente ove non sia possibile l'utilizzo di altro mezzo.  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI  Cat 5 - INFRASTRUTTURE  SbCat 4 - Opere in calcestruzzo armato elevazioni  MURO PARCHEGGI							
	elevazione muri parcheggio					13,00		
	SOMMANO cad				,	13,00	253,00	3′289,00
211 20.A28.F05.0 05	Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm.  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 5 - INFRASTRUTTURE SbCat 3 - Opere in calcestruzzo armato fondazioni  MURO PARCHEGGI Vedi voce n° 208 [m³ 185.25]				60,000	11′115,00		
	SOMMANO Kg					11′115,00	2,53	28′120,95
212 PR.I45.A30.0 10	Geomembrana in HDPE per bacini e coperture impermeabili costituita da supporto di geotessile tessuto e laminata su entrambi i lati con un film di polietilene a bassa densità resist a trazione non inferiore a 30 kN/n e alla lacerazione non inferiore a 350 N in entrambe le direzioni geomembrana in HDPE SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 5 - INFRASTRUTTURE SbCat 4 - Opere in calcestruzzo armato elevazioni MURO PARCHEGGI a tergo del muro a monte *(lung.=222+253) a tergo del muro a valle *(lung.=222+253)		475,00 475,00		1,200 0,800	570,00 380,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					950,00	5,06	4′807,00
213 80.B30.A20.0 10	Sola posa in opera di geomembrana in HDPE per opere di impermeabilizzazione, comprese le sovrapposizioni occorrenti e le saldature, escluse tutte le opere di preparazione del fondo.  Misurazione a superficie coperta, per interventi: Sola posa di geomembrana in HDPE oltre 500 mq.  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 5 - INFRASTRUTTURE							
	A RIPORTARE							13′914′306,89

			DIME	NSIONI			1 1 / /	PORTI
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO	par.ug.	iulig.	iai g.	Пурезо		unitario	13′914′306,89
	SbCat 4 - Opere in calcestruzzo armato elevazioni							10 01 1 000,00
	MURO PARCHEGGI Vedi voce n° 212 [m² 950.00]					950,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					950,00	1,60	1′520,00
	SOMMANO						1,00	1 320,00
214 20.A05.A11.0 11	Demolizione completa di fabbricato di tipo civile, con struttura in mattoni, blocchi prefabbricati, pietra, cemento armato e solai di qualunque specie, eseguita con mezzi meccanici. volume oltre 3000 m³ e altezza fino a 20,00 m SpCat 6 - DEMOLIZIONI Cat 5 - INFRASTRUTTURE SbCat 1 - Scavi/Demolizioni							
	MANUFATTI ESISTENTI corpi da demolire *(H/peso=(165+164+158)*3,8)				1850,600	1′850,60		
	SOMMANO m³vpp					1′850,60	11,44	21′170,86
215 20.A07.A01.0 10	Analisi chimica dei materiali di risulta da demolizioni o da scavi ai sensi del DM 186/2006 ai fini del corretto smaltimento in appositi siti. costo medio per cadauna analisi relat molizioni, da pavimentazioni, da controsoffitti, da materiali isolanti, da impermeabilizzanti, da amianto e quant'altro.  SpCat 6 - DEMOLIZIONI							
	Cat 5 - INFRASTRUTTURE SbCat 1 - Scavi/Demolizioni							
	MANUFATTI ESISTENTI corpi da demolire					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	350,00	1′400,00
216 20.A15.A15.0 10	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di scavo o demolizione, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 chilometri.  SpCat 6 - DEMOLIZIONI Cat 5 - INFRASTRUTTURE SbCat 1 - Scavi/Demolizioni  MANUFATTI ESISTENTI							
	Vedi voce n° 214 [m³vpp 1 850.60]	5,00			0,300	2′775,90		
	SOMMANO m³/km					2′775,90	1,18	3′275,56
217 20.A15.A15.0 15	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di scavo o demolizione, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto altre i primi 5 km e fino al decimo km.  SpCat 6 - DEMOLIZIONI Cat 5 - INFRASTRUTTURE SbCat 1 - Scavi/Demolizioni							
	MANUFATTI ESISTENTI Vedi voce n° 214 [m³vpp 1 850.60]	5,00			0,300	2′775,90		
	SOMMANO m³/km					2′775,90	0,82	2′276,24
218 20.A15.A15.0 20	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di scavo o demolizione, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto altre i primi 10 km e							
	A RIPORTARE							13′943′949,55

			DIME	N.G.L.O.N.I.				pag. 47
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	202.02		NSIONI	11/2000	Quantità		PORTI
	RIPORTO	par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	13'943'949,55
	fino al trentesimo km.  SpCat 6 - DEMOLIZIONI  Cat 5 - INFRASTRUTTURE  SbCat 1 - Scavi/Demolizioni  MANUFATTI ESISTENTI  Vedi voce n° 214 [m³vpp 1 850.60]  SOMMANO m³/km	20,00			0,300	11´103,60 11´103,60	0,53	5′884,91
219 25.A15.G10.0 11	Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali provenienti da scavi, demolizioni, opere a verde, escluso il trasporto per materiali da interno quali tramezze, laterizio, solai in ca, intonachi, piastrelle e simili, codice CER 170904  SpCat 6 - DEMOLIZIONI  Cat 5 - INFRASTRUTTURE  SbCat 1 - Scavi/Demolizioni  MANUFATTI ESISTENTI  Vedi voce n° 214 [m³vpp 1 850.60] *(H/peso=1,3*0,3*1,9)				0,741	1′371,29		
220 65.B10.A05.0 40	Formazione di sottofondo stradale costituito da materiale di cava (tout-venant stabilizzato), steso a strati, moderatamente innaffiato, compatto e cilindrato con adeguato rullo, fino al completo assestamento ed al raggiungimento della quota prescritta, misurato su autocarro in arrivo oltre 250 m³ SpCat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE Cat 1 - BANCHINA SbCat 5 - Pavimentazioni PIANO STRADALE BANCHINA Lato levante Lato ponente Tratto terminale molo levante PIANO PEDONALE BANCHINA Lato levante Lato ponente RAMPA PEDONALE E MEZZI DI SOCCORSO DA VIA ZACCARIA		4911,20 4286,00 745,00 1855,00 1106,00 448,86		0,500 0,500 0,500 0,150 0,150	2´455,60 2´143,00 372,50 278,25 165,90 224,43	35,64	48'872,78
221 65.B10.A15.0 10	PIANO STRADALE ACCESSO DA PONENTE Piano stradale Piano pedonale  SOMMANO m³  Conglomerato bituminoso confezionato con bitumi tradizionali e inerti rispondenti alle norme vigenti e secondo dosature del capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche; in io finito e compresso di 7 cm.; per lavori eseguiti nei centri urbani, per una superficie minima non inferiore a 200 mq.  SpCat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE Cat 1 - BANCHINA SbCat 5 - Pavimentazioni ACCESSO VEICOLARE LATO PONENTE CONSORZIO PEGLI MARE		698,34 238,29 254,00	6,500	2,000 0,150	1′396,68 35,74 7′072,10 1′651,00	61,65	435′994,97 54′862,73
222 65.B10.A26.0 12	Pavimentazione stradale d'usura (tappeto), in conglomerato bituminoso chiuso, eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti e secondo le dosature prescritte dal capitolato in opera per strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm, per superfici oltre 300 sino a 1000 mq SpCat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE Cat 1 - BANCHINA							14′489′564,94

								pag. 48
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIMEN	NSIONI		Quantità	IMI	PORTI
TARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							14′489′564,94
	SbCat 5 - Pavimentazioni ACCESSO VEICOLARE LATO PONENTE CONSORZIO PEGLI MARE		254,00	6,500		1′651,00		
	SOMMANO metro quadrato cent(m²/cm)		234,00	0,500		1′651,00	17,45	28′809,9
	SOMMANO Metro quadrato cent(m /um)						17,43	20 009,93
223 NP-AR01	Provvista e posa in opera di pavimentazione in calcestruzzo drenante colorato costituito da una miscela in conglomerato cementizio contenente inarti, acqua, cemento e additivi appo di cm 20 adatta al transito di mezzi pesanti e compatibile con la sovrapposizione di strati in conglomerato bituminoso.  SpCat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE Cat 1 - BANCHINA SbCat 5 - Pavimentazioni							
	PIANO VEICOLARE BANCHINA RAMPA PEDONALE E MEZZI DI SOCCORSO DA VIA ZACCARIA		1339,65 448,86			1′339,65 448,86		
	PIANO VEICOLARE ANTISTANTE ROCCA DEL CASTELLUCCIO		698,34			698,34		
	SOMMANO m2					2′486,85	62,00	154′184,70
224 20.A66.B10.0 10	Pavimentazione industriale, in calcestruzzo, mediante stesura di un massetto in calcestruzzo preconfezionato dello spessore medio di circa cm. 15, armato con una rete elettrosaldat vc. Compresa la finitura pettinata o scopata realizzata sulla superficie superficie appena posata con apposite spazzole.  SpCat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE Cat 1 - BANCHINA SbCat 5 - Pavimentazioni PIANO PEDONALE BANCHINA							
	Lato ponente Lato levante		990,61 3556,96			990,61 3´556,96		
	BELVEDERE LATO LEVANTE		133,65			133,65		
	PASSEGGIATA PEDONALE MOLO LEVANTE AREA PUBBLICA ANTISTANTE ROCCA DEL CASTELLUCCIO		312,74 130,92			312,74 130,92		
	PIANO PEDONALE ANTISTANTE ROCCA DEL CASTELLUCCIO  SOMMANO m²		238,29			238,29 ———— 5′363,17	57,90	310′527,54
	SOMMANO						37,50	310 327,3-
225 NP-AR03	Fornitura e posa di pavimentazione in legno per esterni lpè od altra essenza di pari o superiori caratteristiche fisiche, tipologiche e prestaionali larghezza mm 90, lunghezze a co spessore mm 21 compreso sottostruttura in alluminio su cui vengono fissati i listoni con sistema meccanico brevettato.  SpCat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE Cat 1 - BANCHINA							
	SbCat 5 - Pavimentazioni AREA PUBBLICA LATO LEVANTE							
	Superficie orizzontale Superficie verticale		371,69 69,50	0,480		371,69 33,36		
	Ingresso fabbricato levante PANCA PIANO PEDONALE ANTISTANTE LA ROCCA DEL		14,40	2,600		37,44		
	CASTELLUCCIO *(larg.=,35+,45+,62) PANCA AREA PEDONALE ANTISTANTE LA ROCCA DEL		52,10	1,420		73,98		
	CASTELLUCCIO *(larg.=,35+,45+,62) PANCA AIUOLA BANCHINA		7,60	1,420		10,79		
	Lato levante *(larg.=,4+,35)	6,00	8,00	0,750		36,00		
	Lato ponente *(larg.=,4+,35)  PANCA BELVEDERE LATO LEVANTE *(lung.=14+14,6)*(larg.=,35+	6,00	8,00	0,750		36,00		
	,45+,62)		28,60	1,420		40,61		
	SOMMANO m2					639,87	170,00	108′777,90
226	Solo posa in opera di pavimento in masselli autobloccanti cavi (per							
	A RIPORTARE							15′091′865,03

Num.Ord.			DIMEN	N S I O N I			IMI	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO	11.10	. 0		7,1000			15′091′865,0
								13 031 003,0
25.A66.C10.0 25	grigliati erbosi carrabili) di calcestruzzo vibrocompresso, dello spessore fino a cm 10, posti in opera su sotto ati e compattati, incluso successivo riempimento con terra di coltivo o ghiaino (la fornitura di questi ultimi esclusa).  SpCat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE Cat 1 - BANCHINA SbCat 5 - Pavimentazioni PARCHEGGIO BANCHINA		40.44.00			<b>1/2.1.</b> 25		
	Lato levante Lato ponente		1341,02 2086,75			1′341,02 2′086,75		
	SOMMANO m²					3′427,77	14,59	50′011,1
227 PR.A20.A20.0 75	Masselli autobloccanti di cls, tipo cavo per grigliati erbosi carrabili spessore 10 cm.  SpCat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE  Cat 1 - BANCHINA  SbCat 5 - Pavimentazioni  PARCHEGGIO BANCHINA							
	Lato levante Lato ponente		1341,02 2086,75			1′341,02 2′086,75		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					3′427,77	16,50	56′558,2
228 65.B10.A80.0 40	Sola posa in opera di bordi nuovi per marciapiede in arenaria o granito, retti o curvi, compresa la malta di cemento per il fissaggio alla fondazione e la stuccatura dei giunti: larghezza 30 cm, spessore 22 cm SpCat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE Cat 1 - BANCHINA SbCat 5 - Pavimentazioni Aiuole rotatoria lato levante	2,00	12,75			25,50		
	Rotatoria		20,00			20,00		
	SOMMANO m					45,50	48,91	2′225,4
229 65.B10.A70.0 30	Bordi nuovi di calcestruzzo vibrocompresso, a sezione trapezia, retti o curvi, per marciapiedi, compresa la malta di cemento per il fissaggio alla sottostante fondazione e la stuccatura dei giunti, delle dimensioni di: 11/8 cm H= 25 cm SpCat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE Cat 1 - BANCHINA SbCat 5 - Pavimentazioni Aiuole rotatoria lato levante Rotatoria	2,00	12,75 20,00			25,50 20,00		
	SOMMANO m					45,50	34,92	1′588,8
5.E10.A10.0 0	Strisce continue e/o discontinue colore bianco o giallo della larghezza di cm 12/15 eseguite con: vernice rifrangente SpCat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE Cat 1 - BANCHINA SbCat 5 - Pavimentazioni STRISCE CENTRALI Lato levante Lato ponente Strada antistante Rocca del Castelluccio Rotatoria		141,20 223,60 107,43 36,12			141,20 223,60 107,43 36,12		
	STRISCE LATERALI Strada antistante Rocca del Castelluccio Rotatoria interna	2,00	36,12 107,43 20,42			36,12 214,86 20,42		
	A RIPORTARE					779,75		15′202′248,6

Num.Ord.			DIMEN	ISIONI			IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					779,75		15′202′248,6
	Rotatoria esterna		51,83			51,83		
	SOMMANO m					831,58	1,85	1′538,4
231 65.E10.A20.0 20	Zebrature, frecce di direzione, scritte, ecc. di colore bianco o giallo eseguite con: vernice spartitraffico rifrangente SpCat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE Cat 1 - BANCHINA SbCat 5 - Pavimentazioni Zebrature Scritte parcheggio	2,00 255,00	2,10 0,60	9,500 0,400		39,90 61,20		
	Frecce di direzione	20,00	1,00	2,000		40,00		
	SOMMANO m²					141,10	15,35	2′165,89
232 20.A28.A15.0 10	Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per travi,pilastri, pareti anche sottili, solette piene, compreso disarmo e pulizia del legname realizzate con tavole in legname di abete e pino.  SpCat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE Cat 1 - BANCHINA SbCat 6 - Opere a verde Aiuole banchina lato levante - (74,10*3) + (63,00*3) - altezza cm 50 Aiuole banchina lato ponente - (33,10*3) + (53,00*3)+(51,30*3)+		286,20	0,500		143,10		
	(38,00*3) - altezza cm 50		374,80	0,500		187,40		
	SOMMANO m²					330,50	62,85	20′771,93
233 20.A28.A50.0 10	Sovrapprezzo ai casseri in legno per realizzazione di paramenti lavorati 'faccia vista'.  SpCat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE  Cat 1 - BANCHINA  SbCat 6 - Opere a verde  Aiuole banchina lato levante - (74,10*3) + (63,00*3) - altezza cm 50  Aiuole banchina lato ponente - (33,10*3) + (53,00*3)+(51,30*3)+  (38,00*3) - altezza cm 50		286,20 374,80	0,500 0,500		143,10 187,40 330,50	14,38	4'752,59
234 20.A28.C05.0 20	Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di elevazione.  SpCat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE Cat 1 - BANCHINA SbCat 6 - Opere a verde FONDAZIONE Aiuole banchina lato levante - (74,10*3)+(63,00*3) - sezione cm 50x30 Aiuole banchina lato ponente - (33,10*3) + (53,00*3)+(51,30*3)+(38,00*3) - sezione cm 50x30 ELEVAZIONE Aiuole banchina lato levante (74,10*3)+(63,00*3)		286,20 374,80	0,500 0,500	0,300			
	Aiuole banchine lato levante - (74,10*3)+(63,00*3)  Aiuole banchina lato ponente - (33,10*3) + (53,00*3)+(51,30*3)+		286,20	0,500	0,200	28,62		
	(38,00*3) - sezione cm 50x30		374,80	0,500	0,200			
	SOMMANO m³					165,25	39,52	6′530,68
235 20.A20.C07.0 10	Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XS3,classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm Classe di resistenza C35/45. RAPP. A/C 0,45 SpCat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE Cat 1 - BANCHINA							
	A RIPORTARE							15′238′008,18

								pag. 51
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	ΙM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVONI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							15′238′008,18
	SbCat 6 - Opere a verde FONDAZIONE Aiuole banchina lato levante - (74,10*3)+(63,00*3) - sezione cm 50x30 Aiuole banchina lato ponente - (33,10*3) + (53,00*3)+(51,30*3)+		286,20	0,500	0,300	42,93		
	(38,00*3) - sezione cm 50x30 ELEVAZIONE		374,80	0,500	0,300	56,22		
	Aiuole banchina lato levante - (74,10*3) + (63,00*3) Aiuole banchina lato ponente - (33,10*3) + (53,00*3)+(51,30*3)+		286,20	0,500	0,200	28,62		
	(38,00*3)		374,80	0,500	0,200	37,48		
	SOMMANO m³					165,25	221,32	36′573,13
236 20.A28.F05.0 05	Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm.  SpCat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE Cat 1 - BANCHINA SbCat 6 - Opere a verde FONDAZIONE *(lung.=42,93+56,22) ELEVAZIONE *(lung.=28,62+37,48)  SOMMANO Kg		99,15 66,10	60,000 60,000		5′949,00 3′966,00 9′915,00	2,53	25′084,95
237 NP-AR05	Fornitura e posa in opera di malta cementizia bicomponente elastica flessibile fino a -20°C a base di leganti cementizi, aggregati selezionati a grana fine, fibre sintetiche, addit ibra di vetro alcali resistente (in conformità alla guida ETAG 004) a maglia 4,5 mm x 4 mm e con grammatura di 150 g/m².  SpCat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE Cat 1 - BANCHINA SbCat 6 - Opere a verde Aiuole banchina lato levante - (74,10*3) + (63,00*3) Aiuole banchina lato ponente - (33,10*3) + (53,00*3)+(51,30*3)+(38,00*3) Aiuole 1 e 2 - lato sud Aiuole 1 e 2 - lato est e ovest Aiuola 3	2,00	286,20 374,80 223,40 2,50	0,500 0,500 1,300 1,300		143,10 187,40 290,42 6,50		
	Aiuola 4 - lato est Aiuola 4 - lato ovest SOMMANO m2					627,42	43,01	26′985,33
238 20.A15.A10.0 10	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 km.  SpCat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE  Cat 1 - BANCHINA  SbCat 6 - Opere a verde  Area 1 e 2 - Aiuole e bordure a rampicanti e a tappezzanti mediterranee - lato levante  Area 1 e 2 - Aiuole e bordure a rampicanti e a tappezzanti mediterranee - lato ponente  Area 3 - Aiuole e bordure alberate  Aiuola 4 - Aiuola pensile alberata  Aiuola 7 - Aiuole banchina  SOMMANO m³/km	5,00 5,00 5,00 5,00 5,00	223,40 151,43 599,89 121,92 310,00	2,500 2,500 2,600	1,300 1,300 2,000 0,900 0,450	3′630,25 2′460,74 5′998,90 548,64 1′813,50	0,96	13′873,95
239 20.A15.A10.0	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in							
								15′340′525,54

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							15′340′525,5
15	partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km.  SpCat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE  Cat 1 - BANCHINA  SbCat 6 - Opere a verde  Area 1 e 2 - Aiuole e bordure a rampicanti e a tappezzanti mediterranee - lato levante  Area 1 e 2 - Aiuole e bordure a rampicanti e a tappezzanti mediterranee - lato ponente  Area 3 - Aiuole e bordure alberate  Aiuola 4 - Aiuola pensile alberata  Aiuola 7 - Aiuole banchina  SOMMANO m³/km	5,00 5,00 5,00 5,00 5,00	223,40 151,43 599,89 121,92 310,00	2,500 2,500 2,600	1,300 1,300 2,000 0,900 0,450	3′630,25 2′460,74 5′998,90 548,64 1′813,50	0,60	8′671,2
240 20.A15.A10.0 20	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi 10 km e fino al trentesimo km.  SpCat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE Cat 1 - BANCHINA SbCat 6 - Opere a verde Area 1 e 2 - Aiuole e bordure a rampicanti e a tappezzanti mediterranee - lato levante Area 1 e 2 - Aiuole e bordure a rampicanti e a tappezzanti mediterranee - lato ponente Area 3 - Aiuole e bordure alberate Aiuola 4 - Aiuola pensile alberata Aiuola 7 - Aiuole banchina  SOMMANO m³/km	10,00 10,00 10,00 10,00 10,00	223,40 151,43 599,89 121,92 310,00	2,500 2,500 2,600	1,300 1,300 2,000 0,900 0,450	7′260,50 4′921,48 11′997,80 1′097,28 3′627,00 28′904,06	0,42	12′139,7
241 15.B10.B30.0 10	Esecuzione di riempimento o drenaggio a tergo di strutture di sostegno con mezzo meccanico esclusa la fornitura del materiale, per altezze fino a 3 metri.  SpCat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE  Cat 1 - BANCHINA  SbCat 6 - Opere a verde  Area 1 e 2 - Aiuole e bordure a rampicanti e a tappezzanti mediterranee - lato levante  Area 1 e 2 - Aiuole e bordure a rampicanti e a tappezzanti mediterranee - lato ponente  Area 3 - Aiuole e bordure alberate  Area 6 - Macchia mediterranea		223,40 151,43 599,89 1323,28	2,500 2,500	1,300 1,300 2,000 0,700	726,05 492,15 1′199,78 926,30 3′344,28	10,09	33′743,7
242 15.B10.B20.0 10	Riempimento di scavi per canalizzazioni e simili, incluso compattamento, eseguito con mezzo meccanico con materiale ritenuto idoneo dalla D.L., questo escluso.  SpCat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE  Cat 1 - BANCHINA  SbCat 6 - Opere a verde  Aiuola 4 - Aiuola pensile alberata  Aiuola 7 - Aiuole banchina  SOMMANO m³  Terre derivate da suoli naturali mediante scavi non selettivi		121,92 310,00	2,600	0,900 0,450	109,73 362,70 472,43	19,88	9′391,9
	escluso trasporto SpCat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE							
	A RIPORTARE							15′404′472,

Numa Ord			DIMEN	NSIONI			IMI	PORTI
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							15′404′472,1
	Cat 1 - BANCHINA SbCat 6 - Opere a verde Aiuole 1, 2, 3, 6 Aiuole 4, 7		3344,28 472,43			3′344,28 472,43		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					3′816,71	20,34	77′631,8
244 75.C10.A25.0 20	Formazione di buche eseguite a mano, la messa a dimora della relativa piantina esclusa la fornitura della stessa, compreso il successivo reinterro: della profondita' fino a 30 cm SpCat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE Cat 1 - BANCHINA SbCat 6 - Opere a verde n. 3672					4′976,00		
	SOMMANO cad					4′976,00	4,17	20′749,9
245 75.C10.A30.0 10	Messa dimora di cespugli, arbusti in genere e piante di basso fusto fino a 2,5 m, esclusa la fornitura degli stessi, compresa l'apertura di buca delle dimensioni di circa 50x50x50 l'innaffio, compreso il reinterro e la sistemazione in loco della terra eccedente, con scavo eseguito interamente a mano SpCat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE Cat 1 - BANCHINA SbCat 6 - Opere a verde							
	n. 1028					1′028,00		
	SOMMANO cad					1′028,00	64,39	66′192,9
246 75.C10.A35.0 10	Messa a dimora di piante di medio fusto, dell'altezza oltre 2,50 m fino a 4,00 m, esclusa la fornitura delle stesse, compresa l'apertura di una buca di circa 75x75x75 cm, la fornit la pianta, compreso il reinterro e la sistemazione in loco della terra eccedente, con scavo eseguito interamente a mano.  SpCat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE Cat 1 - BANCHINA SbCat 6 - Opere a verde n. 3					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	190,15	570,4
247 75.F10.A25.0 20	Sola posa in opera di materiale per substrato, lapillo, argilla espansa e simili SpCat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE Cat 1 - BANCHINA SbCat 6 - Opere a verde Area 1 e 2 - Aiuole e bordure a rampicanti e a tappezzanti mediterranee - lato levante Area 1 e 2 - Aiuole e bordure a rampicanti e a tappezzanti mediterranee - lato ponente Area 3 - Aiuole e bordure alberate		223,40 151,43 599,89	2,500 2,500	0,050 0,050 0,050	27,93 18,93 29,99		
	Aiuola 4 - Aiuola pensile alberata Aiuola 6 - Macchia mediterranea		121,92 1323,28		0,050 0,050	6,10 66,16		
	Aiuola 7 - Aiuole banchina Aiuola 7 - Aiuole banchina		310,00 310,00	2,600 2,600	0,050 0,050	40,30 40,30		
	SOMMANO m <sup>3</sup>		310,00	2,000	0,030	229,71	41,00	9′418,1
248 PR.V10.U15. 010	Lapillo vulcanico granulometria 10-18 mm: fornito in big bag SpCat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE Cat 1 - BANCHINA							
	A RIPORTARE							15′579′035,45

N · · · O · ·l			DIMEN	ISIONI			I M I	PORTI
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							15′579′035,4
	SbCat 6 - Opere a verde Area 1 e 2 - Aiuole e bordure a rampicanti e a tappezzanti							<u> </u>
	mediterranee - lato levante  Area 1 e 2 - Aiuole e bordure a rampicanti e a tappezzanti mediterranee - lato ponente  Area 3 - Aiuole e bordure alberate		223,40 151,43	2,500	0,050	27,93 18,93		
	Aiuola 4 - Aiuola pensile alberata Aiuola 6 - Macchia mediterranea Aiuola 7 - Aiuole banchina Aiuola 7 - Aiuole banchina		599,89 121,92 1323,28 310,00 310,00	2,600 2,600	0,050 0,500 0,050 0,050 0,050	29,99 60,96 66,16 40,30 40,30		
	SOMMANO m³					284,57	79,70	22′680,2
249 PR.V17.R56.0 10	Bougainvillea in varieta', in contenitore del diametro di: 18 cm; altezza 100-125 cm SpCat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE Cat 1 - BANCHINA SbCat 6 - Opere a verde							
	Area 1 - Aiuole e bordure a rampicanti					165,00		
	SOMMANO cad					165,00	16,63	2′743,9
250 PR.V17.R79.0 20	Rhyncospermum jasminoides, in contenitore del diametro di: 22 cm; altezza 150 - 175 cm SpCat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE Cat 1 - BANCHINA SbCat 6 - Opere a verde Area 1 - Aiuole e bordure a rampicanti					165,00		
	SOMMANO cad					165,00	28,89	4′766,8
251 PR.V17.R55.0 20	Bignonia in varieta', in contenitore del diametro di: 22 cm; altezza 150-200 cm SpCat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE Cat 1 - BANCHINA SbCat 6 - Opere a verde							
	Area 1 - Aiuole e bordure a rampicanti					165,00 ———		
	SOMMANO cad					165,00	28,66	4′728,9
252 PR.V17.R61.0 10	Ficus pumila (F. repens), in contenitore del diametro di: 15 cm; altezza 40-60 cm SpCat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE Cat 1 - BANCHINA SbCat 6 - Opere a verde							
	Area 1 - Aiuole e bordure a rampicanti					165,00		
	SOMMANO cad					165,00	9,65	1′592,2
253 NP-AR06	Fornitura di Vilucchio (Convolvolus Avensis e Convolvulus Sabatius Viv) altezza 20-40 cm, SpCat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE Cat 1 - BANCHINA							
	SbCat 6 - Opere a verde Area 1 - Aiuole e bordure a rampicanti Area 2 - Aiuole e bordure a tapezzanti mediterranee					660,00 432,00		
	SOMMANO cadauno					1′092,00	5,85	6′388,2
254	Lantana camara e Lantana montevidentis , in contenitore da: lt. 3							
	A RIPORTARE							15′621′935,83

								pag. 55
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	IMI	PORTI
TARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							15′621′935,8
PR.V15.Q23. 010	SpCat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE Cat 1 - BANCHINA SbCat 6 - Opere a verde Area 2 - Aiuole e bordure a tappezzanti mediterranee Area 7 - Aiuole					30,00 39,00		
	SOMMANO cad					69,00	8,50	586,5
255 NP-AR10	Fornitura di Rosmarino prostrato (Rosmarinus prostratus L.) SpCat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE Cat 1 - BANCHINA SbCat 6 - Opere a verde							
	Area 2 - Aiuole e bordure a tappezzanti mediterranee					80,00		
	SOMMANO cadauno					80,00	4,65	372,0
256 PR.V17.R77.0 10	SpCat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE Cat 1 - BANCHINA SbCat 6 - Opere a verde							
	Area 2 - Aiuole e bordure a tappezzanti mediterranee Area 7 - Aiuole					70,00 32,00		
	SOMMANO cad					102,00	7,81	796,62
257 NP-AR09	Mesembriantemo (Mesembryanthemum lampranthus) SpCat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE Cat 1 - BANCHINA SbCat 6 - Opere a verde Area 2 - Aiuole e bordure a tappezzanti mediterranee Area 7 - Aiuole					370,00 206,00		
	SOMMANO cadauno					576,00	2,05	1′180,8
258 PR.V15.Q60. 010	Senecio bicolor (Cineraria maritima) in contenitore da: lt. 3, diam.18 cm SpCat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE Cat 1 - BANCHINA SbCat 6 - Opere a verde							
	Area 2 - Aiuole e bordure a tappezzanti mediterranee					370,00		
	SOMMANO cad					370,00	9,41	3′481,70
	Arbutus unedo, in contenitore da: lt. 15; altezza 80-100 SpCat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE Cat 1 - BANCHINA SbCat 6 - Opere a verde							
	Area 3 - Aiuole e bordure alberate					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	36,00	72,00
260 PR.V16.R45.0 20	Viburnum tinus L., in contenitore del diametro di: 28 cm; altezza 100-125 cm SpCat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE Cat 1 - BANCHINA SbCat 6 - Opere a verde Area 3 - Aiuole e bordure alberate					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	18,53	277,9
	A RIPORTARE					15,00	18,53	15′628′703,40

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							15′628′703,4
261 PR.V13.P77.0 10	Juniperus communis (Ginepro) in contenitore della capacità di : lt. 3; altezza 60-80 cm SpCat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE Cat 1 - BANCHINA SbCat 6 - Opere a verde Area 3 - Aiuole e bordure alberate					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	23,00	46,0
262 PR.V11.P19.0 10	Fraxinus Angustifolia L. in zolla (Frasino): circonferenza 14-16 cm SpCat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE Cat 1 - BANCHINA SbCat 6 - Opere a verde							
	Area 3 - Aiuole e bordure alberate					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	100,00	200,0
263 PR.V12.P63.0 20	Quercus Ilex in zolla (Leccio): circonferenza 16-18 cm SpCat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE Cat 1 - BANCHINA SbCat 6 - Opere a verde Area 3 - Aiuole e bordure alberate					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	400,01	800,03
264 PR.V12.P55.0 30	Ceratonia siliqua in contenitore (Carrubo): da lt. 70, altezza 300- 350 cm - circonferenza 16-18 SpCat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE Cat 1 - BANCHINA SbCat 6 - Opere a verde Area 3 - Aiuole e bordure alberate					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	280,99	842,9
265 PR.V15.Q40. 030	Pistacia Lentiscus e P. terebinthus, in contenitore da : lt. 12, diam.26 cm SpCat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE Cat 1 - BANCHINA SbCat 6 - Opere a verde Area 3 - Aiuole e bordure alberate					5,00		
	Area 6 - Macchia mediterranea					10,00		
	SOMMANO cad					15,00	46,55	698,2
266 PR.V15.Q55. 010	Rosmarinus officinalis, in contenitore da: lt. 2, diam. 15 cm SpCat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE Cat 1 - BANCHINA SbCat 6 - Opere a verde Area 3 - Aiuole e bordure alberate					35,00		
	Area 6 - Macchia mediterranea					190,00		
	SOMMANO cad					225,00	5,67	1′275,7
267 PR.V15.Q34. 020	Myrtus communis e Myrtus communis var. Tarentina, in contenitore da: lt. 7 SpCat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE Cat 1 - BANCHINA SbCat 6 - Opere a verde							
	A RIPORTARE							15′632′566,39

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IME	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							15′632′566,3
	Area 3 - Aiuole e bordure alberate					7,00		
	Area 6 - Aiuole					11,00		
	SOMMANO cad					18,00	16,04	288,7
268 NP-AR08	Fornitura di Sedum (Sedum alba, nevii, acre, floriferum, anopetalum, dendoideum, spectabile, ecc.)  SpCat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE  Cat 1 - BANCHINA  SbCat 6 - Opere a verde					450.00		
	Area 4 - Aiuola pensile alberata					450,00		
	SOMMANO cadauno					450,00	1,42	639,0
269 NP-AR04	Fornitura di Aptenia (Aptenia Cordifolia L.) SpCat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE Cat 1 - BANCHINA SbCat 6 - Opere a verde					40.00		
	Aiuola 4 - Aiuola pensile alberata					40,00	2.05	454.00
	SOMMANO cadauno					40,00	3,85	154,00
270 NP-AR11	Fornitura di Crassule (Crassula argentea, obvallata) SpCat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE Cat 1 - BANCHINA SbCat 6 - Opere a verde					20.00		
	Area 4 - Aiuola pensile alberata  SOMMANO cadauno					20,00	1 40	20.00
	SUMMANU cadauno					20,00	1,40	28,00
271 NP-AR12	Fornitura di Echeverie (Echeveria elegans, ballerina, setosa, secunda, ecc)  SpCat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE  Cat 1 - BANCHINA  SbCat 6 - Opere a verde  Aiuola 4 - Aiuola pensile alberata					20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	1,45	29,00
	SOMMANO CAUGATIO						1,43	23,00
272 NP-AR02	Morus Alba Platanifolia "fruitless" (Gelso da ombra sterile) circonferenza 30-40 cn SpCat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE Cat 1 - BANCHINA SbCat 6 - Opere a verde							
	Area 4 - Aiuola pensile alberata Area 5 - Alberature per arredo urbano					6,00 13,00		
	SOMMANO cadauno					19,00	350,00	6′650,00
						·		
273 PR.V19.S25.0 50	Chamaerops humilis contenitore del diametro di: 56 cm; altezza 125-150 cm SpCat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE Cat 1 - BANCHINA SbCat 6 - Opere a verde							
	Aiuola 6 - Macchia mediterranea					27,00		
	SOMMANO cad					27,00	364,32	9′836,64
274	Fornitura di Stocadeo (Helicrysum Stoechas L.)							
	A RIPORTARE							15′650′191,75

			DIME	NSIONI			IMI	PORTI
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
		par.ug.	lulig.	laig.	11/ peso		unitario	
	RIPORTO							15′650′191,7
NP-AR17	SpCat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE Cat 1 - BANCHINA SbCat 6 - Opere a verde Aiuola 6 - Macchia mediterranea					190,00		
	SOMMANO cadauno					190,00	3,40	646,0
275 NP-AR18	Fornitura di Valeriana rossa (Centranthus ruber L.)  SpCat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE  Cat 1 - BANCHINA  SbCat 6 - Opere a verde					100.00		
	Aiuola 6 - Macchia mediterranea					190,00		
	SOMMANO cadauno					190,00	2,80	532,0
276 PR.V21.S42.0 10	Opuntia ficus indica, in contenitore del diametro di: 18 cm SpCat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE Cat 1 - BANCHINA SbCat 6 - Opere a verde					2.00		
	Aiuola 6 - Macchia mediterranea					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	18,22	54,6
277 PR.V20.S35.0 20	Agave americana, in contenitore del diametro di: 28 cm SpCat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE Cat 1 - BANCHINA SbCat 6 - Opere a verde Aiuola 4 - Aiuola pensile alberata					20,00		
	Aiuola 6 - Macchia mediterranea					35,00		
	SOMMANO cad					55,00	35,42	1′948,1
278 PR.V20.S35.0 30	Agave americana, in contenitore del diametro di: 42 cm SpCat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE Cat 1 - BANCHINA SbCat 6 - Opere a verde Aiuola 6 - Macchia mediterranea					19,00		
	SOMMANO cad					19,00	141,68	2′691,9
279 PR.V20.S37.0 30	Aloe in varieta', in contenitore del diametro di: 42 cm SpCat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE Cat 1 - BANCHINA SbCat 6 - Opere a verde							
	Aiuola 6 - Macchia mediterranea					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	131,56	1′447,1
280 NP-AR20	Fornitura di ginestra di Spagna (Spartium junceum L.) altezza 60-80 cm SpCat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE Cat 1 - BANCHINA SbCat 6 - Opere a verde							
	Aiuola 6 - Macchia mediterranea					190,00		
	SOMMANO cadauno					190,00	13,50	2′565,0
281 NP-AR07	Fico degli ottentotti (Carpobotrus acinaciformis) SpCat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE							
	A RIPORTARE							15′660′076,59

			DIME	NSIONI			1 1/1 1	ORTI
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO	par.ug.	iulig.	iai g.	Пурезо		unitario	15′660′076,59
	Cat 1 - BANCHINA							13 000 0.0,00
	SbCat 6 - Opere a verde Aiuola 6 - Macchia mediterranea					190,00		
	SOMMANO cadauno					190,00	2,05	389,50
						· ·	·	
282 PR.V19.S34.0 40	Washingtonia robusta, in contenitore del diametro di: 56 cm; altezza 200-250 cm; altezza tronco 100-125 cm SpCat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE Cat 1 - BANCHINA SbCat 6 - Opere a verde Area 6 - Macchia mediterranea					3,00		
	Area 7 - Aiuole					50,00		
	SOMMANO cad					53,00	425,04	22′527,12
283 PR.V15.Q26. 020	Lavandula sp. p, in contenitore da: lt.2 SpCat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE Cat 1 - BANCHINA SbCat 6 - Opere a verde							
	Area 6 - Macchia mediterranea					190,00		
	SOMMANO cad					190,00	5,67	1′077,30
284 PR.V19.S30.0 40	Phoenix dactylifera, in contenitore, altezza tronco: 200-250 cm SpCat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE Cat 1 - BANCHINA SbCat 6 - Opere a verde Area 6 - Macchia mediterranea							
	Area 6 - Macchia mediterranea					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	2′934,80	8′804,40
285 PR.V15.Q59. 010	Santolina chamaecyparissus, in contenitore da: lt. 2, diam.15 cm SpCat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE Cat 1 - BANCHINA SbCat 6 - Opere a verde							
	Area 6 - Macchia mediterranea					190,00		
	SOMMANO cad					190,00	5,67	1′077,30
286 NP-AR19	Fornitura di Timo (Thymus vulgaris L.) SpCat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE Cat 1 - BANCHINA SbCat 6 - Opere a verde							
	Aiuola 6 - Macchia mediterranea					190,00		
	SOMMANO cadauno					190,00	3,35	636,50
287 NP-AR16	Fornitura di Barba di Giove (Drosantenum) SpCat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE Cat 1 - BANCHINA SbCat 6 - Opere a verde							
	Area 7 - Aiuole					206,00		
	SOMMANO cadauno					206,00	3,80	782,80
288 NP-AR14	Fornitura di Verbena, fiore rosso (Verbena x hybrid "blaze") SpCat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE							
	A RIPORTARE							15′695′371,51

								pag. 60
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	ΙM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							15′695′371,51
	Cat 1 - BANCHINA SbCat 6 - Opere a verde Area 7 - Aiuole					206,00		
	SOMMANO cadauno					206,00	2,15	442,90
289 NP-AR13	Fornitura di Echium (Echium fastuosum) altezza 60-80 cm SpCat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE Cat 1 - BANCHINA SbCat 6 - Opere a verde Area 7 - Aiuole					48,00		
	SOMMANO cadauno					48,00	27,10	1′300,80
290 NP-AR15	Fornitura di Margherita Africana (Dimorphoteca ibrida) SpCat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE Cat 1 - BANCHINA SbCat 6 - Opere a verde Area 7 - Aiuole					126,00	_,,_	2 556,555
	SOMMANO cadauno					126,00	2,55	321,30
	SOMMANS CAUGATO						2,33	321,30
291 PR.V18.R87.0 10	Agapanthus in varieta', in contenitore del diametro di: 18 cm SpCat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE Cat 1 - BANCHINA SbCat 6 - Opere a verde Area 7 - Aiuole					138,00		
	SOMMANO cad					138,00	11,47	1′582,86
292 20.A86.A10.0 30	Ringhiera o cancellata di ferro a semplice disegno, con lavorazione saldata, incluse opere murarie, esclusi trattamenti protettivi e coloriture, del peso oltre i 15 kg/m², tratti orizzontali.  SpCat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE  Cat 1 - BANCHINA  SbCat 7 - Opere in ferro  PIANO PEDONALE BANCHINA (RINGHIERA)  Lato levante  Lato ponente  PIANO PEDONALE ANTISTANTE ROCCA DEL CASTELLUCCIO  PASSEGGIATA MOLO LEVANTE (RINGHIERA)  PASSERELLA PEDONALE (CORRIMANO)  ACCESSO PEDONALE E MEZZI DI SOCCORSO VIA ZACCARIA  (CORRIMANO)  Lato monte  Lato valle  SCALA DI ACCESSO VIA ZACCARIA (RINGHIERA)  SCALA DI ACCESSO BANCHINA (CORRIMANO)  PERGOLATO PIANTE OMBREGGIANTI  Lato levante  Lato ponente  FRANGISOLE EDIFICIO A SERVIZIO DELLE ATTIVITA' PORTUALI  Porzione centrale  Porzione laterale	3,00 6,00		5,220 5,220 2,500 0,500	18,000 18,000 3,200 3,200 18,000 18,000 14,000 27,000 8,000	3'742,20 3'796,20 133,12 339,20 1'676,70 84,60 29,76 9'045,11 15'061,79	7,76	313′693,19
293 20.A90.Z10.0 10	Zincatura a caldo SpCat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE Cat 1 - BANCHINA SbCat 7 - Opere in ferro							
	A RIPORTARE							16′012′712,56
								,,,,

			DIMEN	N S I O N I			LNAI	PORTI
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	202.112			11/2000	Quantità		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							16′012′712,5
	PIANO PEDONALE BANCHINA (RINGHIERA) Lato levante		290,00		18,000	5′220,00		
	Lato ponente		207,90		18,000	3′742,20		
	PIANO PEDONALE ANTISTANTE ROCCA DEL CASTELLUCCIO PASSEGGIATA MOLO LEVANTE (RINGHIERA)		210,90		18,000	3′796,20		
	PASSERELLA PEDONALE (CORRIMANO)		41,60		3,200	133,12		
	ACCESSO PEDONALE E MEZZI DI SOCCORSO VIA ZACCARIA (CORRIMANO)							
	Lato monte		106,00		3,200	339,20		
	Lato valle SCALA DI ACCESSO VIA ZACCARIA (RINGHIERA)		93,15 4,70		18,000 18,000	1´676,70 84,60		
	SCALA DI ACCESSO BANCHINA (CORRIMANO)		9,30		3,200	29,76		
	PERGOLATO PIANTE OMBREGGIANTI Lato levante		123,77	5,220	14,000	9′045,11		
	Lato ponente		206,10	5,220	14,000	15′061,79		
	FRANGISOLE EDIFICIO A SERVIZIO DELLE ATTIVITA' PORTUALI Porzione centrale	3,00	5,00	2,500	27,000	1′012,50		
	Porzione laterale	6,00	11,80	0,500	8,000	283,20		
	SOMMANO Kg					40′424,38	1,90	76′806,3
294 20 420 420 0	Solaio areato, costituito da elementi modulari di materiale plastico riciclato, autoportanti, compreso getto di completamento e							
20.A30.A30.0 25	sovrastante soletta di calcestruzzo, classe di espos aldata e la							
	predisposizione di idoneo piano di posa. Altezza totale 450 mm circa, compresa la soletta superiore di 4 cm.							
	SpCat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE							
	Cat 4 - FABBRICATI SbCat 8 - Pavimentazioni e rivestimenti interni							
	EDIFICIO A SERVIZIO DELLE ATTIVITA' PORTUALI	6,00	8,60	5,600		288,96		
	LOCALE TECNICO 1 - LATO LEVANTE		11,20	3,900		43,68		
	LOCALE TECNICO 2 - LATO LEVANTE CABINA ENEL		5,60 5,45	3,900 21,260		21,84 115,87		
	DEPOSITO 1 - LATO LEVANTE		17,60			17,60		
	CONNETTIVO URBANO LOCALE COMMERCIALE		111,61 70,92			111,61 70,92		
	DEPOSITO 2 - LATO LEVANTE		47,25	2 500		47,25		
	DEPOSITI - MOLO LEVANTE SERVIZI IGIENICI - LATO LEVANTE		88,20 5,00	2,500 2,500		220,50 12,50		
	SOMMANO m²					950,73	50,08	47′612,5
295	Massetti per sottofondo pavimenti costituito da impasto							
20.A66.A10.0 10	cementizio dosato a 300 kg di cemento 32.5R per i primi 4 cm di spessore.							
	SpCat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE							
	Cat 4 - FABBRICATI SbCat 8 - Pavimentazioni e rivestimenti interni							
	EDIFICIO DI SERVIZIO DELLE ATTIVITA' PORTUALI	6,00	6,30	4,500		170,10		
	LOCALE TECNICO 1 - LATO LEVANTE LOCALE TECNICO 2 - LATO LEVANTE		11,20 5,60	3,900 3,900		43,68 21,84		
	CABINA ENEL		5,45	21,260		115,87		
	DEPOSITO 1 - LATO LEVANTE CONNETTIVO URBANO		17,60 111,61			17,60 111,61		
	LOCALE COMMERCIALE		70,92			70,92		
	DEPOSITO 2 - LATO LEVANTE DEPOSITI - MOLO LEVANTE		47,25 88,20	2,500		47,25 220,50		
	SERVIZI IGIENICI - LATO LEVANTE		5,00	2,500		12,50		
	SOMMANO m²					831,87	26,38	21′944,7
296 20.A66.A10.0	Massetti per sottofondo pavimenti costituito da impasto cementizio dosato a 300 kg di cemento 32.5R per ogni cm oltre i							
	A RIPORTARE							16′159′076,1

Num.Ord.			DIMEN	NSIONI			IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							16′159′076,1
	primi 4 cm di spessore.  SpCat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE  Cat 4 - FABBRICATI  SbCat 8 - Pavimentazioni e rivestimenti interni EDIFICIO A SERVIZIO DELLE ATTIVITA' PORTUALI LOCALE TECNICO 1 - LATO LEVANTE LOCALE TECNICO 2 - LATO LEVANTE CABINA ENEL DEPOSITO 1 - LATO LEVANTE CONNETTIVO URBANO LOCALE COMMERCIALE DEPOSITO 2 - LATO LEVANTE DEPOSITI - MOLO LEVANTE SERVIZI IGIENICI - LATO LEVANTE	6,00	6,30 11,20 5,60 5,45 17,60 111,61 70,92 47,25 88,20 5,00	4,500 3,900 3,900 21,260 2,500 2,500		170,10 43,68 21,84 115,87 17,60 111,61 70,92 47,25 220,50 12,50	E 11	4/350.9
	SOMMANO m²					831,87	5,11	4′250,8
	Solo posa in opera di pavimento in piastrelle di cotto, grès rosso, grès porcellanato, klinker, con adesivo cementizio classe C2E, tipo di fuga "a giunto unito", inclusa la sigillatura dei giunti con apposito stucco cementizio.  SpCat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE Cat 4 - FABBRICATI SbCat 8 - Pavimentazioni e rivestimenti interni EDIFICIO A SERVIZIO DELLE ATTIVITA' PORTUALI LOCALE TECNICO 1 - LATO LEVANTE LOCALE TECNICO 2 - LATO LEVANTE CABINA ENEL DEPOSITO 1 - LATO LEVANTE CONNETTIVO URBANO LOCALE COMMERCIALE DEPOSITO 2 - LATO LEVANTE DEPOSITI - MOLO LEVANTE SERVIZI IGIENICI - LATO LEVANTE	6,00	6,30 11,20 5,60 5,45 17,60 111,61 70,92 47,25 88,20 5,00	4,500 3,900 3,900 21,260 2,500 2,500		170,10 43,68 21,84 115,87 17,60 111,61 70,92 47,25 220,50 12,50		
	SOMMANO m²					831,87	23,11	19′224,5
298 CM.A20.A10. 025	Piastrelle per pavimentazioni, rispondenti al paragrafo 2.4.2.10 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17/10/2017 (Decreto CAM ediliz ad alta resistenza per pavimentazioni, caratterizzata da uno spessore di mm 15, in varie tonalità e nel formato cm 60x60 SpCat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE Cat 4 - FABBRICATI SbCat 8 - Pavimentazioni e rivestimenti interni EDIFICIO A SERVIZIO DELLE ATTIVITA' PORTUALI LOCALE TECNICO 1 - LATO LEVANTE LOCALE TECNICO 2 - LATO LEVANTE CABINA ENEL DEPOSITO 1 - LATO LEVANTE CONNETTIVO URBANO LOCALE COMMERCIALE DEPOSITO 2 - LATO LEVANTE SERVIZI IGIENICI - LATO LEVANTE	6,00	6,30 11,20 5,60 5,45 17,60 111,61 70,92 47,25 88,20 5,00	4,500 3,900 3,900 21,260 2,500 2,500		170,10 43,68 21,84 115,87 17,60 111,61 70,92 47,25 220,50 12,50	37,39	31′103,6
299 20.A66.Z10.0 25	Solo posa in opera di zoccolo in elementi di cotto, grès, klinker, altezza fino a 15 cm, con apposito collante, inclusa la sigillatura dei giunti.  SPCAT 4 - OPERE ARCHITETTONICHE Cat 4 - FABBRICATI							

Normal Co. 1			DIMEN	ISIONI			IMPORTI	
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO	p an rengi		131 61	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			16′213′655,1
	SbCat 8 - Pavimentazioni e rivestimenti interni							
	CONNETTIVO URBANO							
	Pareti interne		5,75			5,75		
	Pareti interne		11,45			11,45		
	Pareti interne A detrarre bucature	3,00	5,80 -0,90			5,80 -2,70		
	LOCALE COMMERCIALE	3,00	-0,50			-2,70		
	Pareti perimetrali		2,60			2,60		
	Pareti perimetrali		2,83			2,83		
	Pareti perimetrali		10,00			10,00		
	Pareti interne		7,35			7,35		
	Pareti interne A dedurre bucature	1.00	6,14 -0,90			6,14 -0,90		
	A dedurre bucature	1,00 1,00	-0,90			-0,90		
	A deduite bacature	1,00	-0,60			-0,60		
	Sommano positivi m					51,92		
	Sommano negativi m					-4,40		
	SOMMANO m					47,52	8,64	410,5
	Piastrelle per rivestimenti e zoccolini battiscopa, rispondenti al paragrafo 2.4.2.10 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17/10/2017 (Decreto CAM edilizia) zoccolino battiscopa in gres porcellanato, in varie tonalità,							
	nel formato cm 7,5x30							
	SpCat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE							
	Cat 4 - FABBRICATI							
	SbCat 8 - Pavimentazioni e rivestimenti interni CONNETTIVO URBANO							
	Pareti interne		5,75			5,75		
	Pareti interne		11,45			11,45		
	Pareti interne		5,80			5,80		
	A detrarre bucature	3,00	-0,90			-2,70		
	LOCALE COMMERCIALE							
	Pareti perimetrali		2,60			2,60		
	Pareti perimetrali		2,83			2,83		
	Pareti perimetrali Pareti interne		10,00			10,00		
	Pareti interne		7,35 6,14			7,35 6,14		
	A dedurre bucature	1,00	-0,90			-0,90		
	A dedurre bucature	1,00	-0,80			-0,80		
	Sommano positivi m					51,92		
	Sommano negativi m					-4,40		
	SOMMANO m					47,52	3,34	158,7
04								
801 20.A66.R10.0 .0	Solo posa in opera di rivestimento, realizzato senza particolari difficoltà di esecuzione, in piastrelle di cotto, grès porcellanato, klinker, con colla, inclusa sigillatura dei gi o minerale stabilizzato con calce naturale NHL 5. Dimensione piastrelle da 0,01 a 0.10 mq e lato lungo inferiore a 45 cm							
	SpCat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE Cat 4 - FABBRICATI SbCat 8 - Pavimentazioni e rivestimenti interni							
	EDIFICIO A SERVIZIO DELLE ATTIVITA' DI BANCHINA							
	Pareti perimetrale lato est	6,00	7,86	2,000		94,32		
	A detrarre bucature	6,00	-2,80	2,000		-33,60		
	Pareti perimetrale lato sud A detrarre bucature	6,00 6,00	4,90 -2,30	2,000 0,600		58,80 -8,28		
	Pareti perimetrale lato ovest	6,00	-2,30 7,86	2,000		-8,28 94,32		
	A detrarre bucature	6,00	-3,02	0,600		-10,87		
A c	Pareti perimetrale lato nord	6,00	4,52	2,000		54,24		
	Pareti interne	12,00	2,00	2,000		48,00		

Num.Ord.			DIMEI	NSIONI			IMPORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					296,93		16′214′224,46
	Pareti interne	12,00	0,92	2,000		22,08		
	Pareti interne	12,00	2,42	2,000		58,08		
	Pareti interne	12,00	2,42	2,000		58,08		
	Pareti interne	12,00	1,25	2,000		30,00		
	CONNETTIVO URBANO Pareti interne		11 45	2,000		22.00		
	Pareti interne Pareti interne		11,45 3,40	2,000 2,000		22,90 6,80		
	Pareti interne	2,00	3,40	2,000		13,60		
	Pareti interne	2,00	3,40	2,000		6,80		
	Pareti interne		1,80	2,000		3,60		
	Pareti interne		1,50	2,000		3,00		
	Pareti interne		8,25	2,000		16,50		
	Pareti interne		0,20	2,000		0,40		
	Pareti interne		4,50	2,000		9,00		
	Pareti interne		3,45	2,000		6,90		
	Pareti interne		1,35	2,000		2,70		
	Pareti interne		3,90	2,000		7,80		
	Pareti interne	2,00	3,25	2,000		13,00		
	Pareti interne		2,85	2,000		5,70		
	Pareti interne		2,25			2,25		
	Pareti interne	2,00	1,80	2,000		7,20		
	A detrarre bucature	5,00	-0,90	2,000		-9,00		
	A detrarre bucature	6,00	-0,80	2,000		-9,60		
	LOCALE COMMERCIALE Pareti perimetrali		3,40	2,000		6,80		
	Pareti perimetrali		1,80	2,000		3,60		
	Pareti perimetrali	2,00	1,80	2,000		7,20		
	Pareti interne	2,00	3,40	2,000		6,80		
	A dedurre bucature	3,00	-0,90	2,000		-5,40		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					670,47 -76,75		
	SOMMANO m²					593,72	30,24	17´954,09
302 CM.A20.A20. 010	Piastrelle per rivestimenti e zoccolini battiscopa, rispondenti al paragrafo 2.4.2.10 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17/10/2017 (Decreto CAM edilizia) piastrella in gres porcellanato per rivestimenti, in varie tonalità e nel formato cm 30x60 SpCat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE Cat 4 - FABBRICATI SbCat 8 - Pavimentazioni e rivestimenti interni Pareti perimetrale lato est A detrarre bucature Pareti perimetrale lato sud A detrarre bucature Pareti perimetrale lato ovest A detrarre bucature Pareti interne	6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00	7,86 -2,80 4,90 -2,30 7,86 -3,02 4,52 2,00 0,92 2,42 1,25 11,45 3,40 3,40 1,80 1,50 8,25 0,20	2,000 2,000 2,000 0,600 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000		94,32 -33,60 58,80 -8,28 94,32 -10,87 54,24 48,00 22,08 58,08 30,00 22,90 6,80 13,60 6,80 3,60 3,00 16,50 0,40		
	Pareti interne		4,50	2,000		9,00		
	A RIPORTARE					547,77		16′232′178,55

								pag. 65
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIMEN	NSIONI		Quantità	IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNALIONE DEL ENVON	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantitu	unitario	TOTALE
	RIPORTO					547,77		16′232′178,55
	Pareti interne A detrarre bucature A detrarre bucature LOCALE COMMERCIALE Pareti perimetrali Pareti perimetrali	2,00 2,00 5,00 6,00	3,45 1,35 3,90 3,25 2,85 2,25 1,80 -0,90 -0,80 3,40 1,80	2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000		6,90 2,70 7,80 13,00 5,70 2,25 7,20 -9,00 -9,60 6,80 3,60		
	Pareti perimetrali Pareti interne A dedurre bucature	2,00 3,00	1,80 3,40 -0,90	2,000 2,000 2,000		7,20 6,80 -5,40		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					670,47 -76,75		
	SOMMANO m²					593,72	18,79	11′156,00
303 20.A52.A10.0 35	Muratura non portante in laterizio, in blocchi in laterizio normale con foratura tra 45% e 55%.  SpCat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE  Cat 4 - FABBRICATI  SbCat 9 - Opere murarie interne ed esterne  EDIFICIO A SERVIZIO DELLE ATTIVITA' PORTUALI  Pareti perimetrale lato est  Cordolo copertura lato est  A detrarre bucature  Pareti perimetrale lato sud  Cordolo copertura lato sud  A detrarre bucature  Pareti perimetrale lato sud  Pareti perimetrale lato sud  A detrarre bucature  Pareti perimetrale lato ovest	6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00	7,86 7,86 -2,80 4,90 4,90 -2,30 7,86	2,700 0,400 2,700 2,700 0,400 0,600 2,700	0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150	19,10 2,83 -6,80 11,91 1,76 -1,24 19,10		
	Cordolo copertura lato ovest A detrarre bucature Pareti perimetrale lato nord Cordolo copertura lato sud Pareti interne	6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00	7,86 -3,02 4,52 4,52 2,00 0,92 2,42 2,42 1,25	0,400 0,600 2,700 1,170 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700	0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150	2,83 -1,63 10,98 4,76 4,86 2,24 5,88 5,88 3,04		
	CONNETTIVO URBANO Pareti interne		9,15 11,45 1,50 3,46 3,40 2,80 2,35 3,65 1,35 5,80	3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,000 3,300	0,200 0,100 0,100 0,100 0,100 0,200 0,200 0,100 0,100 0,100	6,04 3,78 0,50 1,14 1,12 1,85 1,55 1,20 0,41 1,91		
	A detrarre bucature A detrarre bucature LOCALE COMMERCIALE Pareti perimetrali Pareti perimetrali Pareti perimetrali Pareti interne Pareti interne Pareti interne A dedurre bucature	4,00 5,00	-0,90 -0,80 2,60 2,83 11,90 7,14 1,80 1,80 0,90	2,100 2,100 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300	0,100 0,100 0,300 0,300 0,300 0,100 0,100 0,100 0,100	-0,76 -0,84 2,57 2,80 11,78 2,36 0,59 0,59		
	A RIPORTARE					125,80		16′243′334,55

Num.Ord.			DIME	NSIONI			I M I	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					125,80		16′243′334,5
	A dedurre bucature	1,00	0,80	3,300	0,100	0,26		
	Sommano positivi m <sup>3</sup>					137,33		
	Sommano negativi m³					-11,27	247.00	24/247 75
	SOMMANO m <sup>3</sup>					126,06	247,88	31′247,75
304	Muratura in blocchi prefabbricati di calcestruzzo vibrocompresso spessore 8 cm.							
20.A52.A40.0 10	SpCat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE							
	Cat 4 - FABBRICATI SbCat 9 - Opere murarie interne ed esterne							
	DEPOSITI - MOLO LEVANTE Pareti perimetrali	48,00	0,80	2,100		80,64		
	Pareti interne	32,00	4,20 2,40	2,100 2,100		8,82 161,28		
	SOMMANO m <sup>2</sup>	,	_,	_,			26.06	0/267.20
	SUMMANU M-					250,74	36,96	9′267,35
305 20.A58.A10.0	Solo posa controsoffitti, per superfici piane, compresa la fornitura e la posa della struttura metallica di sospensione, la sigillatura dei							
10	giunti con garza e successiva rasatura, di lastre di gesso protetto o fibrogesso.							
	SpCat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE							
	Cat 4 - FABBRICATI SbCat 9 - Opere murarie interne ed esterne							
	CONNETTIVO URBANO LOCALE COMMERCIALE			111,610 70,920		111,61 70,92		
	SOMMANO m²					182,53	43,00	7′848,79
306 PR.A22.A11.0 25	Lastre in gesso protetto e accessori per costruzione pareti, soffitti ecc. Lastra in cartongesso antiumido 120x200 spessore cm. 1,3 SpCat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE							
	Cat 4 - FABBRICATI SbCat 9 - Opere murarie interne ed esterne							
	CONNETTIVO URBANO LOCALE COMMERCIALE			111,610 70,920		111,61 70,92		
	SOMMANO cad			-,-		182,53	12,19	2′225,04
							, -	-7-
307 20.A54.B30.0 20	Intonaco interno in malta a base di calce idraulica strato di fondo a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 (EN459-1) e sabbie calcaree classificate, spessore da 1 a 2 cm.							
20	SpCat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE							
	Cat 4 - FABBRICATI SbCat 9 - Opere murarie interne ed esterne							
	EDIFICIO A SERVIZIO DELLE ATTIVITA' PORTUALI Pareti perimetrale lato est	6,00	7,86	2,700		127,33		
	A detrarre bucature	6,00	-2,80	2,700		-45,36		
	Pareti perimetrale lato sud A detrarre bucature	6,00 6,00	4,90 -2,30	2,700 0,600		79,38 -8,28		
	Pareti perimetrale lato ovest	6,00	7,86	2,700		127,33		
	A detrarre bucature Pareti perimetrale lato nord	6,00 6,00	- <mark>3,02</mark> 4,52	0,600 2,700		-10,87 73,22		
	Pareti interne	12,00	2,00	2,700		64,80		
	Pareti interne Pareti interne	12,00 12,00	0,92 2,42	2,700 2,700		29,81 78,41		
	Pareti interne	12,00	2,42	2,700		78,41		
	Pareti interne Soffitto	12,00 6,00	1,25 6,30	2,700 4,500		40,50 170,10		
	CONNETTIVO URBANO	3,00	3,30	1,500		1,0,10		
	A RIPORTARE					804,78		16′293′923,48

Parett interne									pag. 67
Parel interne		DESIGNAZIONE DELLAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	IMPORTI	
Parett interne	TARIFFA	DESIGNATIONS DEFENDING	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantitu	unitario	TOTALE
Farett interme		RIPORTO					804,78		16´293´923,48
Parett interne		Pareti interne Soffitto LOCALE COMMERCIALE Pareti perimetrali Pareti perimetrali Pareti perimetrali Pareti interne	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	11,45 1,50 3,46 3,40 2,80 2,35 3,65 1,35 5,80 -0,90 -0,80 111,61 2,60 2,83 11,90 7,14	3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 2,100 2,100 3,000 3,000 3,000 3,000		54,90 68,70 9,00 20,76 20,40 16,80 14,10 21,90 8,10 34,80 -7,56 -8,40 111,61 2,00 15,60 16,98 71,40 42,84		16 293 923,48
20.A90.B10.0 pigmentato a base di copolimeri acrilici in emulsione acquosa, inclusa la fornitura dello stesso. SpCat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE Cat 4 - FABBRICATI SbCat 9 - Opere murarie interne ed esterne EDIFICIO A SERVIZIO DELLE ATTIVITA' PORTUALI Pareti perimetrale lato est A detrarre bucature Former e forme		Pareti interne A dedurre bucature A dedurre bucature Soffitto  Sommano positivi m² Sommano negativi m²	2,00 2,00 1,00	1,80 -0,90 -0,80	3,000 3,000		10,80 -5,40 -2,40 70,92 	16,38	23′322,34
A RIPORTARE     379,81   16'317'245,82	20.A90.B10.0	pigmentato a base di copolimeri acrilici in emulsione acquosa, inclusa la fornitura dello stesso.  SpCat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE  Cat 4 - FABBRICATI  SbCat 9 - Opere murarie interne ed esterne  EDIFICIO A SERVIZIO DELLE ATTIVITA' PORTUALI  Pareti perimetrale lato est  A detrarre bucature  Pareti perimetrale lato sud  A detrarre bucature  Pareti perimetrale lato ovest  A detrarre bucature  Pareti perimetrale lato nord  Pareti interne  Pareti interne	6,00 6,00 6,00 6,00 12,00 12,00 12,00 12,00 6,00	-2,80 4,90 -2,30 7,86 -3,02 4,52 2,00 0,92 2,42 1,25 6,30  11,45 3,40 3,40 1,80 1,50 8,25 0,20 4,50 3,45 1,35 3,90 3,25	0,700 0,700 0,600 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000		-11,76 20,58 -8,28 33,01 -10,87 18,98 16,80 7,73 20,33 20,33 10,50 170,10 11,45 3,40 6,80 3,40 1,80 1,50 8,25 0,20 4,50 3,45 1,35 3,90 6,50 2,85		
		A RIPORTARE					379,81		16′317′245,82

								pag. 68
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	IM	PORTI
TARIFFA	DESIGN. EIGNE DE BNOM	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quartita	unitario	TOTALE
	RIPORTO					379,81		16′317′245,82
	Pareti interne Pareti interne Pareti interne Pareti interne Soffitto A detrarre bucature A detrarre bucature	2,00 2,00 4,00 5,00	2,25 1,80 5,75 11,45 111,61 -0,90 -0,80	1,000 1,000 3,000 3,000 2,100 2,100		2,25 3,60 34,50 34,35 111,61 -7,56 -8,40		
	A detrarre bucature A detrarre bucature LOCALE COMMERCIALE Pareti perimetrali Pareti perimetrali Pareti perimetrali Pareti interne Pareti perimetrali Pareti perimetrali Pareti perimetrali Pareti perimetrali Pareti perimetrali Pareti interne Pareti bucature A dedurre bucature A dedurre bucature A dedurre bucature	7,00 6,00 2,00 3,00 2,00 1,00	-0,90 -0,80 3,40 1,80 3,40 2,60 2,83 11,90 10,00 7,14 1,80 1,80 3,85 70,92 -0,90 -0,90 -0,80	1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000		-6,30 -4,80 3,40 1,80 3,60 3,40 7,80 8,49 35,70 30,00 21,42 5,40 5,40 11,55 11,55 70,92 -2,70 -5,40 -2,40		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m² SOMMANO m²					817,46 -68,47 748,99	3,07	2′299,40
309 20.A90.B20.0 20	Tinteggiatura di superfici murarie interne, idropittura lavabile traspirante per interni (prime due mani)  SpCat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE  Cat 4 - FABBRICATI  SbCat 9 - Opere murarie interne ed esterne  EDIFICIO A SERVIZIO DELLE ATTIVITA' PORTUALI  Pareti perimetrale lato est  A detrarre bucature  Pareti perimetrale lato sud  A detrarre bucature  Pareti perimetrale lato ovest  A detrarre bucature  Pareti perimetrale lato nord  Pareti interne  Pareti interne	6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 12,00 12,00 12,00 12,00 6,00	7,86 -2,80 4,90 -2,30 7,86 -3,02 4,52 2,00 0,92 2,42 1,25 6,30 11,45 3,40 3,40 1,80 1,50 8,25 0,20 4,50 3,45 1,35 3,90	0,700 0,700 0,700 0,600 0,700 0,700 0,700 0,700 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000		33,01 -11,76 20,58 -8,28 33,01 -10,87 18,98 16,80 7,73 20,33 20,33 10,50 170,10  11,45 3,40 6,80 3,40 1,80 1,50 8,25 0,20 4,50 3,45 1,35 3,90		
	A RIPORTARE					370,46		16′319′545,22

Num.Ord.			DIMEN	N S I O N I			IMPORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					370,46		16′319′545,2
	Pareti interne	2,00	3,25	1,000		6,50		
	Pareti interne		2,85	1,000		2,85		
	Pareti interne		2,25	1,000		2,25		
	Pareti interne	2,00	1,80	1,000		3,60		
	Pareti interne	2,00	5,75	3,000		34,50		
	Pareti interne		11,45	3,000		34,35		
	Soffitto	4.00	111,61	2.400		111,61		
	A detrarre bucature	4,00	-0,90	2,100		-7,56		
	A detrarre bucature A detrarre bucature	5,00 7,00	-0,80 -0,90	2,100 1,000		-8,40 -6,30		
	A detrarre bucature	6,00	-0,90	1,000		-6,30 -4,80		
	LOCALE COMMERCIALE	0,00	-0,00	1,000		-4,00		
	Pareti perimetrali		3,40	1,000		3,40		
	Pareti perimetrali		1,80	1,000		1,80		
	Pareti perimetrali	2,00	1,80	1,000		3,60		
	Pareti interne		3,40	1,000		3,40		
	Pareti perimetrali		2,60	3,000		7,80		
	Pareti perimetrali		2,83	3,000		8,49		
	Pareti perimetrali		11,90	3,000		35,70		
	Pareti interne		10,00	3,000		30,00		
	Pareti interne		7,14	3,000		21,42		
	Pareti interne		1,80	3,000		5,40		
	Pareti interne		1,80	3,000		5,40		
	Pareti interne		3,85	3,000		11,55		
	Pareti interne		3,85	3,000		11,55		
	Soffitto	2.00	70,92	1 000		70,92		
	A dedurre bucature A dedurre bucature	3,00	-0,90 -0,90	1,000 3,000		-2,70		
	A dedurre bucature  A dedurre bucature	2,00 1,00	-0,90	3,000		-5,40 -2,40		
	A deduite bucature	1,00	-0,80	3,000		-2,40		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					817,46 -68,47		
	SOMMANO m²					748,99	6,16	4′613,7
20	Intonaco esterno in malta a base di calce idraulica strato di fondo a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 (EN459-1) e sabbie calcaree classificate, spessore 2/3 cm.  SpCat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE  Cat 4 - FABBRICATI  SbCat 9 - Opere murarie interne ed esterne  EDIFICIO A SERVIZIO DELLE ATTIVITA' PORTUALI  Pareti perimetrale lato est  Cordolo copertura lato est  Faccia orizzontale cordolo copertura lato est  A detrarre bucature  Pareti perimetrale lato sud  Cordolo copertura lato sud  Faccia orizzontale cordolo copertura lato sud  A detrarre bucature  Pareti perimetrale lato ovest  Cordolo copertura lato ovest  Cordolo copertura lato ovest  Faccia orizzontale cordolo copertura lato ovest  A detrarre bucature  Pareti perimetrale lato ovest  Cordolo copertura lato ovest  A detrarre bucature  Pareti perimetrale lato nord  Cordolo copertura lato sud  Sommano positivi m²  Sommano negativi m²	6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00	7,86 7,86 7,86 -2,80 4,90 4,90 -2,30 7,86 7,86 -3,02 4,52	2,700 0,400 0,200 2,700 2,700 0,400 0,200 0,400 0,200 0,600 2,700 1,170		127,33 18,86 9,43 -45,36 79,38 11,76 5,88 -8,28 127,33 18,86 9,43 -10,87 73,22 31,73		
311	SOMMANO m² Fornitura e posa in opera di pacchetto impermeabilizzate su					448,70	33,38	14′977,6
NP-AR22	copertura piana in laterocemento occasionalmente praticabile							

								pag. 70
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIMEN	ISIONI		Quantità	IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNALIONE DEI ENVON	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							16′339′136,61
	isolata con membrana impermeabilizzante in doppio strato co e rinforzato con fili di rinforzo in fibra di vetro. La membrana presenta uno strato di finitura superficiale ardesiata.  SpCat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE  Cat 4 - FABBRICATI  SbCat 9 - Opere murarie interne ed esterne  EDIFICIO A SERVIZIO DELLE ATTIVITA' PORTUALI  Copertura  Risvolti orizzontali	6,00 6,00	7,60 26,00	4,600 0,200		209,76 31,20 240,96	34,00	8′192,64
30	SISTEMA A CAPPOTTO IN LANA DI ROCCIA CICLO FINITO METILSILICONICO - Isolamento termico a cappotto di pareti esterne regolari, prive di decori a rilievo e già preparate, provvisto d particelle di nanoquarzo, diffusione del vapore classe V1, permeabilità all'acqua classe W3 con pannelli spessore 100mm SpCat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE Cat 4 - FABBRICATI SbCat 9 - Opere murarie interne ed esterne EDIFICIO A SERVIZIO DELLE ATTIVITA' PORTUALI (COPERTURA) CONNETTIVO URBANO/LOCALE COMMERCIALE Pareti perimetrali	6,00	7,60 16,25 9,00 2,25 1,12 14,40 2,50 3,40 12,20 246,50	4,600 3,300 3,300 3,300 0,300 3,300 3,300 3,300 3,300		209,76 53,63 29,70 7,43 3,70 4,32 8,25 11,22 40,26 246,50		
	SOMMANO m²		,			614,77	98,87	60′782,31
15	Sola posa in opera di copertine, mezzanini, guide di balconi o ballatoi, piane a parapetto, soglie di porte a poggiolo, in ardesia, marmo, granito e simili, eseguita con malta ceme ggi, la sigillatura dei giunti, per lastre dello spessore da cm 3 e fino a cm 5 e della larghezza minore uguale a 25 cm.  SpCat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE  Cat 4 - FABBRICATI  SbCat 9 - Opere murarie interne ed esterne  EDIFICIO DI SERVIZIO ALLE ATTIVITA' PORTUALI  Davanzali *(lung.=2,42+,6+2,3)	6,00	5,32	0,230		7,34	24,51	179,90
20.A74.A30.0 25	Sola posa in opera di copertine, mezzanini, guide di balconi o ballatoi, piane a parapetto, soglie di porte a poggiolo, in ardesia, marmo, granito e simili, eseguita con malta ceme ancoraggi, la sigillatura dei giunti, per lastre dello spessore da cm 3 e fino a cm 5 e della larghezza di oltre 25 cm.  SpCat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE  Cat 4 - FABBRICATI  SbCat 9 - Opere murarie interne ed esterne  EDIFICIO DI SERVIZIO ALLE ATTIVITA' PORTUALI  Soglie *(lung.=,9+1+,9)  CONNETTIVO URBANO  Soglie *(lung.=2,7+2,55+2,55+2,7)  LOCALE COMMERCIALE	6,00	2,80 10,50 2,70	0,280 3,000 3,000 3,000		4,70 31,50 3,00 8,10		
	SOMMANO m²					47,30	101,00	4′777,30
	30MMANO III					17,50	_51,00	, 50

Num.Ord.			DIMEN	NSIONI			IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							16′413′068,7
315 PR.A21.A20.0 20	Lastre piane in pietra, levigate e/o lucidate sul piano in vista, lati rettificati, della larghezza fino a 40 cm e della lunghezza fino a 180 cm, in ardesia, spessore 3 cm.  SpCat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE Cat 4 - FABBRICATI SbCat 9 - Opere murarie interne ed esterne EDIFICIO DI SERVIZIO ALLE ATTIVITA' PORTUALI Davanzali *(lung.=2,42+,6+2,3) Soglie *(lung.=9+,9+1) CONNETTIVO URBANO Soglie *(lung.=2,7+2,55+2,55+2,7) LOCALE COMMERCIALE Soglie	6,00 6,00	5,32 2,80 10,50 2,70	0,230 0,280 3,000 3,000 3,000		7,34 4,70 31,50 3,00 8,10	114,94	6′280,3
316 20.A88.A10.0 20	Scossaline, converse lineari e cappellotti per muretti, cordoli, ecc. comprese rivettature e sigillature con apposito prodotto lastra di rame dello spessore di 0.8 mm.  SpCat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE Cat 4 - FABBRICATI SbCat 9 - Opere murarie interne ed esterne EDIFICIO DI SERVIZIO ALLE ATTIVITA' PORTUALI EDIFICIO DI LEVANTE *(lung.=44,5+21,15+11,35+9,65)	6,00	26,00 86,65			156,00 86,65 242,65	130,17	31′585,7
317 20.A88.A40.0 20	Tubi pluviali, comprese le necessarie zanche di fissaggio, i pezzi speciali, curve,ecc., in rame spessore 8/10 mm, diametro 100 mm. SpCat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE Cat 4 - FABBRICATI SbCat 9 - Opere murarie interne ed esterne EDIFICIO DI SERVIZIO ALLE ATTIVITA' PORTUALI EDIFICIO DI LEVANTE	12,00 2,00		3,000 3,850		36,00 7,70 43,70	77,89	3′403,75
318 NP-AR21	Rivestimento di facciata in legno per esterni Ipè od altra essenza di pari o superiori caratteristiche fisiche, tipologiche e prestazionali larghezza mm 90, lunghezze a correre mm spessore mm 21 compreso sottostruttura in alluminio su cui vengono fissati i listoni con sistema meccanico brevettato.  SpCat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE Cat 4 - FABBRICATI SbCat 9 - Opere murarie interne ed esterne EDIFICIO A SERVIZIO DELLE ATTIVITA' PORTUALI RAMPA PEDONALE E MEZZI DI SOCCORSO DA VIA ZACCARIA FRONTE EDIFICIO LATO LEVANTE Porzione inferiore Porzione superiore Lato scala Parte interna - pareti interne Parte interna - soffitto FRONTE DEPOSITI MOLO Lato scala Fonte principale Lato sud PASSERELLA PEDONALE Fronte mare Copertina Lato interno	6,00	2,00 14,40	3,000 6,860 21,260 9,860 2,600 9,860 6,000 95,800 3,000 47,000 47,000	3,000 2,000 1,930 3,000 1,200 2,400 2,400 1,500 1,500 1,120	18,00 161,37 20,58 42,52 19,03 15,60 37,44 19,03 7,20 229,92 7,20 70,50 70,50 52,64		

Nues Cod			DIME	NSIONI			IM	PORTI
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO	P   10		. 0	7 [	771,53		16′454′338,6
				44.600	4.000			10 13 1 330,0
	Panca *(H/peso=,3+1,2+1,3+,3+1,5+,3)			41,600	4,900	203,84		
	SOMMANO m2					975,37	170,00	165′812,9
319 20.A80.A30.1 00	Sola posa in opera di finestra o portafinestra, controtelai Fornitura e posa in opera di controtelai in scatolare in acciaio alluminio o legno comprese opere murarie per serramenti di superficie massima 4 mq  SpCat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE  Cat 4 - FABBRICATI  SbCat 10 - Serramenti interni ed esterni  EDIFICIO A SERVIZIO DELLE ATTIVITA' PORTUALI  Lato est  Lato sud  Lato ovest	6,00 6,00 6,00		2,000 1,000 3,000		12,00 6,00 18,00		
	CONNETTIVO URBANO Fronte principale			4,000		4,00		
	LOCALE COMMERCIALE Fronte principale			1,000		1,00		
				1,000				-4
	SOMMANO cad					41,00	163,81	6′716,2
320 20.A80.A30.0 10	Sola posa in opera di finestra o portafinestra, controtelai in alluminio, PVC, legno, acciaio esclusa la fornitura e posa di controtelaio SpCat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE Cat 4 - FABBRICATI SbCat 10 - Serramenti interni ed esterni EDIFICIO A SERVIZIO DELLE ATTIVITA' PORTUALI Lato est Lato sud Lato ovest	6,00 6,00 6,00	2,80 2,30 3,02	2,700 0,600 0,600		45,36 8,28 10,87		
	CONNETTIVO URBANO Fronte principale	2,00	2,70	3,000		16,20		
	Fronte principale LOCALE COMMERCIALE	2,00	2,55	3,000		15,30		
	Fronte principale		2,70	3,000		8,10		
	SOMMANO m²					104,11	43,91	4′571,4
321 PR.A23.A12.0 31	Finestra o portafinestra in alluminio verniciato con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016),di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata t uso, minimo di misurazione per serramento m² 1,5 apertura ad una o due ante o vasistas valore trasmittanza = 1,4 W/mqK  SpCat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE  Cat 4 - FABBRICATI  SbCat 10 - Serramenti interni ed esterni  EDIFICIO A SERVIZIO DELLE ATTIVITA' PORTUALI  Lato est  Lato sud  Lato ovest  CONNETTIVO URBANO  Fronte principale  Fronte principale  LOCALE COMMERCIALE  Fronte principale</td <td>6,00 6,00 6,00 2,00 2,00</td> <td>2,80 2,30 3,02 2,70 2,55 2,70</td> <td>2,700 0,600 0,600 3,000 3,000 3,000</td> <td></td> <td>45,36 8,28 10,87 16,20 15,30 8,10</td> <td>599,64</td> <td>62′428,5</td>	6,00 6,00 6,00 2,00 2,00	2,80 2,30 3,02 2,70 2,55 2,70	2,700 0,600 0,600 3,000 3,000 3,000		45,36 8,28 10,87 16,20 15,30 8,10	599,64	62′428,5
322	Fornitura e posa di porta esterna della larghezza di dimensioni cm							
	A RIPORTARE							16′693′867,7

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							16′693′867,7
NP-AR23	80-90-100x210 con rivestimento in doghe orizzontali di legno di Ipè od altra essenza di uguali o superiori caratt , della ferramenta di sostegno e di movimentazione, chiusura e quant'altro per dare il manufatto finito a regola d'arte.  SpCat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE Cat 4 - FABBRICATI SbCat 10 - Serramenti interni ed esterni EDIFICIO DI SERVIZIO ALLE ATTIVITA' PORTUALI LOCALE TECNICO 1 - LATO LEVANTE LOCALE TECNICO 2 - LATO LEVANTE CABINA ENEL DEPOSITO 1 DEPOSITO 2 - LATO LEVANTE DEPOSITI - MOLO LEVANTE SERVIZI IGIENICI - LATO LEVANTE	6,00		3,000		18,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 48,00 3,00		
	SOMMANO cadauno						850.00	62′750.00
	SUMMANU Cadauno					75,00	850,00	63′750,00
323 20.A80.C10.0 10	Sola posa in opera di porta interna compresa fornitura e posa dei coprifili e accessori escluso controtelaio SpCat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE Cat 4 - FABBRICATI SbCat 10 - Serramenti interni ed esterni CONNETTIVO URBANO LOCALE COMMERCIALE					8,00 3,00		
	SOMMANO cad					11,00	63,40	697,40
324 PR.A23.E10.0 15	Porta interna, Porta interna a battente ad anta singola in MDF la finitura liscia (non pantografata), della larghezza di cm 70-80-90 costruite come segue: Anta dello spessore di 4 ca colori ral. Larghezza muro massimo 15 cm. Coprifili di finitura interni ed esterni larghezza 70-80 mm mm telescopici. SpCat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE Cat 4 - FABBRICATI SbCat 10 - Serramenti interni ed esterni CONNETTIVO URBANO LOCALE COMMERCIALE					8,00 3,00		
	SOMMANO cad					11,00	354,20	3′896,20
325 NP-AR22	Fornitura e posa in opera di pacchetto impermeabilizzate su copertura piana in laterocemento occasionalmente praticabile isolata con membrana impermeabilizzante in doppio strato co e rinforzato con fili di rinforzo in fibra di vetro. La membrana presenta uno strato di finitura superficiale ardesiata.  SpCat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE Cat 4 - FABBRICATI SbCat 11 - Arredo servizi igienici EDIFICIO A SERVIZIO DELLE ATTIVITA' PORTUALI					6,00		
							24.00	204.00
326 50.F10.A10.0 20	SOMMANO m2  Sola posa in opera di apparecchi igienico sanitari: lavabo, relativa rubinetteria, piletta e sifone di scarico, rubinetti sottolavabo, comprese le viti di fissaggio, escluso la for vabo, delle rubinetterie, delle apparecchiature di scarico ed adduzione, la fornitura e montaggio dell'eventuale mobile.  SpCat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE  Cat 4 - FABBRICATI  SbCat 11 - Arredo servizi igienici  EDIFICIO A SERVIZIO DELLE ATTIVITA' PORTUALI	6,00		5,000		30,00	34,00	204,00
	A RIPORTARE					30,00		16′762′415,32

N O.d			DIME	NSIONI			IMPORTI	
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					30,00		16′762′415,32
	SERVIZI IGIENICI MOLO LEVANTE CONNETTIVO URBANO Servizio igienico utenti LOCALE COMMERCIALE Servizio igienico personale			2,000 2,000 1,000		2,00 2,00 1,00		
	SOMMANO cad					35,00	81,06	2′837,10
327 PR.C26.A10.0 20	Apparecchi igienico-sanitari di vetrochina colore bianco, serie media: lavabo a colonna rettangolare, con spigoli arrotondati, dimensioni 650x500x160 mm circa, esclusa la colonna SpCat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE Cat 4 - FABBRICATI SbCat 11 - Arredo servizi igienici EDIFICIO A SERVIZIO DELLE ATTIVITA' PORTUALI	6,00		5,000		30,00		
	SERVIZI IGIENICI MOLO LEVANTE CONNETTIVO URBANO			2,000		2,00		
	Servizio igienico utenti LOCALE COMMERCIALE			2,000		2,00		
	Servizio igienico personale			1,000		1,00		
	SOMMANO cad					35,00	214,29	7′500,15
328 PR.C26.A10.0 25	Apparecchi igienico-sanitari di vetrochina colore bianco, serie media: colonna per lavabo SpCat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE Cat 4 - FABBRICATI SbCat 11 - Arredo servizi igienici EDIFICIO A SERVIZIO DELLE ATTIVITA' PORTUALI SERVIZI IGIENICI MOLO LEVANTE CONNETTIVO URBANO Servizio igienico utenti Servizio igienico personale  SOMMANO cad	6,00		5,000 2,000 2,000 1,000		30,00 2,00 2,00 1,00 35,00	62,62	2′191,70
329 PR.C35.A10.0 15	Miscelatore monocomando in ottone cromato Gruppo per lavabo, incluso piletta 32mm e saltarello SpCat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE Cat 4 - FABBRICATI SbCat 11 - Arredo servizi igienici EDIFICIO A SERVIZIO DELLE ATTIVITA' PORTUALI SERVIZI IGIENICI MOLO LEVANTE CONNETTIVO URBANO Servizio igienico utenti Servizio igienico personale SOMMANO cad	6,00		5,000 2,000 2,000 1,000		30,00 2,00 2,00 1,00 35,00	59,77	2′091,95
330 50.F10.A10.0 40	Sola posa in opera di apparecchi igienico sanitari: vaso WC. Compreso l'allaccio alla cassetta di tipo alto o da incasso, fornitura e posa di tubo di cacciata, canotto con anello di tenuta, esclusa la fornitura del vaso.  SpCat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE Cat 4 - FABBRICATI SbCat 11 - Arredo servizi igienici EDIFICIO DI SERVIZIO DELLE ATTIVITA' PORTUALI SERVIZI IGIENICI MOLO LEVANTE CONNETTIVO URBANO Servizio igienico utenti Servizio igienico personale	6,00		4,000 1,000 1,000 1,000		24,00 1,00 1,00 1,00		
	A RIPORTARE					27,00		16′777′036,22

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IMPORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					27,00		16′777′036,22
	SOMMANO cad					27,00	107,60	2′905,20
331 PR.C26.A10.0 05	Apparecchi igienico-sanitari di vetrochina colore bianco, serie media: vaso wc con scarico a parete o a pavimento, dimensioni 530x350x410 mm circa SpCat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE Cat 4 - FABBRICATI SbCat 11 - Arredo servizi igienici EDIFICIO DI SERVIZIO DELLE ATTIVITA' PORTUALI SERVIZI IGIENICI MOLO LEVANTE	6,00		4,000 1,000		24,00 1,00		
	CONNETTIVO URBANO Servizio igienico utenti			1,000		1,00		
	Servizio igienico personale			1,000		1,00		
	SOMMANO cad					27,00	210,12	5′673,24
332 PR.C26.B15.0 10	Cassette di cacciata in PVC da 12 litri, complete di apparecchiatura di scarico tipo a zaino con comando incorporato, colore bianco SpCat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE Cat 4 - FABBRICATI SbCat 11 - Arredo servizi igienici							
	EDIFICIO DI SERVIZIO DELLE ATTIVITA' PORTUALI SERVIZI IGIENICI MOLO LEVANTE	6,00		4,000 1,000		24,00 1,00		
	CONNETTIVO URBANO Servizio igienico utenti Servizio igienico personale			1,000 1,000		1,00 1,00		
	SOMMANO cad					27,00	58,19	1′571,13
333 50.F10.A10.0 50	Sola posa in opera di apparecchi igienico sanitari: piatto doccia, relativa rubinetteria, pilette di scarico, escluso la fornitura del piatto doccia, delle rubinetterie, delle apparecchiature di scarico ed adduzione.  SpCat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE Cat 4 - FABBRICATI SbCat 11 - Arredo servizi igienici EDIFICIO DI SERVIZIO DELLE ATTIVITA' PORTUALI SERVIZI IGIENICI MOLO LEVANTE CONNETTIVO URBANO Servizio igienico personale	6,00		3,000 1,000 1,000		18,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					20,00	101,33	2´026,60
334 PR.C26.D10.0 11	Piatti doccia di vetrochina bianca, tipo rettangolare, serie media 80x80 cm circa SpCat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE Cat 4 - FABBRICATI SbCat 11 - Arredo servizi igienici EDIFICIO DI SERVIZIO DELLE ATTIVITA' PORTUALI SERVIZI IGIENICI MOLO LEVANTE CONNETTIVO URBANO Servizio igienico personale	6,00		3,000 1,000 1,000		18,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad			,3		20,00	158,63	3′172,60
335 PR.C35.A10.0 10	Miscelatore monocomando in ottone cromato Miscelatore da incasso per doccia completo di braccio doccia e soffione SpCat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE Cat 4 - FABBRICATI SbCat 11 - Arredo servizi igienici EDIFICIO DI SERVIZIO DELLE ATTIVITA' PORTUALI	6,00		3,000		18,00	250,03	3 1/2/00
		3,00		3,000		10,00		

			5.1145					pag. 76
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI			NSIONI		Quantità <sup>:</sup>		PORTI
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					18,00		16′792′384,9
	SERVIZI IGIENICI MOLO LEVANTE CONNETTIVO URBANO			1,000		1,00		
	Servizio igienico personale			1,000		1,00		
	SOMMANO cad					20,00	104,93	2′098,60
336	Orinatoi sospesi a parete di vetrochina bianca a becco							
05	36x35x58cm circa SpCat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE Cat 4 - FABBRICATI SbCat 11 - Arredo servizi igienici							
	EDIFICIO DI SERVIZIO ALLE ATTIVITA' PORTUALI	6,00		2,000		12,00		
	SOMMANO cad					12,00	79,32	951,84
337 PR.C29.A10.0 05	Apparecchi igienico sanitari in vetrochina Vaso wc, scarico a pavimento, 37x60cm, h non inferiore a 45cm SpCat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE Cat 4 - FABBRICATI							
	SbCat 11 - Arredo servizi igienici EDIFICIO DI SERVIZIO ALLE ATTIVITA' PORTUALI	6,00		2,000		12,00		
	SERVIZI IGIENICI MOLO LEVANTE CONNETTIVO URBANO			1,000		1,00		
	Servizio igienico utenti LOCALE COMMERCIALE			1,000		1,00		
	Servizio igienico personale			1,000		1,00		
	SOMMANO cad					15,00	166,28	2′494,20
338 PR.C29.B10.0 10	Cassetta di cacciata incasso in PVC completa comando pneumatico SpCat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE Cat 4 - FABBRICATI							
	SbCat 11 - Arredo servizi igienici EDIFICIO DI SERVIZIO ALLE ATTIVITA' PORTUALI	6,00		2,000		12,00		
	SERVIZI IGIENICI MOLO LEVANTE CONNETTIVO URBANO			1,000		1,00		
	Servizio igienico utenti LOCALE COMMERCIALE			1,000		1,00		
	Servizio igienico personale			1,000		1,00		
	SOMMANO cad					15,00	171,41	2′571,15
339 PR.C29.D10.0 05	Sedili ergonomici con apertura anteriore e coperchio: di legno rivestito in PVC per vasi wc SpCat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE Cat 4 - FABBRICATI SbCat 11 - Arredo servizi igienici							
	EDIFICIO DI SERVIZIO ALLE ATTIVITA' PORTUALI SERVIZI IGIENICI MOLO LEVANTE	6,00		2,000 1,000		12,00 1,00		
	CONNETTIVO URBANO							
	Servizio igienico utenti LOCALE COMMERCIALE Continio inicia personale			1,000		1,00		
	Servizio igienico personale			1,000		1,00	<u>.</u>	
	SOMMANO cad					15,00	61,23	918,45
340 PR.C29.A10.0 10	Apparecchi igienico sanitari in vetrochina Lavabo rettangolare ergonomico, antropometrico 65x58x25cm con mensole SpCat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE Cat 4 - FABBRICATI SbCat 11 - Arredo servizi igienici							
	A RIPORTARE							16′801′419,23

N O.d			DIME	NSIONI			IMI	PORTI
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							16′801′419,2
	EDIFICIO DI SERVIZIO ALLE ATTIVITA' PORTUALI SERVIZI IGIENICI MOLO LEVANTE CONNETTIVO URBANO	6,00		2,000 1,000		12,00 1,00		,
	Servizio igienico utenti			1,000		1,00		
	LOCALE COMMERCIALE Servizio igienico personale			1,000		1,00		
	SOMMANO cad					15,00	169,76	2′546,4
341 PR.C29.C10.0 05	Piatto doccia da incasso filo pavimento, di vetroresina rinforzata, o fireclay, con superficie antiscivolo, da 90x90 circa, completo di sifone con superficie antiscivolo, completo di sifone SpCat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE Cat 4 - FABBRICATI							
	SbCat 11 - Arredo servizi igienici EDIFICIO DI SERVIZIO DELLE ATTIVITA' PORTUALI SERVIZI IGIENICI MOLO LEVANTE	6,00		2,000 1,000		12,00 1,00		
	SOMMANO cad					13,00	226,81	2′948,5
342 PR.C29.E10.0 06	Ausili di sostegno per disabili corrimano in acciaio o alluminio rivestito nylon  SpCat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE  Cat 4 - FABBRICATI  SbCat 11 - Arredo servizi igienici							
	EDIFICIO DI SERVIZIO ALLE ATTIVITA' PORTUALI SERVIZI IGIENICI MOLO LEVANTE CONNETTIVO URBANO	6,00		2,000 1,000		12,00 1,00		
	Servizio igienico utenti			1,000		1,00		
	LOCALE COMMERCIALE Servizio igienico personale			1,000		1,00		
	SOMMANO m					15,00	98,80	1′482,0
343 PR.C29.E10.0 10	Ausili di sostegno per disabili montante verticale di sostegno in acciaio rivestito nylon SpCat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE Cat 4 - FABBRICATI SbCat 11 - Arredo servizi igienici							
	EDIFICIO DI SERVIZI ALLE ATTIVITA' PORTUALI SERVIZI IGIENICI MOLO LEVANTE	6,00		2,000 1,000		12,00 1,00		
	CONNETTIVO URBANO Servizio igienico utenti			1,000		1,00		
	LOCALE COMMERCIALE Servizio igienico personale			1,000		1,00		
	Servizio igieriico persoriale			1,000				
	SOMMANO cad					15,00	99,49	1′492,3
344 PR.C29.E10.0 15	Ausili di sostegno per disabili corrimano ad angolo per doccia o vasca da bagno in acciaio rivestito nylon SpCat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE Cat 4 - FABBRICATI SbCat 11 - Arredo servizi igienici							
	EDIFICIO DI SERVIZIO ALLE ATTIVITA' PORTUALI SERVIZI IGIENICI MOLO LEVANTE	6,00		2,000 1,000		12,00 1,00		
	SOMMANO cad			2,000		13,00	100,88	1′311,4
						· ·		,
345 PR.C29.E10.0	Ausili di sostegno per disabili impugnatura di sostegno ribaltabile per wc 83 cm							
	A RIPORTARE							16′811′199,9

			DIME	NSIONI			IMI	PORTI
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO	parragi	iang.		.,, pess		u	16′811′199,9
35	SpCat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE Cat 4 - FABBRICATI							10 811 199,93
	SbCat 11 - Arredo servizi igienici EDIFICIO DI SERVIZIO ALLE ATTIVITA' PORTUALI SERVIZI IGIENICI MOLO LEVANTE	6,00		2,000 1,000		12,00 1,00		
	CONNETTIVO URBANO Servizio igienico utenti LOCALE COMMERCIALE Servizio igienico personale			1,000 1,000		1,00 1,00		
	SOMMANO cad			-,		15,00	203,85	3′057,7
346 PR.C29.F10.0 05	Rubinetteria speciale di ottone cromato, uso disabili e ospedaliero gruppo miscelatore monocomando per lavabo con leva lunga SpCat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE Cat 4 - FABBRICATI							
	SbCat 11 - Arredo servizi igienici EDIFICIO DI SERVIZIO ALLE ATTIVITA' PORTUALI SERVIZI IGIENICI MOLO LEVANTE CONNETTIVO URBANO	6,00		2,000 1,000		12,00 1,00		
	Servizio igienico utenti LOCALE COMMERCIALE			1,000		1,00		
	Servizio igienico personale			1,000		1,00		
	SOMMANO cad					15,00	64,76	971,40
347 PR.C29.F10.0 15	Rubinetteria speciale di ottone cromato, uso disabili e ospedaliero miscelatore termostatico a parete con doccetta, pulsante e regolatore di portata  SpCat 4 - OPERE ARCHITETTONICHE  Cat 4 - FABBRICATI  SbCat 11 - Arredo servizi igienici  EDIFICIO DI SERVIZIO ALLE ATTIVITA' PORTUALI	6,00		2,000		12,00		
	SERVIZI IGIENICI MOLO LEVANTE	ŕ		1,000		1,00		
	SOMMANO cad					13,00	148,44	1′929,77
348 PR.C29.F10.0 25	Rubinetteria speciale di ottone cromato, uso disabili e ospedaliero flussometro da incasso per scarico wc, comando a piastra, con chiusura automatica SPCAT 4 - OPERE ARCHITETTONICHE Cat 4 - FABBRICATI							
	SbCat 11 - Arredo servizi igienici EDIFICIO DI SERVIZIO ALLE ATTIVITA' PORTUALI SERVIZI IGIENICI MOLO LEVANTE CONNETTIVO URBANO	6,00		2,000 1,000		12,00 1,00		
	Servizio igienico utenti LOCALE COMMERCIALE			1,000		1,00		
	Servizio igienico personale			1,000		1,00		
	SOMMANO cad					15,00	102,60	1′539,00
349 95.A10.A10.0 10	Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00 m, costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di 20 kg circa, montati su basi di calcestruzzo prefabbricate.  Montaggio e smontaggio.  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 5 - INFRASTRUTTURE  SbCat 3 - Opere in calcestruzzo armato fondazioni							
			2000,00			2′000,00		
	SOMMANO m					2′000,00	7,16	14′320,00

Num.Ord.			DIMEN	NSIONI			IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							16′833′017,8
350 95.A10.A10.0 15	Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00 m, costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di 20 kg circa, montati su basi di calcest refabbricate. Nolo valutato a metro giorno. (i giorni oltre il 500° non daranno più diritto ad alcuna contabilizzazione)  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 5 - INFRASTRUTTURE  SbCat 3 - Opere in calcestruzzo armato fondazioni		2000,00			36′000,00		
	SOMMANO m					36′000,00	0,10	3′600,00
351 95.C10.A10.0 50	Locale igienico chimico. Compreso il montaggio ed il successivo smontaggio, la preparazione della base di appoggio, gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo. Per ogni mese di impiego.  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 5 - INFRASTRUTTURE SbCat 3 - Opere in calcestruzzo armato fondazioni							
	Socat 3 - Opere in carcestrazzo armato fortuazioni	4,00			18,000	72,00		
	SOMMANO cad					72,00	172,50	12′420,00
352 95.A10.A05.0 10	Quadro elettrico di cantiere Ammortamento giornaliero quadro elettrico da cantiere 12 prese (durata 2 anni) SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 5 - INFRASTRUTTURE							
	SbCat 3 - Opere in calcestruzzo armato fondazioni	4,00			360,000	1′440,00		
	SOMMANO gg					1′440,00	1,30	1′872,00
353 95.F10.A10.0 10	Segnaletica Cartello generale di cantiere conforme alle norme del regolamento edilizio, del D.lgs. 81/2008, del D.lgs. 163/2006 e loro s.m.i., della dimensione minima di 2.00 m².  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 5 - INFRASTRUTTURE SbCat 3 - Opere in calcestruzzo armato fondazioni					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	345,00	690,00
354 95.F10.A10.0 20	Segnaletica Cartello di segnaletica generale, delle dimensioni di 1.00x 1,40, in PVC pesante antiurto, contenente segnali di pericolo, divieto e obbligo, inerenti il cantiere, valutato a cartello per distanza di lettura fino a 23 m, conformi UNI EN ISO 7010:2012. SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 5 - INFRASTRUTTURE SbCat 3 - Opere in calcestruzzo armato fondazioni							
						2,00		
	SOMMANO cad					2,00	14,58	29,16
355 95.B10.S10.0 11	Ponteggiature "di facciata", in elementi metallici prefabbricati e/o "giunto-tubo", compreso il montaggio e lo smontaggio finale, i piani di lavoro, idonea segnaletica, compresi gl mantovane, illuminazione notturna e reti di protezione - Montaggio, smontaggio e noleggio per il primo mese di utilizzo. SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI							
	A RIPORTARE							16′851′628,98

Cat 5 - INFERSTRUTTIBE   SDC114 - Oper in Incalcativus orimnato elevazioni   VARILITA' VAZACCARIA   Deligido per accesso al solisio carnobile "fung =10,515,5)   16,00   8,500   136,00   31,63   4:301,68   185,00   31,63   4:301,68   31,63   4:301,68   31,63   4:301,68   31,63   4:301,68   31,63   4:301,68   31,63   4:301,68   31,63   4:301,68   31,63   4:301,68   31,63   4:301,68   31,63   4:301,68   31,63   4:301,68   31,63   3:301,69   31,63   3:301,69   3:3									pag. 80
APPRINT   DEFENDENCE   DEFEND	Num.Ord.	DESIGNAZIONE DELLAVORI		DIMEN	NSIONI		Quantità	IM	PORTI
Cat 5 - INFASTRUTIURE   SSC01 4 - Opere in calcestruro armato elevazioni   VABILITA VIA ZACCARRA   Designatori   Catalogram and calcestruro armato elevazioni   VABILITA VIA ZACCARRA   135.53)   15,00   135.00   135.00   135.00   31,83   4'301,88   25.00   135.00   31,83   4'301,88   25.00   135.00   31,83   4'301,88   25.00   135.00   31,83   4'301,88   25.00   135.00   31,83   4'301,88   25.00   135.00   31,83   4'301,88   25.00   135.00   31,83   4'301,88   25.00   135.00   25.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI EAVONI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
Sichart 4- Opere in calcastruturo armato a loevazioni   VARIALIZA (VI AZACCARIA)   16,00   31,600		RIPORTO							16′851′628,98
Ponteggisture "di facciata", in elementi metallici prefabbricati e/o 95.810.510.0 "giunto-tubo", compreso il montaggio di somontaggio finale, i pani di lavoro, idonea segnialetica, compresi gli mantovane, illuminazione nottura e reti di protezione Montaggio, sinontaggio soliggio per il primo mese di utilizzo. Sofica 3.0 PRE SINDITURALI DI SOLIA 4.0 (Opreni naleziona delevazioni SOLIA 4.0 (Opreni naleziona delevazioni MUNO PER MARMA CARRABILE LEVANTE per armatura muno di sostegno "(lung45-10-20-10-12)"(rid.) perion(1,7-7,1)/2) 2. 2,00 102,00 4,400 897,60 31,63 28'391,00 505.830,031.0 "giunto-tubo", compreso gli montaggio e lo simontaggio finale, i palni di lavoro, idinea seguiletica, compresi gi pianti di rimesia halipato giunto-tubo", compreso gli montaggio e lo simontaggio finale, i palni di lavoro, idinea seguiletica, compresi gi pianti di rimesia halipato giunto-tubo", compreso gli montaggio e lo simontaggio finale, i palni di lavoro, idinea seguiletica, compresi gi pianti di rimesia halipato giunto-tubo", compreso gli montaggio e lo simontaggio finale, i palni di lavoro, idinea seguiletica, compresi gi pianti di rimesia malli di lavoro, idinea seguiletica, compresi gi mantovane, illuminazione nottura e reti di protessore-soli montaggio e lo simontaggio finale i piani di lavoro, idinea seguiletica, compresi gi mantovane, illuminazione nottura e reti di protessore Montaggio, simontaggio e noleggio per i primo mese di utilizzo. Socia - Opere in primo mese di utilizzo. Socia - Opere in collestruzzo armato el evazioni LOCALI EVANTE per setti e pilastri "(ping-s26/412) 179.00 3,000 537,00 31,63 16'955,31 10 palni di lavoro, idinea seguiletica, compresi gi mantovane, illuminazione nottura e reti di protessore - Montaggio, somontaggio e noleggio per i primo mese di utilizzo. Socia - Opere in collestruzza armato el evazioni LOCALI EVANTE periodica e lavoro di montaggio e noleggio peri primo mese di utilizzo. Socia - Opere in collestruzza armato el evazioni LOCALI MOLIO LEVANTE eleva		SbCat 4 - Opere in calcestruzzo armato elevazioni  VIABILITA' VIA ZACCARIA  ponteggio per accesso al solaio carrabile *(lung.=10,5+5,5)		16,00		8,500		31.63	4'301.68
### ### ##############################		561						01,00	. 301,00
SOMMANO m²  Ponteggiature "di facciata", in elementi metallici prefabbricati e/o 95.810.510.0 "glunto-tubo", compreso il montaggio e io smontaggio finale, i piand di lavoro, idonea segnaletica, compresi gli pianto di messa at terra, mantorane, illuminazione notturna e reti di protezione - Nolieggio per ogni mese oltre il primo. SpCa1 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 4 - FABRINCATI SUCA1 4 - Opere in calcestruzzo armato elevazioni MUNO PER RAMPA CARRABILE LEVANTE Vedi voce nº 356 [m² 897.60]  SOMMANO m²	356 95.B10.S10.0 11	"giunto-tubo", compreso il montaggio e lo smontaggio finale, i piani di lavoro, idonea segnaletica, compresi gl mantovane, illuminazione notturna e reti di protezione - Montaggio, smontaggio e noleggio per il primo mese di utilizzo.  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 5 - INFRASTRUTTURE  SbCat 4 - Opere in calcestruzzo armato elevazioni  MURO PER RAMPA CARRABILE LEVANTE per armatura muro di sostegno *(lung.=45+10+20+10+17)*(H/							
Ponteggiature "di facciata", in elementi metallici prefabbricati e/o 95.810.510.0 "giunto-tubo", compresso il montaggio e la smontaggio finale, i piani di lavoro, idonea segnaletica, compresi gl. pianto di messa a torra, mantonane, illuminazione notturna e reti di protezione - Noleggio per ogni messo oltre il primo. SpCatt 3- OPERE STRUTTURALI Cat 4 - FABBRICATI  SCAT 4 - Opere in calcestruzzo armato elevazioni MURO PER RAMPA CARRABILE LEVANTE Vedi voce n° 356 [m² 897.60]  SOMMANO m²		peso=(1,7+7,1)/2)	2,00	102,00		4,400	897,60 ———		
95.810.510.0 "glunto-tubo", compreso il montaggio e lo smontaggio finale, i piani di lavoro, idone segnaletta, compresi gi pianto di messa a terra, mantovane, illuminazione notturna e reti di protezione - Noleggio per ogni mese ottive il primo. SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 4 - FABRICATI SbCat 4 - Opere in calcestruzzo armato elevazioni MURO PER RAMPA CARRABILE LEVANTE Vedi voce n° 356 [m² 897.60] 5'385,60 2,76 14'864,26  SOMMANO m² 5'385,60 2,76 14'864,26  95.810.510.0 "glunto-tubo", compreso il montaggio e lo smontaggio finale, i piani di lavoro, idonea segnaletica, compresi gi mantovane, illuminazione notturna e retti di protezione - Montaggio, smontaggio e noleggio per il primo mese di utilizzo. SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 4 - FABRICATI SbCat 4 - Opere in calcestruzzo armato elevazioni LOCALI LEVANTE  per setti e pilastri "(lung.=167+12) 179,00 3,000 537,00 31,63 16'985,31 10 piani di lavoro, idonea segnaletica, compresi gi mantovane, illuminazione notturna e retti di protezione - Montaggio, smontaggio e noleggiature "di facciata", in elementi metallici prefabbricati e/o pianto-tubo", compreso il montaggio e lo smontaggio finale, i piani di lavoro, idonea segnaletica, compresi gi mantovane, illuminazione notturna e retti di protezione - Montaggio, smontaggio e noleggio per il primo mese di utilizzo. SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 2 - MOLO SbCat 4 - Opere in calcestruzzo armato elevazioni LOCALI MOLO LEVANTE elevazione SOMMANO m² 3,000 282,00 31,63 8'919,66		SOMMANO m <sup>2</sup>					897,60	31,63	28′391,09
SOMMANO m²  5 '385,60 2,76 14'864,26  Ponteggiature "di facciata", in elementi metallici prefabbricati e/o 95.810.510.0 "giunto-tubo", compreso il montaggio e lo smontaggio finale, i plani di lavoro, idonea segnaletica, compresi gl mantovane, illuminazione notturna e reti di protezione - Montaggio, smontaggio e noleggio per il primo mese di utilizzo. SpCat 3 - O'PRE STRUTTURALI Cat 4 - FABRICATI SbCat 4 - Opere in calcestruzzo armato elevazioni  IOCALI LEVANTE per setti e pilastri *(lung.=167+12)  SOMMANO m²  537,00 3,000 537,00  SOMMANO m²  537,00 31,63 16'985,31  Ponteggiature "di facciata", in elementi metallici prefabbricati e/o 95.810.510.0 "giunto-tubo", compreso il montaggio e lo smontaggio finale, i plani di lavoro, idonea segnaletica, compresi gl mantovane, illuminazione notturna e reti di protezione - Montaggio, smontaggio e noleggio per il primo mese di utilizzo. SpCat 3 - O'PERE STRUTTURALI Cat 2 - MOLO SbCat 4 - Opere in calcestruzzo armato elevazioni LOCALI MOLO LEVANTE elevazione  SOMMANO m²  94,00 3,000 282,00 282,00 31,63 8'919,66	357 95.B10.S10.0 16	"giunto-tubo", compreso il montaggio e lo smontaggio finale, i piani di lavoro, idonea segnaletica, compresi gl pianto di messa a terra, mantovane, illuminazione notturna e reti di protezione - Noleggio per ogni mese oltre il primo.  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 4 - FABBRICATI SbCat 4 - Opere in calcestruzzo armato elevazioni							
Ponteggiature "di facciata", in elementi metallici prefabbricati e/o 95.810.510.0 "giunto-tubo", compreso il montaggio e lo smontaggio finale, i piani di lavoro, idonea segnaletica, compresi gl mantovane, illuminazione notturna e reti di protezione - Montaggio, smontaggio e noleggio per il primo mese di utilizzo. SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 4 - FABBRICATI SbCat 4 - Opere in calcestruzzo armato elevazioni LOCALI LEVANTE per setti e pilastri "(lung.=167+12)  SOMMANO m²  179,00  SOMMANO m²  33,000  537,00  31,63  16'985,31  Ponteggiature "di facciata", in elementi metallici prefabbricati e/o giunto-tubo", compreso il montaggio e lo smontaggio finale, i plani di lavoro, idonea segnaletica, compresi gl mantovane, illuminazione notturna e reti di protezione e- Montaggio, smontaggio e noleggio per i primo mese di utilizzo. SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 2 - MOLO SbCat 4 - Opere in calcestruzzo armato elevazioni LOCALI MOLO LEVANTE elevazione  SOMMANO m²  282,00  31,63  8'919,66			6,00				5′385,60		
95.B10.S10.0 "giunto-tubo", compreso il montaggio e lo smontaggio finale, i piani di lavoro, idonea segnaletica, compresi gl mantovane, illiuminazione notturna e reti di protezione - Montaggio, smontaggio e noleggio per il primo mese di utilizzo. SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 4 - FABBRICATI SbCat 4 - Opere in calcestruzzo armato elevazioni LOCALI LEVANTE per setti e pilastri *(lung.=167+12) 179,00 3,000 537,00 31,63 16'985,31 SOMMANO m² 537,00 31,63 16'985,31 Individuali di lavoro, idonea segnaletica, compresi gl mantovane, illuminazione notturna e reti di protezione - Montaggio, smontaggio e noleggio per il primo mese di utilizzo. SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 2 - MOLO SbCat 4 - Opere in calcestruzzo armato elevazioni LOCALI MOLO LEVANTE elevazione 94,00 3,000 282,00 282,00 31,63 8'919,66		SOMMANO m²					5′385,60	2,76	14′864,26
95.B10.S10.0  "giunto-tubo", compreso il montaggio e lo smontaggio finale, i piani di lavoro, idonea segnaletica, compresi gl mantovane, illuminazione notturna e reti di protezione - Montaggio, smontaggio e noleggio per il primo mese di utilizzo. SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 2 - MOLO SbCat 4 - Opere in calcestruzzo armato elevazioni LOCALI MOLO LEVANTE elevazione  SOMMANO m²  94,00  3,000  282,00  31,63  8'919,66	358 95.B10.S10.0 11	"giunto-tubo", compreso il montaggio e lo smontaggio finale, i piani di lavoro, idonea segnaletica, compresi gl mantovane, illuminazione notturna e reti di protezione - Montaggio, smontaggio e noleggio per il primo mese di utilizzo.  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 4 - FABBRICATI SbCat 4 - Opere in calcestruzzo armato elevazioni  LOCALI LEVANTE per setti e pilastri *(lung.=167+12)		179,00		3,000		31,63	16′985,31
95.B10.S10.0  "giunto-tubo", compreso il montaggio e lo smontaggio finale, i piani di lavoro, idonea segnaletica, compresi gl mantovane, illuminazione notturna e reti di protezione - Montaggio, smontaggio e noleggio per il primo mese di utilizzo. SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 2 - MOLO SbCat 4 - Opere in calcestruzzo armato elevazioni LOCALI MOLO LEVANTE elevazione  SOMMANO m²  94,00  3,000  282,00  31,63  8'919,66									
elevazione  SOMMANO m²  Ponteggiature "di facciata", in elementi metallici prefabbricati e/o  elevazione  SOMMANO m²  SOMMANO	359 95.B10.S10.0 11	"giunto-tubo", compreso il montaggio e lo smontaggio finale, i piani di lavoro, idonea segnaletica, compresi gl mantovane, illuminazione notturna e reti di protezione - Montaggio, smontaggio e noleggio per il primo mese di utilizzo.  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 2 - MOLO SbCat 4 - Opere in calcestruzzo armato elevazioni							
360 Ponteggiature "di facciata", in elementi metallici prefabbricati e/o				94,00		3,000	282,00		
		SOMMANO m <sup>2</sup>					282,00	31,63	8′919,66
A RIPORTARE 16'925'090,98	360	Ponteggiature "di facciata", in elementi metallici prefabbricati e/o							
		A RIPORTARE							16′925′090,98

			DIME	NSIONI			IMI	PORTI
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO		_					16′925′090,98
95.B10.S10.0 16	"giunto-tubo", compreso il montaggio e lo smontaggio finale, i piani di lavoro, idonea segnaletica, compresi gl pianto di messa a terra, mantovane, illuminazione notturna e reti di protezione - Noleggio per ogni mese oltre il primo. SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 2 - MOLO SbCat 4 - Opere in calcestruzzo armato elevazioni LOCALI MOLO LEVANTE Vedi voce n° 359 [m² 282.00]	6,00				1′692,00		
	SOMMANO m²					1′692,00	2,76	4′669,92
361 95.A10.A50.0 10	Protezione di aperture verso il vuoto, mediante la formazione di parapetto dell'altezza minima di 1 m, costituito da due correnti di tavole e una tavola fermapiede ancorata su montanti di legno o metallo.  SpCat 3 - OPERE STRUTTURALI Cat 2 - MOLO SbCat 4 - Opere in calcestruzzo armato elevazioni  LOCALI MOLO LEVANTE copertura locali		120,00			120,00		
	SOMMANO m		•			120,00	30,72	3′686,40
362 30.E20.B05.0 05	Sola posa in opera di profilato a croce, compreso la sola posa del morsetto/terminale e relativo collegamento a corda di rame o cavo, lunghezza fino a 2,00 m SpCat 5 - IMPIANTISTICA Cat 6 - IMPIANTI ELETTRICI SbCat 12 - Impianti					50,00		
	SOMMANO cad					50,00	11,48	574,00
363 95.D10.A10.0 10	Dispersori di terra Sola posa in opera di profilato a croce di acciaio zincato della lunghezza fino a 2.00 m, compreso collegamento della corda (questa esclusa) all'apposito morsetto sul profilato.  SpCat 5 - IMPIANTISTICA  Cat 6 - IMPIANTI ELETTRICI  SbCat 12 - Impianti					50,00		
	SOMMANO cad					50,00	12,98	649,00
364 PR.E20.F05.0 20	Accessori: morsetto per fissaggio corda di rame al dispersore di terra SpCat 5 - IMPIANTISTICA Cat 6 - IMPIANTI ELETTRICI SbCat 12 - Impianti					100,00		
	SOMMANO cad					100,00	3,76	376,00
365 PR.E20.A05.0 30	Corda di rame nuda rigida sezione: 50 mm² SpCat 5 - IMPIANTISTICA Cat 6 - IMPIANTI ELETTRICI SbCat 12 - Impianti Impianto di terra cabina levante Impianto di terra cabina ponente Interconnessione cabine impianti distribuzione		200,00 200,00 1000,00			200,00 200,00 1′000,00		
	A RIPORTARE					1′400,00		16′935′046,30

								pag. 82
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIMEN	NSIONI		Quantità	IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI EAVONI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Qualitita	unitario	TOTALE
	RIPORTO					1′400,00		16′935′046,30
	Impianto di terra bagni	3,00	150,00			450,00		
	SOMMANO m					1′850,00	8,15	15′077,50
366 30.E20.A05.0 10	Sola posa in opera di corda di rame nuda, in scavo già predisposto, di sezione fino a 150 mm² SpCat 5 - IMPIANTISTICA Cat 6 - IMPIANTI ELETTRICI SbCat 12 - Impianti		1850,00			1′850,00		
	commune		1830,00				1.60	2/100.00
	SOMMANO m					1′850,00	1,68	3′108,00
367 06.P27.D02.0 10	Torrini di estrazione trifasi alimentazione 380/220 V, 50 Hz torrino di estrazione 3f 2 vel. 1150/1500 m³/ora SpCat 5 - IMPIANTISTICA Cat 6 - IMPIANTI ELETTRICI SbCat 12 - Impianti Torrini ventilazione cabina ENEL Torrini ventilazione cabina lato levante					2,00 2,00		
	Torrini ventilazione cabina lato ponente					2,00		
	SOMMANO cad					6,00	496,40	2′978,40
368 06.A27.D02.7 05	P.O. Posa in opera di Torrini da tetto di estrazione trifasi alimentazione 380/220 V, 50 Hz P.O. di torrino di estrazione fino a 1500 m³/ora SpCat 5 - IMPIANTISTICA Cat 6 - IMPIANTI ELETTRICI SbCat 12 - Impianti							
						6,00		
	SOMMANO cad					6,00	447,88	2′687,28
369 06.P27.D03.0 10	Accessori per torrini di estrazione serranda a gravità per torrino trifase SpCat 5 - IMPIANTISTICA Cat 6 - IMPIANTI ELETTRICI SbCat 12 - Impianti							
						6,00		
	SOMMANO cad					6,00	80,13	480,78
370 06.A27.D03.5 15	P.O. Posa in opera di Accessori per torrini di estrazione P.O. di boccaglio di aspirazione per torrino monofase SpCat 5 - IMPIANTISTICA Cat 6 - IMPIANTI ELETTRICI SbCat 12 - Impianti					6.00		
						6,00		
	SOMMANO cad					6,00	6,93	41,58
371 NP TM 009	F.O. Fornitura in opera di Cavi UNIpolari RG26H1M16 18/30 kV F.O. di cavo 30 kV RG26H1M16, sezione 1 x 95 mm² SpCat 5 - IMPIANTISTICA Cat 6 - IMPIANTI ELETTRICI SbCat 12 - Impianti					4		
	Linea alimentazione da ENEL	3,00	15,00			45,00		
	SOMMANO m					45,00	32,00	1′440,00
	A RIPORTARE							16′960′859,84

								pag. 8.
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	IMPORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							16′960′859,8
	ANALISI DEI PREZZI: NP TM 009				-			
	(L) Cavo RG26H1M16 18/30kV 1x95mmq m. (E) [01.P01.A10.005-XAP] Operaio specializzato Ore normali per analisi prezzi (non					45,000	19,50	877,5
	comprensivo di spese generali ed utile di impresa) h (E) [01.P01.A05.005-XAP] Operaio 4° livello Ore normali per analisi prezzi (non					4,500	29,69	133,6
	comprensivo di spese generali ed utile di impresa) h					4,500	31,30	140,8
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (1 151.96) euro							1´151,9 172,7
							-	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (1 151.96) euro							1′324,7 115,2
	Sommano euro						-	1′439,9
	Differenza dovuta agli arrotondamenti euro						-	0,0
	Sommano euro							1′440,0
372	Fornitura e confezionamento di terminale unipolare							
NP TM 011	termorestringente per cavi RG26H1M16 18 - 30 kV sino a 185 mm²							
	completo degli accessori occorrenti, compresa la fornitura dei cap o smontaggio di lamiere e il posizionamento della staffa							
	portaterminale, conforme alla vigente normativa CEI per interno SpCat 5 - IMPIANTISTICA							
	Cat 6 - IMPIANTI ELETTRICI SbCat 12 - Impianti							
	Terminali per cavi MT arrivo ENEL					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	120,61	723,6
	ANALISI DEI PREZZI: NP TM 011				-			
	(L) Terminale MT 1x95 n (E) [01.P01.A05.005-XAP] Operaio 4° livello Ore normali per analisi prezzi (non					6,000	35,50	213,0
	comprensivo di spese generali ed utile di impresa) h (E) [01.P01.A10.005-XAP] Operaio specializzato Ore normali per analisi prezzi (non					6,000	31,30	187,8
	comprensivo di spese generali ed utile di impresa) h					6,000	29,69	178,1
	Sommano euro						-	578,9
	Spese Generali 15.00% * (578.94) euro						-	86,8
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (578.94) euro							665,7 57,8
	Sommano euro						-	723,6
	Differenza dovuta agli arrotondamenti euro						_	-0,0
	Sommano euro							723,6
373 NP TM 001	F.O. di cella MT unità arrivo linea tipo SM6 GAM2 24kV-12.5kA-630A - IAC AFL 12.5kA 1s, tensione di esercizio 15kV, competa di							
	unità presenza di tensione US da 10 a 20 kV, resisten 220V 50Hz regolata da termostato e protetta da interruttore, toroide							
	omopolare chiuso tipo CSH 160. Diam=160mm CEI 0-16 SpCat 5 - IMPIANTISTICA							
	Cat 6 - IMPIANTI ELETTRICI							
	SbCat 12 - Impianti Arrivo linea MT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	4′593,69	4′593,6
					_			

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IMPORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							16′966′177,1
	ANALISI DEI PREZZI: NP TM 001  (L) Unità GAM2 n.  (L) Resistenza antincondensa n.  (L) Toroide omopolare tipo CSH n.  (E) [01.P01.A05.005-XAP] Operaio 4° livello Ore normali per analisi prezzi (non comprensivo di spese generali ed utile di impresa) h  (E) [01.P01.A10.005-XAP] Operaio specializzato Ore normali per analisi prezzi (non					1,000 1,000 1,000 5,000	2′800,00 220,00 350,00	2'800, 220, 350,
	comprensivo di spese generali ed utile di impresa) h					5,000	29,69	148,
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (3 674.95) euro						-	3′674, 551,
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (3 674.95) euro							4´226, 367,
	Sommano euro							4′593
874 NP TM 002	F.O. di cella MT unità interruttore con sezionatore e risalita sbarre tipo DM1G-S1, unità SM6 con data logger, 24kV-12.5kA-630A - IAC AFL 12.5kA 1s,tensione di esercizio 15kV, pres aux sul sez. terra (1NA+1NC), blocchi chiave su sezionatore terra (AP) + blocchi chiave su sezionatore di linea (AP+CH) SpCat 5 - IMPIANTISTICA Cat 6 - IMPIANTI ELETTRICI SbCat 12 - Impianti Interruttore con sezionatore e risalita sbarre					1,00	24′512,38	24′512,3
	ANALISI DEI PREZZI: NP TM 002							
	(L) Unità DM1G-SF1 n.  (L) Data logger n.  (L) Presenza tensione n.  (L) TA ARM3/N1F 50/5A n.  (L) SF1 O/CO manuale +sganc. cont aux, blocco chiave, contam n.  (L) Circuito BT n.  (L) Sepam con visore n.  (L) Cella BT 750x450mm n.  (L) Comunicazione seriale - accessori n.  (L) Scheda data logger n.1  (L) Resistenza anticondensa n.  (L) Contatti aux n.  (L) Blocchi a chiave n.  (E) [01.P01.A05.005-XAP] Operaio 4° livello Ore normali per analisi prezzi (non comprensivo di spese generali ed utile di impresa) h  (E) [01.P01.A10.005-XAP] Operaio specializzato Ore normali per analisi prezzi (non comprensivo di spese generali ed utile di impresa) h					1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	8′500,00 1′450,00 150,00 200,00 850,00 200,00 4′500,00 250,00 750,00 350,00 250,00 31,30	8'500, 1'450, 150, 600, 850, 200, 4'500, 850, 250, 350, 350, 300, 313,
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (19 609.90) euro Sommano euro							19´609, 2´941, 22´551,
	Utili Impresa 10% * (19 609.90) euro Sommano euro						_	22 551, 1′960, 24′512,
875 NP TM 003	F.O. di cella MT unità misure tipo SM6 CM 24kV-12.5kA-50A - IAC AFL 12.5kA 1s, tensione di esercizio 15kV, senza presenza di tensione, 3 trasformatori di tensione TV f/m VRQ2/S2, r M2 (2NA+1NC), contatto ausiliario di segnalazione fusibile intervenuto (1NA), blocco chiave su sezionatore di terra (CH) SpCat 5 - IMPIANTISTICA Cat 6 - IMPIANTI ELETTRICI							
	A RIPORTARE							16′990′689

							pag. 63	
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	I M	PORTI
TARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							16′990′689,57
	SbCat 12 - Impianti					1.00		
	Cella misure					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	10′199,88	10′199,88
	ANALISI DEI PREZZI: NP TM 003				-			
	(L) Unità CM n. (L) TV VRQ2/52 n.					1,000 3,000	3′500,00 350,00	3′500,00 1′050,00
	(L) Resistenza antiferrorisonanza n. (L) Fusibili n.					1,000 3,000	350,00 150,00	350,00 450,00
	(L) Circuito BT per unità CM n. (L) Cella BT 375x450 n.					1,000	500,00	500,00
	(L) Resistenza anticondensa n.					1,000 1,000	550,00 350,00	550,00 350,00
	(L) Contatti aux n. (L) Conatto aux segn fusibili n.					1,000 1,000	250,00 200,00	250,00 200,00
	(L) Blocco a chiave n. (E) [01.P01.A05.005-XAP] Operaio 4° livello Ore normali per analisi prezzi (non					1,000	350,00	350,00
	comprensivo di spese generali ed utile di impresa) h					10,000	31,30	313,00
	(E) [01.P01.A10.005-XAP] Operaio specializzato Ore normali per analisi prezzi (non comprensivo di spese generali ed utile di impresa) h					10,000	29,69	296,90
	Sommano euro							8′159,90
	Spese Generali 15.00% * (8 159.90) euro							1′223,99
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (8 159.90) euro							9′383,89 815,99
	Sommano euro							10′199,88
376 NP TM 004	F.O. di cella MT interruttore di manovra-sezionatore combinato con fusibili, tipo SM6 QM 24kV-12.5kA-50A - IAC AFL 12.5kA 1s, tensione di esercizio 15kV, presenza di tensione US da termostato e protetta da interruttore, blocchi chiave su sezionatore di terra (AP+CH), blocco chiave su IMS linea (AP). SpCat 5 - IMPIANTISTICA Cat 6 - IMPIANTI ELETTRICI SbCat 12 - Impianti							
	Interruttore di manovra cab levante Interruttore di manovra cab ponente					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	8′824,88	17′649,76
	SOWINANO Cau						0 024,00	17 043,70
	ANALISI DEI PREZZI: NP TM 004 (L) Unità QM n.					2,000	3′250,00	6′500,00
	(L) Presenza tensione n.					2,000	150,00	300,00
	(L) Fusibili n. (L) Comando IMS manuale n.					6,000 2,000	150,00 1´250,00	900,00 2´500,00
	(L) Contatti aux n.					2,000	250,00	500,00
	(L) Cella BT da 375x450 n. (L) Resistenza anticondensa n.					2,000 2,000	550,00 350,00	1′100,00 700,00
	(L) Blocchi a chiave n.					2,000	200,00	400,00
	(E) [01.P01.A05.005-XAP] Operaio 4° livello Ore normali per analisi prezzi (non comprensivo di spese generali ed utile di impresa) h					20,000	31,30	626,00
	(E) [01.P01.A10.005-XAP] Operaio specializzato Ore normali per analisi prezzi (non comprensivo di spese generali ed utile di impresa) h					20,000	29,69	593,80
	Sommano euro							14′119,80
	Spese Generali 15.00% * (14 119.80) euro							2′117,97
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (14 119.80) euro							16´237,77 1´411,98
	Sommano euro							17′649,75
	A RIPORTARE							17′018′539,21

								pag. 86
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Overtità	ΙM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							17′018′539,21
	Differenza dovuta agli arrotondamenti euro							0,01
	Sommano euro							17′649,76
377 NP TM 012	F.O. Fornitura in opera di Cavi UNIpolari RG26H1M16 12/20 kV F.O. di cavo 20 kV RG26H1M16, sezione 1 x 35 mm² SpCat 5 - IMPIANTISTICA Cat 6 - IMPIANTI ELETTRICI SbCat 12 - Impianti Linea alimentazione trasformatore cabina levante Linea alimentazione trasformatore cabina ponente  SOMMANO m	3,00 3,00	10,00 10,00			30,00 30,00 ————————————————————————————	22,00	1′320,00
	ANALISI DEI PREZZI: NP TM 012  Cavo RG26H1M16 12/20kV 1x35mmq  (E) [01.P01.A10.005-XAP] Operaio specializzato Ore normali per analisi prezzi (non comprensivo di spese generali ed utile di impresa) h  (E) [01.P01.A05.005-XAP] Operaio 4° livello Ore normali per analisi prezzi (non					60,000	11,50	690,00 178,14
	comprensivo di spese generali ed utile di impresa) h					6,000	31,30	187,80
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (1 055.94) euro							1´055,94 158,39
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (1 055.94) euro							1′214,33 105,59
	Sommano euro Differenza dovuta agli arrotondamenti euro							1′319,92 0,08
	Sommano euro							1′320,00
378 NP TM 011	Fornitura e confezionamento di terminale unipolare termorestringente per cavi RG26H1M16 18 - 30 kV sino a 185 mm² completo degli accessori occorrenti, compresa la fornitura dei cap o smontaggio di lamiere e il posizionamento della staffa portaterminale, conforme alla vigente normativa CEI per interno SpCat 5 - IMPIANTISTICA Cat 6 - IMPIANTI ELETTRICI SbCat 12 - Impianti Terminali per cavi MT Trasformatore lato levante					3,00		
	Terminali per cavi MT Trasformatore lato ponente					3,00		
	SOMMANO cad					6,00	120,61	723,66
	ANALISI DEI PREZZI: NP TM 011  (L) Terminale MT 1x95 n  (E) [01.P01.A05.005-XAP] Operaio 4° livello Ore normali per analisi prezzi (non					6,000	35,50	213,00
	comprensivo di spese generali ed utile di impresa) h (E) [01.P01.A10.005-XAP] Operaio specializzato Ore normali per analisi prezzi (non					6,000	31,30	187,80
	comprensivo di spese generali ed utile di impresa) h					6,000	29,69	178,14
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (578.94) euro							578,94 86,84
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (578.94) euro							665,78 57,89
	Sommano euro Differenza dovuta agli arrotondamenti euro							723,67 -0,01
	Sommano euro							723,66
	A RIPORTARE							17′020′582,87

								pag. 87
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DELLAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	IMPORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							17′020′582,87
379 NP TM 005	F.O. di cella MT unità interruttore con sezionatore e partenza cavo tipo DM1A-SF1, unità SM6 senza dispositivo data logger, tio SM6 24kV-12.5kA-630A - IAC AFL 12.5kA 1s,tensione di a (AP+CH), blocchi a chiave su sezionatore di linea (AP+CH), toroide omopolar chiuso tipo CSH 160 diam.=160mm CEI 0-16.  SpCat 5 - IMPIANTISTICA Cat 6 - IMPIANTI ELETTRICI SbCat 12 - Impianti Interruttore con sezionatore partenza in cavo  SOMMANO cad  ANALISI DEI PREZZI: NP TM 005 (L) Unità DM1A-SF1 n. (L) Presenza tensione n. (L) TA ARM3/N1F 50/SA n. (L) SF1 O/CO manuale +sganc. cont aux, blocco chiave, contam n. (L) Circuito BT n. (L) Unità Sepam con visore n. (L) Cella BT 750x450mm n. (L) Comunicazione seriale - accessori n. (L) Scheda MES n. (L) Resistenza anticondensa n. (L) Contatti aux n. (L) Blocchi a chiave n. (L) Toroide omopolare n. (E) [01.P01.A05.005-XAP] Operaio 4° livello Ore normali per analisi prezzi (non comprensivo di spese generali ed utile di impresa) h (E) [01.P01.A10.005-XAP] Operaio specializzato Ore normali per analisi prezzi (non					1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	8'900,00 150,00 200,00 850,00 200,00 4'500,00 850,00 250,00 350,00 250,00 300,00 750,00	24'637,38  8'900,00 150,00 600,00 850,00 200,00 4'500,00 350,00 250,00 300,00 750,00
	comprensivo di spese generali ed utile di impresa) h  Sommano euro Spese Generali 15.00% * (19 709.90) euro  Sommano euro  Utili Impresa 10% * (19 709.90) euro  Sommano euro					10,000	29,69	296,90 19'709,90 2'956,49 22'666,39 1'970,99 24'637,38
380 NP TM 011	Fornitura e confezionamento di terminale unipolare termorestringente per cavi RG26H1M16 18 - 30 kV sino a 185 mm² completo degli accessori occorrenti, compresa la fornitura dei cap o smontaggio di lamiere e il posizionamento della staffa portaterminale, conforme alla vigente normativa CEI per interno SpCat 5 - IMPIANTISTICA Cat 6 - IMPIANTI ELETTRICI SbCat 12 - Impianti Terminali per cavo MT alimentazione cabina lato ponente Terminali per cavo MT alimentazione cabina lato levante					3,00 3,00 6,00	120,61	723,66
	ANALISI DEI PREZZI: NP TM 011  (L) Terminale MT 1x95 n  (E) [01.P01.A05.005-XAP] Operaio 4° livello Ore normali per analisi prezzi (non					6,000	35,50	213,00
	comprensivo di spese generali ed utile di impresa) h (E) [01.P01.A10.005-XAP] Operaio specializzato Ore normali per analisi prezzi (non					6,000	31,30	187,80
	comprensivo di spese generali ed utile di impresa) h					6,000	29,69	178,14
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (578.94) euro							578,94 86,84
	A RIPORTARE							17′045′943,91

	I							pag. 88
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIMEI	NSIONI		Quantità	IMPORTI	
TARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							17′045′943,91
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (578.94) euro							665,78 57,89
	Sommano euro Differenza dovuta agli arrotondamenti euro						·	723,6° -0,0°
	Sommano euro						•	723,66
381 15.A10.A34.0 10	Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico del peso fino 5 t e con interventi manuali ove occorra, fino alla profondità di m 2.00, in rocce sciolte.  SpCat 5 - IMPIANTISTICA Cat 6 - IMPIANTI ELETTRICI SbCat 12 - Impianti Scavo per cavidotto linea MT		550,00	0,400	1,400	308,00		
	Scavi per pozzetti	22,00	1,00	1,000	1,500	33,00		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					341,00	73,38	25′022,58
382 PR.I40.A30.0 35	Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo elemento di base delle dimensioni di 100x100x100 cm SpCat 5 - IMPIANTISTICA Cat 6 - IMPIANTI ELETTRICI SbCat 12 - Impianti Pozzetti linea MT *(par.ug.=550/25)	22,00				22,00		
	SOMMANO cad	22,00				22,00	136,22	2′996,84
	SOMINANO CAU						150,22	2 990,64
383 PR.I40.A30.0 60	Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo elemento di prolunga per pozzetto delle dimensioni di 100x100x50 cm SpCat 5 - IMPIANTISTICA Cat 6 - IMPIANTI ELETTRICI SbCat 12 - Impianti							
	Prolunghe per pozzetti per linea MT *(par.ug.=550/25)	22,00				22,00		
	SOMMANO cad					22,00	85,70	1′885,40
384 PR.140.A30.0 95	Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo elemento di chiusura per pozzetto delle dimensioni di 100x100 cm x h 11  SpCat 5 - IMPIANTISTICA  Cat 6 - IMPIANTI ELETTRICI  SbCat 12 - Impianti					22.00		
	Chiusure pozzetti MT					22,00		
	SOMMANO cad					22,00	77,85	1′712,70
385 65.C10.B30.0 40	Sola posa in opera di pozzetti di calcestruzzo prefabbricati, comprese le lavorazioni per l'inserimento delle tubazioni, la sigillatura dei giunti, il piano di posa in cls o malta, escluso scavo, eventuale getto di calcestruzzo per rinfianco, per pozzetti delle dimensioni di: 100x100x100 cm interni SpCat 5 - IMPIANTISTICA Cat 6 - IMPIANTI ELETTRICI SbCat 12 - Impianti							
						22,00		
	SOMMANO cad					22,00	148,87	3′275,14
386	Chiusino di ispezione in ghisa lamellare UNI ISO 185 classe D 400							
	A RIPORTARE							17′080′836,57

								pag. 89
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI EAVONI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							17′080′836,57
PR.A15.B10.0 30	(carico rottura 40 tonnellate), per carreggiate, costruito secondo norme UNI EN 124, marchiato a rilievo con norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbrica e sigla ente certificazione. SpCat 5 - IMPIANTISTICA Cat 6 - IMPIANTI ELETTRICI SbCat 12 - Impianti Chiusini per cavidotto MT	22,00			110,000	2′420,00		
	SOMMANO Kg					2′420,00	2,85	6′897,00
387 65.C10.B50.0 50	Sola posa di chiusini e caditoie in fusione di ghisa a grafite lamellare o sferoidale, compreso la sola posa del telaio, fissato alla muratura del pozzetto con malta cementizia, del peso di : oltre 100 fino a 150 kg SpCat 5 - IMPIANTISTICA Cat 6 - IMPIANTI ELETTRICI SbCat 12 - Impianti							
	Posa chiusini MT					22,00		
	SOMMANO cad					22,00	154,88	3′407,36
388 06.A10.B04.0 50	F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia parete per cavidotto interrato, resistenza alla compressione =>350N, completa di raccordi ed ogni accessorio per la posa in opera, escluso la formazione e il ripristino degli scavi. F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.200 SPCat 5 - IMPIANTISTICA Cat 6 - IMPIANTI ELETTRICI SbCat 12 - Impianti							
	Cavidotto linea MT	2,00	550,00			1′100,00		
	SOMMANO m					1′100,00	13,58	14′938,00
389 01.A01.B87.0 20	Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico SpCat 5 - IMPIANTISTICA Cat 6 - IMPIANTI ELETTRICI SbCat 12 - Impianti Reinterro scavo cavidotto MT		550,00	0,400	1,400	308,00		
	SOMMANO m³					308,00	8,03	2′473,24
390 NP TM 012	F.O. Fornitura in opera di Cavi UNIpolari RG26H1M16 12/20 kV F.O. di cavo 20 kV RG26H1M16, sezione 1 x 35 mm² SpCat 5 - IMPIANTISTICA Cat 6 - IMPIANTI ELETTRICI SbCat 12 - Impianti Linea MT interconnessione cabine	2,00	520,00			1′040,00	22.00	22/090.00
	SOMMANO m					1′040,00	22,00	22′880,00
	ANALISI DEI PREZZI: NP TM 012 Cavo RG26H1M16 12/20kV 1x35mmq (E) [01.P01.A10.005-XAP] Operaio specializzato Ore normali per analisi prezzi (non					1′040,000	11,50	11′960,00
	comprensivo di spese generali ed utile di impresa) h (E) [01.P01.A05.005-XAP] Operaio 4° livello Ore normali per analisi prezzi (non					104,000	29,69	3′087,76
	comprensivo di spese generali ed utile di impresa) h					104,000	31,30	3′255,20
	Sommano euro							18′302,96
	A RIPORTARE							17′131′432,17

								pag. 90
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNATIONE DELEAVOR	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							17′131′432,17
	Spese Generali 15.00% * (18 302.96) euro							2′745,44
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (18 302.96) euro							21´048,40 1´830,30
	Sommano euro Differenza dovuta agli arrotondamenti euro						•	22´878,70 1,30
	Sommano euro							22′880,00
391 NP TM 006	F.O. di cella MT unità arrivo tipo SM6 IM 24kV-12.5kA-630A - IAC AFL 12.5kA 1s, tensione di esercizio 15kV, presenza di tensione US da 10 a 20 kV, tensione alimentazione circuiti a a termostato e protetta da interruttore, blocchi chiave su sezionatore di terra (AP+CH), blocco chiave su IMS linea (AP) SpCat 5 - IMPIANTISTICA Cat 6 - IMPIANTI ELETTRICI SbCat 12 - Impianti Arrivo linea da cabina lato ponente					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	7′609,90	7′609,90
	ANALISI DEI PREZZI: NP TM 006  (L) Unità IM n.  (L) Presenza tensione n.  (L) Comando IMS manuale n.  (L) Contatti aux n.  (L) Cella BT da 375x450 n.  (L) Resistenza anticondensa n.  (L) Contatti aux n.  (L) Blocchi a chiave n.  (E) [01.P01.A05.005-XAP] Operaio 4° livello Ore normali per analisi prezzi (non comprensivo di spese generali ed utile di impresa) h  (E) [01.P01.A10.005-XAP] Operaio specializzato Ore normali per analisi prezzi (non comprensivo di spese generali ed utile di impresa) h  Sommano euro Spese Generali 15.00% * (6 087.92) euro Utili Impresa 10% * (6 087.92) euro					1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 8,000	2′500,00 150,00 1′250,00 250,00 350,00 250,00 300,00 31,30	2′500,00 150,00 1′250,00 250,00 350,00 250,00 300,00 250,40 237,52 6′087,92 913,19 7′001,111 608,79
392	Sommano euro F.O Fornitura in opera di Trasformatori trifasi ad isolamento in							7′609,90
	resina raffreddamento naturale classe f avvolgimento primario inglobato in resina avvolgimento secondario resinato ompresso tutto quanto necessario per l'effettiva messa in servizio F.O. di trafo trifase in resina, 15000/400 V, 250 kVa SpCat 5 - IMPIANTISTICA Cat 6 - IMPIANTI ELETTRICI SbCat 12 - Impianti Trasformatore cabina lato levante Trasformatore cabina lato ponente					1,00 1,00 ——————————————————————————————	9′866,60	19′733,20
393 06.A05.Q15.0 15	F.O. Fornitura in opera di Scomparto m.t. trasformatore predisposto per accettare trasf. di potenza da 100 a 630 kVa incluso livellamento, fissaggio, assembaggio, collegamenti a monte e valle e montaggio accessori. F.O. di qmt 12-24kV sc.t.pot. 315 kVa dim.1750x1150x1950							
	A RIPORTARE							17′158′775,27

								pag. 91
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNATIONE DELENYORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							17′158′775,27
	SpCat 5 - IMPIANTISTICA Cat 6 - IMPIANTI ELETTRICI SbCat 12 - Impianti Scomparto trasformatore lato levante Scomparto trasformatore lato ponente SOMMANO cad					1,00 1,00 2,00	1′627,85	3′255,70
394 06.A01.G01.0 65	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo unipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo FG160M16 0,6/1 kV 1 x 150 SpCat 5 - IMPIANTISTICA Cat 6 - IMPIANTI ELETTRICI SbCat 12 - Impianti Cavi collegamento trasformatore a QGBT levante Cavi collegamento trasformatore a QGBT ponente	4,00 4,00	12,00 12,00			48,00 48,00		
	SOMMANO m					96,00	24,00	2′304,00
395 06.P01.A01.0 60	Conduttori in rame rigidi o flessibili isolati in PVC, a norme CEI 20-20, non propaganti l'incendio a norme CEI 20-22 II (tipo FS17) CPR UE305/11 cavo tipo FS17 - 450/750 V 1 x 95 SpCat 5 - IMPIANTISTICA Cat 6 - IMPIANTI ELETTRICI SbCat 12 - Impianti							
	Cavo di messa a terra apparecchiature in cabin2	2,00	30,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	11,32	679,20
396 06.P28.C01.0 05	UPS INTEGRATI MONOFASE-MONOFASE Fornitura di gruppo di continuità statico "UPS" con le seguenti caratteristiche: unità stand-alone, anche in versione da rack, Monofase-Monofase, te r scheda contatti puliti, segnalazioni remote, compreso tutti gli accessori per la messa in funzione. 1f/1f fino a 1 kVA SpCat 5 - IMPIANTISTICA Cat 6 - IMPIANTI ELETTRICI SbCat 12 - Impianti UPS alimentazione ausliari					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	659,52	1′319,04
397 06.A28.C01.0 05	P.O. di UPS Posa in opera e messa in funzione di gruppo di continuità statico di qualsiasi tipo, sia monoblocco che unita stand-alone che da rack, in versione monofase o trifase, comprese tutte le prove funzionali e di start-up. " posa gruppi di continuità statici fino a 6 kVA SpCat 5 - IMPIANTISTICA Cat 6 - IMPIANTI ELETTRICI SbCat 12 - Impianti UPS alimentazione ausliari					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	43,02	86,04
398 NP TM 010	Fornitura e posa in opera di quadro di comando ausiliari di cabina SpCat 5 - IMPIANTISTICA Cat 6 - IMPIANTI ELETTRICI SbCat 12 - Impianti Quadro ausuliari					2,00	·	
	SOMMANO m					2,00	2′381,19	4′762,38
	A RIPORTARE							17′171′181,63

								pag. 92
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNATIONE DELEAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							17′171′181,63
	ANALISI DEI PREZZI: NP TM 010  (L) Quadro ausliari a corpo  (E) [01.P01.A05.005-XAP] Operaio 4° livello Ore normali per analisi prezzi (non comprensivo di spese generali ed utile di impresa) h					2,000	1′600,00	3′200,00 313,00
	(E) [01.P01.A10.005-XAP] Operaio specializzato Ore normali per analisi prezzi (non					10,000		·
	comprensivo di spese generali ed utile di impresa) h  Sommano euro  Spese Generali 15.00% * (3 809.90) euro					10,000	29,69	296,90 ————————————————————————————————————
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (3 809.90) euro							4′381,39 380,99
	Sommano euro							4′762,38
399 NP TM 013	F.O. Fornitura in opera di quadro elettrico generale di bassa tensione cabina elettrica BT come da schema unifilare, in carpenteria di acciaio inox con grado di protezione IP40 SpCat 5 - IMPIANTISTICA Cat 6 - IMPIANTI ELETTRICI SbCat 12 - Impianti Cabine MT/BT					2,00		
	SOMMANO n.					2,00	53′949,25	107′898,50
	ANALISI DEI PREZZI: NP TM 013  (L) Quadro elettrico a.c.  (E) [01.P01.A10.005-XAP] Operaio specializzato Ore normali per analisi prezzi (non comprensivo di spese generali ed utile di impresa) h  (E) [01.P01.A05.005-XAP] Operaio 4° livello Ore normali per analisi prezzi (non comprensivo di spese generali ed utile di impresa) h					2,000 120,000 120,000	39′500,00 29,69 31,30	79'000,00 3'562,80 3'756,00
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (86 318.80) euro							86´318,80 12´947,82
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (86 318.80) euro							99´266,62 8´631,88
	Sommano euro							107′898,50
400 NP TM 014	F.O. Fornitura in opera di quadro elettrico a servizio dei bagni in radice pontili cone da schema unifilare, in carpenteria di acciaio inox con grado di protezione IP44 SpCat 5 - IMPIANTISTICA Cat 6 - IMPIANTI ELETTRICI SbCat 12 - Impianti							
	Quadri pontili					3,00		
	SOMMANO n.					3,00	38′949,25	116′847,75
	ANALISI DEI PREZZI: NP TM 014  (L) Quadro elettrico a.c.  (E) [01.P01.A10.005-XAP] Operaio specializzato Ore normali per analisi prezzi (non comprensivo di spese generali ed utile di impresa) h  (E) [01.P01.A05.005-XAP] Operaio 4° livello Ore normali per analisi prezzi (non comprensivo di spese generali ed utile di impresa) h  Sommano euro					3,000 180,000 180,000	27 <sup>-</sup> 500,00 29,69 31,30	82′500,00 5′344,20 5′634,00 93′478,20
	Spese Generali 15.00% * (93 478.20) euro							14′021,73
	A RIPORTARE							17′395′927,88

10   10   10   10   10   10   10   10									pag. 93
March   Marc	Num.Ord.	DESIGNAZIONE DELLAVODI		DIME	NSIONI		Quantità	IM	PORTI
10   10   10   10   10   10   10   10	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI EAVONI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
Somewhat		RIPORTO							17′395′927,88
Cave frestable FG16M15-FG15CM Inc. 0.6/Nv delle sezioni di data professione in controlle di cave frestable in Care finale in controlle di cave frestable in Care finale in									107′499,93 9′347,82
PRILEMBILS. D. mm <sup>2</sup> 23 SCAS 5 - IMPIANTISTICA Cat 6 - IMPIANTISTICA Cat 7 - IMPIANTISTICA Cat 7 - IMPIANTISTICA Cat 7 - IMPIANTISTICA Cat 7 - IMPIANTISTI		Sommano euro							116′847,75
A02	PR.E15.B15.0	mm² SpCat 5 - IMPIANTISTICA Cat 6 - IMPIANTI ELETTRICI SbCat 12 - Impianti		50,00				4.69	224.00
10,000   1		SOMIMANOTII						4,08	234,00
403   Sola posa in opera di conduttori, posti entro tubazioni già   30.E15.A05.0   predisposte, con o senza filio guida, compreso etchettatura cavo/ 15   conduttore; per uno o più cavi aniente multipolari posti contemporaneamente entro la stessa canalizzazione, della sezione totale di rame oltre 10 fino a 16 mm²   SpCat 5 - IMPIANTISTICA   Cat 6 - IMPIANTISTICA   Cat 6 - IMPIANTI ELETTRICI   SbCat 12 - Impianti   100,00   2,36   236,00	06.P01.M04.	policloroprene, a norme CEI 20-19, per tensione nominale 450/750 V (Tipo H07RN-F), per collegamenti mobili. quadripolare cavo tipo H07RN-F 4 x 4 SpCat 5 - IMPIANTISTICA Cat 6 - IMPIANTI ELETTRICI		50,00			50,00		
403   Sola posa in opera di conduttori, posti entro tubazioni già   30.E15.A05.0   predisposte, con o senza filio guida, compreso etchettatura cavo/ 15   conduttore; per uno o più cavi aniente multipolari posti contemporaneamente entro la stessa canalizzazione, della sezione totale di rame oltre 10 fino a 16 mm²   SpCat 5 - IMPIANTISTICA   Cat 6 - IMPIANTISTICA   Cat 6 - IMPIANTI ELETTRICI   SbCat 12 - Impianti   100,00   2,36   236,00		SOMMANO m					50,00	3,58	179,00
404 Cavo flessibile FG16M16-FG16OM16-0,6/Kv delle sezioni di: 4x10 PR.E15.B15.0 mm² 43 SpCat 5 - IMPIANTI ELETTRICI SbCat 12 - Impianti FM colonnine *(lung.=90+90+90+95+90+95) SOMMANO m  405 Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico 15.A10.A34.0 del peso fino 5 t e con interventi manuali ove occorra, fino alla 10 profondità di m 2.00, in rocce sciolte. SpCat 5 - IMPIANTI ELETTRICI SbCat 12 - Impianti Scavo per linee pontili e bagni Scavo per pozzetti *(par.ug.=550/25) SOMMANO m³  406 Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo elemento di base delle PR.H40.A30.0 dimensioni di 80x80x80 cm 30 SpCat 5 - IMPIANTISTICA	30.E15.A05.0	predisposte, con o senza filo guida, compreso etichettatura cavo/conduttore; per uno o piu' cavi anche multipolari posti contemporaneamente entro la stessa canalizzazione, della sezione totale di rame oltre 10 fino a 16 mm² SpCat 5 - IMPIANTISTICA Cat 6 - IMPIANTI ELETTRICI		100,00			100,00		
PR.E15.B15.0 mm² 43		SOMMANO m					100,00	2,36	236,00
15.A10.A34.0 del peso fino 5 t e con interventi manuali ove occorra, fino alla profondità di m 2.00, in rocce sciolte.  SpCat 5 - IMPIANTISTICA Cat 6 - IMPIANTI ELETTRICI SbCat 12 - Impianti Scavo per linee pontili e bagni Scavo per pozzetti *(par.ug.=550/25)  SOMMANO m³  406 PR.I40.A30.0 del peso fino 5 t e con interventi manuali ove occorra, fino alla profondità di m 2.00, in rocce sciolte. SpCat 5 - IMPIANTISTICA  22,00 0,80 0,800 1,500 21,12 285,12 73,38 20'922,11  406 PR.I40.A30.0 dimensioni di 80x80x80 cm SpCat 5 - IMPIANTISTICA	PR.E15.B15.0	mm² SpCat 5 - IMPIANTISTICA Cat 6 - IMPIANTI ELETTRICI SbCat 12 - Impianti FM colonnine *(lung.=90+90+90+95+90+95)	·	550,00				10,88	8′976,00
PR.140.A30.0 dimensioni di 80x80x80 cm 30 SpCat 5 - IMPIANTISTICA SpCat 5 - IMPIANTISTICA	15.A10.A34.0	del peso fino 5 t e con interventi manuali ove occorra, fino alla profondità di m 2.00, in rocce sciolte.  SpCat 5 - IMPIANTISTICA Cat 6 - IMPIANTI ELETTRICI SbCat 12 - Impianti Scavo per linee pontili e bagni Scavo per pozzetti *(par.ug.=550/25)	22,00		-		21,12	73,38	20′922,11
A RIPORTARE 17'426'474,99	PR.I40.A30.0	dimensioni di 80x80x80 cm							
		A RIPORTARE							17′426′474,99

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IMF	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							17′426′474,9
	Cat 6 - IMPIANTI ELETTRICI SbCat 12 - Impianti Pozzetti linee pontili *(par.ug.=550/25)	22,00				22,00		
	SOMMANO cad					22,00	79,72	1′753,8
407 PR.I40.A30.0 50	Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo elemento di prolunga per pozzetto delle dimensioni di 80x80x50 cm SpCat 5 - IMPIANTISTICA Cat 6 - IMPIANTI ELETTRICI SbCat 12 - Impianti Pozzetti linee pontili					22,00		
	SOMMANO cad					22,00	63,07	1′387,5
	SOMINANO CAU						03,07	1 307,34
408 PR.I40.A30.0 90	Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo elemento di chiusura per pozzetto delle dimensioni di 80x80 cm x h 10 SpCat 5 - IMPIANTISTICA Cat 6 - IMPIANTI ELETTRICI SbCat 12 - Impianti Pozzetti linee pontili					22,00		
	SOMMANO cad					22,00	48,88	1′075,3
409 55.C10.B30.0 30	Sola posa in opera di pozzetti di calcestruzzo prefabbricati, comprese le lavorazioni per l'inserimento delle tubazioni, la sigillatura dei giunti, il piano di posa in cls o malta zia, escluso scavo, eventuale getto di calcestruzzo per rinfianco, per pozzetti delle dimensioni di: 80x80x80 cm interni SpCat 5 - IMPIANTISTICA Cat 6 - IMPIANTI ELETTRICI SbCat 12 - Impianti							
	SOMMANO cad					22,00	105,09	2′311,9
410 PR.A15.B10.0 30	Chiusino di ispezione in ghisa lamellare UNI ISO 185 classe D 400 (carico rottura 40 tonnellate), per carreggiate, costruito secondo norme UNI EN 124, marchiato a rilievo con norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbrica e sigla ente certificazione.  SpCat 5 - IMPIANTISTICA  Cat 6 - IMPIANTI ELETTRICI  SbCat 12 - Impianti  Chiusini	22,00			110,000	2′420,00	105,05	2 311,3
	SOMMANO Kg	·			110,000	2′420,00	2,85	6′897,00
411 20.A85.A30.0 25	Solo posa in opera di chiusini, caditoie e simili in acciaio, ghisa. Compresa la posa del telaio ed il relativo fissaggio alla struttura del pozzetto con malta cementizia. del peso oltre 90 fino a 120 kg. SpCat 5 - IMPIANTISTICA Cat 6 - IMPIANTI ELETTRICI SbCat 12 - Impianti						2,00	2 337,00
	Posa in opera chiusini linee pontili					22,00	AE 40	204
	SOMMANO cad					22,00	45,19	994,18
412 06.A10.B04.0 45	F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia parete per cavidotto interrato, resistenza alla compressione =>350N, completa di raccordi ed ogni accessorio per la posa in opera,							
	A RIPORTARE							17′440′894,8

Num.Ord.			DIME	NSIONI			ΙM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							17′440′894,89
	escluso la formazione e il ripristino degli scavi. F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.160 SpCat 5 - IMPIANTISTICA Cat 6 - IMPIANTI ELETTRICI SbCat 12 - Impianti Cavidotti per linee pontili e bagni	4,00	550,00			2´200,00 2´200,00	10,13	22′286,00
06.A10.B04.0 35	F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia parete per cavidotto interrato, resistenza alla compressione =>350N, completa di raccordi ed ogni accessorio per la posa in opera, escluso la formazione e il ripristino degli scavi. F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.125 SpCat 5 - IMPIANTISTICA Cat 6 - IMPIANTI ELETTRICI SbCat 12 - Impianti	2,00	550,00			1′100,00		
	SOMMANO m					1′100,00	7,34	8′074,00
20	Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico SpCat 5 - IMPIANTISTICA Cat 6 - IMPIANTI ELETTRICI							
	SbCat 12 - Impianti Reinterro cavidotto linee pontili e bagni		550,00	0,400	1,200	264,00		
	SOMMANO m³					264,00	8,03	2´119,92
030	Cavi in rame rigidi o flessibili, isolati in gomma, sotto guaina di policloroprene, a norme CEI 20-19, per tensione nominale 450/750 V (Tipo H07RN-F), per collegamenti mobili. quadripolare cavo tipo H07RN-F 4 x 16 SpCat 5 - IMPIANTISTICA Cat 6 - IMPIANTI ELETTRICI SbCat 12 - Impianti	1.50	905.00			4/242 50		
	FM colonnine *(lung.=95+95+130+135+175+130+135)	1,50	895,00			1′342,50		
30.E15.A05.0 25	SOMMANO m  Sola posa in opera di conduttori, posti entro tubazioni già predisposte, con o senza filo guida, compreso etichettatura cavo/conduttore; per uno o piu' cavi anche multipolari posti contemporaneamente entro la stessa canalizzazione, della sezione totale di rame oltre 30 fino a 70 mm²  SpCat 5 - IMPIANTISTICA  Cat 6 - IMPIANTI ELETTRICI  SbCat 12 - Impianti					1′342,50	12,71	17′063,18
	FM colonnine *(lung.=550+895)	1,50	1445,00			2′167,50		
	SOMMANO m					2′167,50	3,72	8′063,10
417 PR.E15.B15.0 63	Cavo flessibile FG16M16-FG16OM16-0,6/Kv delle sezioni di: 4x25 mm² SpCat 5 - IMPIANTISTICA Cat 6 - IMPIANTI ELETTRICI SbCat 12 - Impianti FM Colonnine *(lung.=130+135+170+175+130+135+170+175+170+							
	A RIPORTARE							17′498′501,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIMEN	NSIONI			IMF	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI EAVONI					Quantità		J 1. 1 1
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							17′498′501,09
	135+170+175+210+130+175+210+170)	1,50	2765,00			4′147,50		
	SOMMANO m					4′147,50	25,34	105′097,6
418 30.E15.A05.0 30	Sola posa in opera di conduttori, posti entro tubazioni già predisposte, con o senza filo guida, compreso etichettatura cavo/conduttore; per uno o piu' cavi anche multipolari posti contemporaneamente entro la stessa canalizzazione, della sezione totale di rame oltre 70 fino a 140 mm² SpCat 5 - IMPIANTISTICA Cat 6 - IMPIANTI ELETTRICI SbCat 12 - Impianti FM Colonnine	1,50	2765,00			4´147,50		
	SOMMANO m					4′147,50	5,74	23′806,65
419 06.A01.E01.0 75	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo unipolare compresi i collegamenti elettrici ed i morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari). F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 1 x 240  SpCat 5 - IMPIANTISTICA Cat 6 - IMPIANTI ELETTRICI SbCat 12 - Impianti Pontile A Pontile B	4,00 4,00	450,00 350,00			1′800,00 1′400,00		
	Pontile C	4,00	200,00			800,00		
	SOMMANO m					4′000,00	39,95	159′800,00
420 NP TM 020	F.O. Fornitura in opera di colonnina N. 4 prese E-power interbloccate 230 VAC 16A 1P+N+PE IP67 N. 4 protezioni magnetotermiche differenziali 16A (Id=30mA - Icu 4,5kA) N. 1 inter on elettrovalvola e turbina contalitri N. 4 valvole a sfera ½" in ottone nichelato completa di morsettiera di giunzione SpCat 5 - IMPIANTISTICA Cat 6 - IMPIANTI ELETTRICI SbCat 12 - Impianti A1P1 A1P2 A2P1 A2P2 A3P1 A3P2 A1L1 A1L2 A2L2 A3L1 A3L2 B1P1 B1P2 B2P1 B2P2 B3P1 B3P2 B1L1 B1L2 B2L1 B2L1 B2L1 B2L1 B2L1 B2L					3,00 5,00 4,00 4,00 3,00 3,00 5,00 4,00 4,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 4		17′787′205,39
	B1L2 B2L1 B2L2					3,00 4,00 4,00		

								pag. 97
Num.Ord.	DESIGNATIONS DELLAYOR		DIME	NSIONI		Over titl	IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					85,00		17′787′205,39
	B3L2 C1P1 C1P2 C2P1 C2P2 C3P1 C1L1 C1L2 C2L1 C2L2 C3L1					3,00 4,00 7,00 6,00 5,00 5,00 4,00 7,00 6,00 5,00		
	SOMMANO n.					143,00	5′066,30	724′480,90
	ANALISI DEI PREZZI: NP TM 020  (L) Colonnina n.  (L) Morsettiera n.  (E) [01.P01.A10.005-XAP] Operaio specializzato Ore normali per analisi prezzi (non comprensivo di spese generali ed utile di impresa) h  (E) [01.P01.A05.005-XAP] Operaio 4º livello Ore normali per analisi prezzi (non comprensivo di spese generali ed utile di impresa) h					143,000 143,000 2′860,000	2′658,24 175,00 29,69 31,30	380°128,32 25°025,00 84°913,40 89°518,00
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (579 584.72) euro						•	579′584,72 86′937,71
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (579 584.72) euro						-	666′522,43 57′958,43
	Sommano euro						-	724′480,90
421 PR.E85.A05.0 15	Modulo fotovoltaico monocristallino con potenza 400W SpCat 5 - IMPIANTISTICA Cat 6 - IMPIANTI ELETTRICI SbCat 12 - Impianti Impianto fotovoltaico bagni *(par.ug.=6*16) SOMMANO cad	96,00				96,00	362,81	34′829,76
422 PR.E85.A15.0 20	Sistemi di fissaggio per moduli fotovoltaici, sia su coperture inclinate che coperture piane profili in alluminio anodizzato per il fissaggio dell'impianto alla struttura portante sia su tetto a falda che su tetto piano SpCat 5 - IMPIANTISTICA Cat 6 - IMPIANTI ELETTRICI SbCat 12 - Impianti Impianto fotovoltaico bagni *(larg.=5*4,4+5*8)	6,00		62,000		372,00		
	SOMMANO m					372,00	82,23	30′589,56
423 03.P14.A13.0 05	Inverter trifase in BT per connessione in rete con trasformatore per separazione galvanica, conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte IGBT, filtri EMC in ingresso e in u torsione armonica < 3%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, conforme norme CEI 11-20. Potenza nominale 10 kWp SpCat 5 - IMPIANTISTICA Cat 6 - IMPIANTI ELETTRICI SbCat 12 - Impianti Impianto fotovoltaico bagni					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	3′769,97	22´619,82
	A RIPORTARE							18′599′725,43

								pag. 98
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Over tit?	ΙM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							18′599′725,43
424 NP TM 008	Fornitura e posa in opera di punto luce per illuiminazione locali deposito a servizio imbarcazioni composto da plafoniera a led IP55 con lampada fino a 15W, interruttore di comando grado di protezione IP55, cassetto di derivazione esterno IP55, compresa quota parte di linea dorsale di alimentazione.  SpCat 5 - IMPIANTISTICA Cat 6 - IMPIANTI ELETTRICI SbCat 12 - Impianti Impianto luci locali servizio banchina					50,00		
	SOMMANO m					50,00	289,98	14′499,00
	ANALISI DEI PREZZI: NP TM 008  (L) Punto luce per singolo locale n.  (L) Plafoniera IP55 fino a 15W n.  (E) [01.P01.A05.005-XAP] Operaio 4° livello Ore normali per analisi prezzi (non comprensivo di spese generali ed utile di impresa) h  (E) [01.P01.A10.005-XAP] Operaio specializzato Ore normali per analisi prezzi (non comprensivo di spese generali ed utile di impresa) h					50,000 50,000 100,000	85,00 25,00 31,30 29,69	4′250,00 1′250,00 3′130,00 2′969,00
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (11 599.00) euro							11´599,00 1´739,85
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (11 599.00) euro							13´338,85 1´159,90
	Sommano euro Differenza dovuta agli arrotondamenti euro							14´498,75 0,25
	Sommano euro							14′499,00
425 15.A10.A34.0 10	Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico del peso fino 5 t e con interventi manuali ove occorra, fino alla profondità di m 2.00, in rocce sciolte.  SpCat 5 - IMPIANTISTICA Cat 6 - IMPIANTI ELETTRICI SbCat 12 - Impianti Scavo per cavidotti illuminazione pubblica Scavo per pozzetti  SOMMANO m³	49,00	700,00 0,60	0,400 0,600		336,00 10,58 346,58	73,38	25′432,04
426 PR.E20.A05.0 25	Corda di rame nuda rigida sezione: 35 mm² SpCat 5 - IMPIANTISTICA Cat 6 - IMPIANTI ELETTRICI SbCat 12 - Impianti Treccia di rame per messa a terra pali illuminazione pubblica * (lung.=700*1,1) SOMMANO m		770,00			770,00	5,92	4′558,40
427 30.E20.A05.0 10	Sola posa in opera di corda di rame nuda, in scavo già predisposto, di sezione fino a 150 mm² SpCat 5 - IMPIANTISTICA Cat 6 - IMPIANTI ELETTRICI SbCat 12 - Impianti Posa treccia di rame illuminazione pubblica SOMMANO m		770,00			770,00 	1,68	1′293,60
	A RIPORTARE							18′645′508,47

			5.1145				0.0.5.1	
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	IMI	PORTI
TARIFTA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							18′645′508,4
428 PR.A15.A10.0 25	Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo non armato, elemento di base per pozzetto delle dimensioni di 60x60x60 cm SpCat 5 - IMPIANTISTICA Cat 6 - IMPIANTI ELETTRICI SbCat 12 - Impianti Pozzetti linea illuminazione pubblica					49,00		
	SOMMANO cad					49,00	38,91	1′906,59
						•		
429 PR.A15.A10.0 55	Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo non armato, elemento di prolunga per pozzetto delle dimensioni di 60x60x60 cm SpCat 5 - IMPIANTISTICA Cat 6 - IMPIANTI ELETTRICI SbCat 12 - Impianti							
	Pozzetti linea illuminazione pubblica					49,00		
	SOMMANO cad					49,00	35,71	1′749,79
430 65.C10.B30.0 20	Sola posa in opera di pozzetti di calcestruzzo prefabbricati, comprese le lavorazioni per l'inserimento delle tubazioni, la sigillatura dei giunti, il piano di posa in cls o malta escluso scavo, eventuale getto di calcestruzzo per rinfianco, per pozzetti delle dimensioni di: 50x50 e 60x60 cm interni SpCat 5 - IMPIANTISTICA Cat 6 - IMPIANTI ELETTRICI							
	SbCat 12 - Impianti					49,00		
	SOMMANO cad					49,00	57,30	2′807,70
431 PR.A15.B10.0 20	Chiusino di ispezione in ghisa lamellare UNI ISO 185 classe C 250 (carico rottura 25 tonnellate), per parcheggi, costruito secondo norme UNI EN 124, marchiato a rilievo con norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbrica e sigla ente certificazione. SpCat 5 - IMPIANTISTICA Cat 6 - IMPIANTI ELETTRICI SbCat 12 - Impianti Chiusini per pozzetti illuminazione pubblica	49,00			90,000	4′410,00		
	SOMMANO Kg	·				4′410,00	2,85	12′568,50
432 65.C10.B50.0 40	Sola posa di chiusini e caditoie in fusione di ghisa a grafite lamellare o sferoidale, compreso la sola posa del telaio, fissato alla muratura del pozzetto con malta cementizia, del peso di : oltre 75 fino a 100 kg SPCat 5 - IMPIANTISTICA Cat 6 - IMPIANTI ELETTRICI					120,00	2,03	12 300,30
	SbCat 12 - Impianti					49,00		
	SOMMANO cad					49,00	102,96	5′045,04
433 06.A10.B04.0 25	F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia parete per cavidotto interrato, resistenza alla compressione =>350N, completa di raccordi ed ogni accessorio per la posa in opera, escluso la formazione e il ripristino degli scavi. F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.90 SpCat 5 - IMPIANTISTICA Cat 6 - IMPIANTI ELETTRICI SbCat 12 - Impianti							
	Illuminazione pubblica- pali	3,00	700,00			2′100,00		
	A RIPORTARE					2′100,00		18′669′586,09

Numa Oud			DIMEN	NSIONI			IMI	PORTI
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità <sup>s</sup>	unitario	TOTALE
	RIPORTO					2′100,00		18′669′586,09
	SOMMANO m					2′100,00	5,35	11´235,00
434 D1.A01.B87.0 20	Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico SpCat 5 - IMPIANTISTICA Cat 6 - IMPIANTI ELETTRICI SbCat 12 - Impianti Reinterro scavo  SOMMANO m³		700,00	0,400	1,200	336,00	8,03	2′698,08
435 06.A01.E01.0 25	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo unipolare compresi i collegamenti elettrici ed i morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari). F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 1 x 10 SpCat 5 - IMPIANTISTICA							
	Cat 6 - IMPIANTI ELETTRICI SbCat 12 - Impianti Illuminazione pubblica- pali	4,00	650,00			2′600,00	0.15	0/045.00
	SOMMANO m					2′600,00	3,16	8′216,00
436 30.E15.A05.0 15	Sola posa in opera di conduttori, posti entro tubazioni già predisposte, con o senza filo guida, compreso etichettatura cavo/conduttore; per uno o piu' cavi anche multipolari posti contemporaneamente entro la stessa canalizzazione, della sezione totale di rame oltre 10 fino a 16 mm²  SpCat 5 - IMPIANTISTICA  Cat 6 - IMPIANTI ELETTRICI  SbCat 12 - Impianti							
	Illuminazione pubblica- pali	4,00	650,00			2′600,00		
	SOMMANO m					2´600,00	2,36	6′136,00
437 PR.E53.H10.0 05	Pali ornamentali in fusione di ghisa e alluminio Pali ornamentali eseguiti esclusivamente in fusione di ghisa, completi di ogni particolare ornamentale standard o di normale produz anno essere in acciaio inox. Verniciatura eseguita con smalto alchidico previa micro sabbiatura e una ripresa di primer.  SpCat 5 - IMPIANTISTICA Cat 6 - IMPIANTI ELETTRICI SbCat 12 - Impianti	34,00			120,000	4′080,00		
	SOMMANO Kg					4′080,00	16,19	66′055,20
438 PR.E53.H15.0 10	Accessori per pali di ghisa Cime porta lanterne o globi per pali in fusione di ghisa ad uno o piu' bracci, complete dei necessari bloccaggi di acciaio inox, verniciati con smalto a idico, previa microsabbiatura e una ripresa di primer tipo a disegno elaborato o complesso a bracci ricurvi a forma di C SpCat 5 - IMPIANTISTICA Cat 6 - IMPIANTI ELETTRICI SbCat 12 - Impianti (par.ug.=34*2)	68,00			25,000	1′700,00	_5,_5	350,20
	SOMMANO Kg				25,000	1′700,00	34,16	58′072,00
	A RIPORTARE					1 700,00	34,10	18′821′998,37

								pag. 101
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI	1	Quantità	ΙM	PORTI
TARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							18′821′998,37
439 PR.E53.H20.0 05	Mensole in fusione di ghisa Mensola per sostegno lanterne tipo gas, costituita da asse in tubo di acciaio zincato a caldo e braccio portante in fusione di ghisa, completo di stemma prese zanche e bulloni di acciaio inox per il fissaggio e quanto altro occorra per la posa della lunghezza fino a 750 mm SpCat 5 - IMPIANTISTICA Cat 6 - IMPIANTI ELETTRICI SbCat 12 - Impianti (par.ug.=34*2)	68,00			30,000	2′040,00		
	SOMMANO Kg					2′040,00	39,21	79′988,40
440 NP TM 015	Fornitura e posa in opera di proiettrore a led per illuminazione stradale potenza fino a 100W SpCat 5 - IMPIANTISTICA Cat 6 - IMPIANTI ELETTRICI SbCat 12 - Impianti					34,00		
	SOMMANO cad					34,00	804,95	27′368,30
	ANALISI DEI PREZZI: NP TM 015							
	(L) Proiettore stradale fino a 100W per installazione su palo n (E) [01.P01.A05.005-XAP] Operaio 4° livello Ore normali per analisi prezzi (non					34,000	400,00	13′600,00
	comprensivo di spese generali ed utile di impresa) h (E) [01.P01.A10.005-XAP] Operaio specializzato Ore normali per analisi prezzi (non					136,000	31,30	4´256,80
	comprensivo di spese generali ed utile di impresa) h					136,000	29,69	4′037,84 
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (21 894.64) euro							21´894,64 3´284,20
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (21 894.64) euro							25´178,84 2´189,46
	Sommano euro							27′368,30
441 NP TM 016	Fornitura e posa in opera di proiettrore a led per illuminazione pedonale potenza fino a 60W  SpCat 5 - IMPIANTISTICA  Cat 6 - IMPIANTI ELETTRICI  SbCat 12 - Impianti							
						34,00		
	SOMMANO cad					34,00	679,95	23′118,30
	ANALISI DEI PREZZI: NP TM 016							
	(L) Proiettore per illuminazione pedonale fino a 60W per installazione su palo n					34,000	300,00	10′200,00
	(E) [01.P01.A05.005-XAP] Operaio 4° livello Ore normali per analisi prezzi (non comprensivo di spese generali ed utile di impresa) h					136,000	31,30	4′256,80
	(E) [01.P01.A10.005-XAP] Operaio specializzato Ore normali per analisi prezzi (non comprensivo di spese generali ed utile di impresa) h					136,000	29,69	4′037,84
	Sommano euro							18′494,64
	Spese Generali 15.00% * (18 494.64) euro							2′774,20
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (18 494.64) euro							21´268,84 1´849,46
	A RIPORTARE							18′952′473,37

								pag. 102
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI EAVONI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							18′952′473,37
	Sommano euro							23′118,30
442 PR.E53.E10.0 25	Accessori per pali di acciaio: portelli e morsettiere portello per asole da 186 x 45 mm con morsettiera a 4 morsetti e due portafusibili SpCat 5 - IMPIANTISTICA Cat 6 - IMPIANTI ELETTRICI SbCat 12 - Impianti					34,00		
	SOMMANO cad					34,00	30,54	1′038,36
443 06.A01.E02.0 15	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo bipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari). F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 2 x 4  SpCat 5 - IMPIANTISTICA Cat 6 - IMPIANTI ELETTRICI SbCat 12 - Impianti Cavo da morsettiera a proiettore	34,00	10,00			340,00		
	SOMMANO m					340,00	2,91	989,40
444 30.E15.A05.0 15	Sola posa in opera di conduttori, posti entro tubazioni già predisposte, con o senza filo guida, compreso etichettatura cavo/conduttore; per uno o piu' cavi anche multipolari posti contemporaneamente entro la stessa canalizzazione, della sezione totale di rame oltre 10 fino a 16 mm² SpCat 5 - IMPIANTISTICA Cat 6 - IMPIANTI ELETTRICI SbCat 12 - Impianti Cavo da morsettiera a proiettore	34,00	10,00			340,00 340,00	2,36	802,40
445 NP TM 018	Fornitura e posa in opera di plot luminoso segnapasso a led per posa nella pavimentazione di tipo resistente ad elevati carichi compresi accessori di montaggio, tubazioni r cassette da incasso compresa linea di alimentazione.  SpCat 5 - IMPIANTISTICA Cat 7 - IMPIANTI MECCANICI SbCat 12 - Impianti Impianti di illuminazione segnapasso a led Banchina pontili Passeggiata molo levante Camminamento zona levante		550,00 110,00 140,00			550,00 110,00 140,00 800,00	146,38	117′104,00
	ANALISI DEI PREZZI: NP TM 018  (L) Proiettore per illuminazione pedonale segnapasso a pavimento fino a 5W n  (L) Accessori per installazione proiettori segnapasso e linea alimentazione m.  (E) [01.P01.A05.005-XAP] Operaio 4° livello Ore normali per analisi prezzi (non comprensivo di spese generali ed utile di impresa) h  (E) [01.P01.A10.005-XAP] Operaio specializzato Ore normali per analisi prezzi (non comprensivo di spese generali ed utile di impresa) h					800,000 800,000 80,000	98,50 12,50 31,30 29,69	78′800,00 10′000,00 2′504,00 2′375,20
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (93 679.20) euro							93′679,20 14′051,88
	A RIPORTARE							19′072′407,53

								pag. 103
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	ΙM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVONI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							19′072′407,53
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (93 679.20) euro							107′731,08 9′367,92
	Sommano euro Differenza dovuta agli arrotondamenti euro							117´099,00 5,00
	Sommano euro							117′104,00
446 NP TM 007	Fornitura e posa in opera di sistema di illuminazione di tipo linea di luce con striscia led, per illuminazione di decoro, tensione di alimentazione 24V, potenza: 5 - 12W/m- Monoc anica trasparente o opale, lunghezza fino a 50m, completab di controcassa INOX 316L, completa di accessori di cablaggio. SpCat 5 - IMPIANTISTICA Cat 7 - IMPIANTI MECCANICI SbCat 12 - Impianti							
	Illuminazione con linea luce sotto panche Seduta panca zona ponente Sedute panche fronte pontili	12,00	50,00 10,00			50,00 120,00		
	SOMMANO m		10,00			170,00	58,50	9′945,00
	ANALISI DEI PREZZI: NP TM 007 (L) Strip led IP67 m.					170,000	28,50	4′845,00
	(E) [01.P01.A05.005-XAP] Operaio 4° livello Ore normali per analisi prezzi (non comprensivo di spese generali ed utile di impresa) h					51,000	31,30	1′596,30
	(E) [01.P01.A10.005-XAP] Operaio specializzato Ore normali per analisi prezzi (non comprensivo di spese generali ed utile di impresa) h					51,000	29,69	1′514,19
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (7 955.49) euro							7′955,49 1′193,32
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (7 955.49) euro							9′148,81 795,55
	Sommano euro Differenza dovuta agli arrotondamenti euro							9′944,36 0,64
	Sommano euro							9′945,00
447 15.A10.A34.0 10 448 P.09.024.b	Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico del peso fino 5 t e con interventi manuali ove occorra, fino alla profondità di m 2.00, in rocce sciolte.  SpCat 5 - IMPIANTISTICA Cat 7 - IMPIANTI MECCANICI SbCat 12 - Impianti Scavi per impianto antincendio Impianto accumulo e pressurizzazione prefabbricato Linea presa a mare Linea da acquedotto Anello antincendio Scavo per pozzetti derivazioni antincendio e valvole intercettazione  SOMMANO m³		40,00 60,00 200,00 1400,00	2,000 0,400 0,400 0,400	1,200 1,200	28,80 96,00	73,38	72′411,38
	impianto di spegnimento ad idranti, completa di locali tecnici di servizio e di gruppo di pressurizzazione. a) C triche provenienti dalla cabina.							
	A RIPORTARE							19′154′763,91

		<u> </u>						pag. 104
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	IMI	PORTI
TARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							19′154′763,91
	È compreso quanto altro serva per dare il lavoro compiuto e a perfetta regola d'arte. SpCat 5 - IMPIANTISTICA Cat 7 - IMPIANTI MECCANICI SbCat 12 - Impianti					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	86′002,11	86′002,11
449 75.B10.A10.0 70	Tubi di polietilene nero, posti in opera in appositi scavi, compresa la fornitura e posa di pezzi speciali, escluso lo scavo ed il successivo reinterro, per tubi ad alta densità PN 16: 110 mm SpCat 5 - IMPIANTISTICA Cat 7 - IMPIANTI MECCANICI SbCat 12 - Impianti Linea presa a mare Lnea da acquedotto					60,00 200,00		
	Anello anincendio					1′400,00		
	SOMMANO m					1′660,00	44,45	73′787,00
450 01.A01.B87.0 20	Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico SpCat 5 - IMPIANTISTICA Cat 7 - IMPIANTI MECCANICI SbCat 12 - Impianti Reinterro scavi antincendio					956,80		
	SOMMANO m <sup>a</sup>					956,80	8,03	7′683,10
451 PR.C24.C15.0 10	Fornitura di idranti a colonna soprassuolo completi di accessori: Idrante a colonna con due attacchi UNI45, DN 100 SpCat 5 - IMPIANTISTICA Cat 7 - IMPIANTI MECCANICI SbCat 12 - Impianti Idranti soprasuolo interasse 50m					12,00	5,65	. 555,125
	SOMMANO cad					12,00	745,72	8′948,64
452 60.M05.A30. 010	Posa in opera di idrante a colonna a 2 attacchi Sola posa in opera di idrante a colonna a 2 attacchi SpCat 5 - IMPIANTISTICA Cat 7 - IMPIANTI MECCANICI SbCat 7 - Opere in ferro Idranti soprasuolo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	125,89	125,89
453 75.B10.A10.0 70	Tubi di polietilene nero, posti in opera in appositi scavi, compresa la fornitura e posa di pezzi speciali, escluso lo scavo ed il successivo reinterro, per tubi ad alta densità PN 16: 110 mm SpCat 5 - IMPIANTISTICA Cat 7 - IMPIANTI MECCANICI SbCat 12 - Impianti Tubazioni antincendio dorsali pontili Pontile A Pontile B Pontile c					120,00 120,00 120,00		
						262.2		40/221/212
	A RIPORTARE					360,00		19′331′310,65

								pag. 105
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità =	IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNALIONE DEI BAVONI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantitu	unitario	TOTALE
	RIPORTO					360,00		19′331′310,65
	SOMMANO m					360,00	44,45	16′002,00
454 75.B10.A10.0 60	Tubi di polietilene nero, posti in opera in appositi scavi, compresa la fornitura e posa di pezzi speciali, escluso lo scavo ed il successivo reinterro, per tubi ad alta densità PN 16: 90 mm SpCat 5 - IMPIANTISTICA Cat 7 - IMPIANTI MECCANICI SbCat 12 - Impianti Tubazioni anticendio rami pontili A1 * (lung.=60+60) A2 * (lung.=60+60) B1 * (lung.=60+60) B1 * (lung.=60+60) B2 * (lung.=60+60) B3 * (lung.=60+60) C1 * (lung.=90+90) C2 * (lung.=90+90) C3 * (lung.=90+90)	1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10	120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 180,00 180,00			132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 198,00 198,00	24.02	47 <sup>7</sup> 165 58
	SOMMANO m					1′386,00	34,03	47′165,58
	F.O. Fornitura in opera di colonnina antincendio dotata di un vano portamanichetta, sportello, illuminazione a led, morsettiera SpCat 5 - IMPIANTISTICA Cat 7 - IMPIANTI MECCANICI SbCat 12 - Impianti A1P A2P A3P A1L A2L A3L B1P B2P B3P B1L B2L B3L C1P C2P C3P C1L C2L C3L					3,00 3,00 4,00 2,00 2,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 4,00 5,00 4,00 5,00	2'074.75	122/410 25
	SOMMANO n.					59,00	2′074,75	122´410,25
	ANALISI DEI PREZZI: NP TM 021  (L) Colonnina n.  (L) Morsettiera n.  (E) [01.P01.A10.005-XAP] Operaio specializzato Ore normali per analisi prezzi (non comprensivo di spese generali ed utile di impresa) h  (E) [01.P01.A05.005-XAP] Operaio 4° livello Ore normali per analisi prezzi (non comprensivo di spese generali ed utile di impresa) h  Sommano euro Spese Generali 15.00% * (97 928.20) euro					59,000 59,000 1'180,000 1'180,000	415,00 25,00 29,69 31,30	24' 485,00 1'475,00 35'034,20 36'934,00 97'928,20 14'689,23
	Sommano euro							112′617,43
	Utili Impresa 10% * (97 928.20) euro							9′792,82
	Sommano euro							122′410,25
	A RIPORTARE							19′516′888,48

								pag. 106
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI EAVONI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							19′516′888,48
10	Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico del peso fino 5 t e con interventi manuali ove occorra, fino alla profondità di m 2.00, in rocce sciolte.  SpCat 5 - IMPIANTISTICA Cat 7 - IMPIANTI MECCANICI SbCat 12 - Impianti Scavo dorsale tubazione acqua potabile		650,00	0,400	1,200	312,00		
	SOMMANO m³					312,00	73,38	22′894,56
75.B10.A10.0	Tubi di polietilene nero, posti in opera in appositi scavi, compresa la fornitura e posa di pezzi speciali, escluso lo scavo ed il successivo reinterro, per tubi ad alta densità PN 16: 110 mm SpCat 5 - IMPIANTISTICA Cat 7 - IMPIANTI MECCANICI							
	SbCat 12 - Impianti Dorsale acqua potabile *(lung.=650*1,1)		715,00			715,00		
	SOMMANO m					715,00	44,45	31′781,75
20	Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico SpCat 5 - IMPIANTISTICA Cat 7 - IMPIANTI MECCANICI SbCat 12 - Impianti Reinterro tubazioni acua potabile		650,00	0,400	1,200	312,00		
	SOMMANO m³					312,00	8,03	2′505,36
75.B10.A10.0	Tubi di polietilene nero, posti in opera in appositi scavi, compresa la fornitura e posa di pezzi speciali, escluso lo scavo ed il successivo reinterro, per tubi ad alta densità PN 16: 90 mm SpCat 5 - IMPIANTISTICA Cat 7 - IMPIANTI MECCANICI SbCat 12 - Impianti Dorsali pontili A, B, C	3,00	120,00			360,00		
	SOMMANO m					360,00	34,03	12´250,80
75.B10.A10.0 40	Tubi di polietilene nero, posti in opera in appositi scavi, compresa la fornitura e posa di pezzi speciali, escluso lo scavo ed il successivo reinterro, per tubi ad alta densità PN 16: 63 mm SpCat 5 - IMPIANTISTICA Cat 7 - IMPIANTI MECCANICI SbCat 12 - Impianti Pontili A1, A2, A3 *(lung.=3*120*1,1) Pontili B1, B2, B3 *(lung.=3*120*1,1) Pontili C1, C2, C3 *(lung.=3*180*1,1)		396,00 396,00 594,00			396,00 396,00 594,00 ———————————————————————————————————	21,88	30′325,68
75.B10.A10.0 10	Tubi di polietilene nero, posti in opera in appositi scavi, compresa la fornitura e posa di pezzi speciali, escluso lo scavo ed il successivo reinterro, per tubi ad alta densità PN 16: 32 mm. SpCat 5 - IMPIANTISTICA Cat 7 - IMPIANTI MECCANICI					·	·	
	SbCat 12 - Impianti		200,00			200,00		
	A RIPORTARE					200,00		19′616′646,63

Num.Ord.			DIMEI	NSIONI			IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					200,00		19′616′646,63
462 75 810 810 8	SOMMANO m  Tubi di polietilene nero, posti in opera in appositi scavi, compresa la fornitura e posa di pezzi speciali, escluso lo scavo ed il					200,00	12,71	2′542,00
75.B10.A10.0 20	successivo reinterro, per tubi ad alta densità PN 16: 40 mm.  SpCat 5 - IMPIANTISTICA  Cat 7 - IMPIANTI MECCANICI  SbCat 12 - Impianti		200,00			200,00		
	SOMMANO m					200,00	14,43	2′886,00
463 75.B10.A10.0 30	Tubi di polietilene nero, posti in opera in appositi scavi, compresa la fornitura e posa di pezzi speciali, escluso lo scavo ed il successivo reinterro, per tubi ad alta densità PN 16: 50 mm. SpCat 5 - IMPIANTISTICA Cat 7 - IMPIANTI MECCANICI SbCat 12 - Impianti							
			200,00			200,00		
	SOMMANO m					200,00	18,27	3′654,00
464 50.T10.A10.0 10	Realizzazione di impianto idrico e di scarico per locale sanitario, comprendente la fornitura e la posa di tubazioni per acqua calda e fredda isolate a norma di legge, i relativi r so, con la braga di scarico esistente, composto da due apparecchi sanitari di cui un wc completo di cassetta di cacciata  SpCat 5 - IMPIANTISTICA  Cat 7 - IMPIANTI MECCANICI  SbCat 12 - Impianti  Schematura impianto bagni  Bagni radice pontile A *(par.ug.=2*7)	14,00				14,00		
	Bagni radice pontile B *(par.ug.=2*7) Bagni radice pontile C *(par.ug.=2*7) Bagno bar levante Bagno locale commerciale levante Servizi igienici testa molo	14,00 14,00				14,00 14,00 2,00 1,00		
	SOMMANO cad					46,00	770,02	35′420,92
465 01.P22.E62.0 15	Riscaldatore d'acqua a gas con raccordi di alimentazione scarico termostato termometro ad orologio,lampada spia ed accessori, garanzia 10 anni Da litri 100 ad accumulo SpCat 5 - IMPIANTISTICA Cat 7 - IMPIANTI MECCANICI SbCat 12 - Impianti Boyler bagni					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	224,59	1′347,54
466 50.G10.B10.0 10	Sola posa in opera di boyler elettrico e relative staffe di fissaggio corredate dei relativi tasselli, compresi raccordi flessibili, valvole di intercettazione esclusa la linea ele ornitura e posa di vaso di espansione, della capacità di : sino a 100 I esclusa fornitura e posa di organi di sicurezza.  SpCat 5 - IMPIANTISTICA Cat 7 - IMPIANTI MECCANICI SbCat 12 - Impianti Boyler					6,00	££ ₹,33	1 377,34
						·		
	A RIPORTARE					6,00		19′662′497,09

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					6,00		19′662′497,09
	SOMMANO cad					6,00	169,09	1′014,54
467 15.A10.A34.0 10	Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico del peso fino 5 t e con interventi manuali ove occorra, fino alla profondità di m 2.00, in rocce sciolte.  SpCat 5 - IMPIANTISTICA Cat 7 - IMPIANTI MECCANICI SbCat 12 - Impianti Scavo per impianto sollevamento bagni radici pontili A, B, C Scavo tubazioni impianti sollevamento bagni radici pontili A, B, C Scavo tubazione di rilancio rete nera Scavo tubazione impianto prima pioggia Scavo impianto sollevamento bagni locali levante e WC molo Scavo tubazioni impianto sollevamente locali lato levante e molo	3,00	2,00 420,00 650,00 200,00 2,00 140,00	2,000 0,400 0,400 0,400 2,000 0,400	2,000 1,000 1,000 1,000 2,000 1,000	24,00 168,00 260,00 80,00 8,00 56,00	73,38	43′734,48
468 NP TM 030	Fornitura in opera di impianto di sollevamento fognatura composto da: n. 2 Elettropompe sommergibili per liquami fognari, corpo in ghisa GG 20, motore trifase 400 V potenza 3 kW, g ta 600x600 mm.  Caratteristiche idrauliche nel punto di lavoro (singola elettropompa):  Portata 10 I/min, Prevalenza 20 m.  SpCat 5 - IMPIANTISTICA  Cat 7 - IMPIANTI MECCANICI  SbCat 12 - Impianti Impianto sollevamento rete nera bagni radici pontili A, B, C Impianto sollevamento rete nera bagni locali levante e wc molo					3,00 1,00		
	SOMMANO n.					4,00	16′328,25	65′313,00
	ANALISI DEI PREZZI: NP TM 030  (L) Impianto sollevamento fognario fino a 3kW n.  (E) [01.P01.A10.005-XAP] Operaio specializzato Ore normali per analisi prezzi (non comprensivo di spese generali ed utile di impresa) h  (E) [01.P01.A05.005-XAP] Operaio 4° livello Ore normali per analisi prezzi (non comprensivo di spese generali ed utile di impresa) h					4,000 160,000 160,000	10′623,00 29,69 31,30	42′492,00 4′750,40 5′008,00
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (52 250.40) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (52 250.40) euro Sommano euro							52′250,40 7′837,56 60′087,96 5′225,04
469 75.B10.A10.0 30	Tubi di polietilene nero, posti in opera in appositi scavi, compresa la fornitura e posa di pezzi speciali, escluso lo scavo ed il successivo reinterro, per tubi ad alta densità PN 16: 50 mm.  SpCat 5 - IMPIANTISTICA Cat 7 - IMPIANTI MECCANICI SbCat 12 - Impianti Tubazioni in pressione rete nera bagni radice pontili A, B, C Tubazione in pressione impianto prima pioggia Tubazione in pressione rete nera bagni locali lato levante e wc molo  SOMMANO m		420,00 200,00 150,00			420,00 200,00 150,00 770,00	18,27	14′067,90
470	Fornitura in opera di impianto di sollevamento fognatura							
	A RIPORTARE							19′786′627,01

			DIME	NCLONI			1.04.1	D O D T I
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	I IVI	PORTI
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							19′786′627,0
NP TM 031	composto da: n. 2 Elettropompe sommergibili per liquami fognari, corpo in ghisa GG 20, motore trifase 400 V potenza 5 kW, g ta 600x600 mm.  Caratteristiche idrauliche nel punto di lavoro (singola elettropompa):  Portata 10 I/min, Prevalenza 35 m.  SpCat 5 - IMPIANTISTICA  Cat 7 - IMPIANTI MECCANICI							
	SbCat 12 - Impianti Impianto rilancio a rete nera pubblica Impianto pompaggio acque di prima pioggia					1,00 1,00		
	SOMMANO n.					2,00	19′552,75	39′105,5
	ANALISI DEI PREZZI: NP TM 031  (L) Impianto sollevamento fognario fino a 5kW n.  (E) [01.P01.A10.005-XAP] Operaio specializzato Ore normali per analisi prezzi (non comprensivo di spese generali ed utile di impresa) h  (E) [01.P01.A05.005-XAP] Operaio 4° livello Ore normali per analisi prezzi (non					2,000	13′812,50	27′625,0 1′781,4
	comprensivo di spese generali ed utile di impresa) h					60,000	31,30	1′878,
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (31 284.40) euro							31′284,4 4′692,6
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (31 284.40) euro							35′977,( 3′128,
	Sommano euro						•	39′105,
471 75.B10.A10.0 40	Tubi di polietilene nero, posti in opera in appositi scavi, compresa la fornitura e posa di pezzi speciali, escluso lo scavo ed il successivo reinterro, per tubi ad alta densità PN 16: 63 mm SpCat 5 - IMPIANTISTICA Cat 7 - IMPIANTI MECCANICI SbCat 12 - Impianti Tubazioni collegamento rete pubblica		650,00			650,00 650,00	21,88	14′222,0
472 01.A01.B87.0 20	Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico SpCat 5 - IMPIANTISTICA Cat 7 - IMPIANTI MECCANICI SbCat 12 - Impianti Reinterro scavi tubazioni rete nera					596,00		
	SOMMANO m³					596,00	8,03	4′785,8
473 15.A10.A34.0 10	Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico del peso fino 5 t e con interventi manuali ove occorra, fino alla profondità di m 2.00, in rocce sciolte.  SpCat 5 - IMPIANTISTICA Cat 7 - IMPIANTI MECCANICI SbCat 12 - Impianti Scave per pera tubazioni deponti acque bianche.	24.00	10.00	0.400	4.500	267.20		
	Scavo per posa tubazioni drenanti acque bianche	34,00	18,00	0,400	1,500	367,20		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					367,20	73,38	26′945,1
474	Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo dimensioni interne cm							
	A RIPORTARE							19′871′685,5

								pag. 110
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI EAVONI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							19′871′685,53
PR.I40.A30.0 20	60x60, H = 60 cm SpCat 5 - IMPIANTISTICA Cat 7 - IMPIANTI MECCANICI SbCat 12 - Impianti Pozzetti raccolta acque bianche piattaforma stradale SOMMANO cad					34,00	32,43	1′102,62
475 65.C10.B30.0 20	Sola posa in opera di pozzetti di calcestruzzo prefabbricati, comprese le lavorazioni per l'inserimento delle tubazioni, la sigillatura dei giunti, il piano di posa in cls o malta escluso scavo, eventuale getto di calcestruzzo per rinfianco, per pozzetti delle dimensioni di: 50x50 e 60x60 cm interni SpCat 5 - IMPIANTISTICA Cat 7 - IMPIANTI MECCANICI SbCat 12 - Impianti					24.00		
	Pozzetti raccolta acque bianche piattaforma stradale					34,00		
	SOMMANO cad					34,00	57,30	1′948,20
476 PR.A15.A10.0 55	Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo non armato, elemento di prolunga per pozzetto delle dimensioni di 60x60x60 cm SpCat 5 - IMPIANTISTICA Cat 7 - IMPIANTI MECCANICI SbCat 12 - Impianti Pozzetti raccolta acque bianche piattaforma stradale					34,00		
	SOMMANO cad					34,00	35,71	1′214,14
477 20.A85.A25.0 15	Solo posa in opera di prolunga per pozzetto prefabbricato in CLS, escluso lo scavo, il rinfianco, il rinterro. delle dimensioni di maggiori di 40x40x40 e fino a 60x60x60 cm.  SpCat 5 - IMPIANTISTICA Cat 7 - IMPIANTI MECCANICI SbCat 12 - Impianti Pozzetti raccolta acque bianche piattaforma stradale					34,00		
	SOMMANO cad					34,00	40,45	1′375,30
478 18.P05.A86.0 05	Condotti tubolari cilindrici atti all'evacuazione di acque di infiltrazione, del diametro esterno di circa 30 cm o 40 cm, in elementi di lunghezza 5 m o 6 m, formati esternamente d ai vuoti presenti, mantenendo il pannello drenante voluminoso e leggero da trasportare. diametro nominale esterno 30 cm SpCat 5 - IMPIANTISTICA Cat 7 - IMPIANTI MECCANICI SbCat 12 - Impianti							
	Tubi drenanti per scarico acque bianche	34,00	18,00			612,00		
	SOMMANO m					612,00	33,21	20′324,52
479 01.A01.B87.0 20	Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico SpCat 5 - IMPIANTISTICA Cat 7 - IMPIANTI MECCANICI SbCat 12 - Impianti Reinterro tubazioni drenanti acque bianche					367,20		
	SOMMANO m³					367,20	8,03	2′948,62
	A RIPORTARE							19′900′598,93

			DIME	NSIONI			1 1 1 1	PORTI
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO	par.ug.	iulig.	iai g.	TI/ peso		unitario	19′900′598,93
	KIPOKIO							19 900 598,93
30	Chiusino di ispezione in ghisa lamellare UNI ISO 185 classe D 400 (carico rottura 40 tonnellate), per carreggiate, costruito secondo norme UNI EN 124, marchiato a rilievo con norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbrica e sigla ente certificazione. SpCat 5 - IMPIANTISTICA Cat 7 - IMPIANTI MECCANICI SbCat 12 - Impianti Caditoie carrabili per acque bianche	34,00			90,000	3′060,00		
	SOMMANO Kg					3′060,00	2,85	8′721,00
	SOMMUNIONS						2,63	8 721,00
65.C10.B50.0 40	Sola posa di chiusini e caditoie in fusione di ghisa a grafite lamellare o sferoidale, compreso la sola posa del telaio, fissato alla muratura del pozzetto con malta cementizia, del peso di : oltre 75 fino a 100 kg SpCat 5 - IMPIANTISTICA Cat 7 - IMPIANTI MECCANICI SbCat 12 - Impianti Caditoie acque bianche					34,00		
	SOMMANO cad					34,00	102,96	3′500,64
15.A10.A34.0 10	Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico del peso fino 5 t e con interventi manuali ove occorra, fino alla profondità di m 2.00, in rocce sciolte.  SpCat 5 - IMPIANTISTICA Cat 7 - IMPIANTI MECCANICI							
	SbCat 12 - Impianti Scavo per cavidotto alimentazione argano di alaggio		110,00	0,400	1,000	44,00		
	SOMMANO m³					44,00	73,38	3′228,72
95.D10.A10.0 10	Dispersori di terra Sola posa in opera di profilato a croce di acciaio zincato della lunghezza fino a 2.00 m, compreso collegamento della corda (questa esclusa) all'apposito morsetto sul profilato.  SpCat 5 - IMPIANTISTICA  Cat 7 - IMPIANTI MECCANICI  SbCat 12 - Impianti Impianto di terra argano di alaggio					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	12,98	38,94
PR.E20.A05.0	Corda di rame nuda rigida sezione: 35 mm² SpCat 5 - IMPIANTISTICA Cat 7 - IMPIANTI MECCANICI SbCat 12 - Impianti Impianto di terra argano di alaggio		25,00			25,00		
	SOMMANO m					25,00	5,92	148,00
	Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo non armato, elemento di base per pozzetto delle dimensioni di 60x60x60 cm SpCat 5 - IMPIANTISTICA Cat 7 - IMPIANTI MECCANICI SbCat 12 - Impianti Pozzetti per linea argano					5,00	-,	,
	SOMMANO cad					5,00	38,91	194,55
	A RIPORTARE							19′916′430,78

Num.Ord.			DIMEI	NSIONI			IMI	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							19′916′430,7
486 65.C10.B30.0 20	Sola posa in opera di pozzetti di calcestruzzo prefabbricati, comprese le lavorazioni per l'inserimento delle tubazioni, la sigillatura dei giunti, il piano di posa in cls o malta escluso scavo, eventuale getto di calcestruzzo per rinfianco, per pozzetti delle dimensioni di: 50x50 e 60x60 cm interni SpCat 5 - IMPIANTISTICA Cat 7 - IMPIANTI MECCANICI SbCat 12 - Impianti Linea argano di alaggio					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	57,30	286,50
487 PR.A15.B10.0 30	Chiusino di ispezione in ghisa lamellare UNI ISO 185 classe D 400 (carico rottura 40 tonnellate), per carreggiate, costruito secondo norme UNI EN 124, marchiato a rilievo con norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbrica e sigla ente certificazione.  SpCat 5 - IMPIANTISTICA Cat 7 - IMPIANTI MECCANICI SbCat 12 - Impianti							
	Chiusini linea argano di alaggio	5,00			90,000	450,00		
	SOMMANO Kg					450,00	2,85	1′282,50
488 65.C10.B50.0 40	Sola posa di chiusini e caditoie in fusione di ghisa a grafite lamellare o sferoidale, compreso la sola posa del telaio, fissato alla muratura del pozzetto con malta cementizia, del peso di : oltre 75 fino a 100 kg  SpCat 5 - IMPIANTISTICA  Cat 7 - IMPIANTI MECCANICI  SbCat 12 - Impianti Linea argano di alaggio					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	102,96	514,80
489 06.A10.B04.0 45	F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia parete per cavidotto interrato, resistenza alla compressione =>350N, completa di raccordi ed ogni accessorio per la posa in opera, escluso la formazione e il ripristino degli scavi. F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.160 SpCat 5 - IMPIANTISTICA Cat 7 - IMPIANTI MECCANICI SbCat 12 - Impianti					<u> </u>		
	Cavidotto argano di alaggio		120,00			120,00		
	SOMMANO m					120,00	10,13	1′215,60
490 01.A01.B87.0 20	Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico SpCat 5 - IMPIANTISTICA Cat 7 - IMPIANTI MECCANICI SbCat 12 - Impianti							
	Cavidotto argano di alaggio					44,00		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					44,00	8,03	353,32
491 06.A01.E04.0	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo quadripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda							
	A RIPORTARE							19′920′083,50

								pag. 113
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI	1	Quantità	IM	PORTI
TARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							19′920′083,5
	ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari). F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 4 x 16  SpCat 5 - IMPIANTISTICA Cat 7 - IMPIANTI MECCANICI SbCat 12 - Impianti Alimentazione argano di alaggio *(lung.=110*1,1)		121,00			121,00		
			121,00					
	SOMMANO m					121,00	13,50	1′633,5
30.E15.A05.0 25	Sola posa in opera di conduttori, posti entro tubazioni già predisposte, con o senza filo guida, compreso etichettatura cavo/conduttore; per uno o piu' cavi anche multipolari posti contemporaneamente entro la stessa canalizzazione, della sezione totale di rame oltre 30 fino a 70 mm² SpCat 5 - IMPIANTISTICA Cat 7 - IMPIANTI MECCANICI SbCat 12 - Impianti							
	Alimentazione argano di alaggio *(lung.=110*1,1)		121,00			121,00		
	SOMMANO m					121,00	3,72	450,1
NP TM 025	Fornitura in opera di argano elettrico di alaggio per tiro imbarcazioni completo di basamento motore con riduttore di tipo a moto irreversibile, in esecuzione IP65 completo di 50mt ro regolabile, completo di carter di copertura con chiusura a chiave, completo di impianto elettrico e quadro di comando SpCat 5 - IMPIANTISTICA Cat 7 - IMPIANTI MECCANICI SbCat 12 - Impianti Argano di alaggio					1,00		
	SOMMANO n.					1,00	10´905,94	10´905,9
	ANALISI DEI PREZZI: NP TM 025  (L) Argano di alaggio n.  (L) Impianto elettrico e telecomando n.  (L) Accessori e sistema di protezione antivandalo a.c.  (E) [01.P01.A10.005-XAP] Operaio specializzato Ore normali per analisi prezzi (non comprensivo di spesse generali ed utile di impresa) h					1,000 1,000 1,000 25,000	4′500,00 2′500,00 200,00	4′500,0 2′500,0 200,0
	(E) [01.P01.A05.005-XAP] Operaio 4° livello Ore normali per analisi prezzi (non comprensivo di spese generali ed utile di impresa) h					25,000	31,30	782,5
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (8 724.75) euro							8′724,7 1′308,7
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (8 724.75) euro							10′033,4 872,4
	Sommano euro							10′905,9
05	Condotti tubolari cilindrici atti all'evacuazione di acque di infiltrazione, del diametro esterno di circa 30 cm o 40 cm, in elementi di lunghezza 5 m o 6 m, formati esternamente d ai vuoti presenti, mantenendo il pannello drenante voluminoso e leggero da trasportare. diametro nominale esterno 30 cm SpCat 5 - IMPIANTISTICA Cat 7 - IMPIANTI MECCANICI SbCat 12 - Impianti							
	Tubi drenanti per scarico acque bianche	34,00	18,00			612,00		
	SOMMANO m					612,00	33,21	20′324,5
	A RIPORTARE							19′953′397,5

								pag. 11 <sup>2</sup>
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	ΙM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI ENVONI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							19′953′397,5
20	Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico SpCat 5 - IMPIANTISTICA Cat 7 - IMPIANTI MECCANICI SbCat 12 - Impianti Reinterro tubazioni drenanti acque bianche					367,20	8,03	2′948,6
30	Chiusino di ispezione in ghisa lamellare UNI ISO 185 classe D 400 (carico rottura 40 tonnellate), per carreggiate, costruito secondo norme UNI EN 124, marchiato a rilievo con norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbrica e sigla ente certificazione. SpCat 5 - IMPIANTISTICA Cat 7 - IMPIANTI MECCANICI SbCat 12 - Impianti Caditoie carrabili per acque bianche	34,00			90,000	3′060,00		
	SOMMANO Kg					3′060,00	2,85	8′721,0
65.C10.B50.0 40	Sola posa di chiusini e caditoie in fusione di ghisa a grafite lamellare o sferoidale, compreso la sola posa del telaio, fissato alla muratura del pozzetto con malta cementizia, del peso di : oltre 75 fino a 100 kg SpCat 5 - IMPIANTISTICA Cat 7 - IMPIANTI MECCANICI SbCat 12 - Impianti Caditoie acque bianche					34,00	102,96	3′500,6⁄
15	Tubo in P.V.C. rigido conforme norma UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41, per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contr ogni metro con marchio produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. Diametro esterno Ø 125 mm spessore 3,2 mm SpCat 5 - IMPIANTISTICA Cat 7 - IMPIANTI MECCANICI SbCat 12 - Impianti Tubazioni da pluviali a vasca raccolta acqua piovana		300,00			300,00	8,29	2′487,0
10	Solo posa in opera di tubazioni per fognature di PVC, Polipropilene e simili, con giunto a bicchiere, per passaggi interrati, posti in opera su massetto di calcestruzzo e/o idoneo bo di pari diametro), escluso lo scavo, il rinfianco, il rinterro, i massetti e i letti di posa. diametro fino a 250 mm.  SpCat 5 - IMPIANTISTICA Cat 7 - IMPIANTI MECCANICI SbCat 12 - Impianti Vedi voce n° 498 [m 300.00]					300,00	16,40	4′920,0
	Serbatoio in polietilene cilindrico per accumulo acqua a norma del D.M. 06/04/2004, con trattamento anti UV, con apertura di							
	A RIPORTARE							19′975′974,84

								pag. 115
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	IM	PORTI
TARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	·	unitario	TOTALE
	RIPORTO							19′975′974,84
	ispezione completa di coperchio: orizzontale: capacità 5.000 I, Ø 1.720 mm, lunghezza 2.230 mm SpCat 5 - IMPIANTISTICA Cat 7 - IMPIANTI MECCANICI SbCat 12 - Impianti					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	1′777,75	7′111,00
501 40.E10.E10.0 10	Fornitura e posa in opera di elettropompe sommergibili, corpo in ghisa, con trituratore, attacco flangiato, complete di cavo di alimentazione e ogni accessorio per la posa, grado di protezione IP 68. 1,2 kw attacco 40 mm SpCat 5 - IMPIANTISTICA Cat 7 - IMPIANTI MECCANICI SbCat 12 - Impianti Pompa irrigazione					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	2′673,70	5′347,40
502 40.A10.A10.0 20	Fornitura e posa in opera di tubo multistrato non coibentato, comprese le curve, i raccordi e la sola posa di valvole di intercettazione, per linee di distribuzione, escluse la coibentazione e la fornitura delle valvole. Del diametro di: 32 mm					2,00	2 073,70	3 347,40
	SpCat 5 - IMPIANTISTICA Cat 7 - IMPIANTI MECCANICI SbCat 12 - Impianti Tubazione mandata pompa		500,00			500,00		
	SOMMANO m					500,00	30,98	15′490,00
503 40.A10.A10.0 15	Fornitura e posa in opera di tubo multistrato non coibentato, comprese le curve, i raccordi e la sola posa di valvole di intercettazione, per linee di distribuzione, escluse la coibentazione e la fornitura delle valvole. Del diametro di: 26 mm SpCat 5 - IMPIANTISTICA Cat 7 - IMPIANTI MECCANICI SbCat 12 - Impianti Tubazione zona piantumata		1500,00			1′500,00		
	SOMMANO m					1′500,00	22,62	33′930,00
504 PR.C17.A07.0 15	Valvole a sfera a passaggio totale, per acqua, asta non estraibile, corpo, asta e sfera in ottone OT 58, organi di tenuta in PTFE, PN 16, temperatura massima di esercizio fino a 95° C, omologate, per tubi del diametro nominale di: 20 mm filettate SpCat 5 - IMPIANTISTICA Cat 7 - IMPIANTI MECCANICI SbCat 12 - Impianti Rubinetto servizio zona piantumata					220,00		
	SOMMANO cad					220,00	9,90	2′178,00
505 40.F10.A10.0 10	Sola posa in opera di valvole a farfalla o a globo, a due vie, compreso filettature, bulloni e guarnizioni, escluse le flange, del diametro di: fino a DN 65 SpCat 5 - IMPIANTISTICA Cat 7 - IMPIANTI MECCANICI SbCat 12 - Impianti							
	Vedi voce n° 504 [cad 220.00]					220,00		
	A RIPORTARE					220,00		20′040′031,24

								pag. 110
Num.Ord.			DIME	NSIONI			IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					220,00		20′040′031,24
	SOMMANO cad					220,00	51,17	11′257,40
	Parziale LAVORI A MISURA euro	)						12′754′148,8
	707115							20/054/200.6
	TOTALE euro	)						20′051′288,6
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA		DESIGNAZIONE DEI LAVORI		IMPORTI
.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				TOTALE
			RIPORTO	
002 003 004 005	OPERE MARITTIME OPERE FLUVIALI OPERE STRUTTURALI OPERE ARCHITETTONICHE IMPIANTISTICA DEMOLIZIONI	Riepilogo SUPER CATEGORIE		10'897'139,77 423'665,13 2'709'771,47 2'819'990,58 3'117'841,34 82'880,35
			Totale SUPER CATEGORIE euro	20′051′288,64
			A RIPORTARE	

			. •
Num.Ord. TARIFFA	DESI	IGNAZIONE DEI LAVORI	I M P O R T I
		BURGETO	TOTALE
		RIPORTO	
001 002 003 004 005 006	Ric BANCHINA MOLO PONTILI GALLEGGIANTI FABBRICATI INFRASTRUTTURE IMPIANTI ELETTRICI IMPIANTI MECCANICI	iepilogo CATEGORIE	7'269'918,61 2'135'308,78 3'600'000,00 1'883'114,18 2'045'105,73 2'021'856,23 1'095'985,11
		Totale CATEGORIE euro	20′051′288,64
		Totale CATEGORIE euro	20'051'288,64
		A RIPORTARE	

			pag. 1
Num.Ord.		IMPORTI	incid.
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	TOTALE	%
	RIPORT	0	
01	Riepilogo SUB CATEGORIE Scavi/Demolizioni	551′111,40	2,7
02	Riporti	4′950′156,25	24,6
)3	Opere in calcestruzzo armato fondazioni	3′572′651,85	17,8
)4	Opere in calcestruzzo armato elevazioni	1′363′766,18	6,8
)5	Pavimentazioni	1′207′245,74	6,0
6	Opere a verde	493′066,39	2,
7	Opere in ferro	466′396,44	2,
8	Pavimentazioni e rivestimenti interni	153′815,67	0,
9	Opere murarie interne ed esterne	376′816,97	1,
)	Serramenti interni ed esterni	142′059,80	0,
L	Arredo servizi igienici	56′486,50	0,
2	Impianti	3′117′715,45	15,
3	Pontili galleggianti	3′600′000,00	17,
	Totale SUB CATEGORIE eu	<b>2</b> 0′051′288,64	100,

			pag. 120
Num.Ord.		IMPORTI	incid.
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	TOTALE	%
	RIPORTO		
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE		
М	LAVORI A MISURA euro	12′754′148,87	63,608-(100,000)
M:001	OPERE MARITTIME euro	3′600′000,00	17,954-(28,226)
M:001.003	PONTILI GALLEGGIANTI euro	3′600′000,00	17,954-(28,226)
M:001.003.013	Pontili galleggianti euro	3′600′000,00	17,954-(28,226)
M:002	OPERE FLUVIALI euro	423′665,13	2,113-(3,322)
M:002.005	INFRASTRUTTURE euro	423′665,13	2,113-(3,322)
M:002.005.001 M:002.005.003 M:002.005.004	Scavi/Demolizioni euro Opere in calcestruzzo armato fondazioni euro Opere in calcestruzzo armato elevazioni euro	63′207,90 163′386,96 197′070,27	0,315-(0,496) 0,815-(1,281) 0,983-(1,545)
M:003	OPERE STRUTTURALI euro		13,514-(21,246)
M:003.002	MOLO euro	17′275,98	0,086-(0,135)
M:003.002.004	Opere in calcestruzzo armato elevazioni euro	 17´275,98	0,086-(0,135)
M:003.004	FABBRICATI euro	1′153′935,24	5,755-(9,048)
M:003.004.001	Scavi/Demolizioni euro	21′443,16	0,107-(0,168)
M:003.004.003 M:003.004.004	Opere in calcestruzzo armato fondazioni euro Opere in calcestruzzo armato elevazioni euro	329′881,26 802′610,82	1,645-(2,586) 4,003-(6,293)
M:003.005	INFRASTRUTTURE euro	1′538′560,25	7,673-(12,063)
M:003.005.001 M:003.005.002 M:003.005.003 M:003.005.004 M:003.005.007	Scavi/Demolizioni euro Riporti euro Opere in calcestruzzo armato fondazioni euro Opere in calcestruzzo armato elevazioni euro Opere in ferro euro	160'932,30 408'220,23 546'827,57 346'809,11 75'771,04	0,803-(1,262) 2,036-(3,201) 2,727-(4,287) 1,730-(2,719) 0,378-(0,594)
M:004	OPERE ARCHITETTONICHE euro	2′819′990,58	14,064-(22,110)
M:004.001	BANCHINA euro	2′090′811,64	10,427-(16,393)
M:004.001.005 M:004.001.006 M:004.001.007	Pavimentazioni euro Opere a verde euro Opere in ferro euro	1′207′245,74 493′066,39 390′499,51	6,021-(9,466) 2,459-(3,866) 1,948-(3,062)
M:004.004	FABBRICATI euro	729′178,94	3,637-(5,717)
M:004.004.008 M:004.004.009 M:004.004.010 M:004.004.011	Pavimentazioni e rivestimenti interni euro Opere murarie interne ed esterne euro Serramenti interni ed esterni euro Arredo servizi igienici euro	153'815,67 376'816,97 142'059,80 56'486,50	0,767-(1,206) 1,879-(2,954) 0,708-(1,114) 0,282-(0,443)
M:005	IMPIANTISTICA euro	3′117′841,34	15,549-(24,446)
M:005.006	IMPIANTI ELETTRICI euro	2′021′856,23	10,083-(15,853)
M:005.006.012	Impianti euro	2′021′856,23	10,083-(15,853)
M:005.007	IMPIANTI MECCANICI euro	1′095′985,11	5,466-(8,593)
M:005.007.007 M:005.007.012	Opere in ferro euro Impianti euro	125,89 1′095′859,22	0,001-(0,001) 5,465-(8,592)
M:006	DEMOLIZIONI euro	82′880,35	0,413-(0,650)
	A RIPORTARE		

C LAVORI A CORPO euro 7′297′139,77 36,392-{100} C:001 OPERE MARITTIME euro 7′297′139,77 36,392-{100} C:001.001 BANCHINA euro 5′179′106,97 25,829-{70} C:001.001.001 Scavi/Demolizioni euro 208′656,95 1,041-{000} C:001.001.002 Riporti euro 3′311′580,60 16,516-{45} C:001.001.003 Opere in calcestruzzo armato fondazioni euro 1′658′869,42 8,273-{020} C:001.002 MOLO euro 2′118′032,80 10,563-{020} C:001.002 Scavi/Demolizioni euro 2′118′032,80 10,563-{020} C:001.002.001 Scavi/Demolizioni euro 1′230′355,42 6,136-{110} C:001.002.002 Riporti euro 1′230′355,42 6,136-{110} C:001.002.003 Opere in calcestruzzo armato fondazioni euro 873′686,64 4,357-{110} C:001.002.003 Opere in calcestruzzo armato fondazioni euro 873′686,64 4,357-{110} C:001.002.003 Opere in calcestruzzo armato fondazioni euro 873′686,64 4,357-{110} C:001.002.003 Opere in calcestruzzo armato fondazioni euro 873′686,64 4,357-{110} C:001.002.003 Opere in calcestruzzo armato fondazioni euro 873′686,64 4,357-{110} C:001.002.003 Opere in calcestruzzo armato fondazioni euro 873′686,64 4,357-{110} C:001.002.003 Opere in calcestruzzo armato fondazioni euro 873′686,64 4,357-{110} C:001.002.003 Opere in calcestruzzo armato fondazioni euro 873′686,64 4,357-{110} C:001.002.003 Opere in calcestruzzo armato fondazioni euro 873′686,64 4,357-{110} C:001.002.003 Opere in calcestruzzo armato fondazioni euro 873′686,64 4,357-{110} C:001.002.003 Opere in calcestruzzo armato fondazioni euro 873′686,64 4,357-{110} C:001.002.003 Opere in calcestruzzo armato fondazioni euro 873′686,64 4,357-{110} C:001.002.003 Opere in calcestruzzo armato fondazioni euro 873′686,64 4,357-{110} C:001.002.003 Opere in calcestruzzo armato fondazioni euro 873′686,64 4,357-{110} C:001.002.003 Opere in calcestruzzo armato fondazioni euro 873′686,64 4,357-{110} C:001.002.003 Opere in calcestruzzo armato fondazioni euro 873′686,64 4,357-{110} C:001.002.003 Opere in calcestruzzo armato fondazioni euro 873′686,64 4,357-{110} C:001.002.003 Opere in calcestruzzo armato fondazioni euro 973′686,64 4,357-{110} C:001				pag. 121
MOSS 005   INTRASTRUTTURE euro	Num.Ord.		IMPORTI	incid.
M.006.005 INFRASTRUTURE euro M.006.005 Souv)Portrolizioni euro C LAVORI A CORPO euro C CO10 OPER MARTINE euro C STYP 139.77 95,929-100 C CO10 OPER MARTINE euro C STYP 139.77 95,929-100 C CO10.001 D SANY Portrolizioni euro C STYP 139.77 97 195,929-100 C CO10.001 D SANY Portrolizioni euro C CO10.001 D SANY Portrolizioni euro C C STYP 139.77 97 195,929-100 C C CO10.002 D SANY Portrolizioni euro C C C C STYP 139.77 97 195,929-100 C C C C STYP 139.77 98 195,929-100 C C C STYP 139.77 98 195,929-100 C C C STYP 139.77 98 195,929-100 C C STYP 139.77 9	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	TOTALE	%
M.056.005.001 Scavi/Demolizioni euro		RIPORTO		
M.056.005.001 Scavi/Demolizioni euro	M:006 005	INEDASTRUITLURE QUEO	92/990 25	0.412 (0.650)
C LAVORI A CORPO euro 7,797139,77 36,392-10.  C.001 OPERE MARITTIME euro 7,297139,77 36,392-10.  C.001.001 BANCHINA euro 5,797139,77 36,392-10.  C.001.001.002 Sava/Demolitaini euro 9,90718 euro 19,90718 euro 19,9				
COO1.001   BANCHINA euro   51797106,57   25,8394,700   10,001.001   1001.001.001   1001.001.001   1001.001   1001.001   1001.001   1001.001   1001.001   1001.001   1001.001   1001.001   1001.001   1001.001   1001.001	M:006.005.001	Scavi/Demolizioni euro	82′880,35	0,413-(0,650)
COOL.001   BANCHINA cure   Starty Demoltácini cure   COOL.001.002   Scavi/Demoltácini cure   Riporti cure   Scavi/Demoltácini cure   Scavi/Demol	С	LAVORI A CORPO euro	7′297′139,77	36,392-(100,000)
C001.001.001   Scavi/Demolitationi euro   Riporti euro   131958.65, 25   10,141   10,000   10,1516   10,	C:001	OPERE MARITTIME euro	7′297′139,77	36,392-(100,000)
C001.00.003   Riport euro   3'311'880,00   16.516-14'   15.000	C:001.001	BANCHINA euro	5′179′106,97	25,829-(70,974)
C001.002.001 Scawl/Demolitioni euro Riporti euro C001.002.003 Opere in calcestruzzo armato fondazioni euro TOTALE euro Genova, 10/10/2023  Il Tecnico	C:001.001.002	Riporti euro	3′311′580,60	1,041-(2,859) 16,516-(45,382) 8,273-(22,733)
1230 355,42   6,136,141   C001.002.003   Opere in calcestruzzo armato fondazioni euro   1730 355,42   4,357(1)   4,357(1)   20 051 288,64   4,357(1)   10   10   10   10   10   10   10	C:001.002	MOLO euro	2′118′032,80	10,563-(29,026)
Genova, 10/10/2023  II Tecnico  III Tecnico	C:001.002.002	Riporti euro	1′230′355,42	0,070-(0,192) 6,136-(16,861) 4,357-(11,973)
Il Tecnico		TOTALE euro	20′051′288,64	100,000
Il Tecnico		Ganava 10/10/2022		
		II Tecnico		
A RIPORTARE				
A RIPORTARE				
		A RIPORTARE		