

Firmato digitalmente da:

Gino Panzardi


CN Panzardi Gino
CE IT

BISACCIA DOMENICO

07/2023 18:58
Seriale Certificato: 1429508

10/05/2025

InfoCertem Qualitad Electronic Signatur GIN



Regione Basilicata

Provincia Potenza

Comune Armento

Comune Montemurro

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, DELLE OPERE CONNESSE E DELLE INFRASTRUTTURE INDISPENSABILI DENOMINATO "ARMENTO"

Comuni di Armento e Montemurro (PZ)

PROGETTO DEFINITIVO

Verifica requisiti di sicurezza

Proponente

GEMINI WIND S.r.l.
Via Giuseppe Ripamonti, 44
20141 - MILANO
P. IVA: 12401220962

ASTERION
Ing. Domenico Maria Bisaccia
Dott. Agr. Gino Panzardi

Progettista

WTECH S.r.l.
Via del Cardinale n. 215
40139 - BOLOGNA (BO)
P. IVA: 02089140761

N° Elaborato

A.17.13.b

Scala

1:5.000

Fornito

A0

Revisione	Descrizione	Data	Redatto	Controllato	Approvato
00	Prima emissione	maggio '23	Ing. L. Perrotta	Ing. D.M. Bisaccia	Ing. D.M. Bisaccia

Requisiti di Sicurezza
rit. PIERRE - Appendice A - par. 1.2.1.4

Centri urbani

Abitazioni

Edifici

Strade statali

Strade provinciali

Strade comunali o di accesso alle abitazioni

Strade vicinali

punto a) Distanza minima 1.000 mt

punto a-bis) Distanza minima 2,5 volte Hmax *

punto b) Distanza minima 300 mt

punto c) Distanza minima 300 mt

punto d) Distanza minima 200 mt (il buffer rappresenta a 200 m il perimetro della gitta max)

punto d-bis) e d-ter) Distanza minima 200 mt (il buffer rappresenta a 200 m il perimetro della gitta max)

Distanza minima dalle Strade vicinali - 0 mt

* = L'aerogeneratore di progetto ha altezza al mozzo pari a 122,5 metri, diametro rotore di 125 mt e altezza max di 200 mt. Pertanto la distanza da rispettare è di 2,5x200= 500 mt.

Per l'aerogeneratore di progetto si è calcolato una gitta massima degli elementi rotanti nel caso di rottura accidentale pari a 203,5 mt.

Tn

Aerogeneratore di progetto