



Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Il sottoscritto Stefano Marulli nella qualità di Amministratore Delegato della società PLT energia S.r.l., con sede legale in Milano, Via Chiaravalle n. 7/9, codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano – Monza – Brianza – Lodi 0448345041, REA – MI 2689761 (di seguito, anche “PLT”)

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- Piano/Programma, sotto indicato
- Progetto, sotto indicato

ID_VIP 10880_”Progetto di un impianto eolico costituito da n. 31 aerogeneratori da 4,5 MW, per una potenza complessiva di 139,50 MW e relative opere di connessione alla RTN, localizzato nei Comuni di Terranova da Sibari, San Domenico Corone, Spezzano Albanese, Corigliano – Rossano, Santa Sofia D'Epiro e Tarsia in provincia di Cosenza”

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
- Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
- Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
- Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
- Altro : interferenza con il progetto per l'installazione di un impianto eolico denominato “Terranova” composto da 10 aerogeneratori da 6 MW, per una potenza complessiva di 60 MW, da localizzarsi nei Comuni di Terranova da Sibari (CS) e Corigliano Rossano”. Codice di procedura ID_VIP 9608 Proponente PLT energia S.r.l.

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

- Atmosfera
- Ambiente idrico
- Suolo e sottosuolo
- Rumore, vibrazioni, radiazioni
- Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
- Salute pubblica
- Beni culturali e paesaggio
- Monitoraggio ambientale
- Altro: scelte progettuali incompatibili con il progetto ID_VIP 9608

TESTO DELL' OSSERVAZIONE

PREMESSO CHE

- A. in data 10.03.2023, PLT RE S.r.l. presentava a codesto Spett.le Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (di seguito, il "**MASE**"), ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 152/2006, istanza per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto recante "*Impianto eolico denominato "Terranova" composto da 10 aerogeneratori da 6 MW, per una potenza complessiva di 60 MW, da localizzarsi nei Comuni di Terranova da Sibari (CS) e Corigliano Rossano*" (di seguito, il "**Progetto Terranova**"), con codice di procedura ID_VIP 9608 ("**Istanza di VIA**");
- B. Hergo Renewables S.p.A. (di seguito, anche "**Hergo**") in data 05.01.2024 presentava al MASE, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 152/2006, istanza per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto recante "*Impianto Eolico Terranova da Sibari" Comuni di Terranova da Sibari, San Demetrio Corone, Spezzano Albanese, Corigliano Rossano, Santa Sofia D'Epiro e Tarsia (CS)* (di seguito, il "**Progetto Hergo**");
- C. in data 12 dicembre 2023, con atto Rep. n. 31579/17939, a Ministero Notaio Chiantini, la denominazione sociale di PLT RE S.r.l. mutava in PLT energia S.r.l.;
- D. a seguito della presentazione dell'istanza di VIA relativa al Progetto Hergo, in data 22.02.2024, la documentazione veniva resa disponibile per la pubblica consultazione sul portale VIA del sito istituzionale del MASE (<https://va.mite.gov.it/it-IT>) con contestuale pubblicazione dell'avviso al pubblico in data 23.02.24;
- E. ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 152/2006, il **termine ultimo per la presentazione delle osservazioni** da parte del pubblico al Progetto Hergo è fissato sul sito web istituzionale del MASE al 23.03.2024;
- F. PLT, dopo aver preso visione del Progetto Hergo, ravvisa evidenti e rilevanti interferenze di quest'ultimo con il Progetto Terranova (**Allegato A** recante la sovrapposizione tra il layout del Progetto Terranova e il Progetto Hergo).

TUTTO QUANTO PREMESSO

PLT porta all'attenzione di codesto MASE, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D.lgs. n. 152 del 2006, le presenti osservazioni che forniscono nuovi ed ulteriori elementi conoscitivi e valutativi dai quali emerge la incompatibilità del Progetto Hergo con il Progetto Terranova (di seguito, anche le "**Osservazioni**").

1. Preliminarmente ad ogni considerazione di merito, si evidenzia la priorità cronologica del Progetto Terranova rispetto al Progetto Hergo che è inconfutabile e facilmente evincibile dalla data di avvenuta procedibilità dell'Istanza di VIA. Pertanto, si invoca l'applicazione del c.d. criterio cronologico, in forza del quale la valutazione da parte di codesta Spett.le Amministrazione circa la compatibilità ambientale del Progetto Terranova e, dunque,

l'accoglimento dell'Istanza di VIA - presentata in data 10.03.2023 – è da ritenersi assolutamente prioritaria rispetto al Progetto Hergo, presentato quasi un anno dopo.

2. Nel merito, si osserva quanto segue.

- (i) Il Progetto Hergo insiste in buona parte sulla stessa area ove si trova il Progetto Terranova. Gli aerogeneratori afferenti il Progetto Hergo si trovano addirittura in posizioni sovrapposte a quelli afferenti il Progetto Terranova; le distanze tra tutti gli aerogeneratori del Progetto Terranova e gli aerogeneratori STT03, STT04, STT05, STT06, STT07, STT08, STT09, STT10, STT11, STT12, STT13, STT14, STT15, STT16, STT17, STT18, STT19, STT26 del Progetto Hergo sono non conformi a quanto stabilito dalla legge vigente in materia; in particolare, si evidenzia che la distanza minima tra aerogeneratori è regolamentata dal D.M. 10.09.2010 che, all'Allegato 4, Art. 3, Par. 3.2 recante "*misure di mitigazione*", lett. n), sancisce che: "*una mitigazione dell'impianto sul paesaggio può essere ottenuta con il criterio di assumere una **distanza minima tra le macchine di 5-7 diametri sulla direzione prevalente del vento e di 3-5 diametri sulla direzione perpendicolare a quella prevalente del vento***";
- (ii) il rispetto di una distanza minima, oltre che da un punto di vista di impatto sul paesaggio, è richiesta anche dai produttori di aerogeneratori allo scopo di evitare problemi aerodinamici alle medesime e conseguenti rotture di alcune componenti meccaniche, nonché per evitare turbolenze che a loro volta producono perdite di produzione nell'aerogeneratore che riceve tali turbolenze;
- (iii) nella seguente tabella sono illustrate le interferenze e gli aerogeneratori coinvolti dalle interferenze medesime:

turbine HERGO	Distanza in metri dall'aerogeneratore PLT più vicino	Distanza in diametri dall'aerogeneratore PLT più vicino	aerogeneratore PLT di riferimento
STT03	122	inferiore a 1	T03
STT04	104	inferiore a 1	T08
STT05	766	inferiore a 5	T08
STT06	770	inferiore a 5	T08
STT07	822	inferiore a 6	T03
STT08	796	inferiore a 5	T04
STT09	19	inferiore a 1	T04
STT10	720	inferiore a 5	T04
STT11	609	inferiore a 4	T02
STT12	425	inferiore a 3	T05
STT13	261	inferiore a 2	T05
STT14	18	inferiore a 1	T09
STT15	63	inferiore a 1	T06
STT16	49	inferiore a 1	T07
STT17	512	inferiore a 4	T06
STT18	996	inferiore a 7	T10
STT19	622	inferiore a 4	T06
STT26	1.110	inferiore a 7	T03

Alla luce di quanto esposto, PLT

CHIEDE

a codesto Spett.le MASE,

- la rimozione degli aerogeneratori STT03, STT04, STT05, STT06, STT07, STT08, STT09, STT10, STT11, STT12, STT13, STT14, STT15, STT16, STT17, STT18, STT19, STT26, relativi al Progetto Hergo, per le **evidenti ed insuperabili interferenze illustrate**;
- di dare seguito all'Istanza di VIA ritualmente presentata e, pertanto, meritevole di integrale accoglimento.

Con osservanza.



Marulli Stefano
20.03.2024 15:19:43
GMT+01:00

PLT energia S.r.l.

(Stefano Marulli)

Allegato A - sovrapposizione tra il layout del Progetto Terranova e il Progetto Hergo



Il Sottoscritto Marulli Stefano, nella sua qualità di Amministratore Delegato di PLT energia S.r.l., dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Milano, 20 marzo 2024

PLT energia S.r.l.

Stefano Marulli

