LEGENDA SIMBOLI

Simbolo	Descrizione
	Sezionatore bilama per Messa a Terra di Sicurezza (MATS) - Installazione su palo - Completo di argano di argano motorizzato, n°2 RV e proiettore di illuminazione; con Quadro di controllo continuità (QCC) in armadio IP55.
	Pozzetto in cls dim. 60x60x100cm
	Quadro elettrico - Armadio IP55 in acciaio INOX QCC:Quadro di comando e controllo continuità; UCS-DMBC: Quadro di comando e controllo continuità; UCS-QS:Quadro di squadre di soccorso.
	Canalizzazione interrata n°2 tubi PVC Ø100mm serie pesante
	Collegamento in cunicolo a raso

FABBISOGNO MATERIALI

TIPO	QUANTITA'
TUBO PVC Ø100mm	80 [m]
CUNICOLO IN CLS 100x100mm	16 [m]
POZZETTO 60x60x100cm	4 [n°]

COMPUTO DEI SOSTEGNI e BLOCCHI di FONDAZIONE

TIPOLOGIA	LSU16b	P4	
Qtà	2	2	

COMMITTENTE:

RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE:

ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01 e s.m.i

S.O. ENERGIA E TRAZIONE ELETTRICA

PROGETTO DEFINITIVO

NODO DI BARI

BARI NORD - VARIANTE SANTO SPIRITO PALESE

IMPIANTI STES

IMPIANTO STES GALLERIA EQUIVALENTE A
Disposizione sez. e quadri sistema STES - Imbocco galleria intermedio

SCALA: 1:200

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
IADR	00	D	18	PZ	SM0100	002	A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione Esecutiva	L. Mutolo	09/2023	V. Vaccaro	09/2023	G. Dimaggio	09/2023	G. Guidi Buffarini 09/2023

ITALFERR S.p.A.
U.O. Tecnologie Centro
Ing. Guido Guidi Buffarini
Ordine Ingegneri Provincia di Roma
n° 17812

File: IADR00D18PZSM0100002A.dwg