

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01 e s.m.i.

S.O. Corpo Stradale

PROGETTO DEFINITIVO

NODO DI BARI

BARI NORD - VARIANTE SANTO SPIRITO PALESE

ELABORATI GENERALI OPERE CIVILI

ELABORATI GENERALI


Tabella incidenze opere civili

SCALA:

-

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA Progr. REV.

IADR 00 D 29 TT OC0000 002 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione PD per AI	M.Botta <i>M. Botta</i>	SETT '23	A.Benenato-A.Donnarumma <i>A. Benvenuto</i>	SETT '23	G.Dimaggio <i>G. Dimaggio</i>	SETT '23	F.ARDUINI 29/09/2023 

File: IADR00D29TT0C0000002A

n. Elab.:

WBS			opera	INCIDENZA (kg/m ³)
BA01	Barriere Antirumore da pk 0+300 a pk 0+800	BA010	cordolo	80
BA02	Barriere Antirumore da pk 1+050 a pk 1+450	BA020	cordolo	80
BA03	Barriere Antirumore da pk 10+075 a pk 10+550	BA030	cordolo	80
FA01	Fabbricato tecnologico PGEP	PGEP	elevazione	210
			fondazione	180
FA02	Fabbricato tecnologico E1	E1	elevazione	195
			fondazione	340
FA03	Fabbricato tecnologico FT-1*	FT-1*	elevazione	220
			fondazione	180
FA04	Fabbricato tecnologico T3A	T3A	elevazione	215
			fondazione	170
FA05	Fabbricato tecnologico FFP	FFP	elevazione	210
			fondazione	110
FA06	Fabbricato tecnologico FFP	Fsol	elevazione	160
			vasche con alto ricoprimento	250
			vasche superficiali	290
FA07	Fabbricato tecnologico PP/ACC	PP/ACC	elevazione	230
			fondazione	170
FV01	Fabbricato Viaggiatori Stazione S.spirito - Palese	FV01A	Impalcato: travi in cemento armato	250
			impalcato: Solaio alleggerito	130
			Setti di copertura in cemento armato	90
			Nuclei in cemento armato	100
			Setti di impalcato	140
			Muro C_stazione: fondazione	125
			Muro C_stazione: Piedritti (sp medio)	120
FV01	Fabbricato Viaggiatori Stazione S.spirito - Palese- MURI ad U	FV01B	Soletta di fondazione	130
			Piedritti	130
GA00	Scale di accesso alle aree di soccorso	GA00	soletta superiore	200
			piedritti	160
			soletta inferiore	210
			pareti interne	100
			pareti pozzetto	90
GA01	Galleria artificiale da km 1+768,00 a km 3+500,00 (ricoprimento massimo)	GA01A	galleria artificiale scatolare: soletta superiore	220
			galleria artificiale scatolare: piedritti	220
			galleria artificiale scatolare: soletta inferiore	220
	Galleria artificiale da km 3+500,00 a km 4+400,00 (ricoprimento minimo)	GA01A	galleria artificiale scatolare: soletta superiore	130
			galleria artificiale scatolare: piedritti	130
			galleria artificiale scatolare: soletta inferiore	130
	Galleria artificiale da km 4+400,00 a km 4+650,00	GA01B	galleria artificiale scatolare: soletta superiore	210
			galleria artificiale scatolare: piedritti	170
			galleria artificiale scatolare: soletta inferiore	150
	Galleria artificiale da km 4+650,00 a km 4+850,00	GA01C	galleria artificiale scatolare: soletta superiore	110
			galleria artificiale scatolare: piedritti	110
			galleria artificiale scatolare: soletta inferiore	170
			galleria artificiale scatolare: setti interni	100
Vasca di black out pk 1+650			Scatolare: soletta superiore	80
			Scatolare: piedritti	50

	Vasca di Black Out pk 1+000		Scatolare: soletta inferiore	110
			Scatolare: pilastri interni	130
GA02	Galleria artificiale da pk 5+133 a pk 5+230	GA02A	galleria artificiale scatolare: soletta superiore	110
			galleria artificiale scatolare: piedritti	110
			galleria artificiale scatolare: soletta inferiore	170
			galleria artificiale scatolare: setti interni	100
GA02B	Galleria artificiale da pk 5+230 a pk 5+250	galleria artificiale scatolare: soletta superiore	210	
		galleria artificiale scatolare: piedritti	170	
		galleria artificiale scatolare: soletta inferiore	150	
GA03	Galleria artificiale da pk 5+450 a pk 5+467.90	GA03A	galleria artificiale scatolare: soletta superiore	150
			galleria artificiale scatolare: piedritti	180
			galleria artificiale scatolare: soletta inferiore	170
	GA03B-D	Galleria artificiale da pk 5+467.90 a pk 5+629.90 e da pk 5+679.90 a pk 6+100	galleria artificiale scatolare: soletta superiore	220
			galleria artificiale scatolare: piedritti	220
			galleria artificiale scatolare: soletta inferiore	220
	GA03C	Galleria artificiale da pk 5+629.90 a pk 5+679.90	galleria artificiale scatolare: soletta superiore	300
			galleria artificiale scatolare: piedritti	300
			galleria artificiale scatolare: soletta inferiore	320
			galleria artificiale scatolare: soletta intermedia	170
GA03E	Galleria artificiale pk 5+900 (metodo Milano)	galleria artificiale scatolare: soletta superiore	130	
		galleria artificiale scatolare: piedritti	130	
		galleria artificiale scatolare: soletta inferiore	130	
GA03	Opere provvisionali al km 5+900	soletta superiore	175	
		diaframmi	165	
GA04	Galleria artificiale da pk 6+625 a pk 6+689	GA04A	galleria artificiale scatolare: soletta superiore	220
			galleria artificiale scatolare: piedritti	220
			galleria artificiale scatolare: soletta inferiore	220
	GA04B	Galleria artificiale da pk 6+890 a pk 6+995	galleria artificiale scatolare: soletta superiore	250
			galleria artificiale scatolare: piedritti	210
			galleria artificiale scatolare: soletta inferiore	250
			galleria artificiale scatolare: setti interni	130
	GA04C	Galleria artificiale da pk 6+995 a pk 8+650 (ricoprimento massimo)	galleria artificiale scatolare: soletta superiore	220
			galleria artificiale scatolare: piedritti	220
			galleria artificiale scatolare: soletta inferiore	220
	GA04C	Galleria artificiale da pk 8+650 a pk 9+780 (ricoprimento minimo)	galleria artificiale scatolare: soletta superiore	130
			galleria artificiale scatolare: piedritti	130
			galleria artificiale scatolare: soletta inferiore	130
	GA04D	Galleria artificiale da pk 8+440 a pk 8+650	galleria artificiale scatolare: soletta superiore	300
			galleria artificiale scatolare: piedritti	300
			galleria artificiale scatolare: soletta inferiore	320
galleria artificiale scatolare: soletta intermedia			170	

	Galleria artificiale pk 7+850 (intersezione Via di Torre Brendola)	GA04E	galleria artificiale scatolare: soletta superiore	150
			galleria artificiale scatolare: piedritti	130
			galleria artificiale scatolare: soletta inferiore	130
	Opere provvisionali al km 7+891	GA04	soletta superiore	175
			diaframmi	165
	Vasca di black out pk 9+780		Scatolare: soletta superiore	80
			Scatolare: piedritti	50
			Scatolare: soletta inferiore	110
			Scatolare: pilastri interni	130
IN01	Vasca di laminazione alla pk 0+250	IN010		
IN02	Bacino di laminazione pk 1+000	IN02A	muro di sostegno	120
IN03	Tombino doppia canna 4x3 alla pk 1+006	IN030	soletta superiore	220
			piedritti	160
			soletta inferiore	225
IN04	Sistemazione idraulica alla pk 1+006	IN04A	piedritti	95
			soletta inferiore	85
IN05	Sistemazione idraulica alla pk 5+450	IN05B SCAT	soletta superiore	110
			piedritti	95
			soletta inferiore	85
		IN05B MURO U	piedritti	120
			soletta inferiore	110
IN06	Recapito a mare	IN06C	soletta superiore	110
			piedritti	100
			soletta inferiore	140
IN07	Collettore in cls DN2000	IN070		
IN08	Canale 3x2 da 6+100	IN08A	soletta superiore	110
			piedritti	95
			soletta inferiore	140
IN09	Sistemazione idraulica IN09 - PK 9+780	IN09A	piedritti	130
			soletta inferiore	120
		IN09C	soletta superiore	160
			piedritti	135
			soletta inferiore	160
IV01	Sovrappasso pedonale alla pk 1+345	IV01A	trave	150
			pila	180
			pilastro scale	200
			plinto	150
IV02	Sovrappasso pedonale alla pk 6+105	IV02A		
IV03	Sovrappasso pedonale alla pk 9+785	IV03A		
IV04	Sovrappasso pedonale alla pk 10+212	IV04A	trave	150
			pila	180
			pilastro scale	200
			plinto	150
MU12	PARATIA PROV. di protezione della stazione di servizio al km 1+837.6	MU120	cordolo	50
MU17	PARATIE PROV. di protezione degli scavi in corrispondenza di NV03 al km 2+055	MU170	cordolo	50
MU03	Paratia PROV. da pk 5+097 a 5+210	MU030	cordolo	50
MU13	PARATIA PROV. di protezione dello scavo per la spinta del monolite (5+537-5+780)	MU130	cordolo	50
MU16	Muri di sostegno in terra rinforzata (5+645)	MU160		
MU04	Muro ad U TR04	MU040	incidenza media fondazione/elevazione	150

MU19	Paratia di protezione dello scavo da 5+250 a 5+450	MU190	cordolo	50
MU05	Muro ad U TR05 da pk 6+100 a pk 6+250	MU050	incidenza media fondazione/elevazione	150
MU14	MURI DI SOSTEGNO PROV. da pk 6+924	MU120	incidenza media fondazione/elevazione	120
MU15	PARATIA PROV. di protezione alla pk 6+924	MU150	cordolo	50
MU18	PARATIE PROV. di protezione degli scavi in corrispondenza della SP210 al km 7+891	MU180	cordolo	50
MU06	Paratia PROV. di Pali pk 8+552	MU060	cordolo	50