

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Direzione Generale Valutazioni Ambientali

Divisione V - Procedure di valutazione VIA e VAS

OGGETTO Presentazione osservazione.

Progetto: Progetto di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica denominato "88_Surbo" della potenza di 20,90 MW e delle relative opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale, da ubicarsi in agro di Lecce e Surbo (LE)

Procedura: Valutazione Impatto Ambientale (PNIEC-PNRR)

Codice Procedura: 10928

Il/La Sottoscritto/a **Maria carmela DE LORENZO**

In qualità di **RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO AMBIENTE URBANISTICA EDILZIA**

presenta, ai sensi del D.Lgs.152/2006, la seguente osservazione per la Pubblica

Amministrazione/Ente/Società/Associazione **COMUNE DI SURBO**

per la procedura di **Valutazione Impatto Ambientale (PNIEC-PNRR)** relativa al Progetto in oggetto.

Informazioni generali sui contenuti dell'osservazione

- Aspetti di carattere generale
- Caratteristiche del progetto
- Aspetti programmatici e pianificatori
- Aspetti ambientali

Aspetti ambientali oggetto delle osservazioni

- Biodiversità
- Salute umana
- Paesaggio, beni culturali
- Rischi naturali e antropici
- Monitoraggio ambientale

Osservazione

***RICHIESTA DI CONFRONTO CON IL COMUNE IN MERITO AD ASPETTI
PAESAGGISTICI/AMBIENTALI - AZIONI DI MITIGAZIONE***

Il Sottoscritto dichiara di essere consapevole che le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni e autorizzazioni ambientali VAS-VIA-AIA del Ministero

dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Elenco Allegati

Allegato - Dati Personali	OSS_1112_VIA_DATI_PERS_20240410.pdf
Allegato 1 - OSSERVAZIONI	OSS_1112_VIA_ALL1_20240410.pdf

Data 10/04/2024

Maria carmela DE LORENZO

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

X Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

La Sottoscritta arch.Maria Carmela De Lorenzo

in qualità di ~~legale rappresentante~~ delegata della Pubblica Amministrazione/Ente/Società/Associazione di responsabile del settore Tecnico – SUE-Urbanistica-Ambiente del Comune di Surbo

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

☐ Piano/Programma, sotto indicato

X Progetto, sotto indicato

(Barrare la casella di interesse)

[ID VIP 10928] -Parco DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE RINNOVABILE FOTOVOLTAICA DENOMINATO "88_SURBO" DELLA POTENZA DI 20,90 MW E DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE, DA UBICARSI IN AGRO DI LECCE E SURBO (LE).

*(Inserire la denominazione completa del piano/programma (procedure di VAS) o del progetto (procedure di VIA, Verifica di Assoggettabilità a VIA e **obbligatoriamente il codice identificativo ID: xxxx del procedimento**)*

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

X Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)

x Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)

x Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)

x Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)

☐ Altro (specificare) _____

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

☐ Atmosfera

☐ Ambiente idrico

☐ Suolo e sottosuolo

☐ Rumore, vibrazioni, radiazioni

X Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)

X Salute pubblica

X Beni culturali e paesaggio

☐ Monitoraggio ambientale

☐ Altro (specificare) _____

TESTO DELL' OSSERVAZIONE Dato atto che

- l'art. 4, comma 4, lett. b), del D.Lgs. n. 152/2006, nelle procedure di valutazione di impatto ambientale, stabilisce che la finalità prioritaria da perseguire è quella di *proteggere la salute umana, contribuire con un miglior ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione degli ecosistemi in quanto risorse essenziali per la vita*, ed a questo scopo il TUA individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e secondo le disposizioni impartite, gli impatti ambientali di un progetto;
- che nell'esperimento di parere in merito alla VIA è necessario uniformarsi sempre ai principi generali di precauzione, azione preventiva, correzione in via prioritaria alla fonte dei danni causati all'ambiente, richiamati anche nella Parte Prima del D.Lgs. 152/06;
- il presente progetto per caratteristiche dimensionali e tipologiche è ritenuto di rilevante impatto sull'ambiente e pertanto di dover interpretare l'art. 2 comma 1 del R.R. 24/2010 nell'accezione nel perseguimento di un'azione precauzionale di tutela dell'ambiente rilevando;

Si è provveduto alla disamina della documentazione prodotta e messa a disposizione

<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/10529/15588>

Dato atto oltretutto che

- l'area di progetto ricade nella regione geografica storica definita "Puglia grande (Piana di Lecce 2° liv)" e afferisce all'ambito di paesaggio "10 - Tavoliere Salentino"; la figura territoriale paesaggistica relativa, è la n. "10.1 - La campagna leccese del ristretto e il sistema di ville suburbane"
- Tra le regole di riproducibilità dell'invariante il PPTR evidenzia la **salvaguardia dell'integrità dei profili morfologici che rappresentano riferimenti visuali significativi nell'attraversamento dell'ambito e dei territori contermini** e la salvaguardia e valorizzazione dei paesaggi storici della Valle della Cupa.
- il progetto proposto rientra, ai sensi dell'art. 89 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR, tra gli interventi di rilevante trasformazione e pertanto la verifica di compatibilità paesaggistica deve considerare l'impianto fotovoltaico nella sua interezza, ovvero come complesso produttivo composto da pannelli fotovoltaici, tracciato del cavidotto ed ulteriori opere annesse quali cabinati prefabbricati, viabilità di nuovo impianto e adeguamenti della viabilità esistente e deve essere

effettuata, così come precisato nell'art. 91 comma 1 delle NTA del PPTR, sia con riferimento alle previsioni ed obiettivi tutti del PPTR, che rispetto alla normativa d'uso di cui alla sezione C2 della scheda d'ambito del **"Tavoliere Salentino "**.

- il PPTR, promuove l'utilizzazione diffusa e modulare dell'energia solare che si distribuisce sul territorio in modo omogeneo, ma al contempo stesso si pone come obiettivo la disincentivazione di installazione a terra del fotovoltaico promuovendo invece la distribuzione diffusa sulle coperture e sulle facciate degli edifici, privilegiando l'autoconsumo dei privati e delle aziende agricole.
- le "Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile – parte prima" del PPTR, infatti, evidenziano le criticità legate ad un uso improprio del fotovoltaico che, con l'occupazione di suolo e lo snaturamento del territorio agricolo, determina forti processi di denaturazione e impermeabilizzazione.
- l'impianto di progetto rientra nelle opere di rilevante trasformazione legata ad una trasformazione del terreno irreversibile. Il PPTR richiede uno studio dei paesaggi rurali caratterizzanti con l'individuazione di elementi costitutivi al fine di promuovere il recupero dei valori storici e paesaggistici e la tutela della sua integrità ad oggi già fortemente compromessa dalla problematica relativa alla diffusione della xylella.
- il progetto di impianto fotovoltaico proposto secondo la tipologia di impianto fisso al suolo è pertanto da intendersi di rilevanza e impatto altissimo nei confronti del paesaggio poiché investe una enorme superficie complessiva da sommarsi alle superfici contermini e immediatamente vicine già ad oggi realizzate.
- la realizzazione del predetto impianto contraddice i contenuti del PPTR volto al limitare ogni ulteriore edificazione nel territorio rurale che non sia finalizzata a manufatti destinati alle attività agricole, impedendo le trasformazioni territoriali (nuovi insediamenti residenziali turistici e produttivi, nuove infrastrutture, rimboschimenti, impianti tecnologici e di produzione energetica) che alterino o compromettano le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali.
- il progetto si inserisce in un territorio agricolo fortemente caratterizzato da una struttura diffusa di presidi insediativi tradizionali di remota origine quali **Masseria Santu Lasi di sopra e Masseria Santu Lasi di sotto.**
- **il progetto si ritiene contribuisca ad alterare i valori paesaggistici dell'area e del territorio comunale attuando una irreversibile trasformazione del territorio che possa precludere totalmente il futuro uso agricolo dei terreni interessati.**

TUTTO CIO 'PREMESSO

nel rispetto della ripartizione di funzioni e compiti amministrativi tra Regione ed enti locali, così come disciplinata con L.R. 17/2000 e L.R. 11/2001 avendo esaminato la documentazione di progetto,

SI CHIEDE

1. l'opportunità di attivare le procedure di cui all'art. 14 della L. 241/90 e s.m.i. e indire una Conferenza di Servizi, come tra l'altro previsto anche dal comma 3 dell'art. 25 del D.Lgs. 152/06 o in difetto un tavolo tecnico di confronto tra gli enti territorialmente competenti;
2. di valutare e comunque prescrivere in modo rigoroso **misure di mitigazione e compensazione degli impatti ritenendo quelle proposte non sufficienti** integrando il progetto con tavole e proposte relative ai seguenti punti:
 - a) progettazione puntuale delle barriere verdi per schermare la visibilità dell'impianto, fornendo abaco delle tipologie e numero
 - b) la necessità di prevedere aperture nelle recinzioni che consentano la veicolazione della piccola/media fauna;
 - c) il divieto di realizzazione di opere fisse al suolo non facilmente rimovibili al termine dell'esercizio dell'impianto;
 - d) la previsione di strutture di sostegno dei pannelli fotovoltaici costituite preferibilmente da semplici zavorre in cemento appoggiate al terreno, oppure da pali in acciaio infissi nel suolo, onde evitare la realizzazione di opere di difficile rimozione, e mantenere il più integro possibile lo stato dei terreni;
 - e) il divieto di alterare la naturale pendenza dei terreni e l'assetto idrogeologico dei suoli, attraverso il livellamento o l'apporto di materiali sciolti di tipo tufaceo, calcareo o altro, al fine di evitare la trasformazione irreversibile dello stato naturale ed idrogeologico del suolo;
 - f) l'obbligo di sfalcare meccanicamente e, comunque, senza l'utilizzo di diserbanti la vegetazione insistente sul suolo dell'impianto;
 - g) l'obbligo che l'eventuale lavaggio dei pannelli fotovoltaici avvenga senza l'uso di detergenti o di altre sostanze chimiche al suolo e senza il consumo di risorse idriche destinate al consumo umano;
 - h) la predisposizione di un sistema di regimazione delle acque meteoriche cadute sull'area di cantiere e degli accorgimenti atti a evitare il dilavamento della superficie del cantiere da parte di acque superficiali provenienti da monte;
 - i) la previsione di un ripristino morfologico al termine dei lavori di installazione degli impianti, attraverso la stabilizzazione e l'inerbimento di tutte le aree interessate da movimento di terra, oltre che il ripristino della viabilità pubblica e privata utilizzata ed eventualmente danneggiata in seguito alle lavorazioni secondo il regolamento comunale vigente in materia;
 - j) quale misura per compensare gli impatti negativi relativi agli aspetti paesaggistici, visivi e alla perdita di habitat naturali, **il progetto deve prevedere la realizzazione di un intervento di rimboschimento**, su terreni nella disponibilità del proponente, definito compiutamente mediante specifica progettazione e descrizione delle operazioni colturali da assicurare per il periodo almeno pari a quello di vita dell'impianto, da realizzare con biotipo "bosco mediterraneo" per una estensione da valutare in sede di conferenza di servizi e proporzionale alla superficie totale del lotto d'intervento; valutare in fase di trattazione la proposta di interventi di rimboschimento su terreni di proprietà del comune di Surbo fermo

restando in capo alla società proponente ogni onere in relazione alla gestione e tenuta del bosco medesimo;

- k) dimostrazione che a parità di energia prodotta si possa escludere la presenza di tecnologie alternative che a parità di energia prodotta prevedano una minore superficie occupata;
- 3. stipula di **polizza fideiussoria a garanzia** della completa rimozione di strutture e sottostrutture a chiusura del ciclo di vita dell'intero impianto che abbia come referente direttamente il comune di Surbo il quale potrà procedere all'escussione delle somme a garanzia per l'esecuzione in danno delle eventuali opere di demolizione, bonifica e rinaturalizzazione delle aree.
- 4. redazione di studio che valuti l'impatto cumulativo con gli impianti vicini (già realizzati o in corso di realizzazione, autorizzati e non ancora conclusi);
- 5. rifacimento dell'intera carreggiata a seguito delle attività di taglio stradale per il passaggio delle condotte secondo le indicazioni del regolamento edilizio sulle manomissioni stradali.

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Luogo e data _____

Surbo 10/04/2024

Il/La dichiarante

