



Data	Protocollo N°	Class:	Fasc.	Allegati
05/04/2024	0171009	H.400.03.1	8	0

**Oggetto:** [ID: 10630] ELITE NORTHERN SOLAR S.R.L. – “Progetto di un impianto fotovoltaico collegato alla RTN con potenza nominale 44,185 MW e potenza nominale AC 38025 kW da realizzarsi nei comuni di Portogruaro e Fossalta di Portogruaro (VE)” - Comuni di localizzazione: Portogruaro e Fossalta di Portogruaro (VE). Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di competenza statale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Codice progetto I/2024 (da citare in tutte le comunicazioni).

Trasmissione risultanze della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 27/03/2024 – Richiesta integrazioni/chiarimenti.

*Trasmissione via PEC*

Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica  
Direzione Generale Valutazioni Ambientali  
Divisione V – Procedure di Valutazione VIA e VAS  
[va@pec.mite.gov.it](mailto:va@pec.mite.gov.it)

*e p.c.*

Commissione Tecnica PNRR-PNIEC  
[compniec@pec.mite.gov.it](mailto:compniec@pec.mite.gov.it)

Ministero della Cultura  
Soprintendenza Speciale per il PNRR  
[ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)

Soprintendenza, Archeologia, belle arti e paesaggio per l’Area Metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso  
[sabap-ve-met@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ve-met@pec.cultura.gov.it)

Città Metropolitana di Venezia  
[protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it](mailto:protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it)

Comune di Portogruaro  
[comune.portogruaro.ve@pecveneto.it](mailto:comune.portogruaro.ve@pecveneto.it)

Comune di Fossalta di Portogruaro  
[protocol.comune.fossaltadiportogruaro.ve@pecveneto.it](mailto:protocol.comune.fossaltadiportogruaro.ve@pecveneto.it)

Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali  
[alpiorientali@legalmail.it](mailto:alpiorientali@legalmail.it)

ARPAV - Direzione Generale  
[protocollo@pec.arpav.it](mailto:protocollo@pec.arpav.it)

Consorzio di Bonifica Veneto Orientale  
[consorzio@pec.bonificavenetorientale.it](mailto:consorzio@pec.bonificavenetorientale.it)

Direzione Ricerca Innovazione ed Energia  
U.O. Infrastrutture Energetiche e Autorizzazioni

Direzione Pianificazione Territoriale

Area Tutela e Sicurezza del Territorio  
Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso

**Unità Organizzativa Valutazione Impatto Ambientale**

Calle Priuli – Cannaregio 99 – 30121 Venezia – tel. 0412792292-2203-2114

PEC: [valutazioniambientalisupportoamministrativo@pec.regione.veneto.it](mailto:valutazioniambientalisupportoamministrativo@pec.regione.veneto.it); e-mail: [valutazioneimpattoambientale@regione.veneto.it](mailto:valutazioneimpattoambientale@regione.veneto.it)

sito internet VIA: [www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via](http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via)

Fatturazione elettronica - Codice Univoco Ufficio: 23109G



Al Commissario regionale per la Regione Veneto  
Dott. Luca Marchesi

Società "Elite Northern Solar S.r.l."  
*elitenorthernsolarsrl@arubapec.it*

Con la presente nota, facendo riferimento:

- all'istanza di Valutazione di Impatto Ambientale presentata al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. dalla Società "Elite Northern Solar S.r.l.", acquisita al prot. MASE.184329 del 14 novembre 2023, perfezionata in ultimo con nota acquisita al prot. MASE.16212 del 29 gennaio 2024;
- all'avvio del procedimento da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con nota prot. n. 33446 del 22/02/2024, assunto agli atti di questa Amministrazione con prot. n. 91909 del 22/02/2024;
- alla pubblicazione dell'avviso al pubblico, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in data 22/02/2024;

si comunica che il progetto è stato discusso nella seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. in data 27/03/2024 (le cui determinazioni sono state approvata seduta stante) e che, in tale sede il Comitato, preso atto e condivise le valutazioni espresse dal gruppo istruttorio incaricato della valutazione, ha ritenuto che nell'ambito del procedimento ministeriale, siano richieste al proponente le seguenti integrazioni e approfondimenti, utili al fine della prosecuzione dell'istruttoria:

## **ASPETTI AMBIENTALI:**

### **Terre e rocce da scavo**

1. Alla tabella 4.1 di pag. 19 del Piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo si chiede di riportare anche i totali dei m3 di scavi, riporto e differenza. Si chiede di chiarire le modalità di gestione dei circa 16.799,21 m3 di materiale da scavo che risultano in esubero. Si ricorda che, in un'ottica di economia circolare e se il materiale ne ha le caratteristiche, è preferibile valutare la possibilità di un riutilizzo del materiale in esubero come sottoprodotto con quindi l'individuazione di uno o più siti di destino esterni, piuttosto del conferimento in discarica. Si chiede inoltre di chiarire se il punto "Posa dei cavidotti" di pag. 22 del Piano preliminare, riguarda gli scavi che saranno realizzati dentro l'intera area o per la dorsale MT di collegamento all'impianto di utenza. In entrambi i casi saranno comunque da prelevare 2 campioni, uno a 0-1 m da p.c. e uno da 1 m fino alla profondità massima di scavo, qui indicata di 1,6 m. Tali scavi dovranno essere realizzati in fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori e non come indicato nel documento "la caratterizzazione dei terreni verrà effettuata direttamente sul materiale scavato". Per quanto riguarda invece il set analitico riportato a pag. 24, il riferimento dei parametri non sempre obbligatori (con l'asterisco) è ambiguo: in considerazione della tipologia di area, in tutti i campioni che verranno realizzati dovranno essere sempre effettuate anche le analisi su BTEX e IPA.

Area Tutela e Sicurezza del Territorio  
Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso  
**Unità Organizzativa Valutazione Impatto Ambientale**

Calle Priuli – Cannaregio 99 – 30121 Venezia – tel. 0412792292-2203-2114

PEC: valutazioniambientalisupportoamministrativo@pec.regione.veneto.it; e-mail: valutazioneimpattoambientale@regione.veneto.it

sito internet VIA: www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via

Fatturazione elettronica - Codice Univoco Ufficio: 23109G



## Impatto acustico

2. Dovrà essere effettuata una Valutazione previsionale di Impatto Acustico redatta da un Tecnico Competente in Acustica (che dovrà tener conto anche dell'impatto acustico provocato dall'eventuale traffico indotto), al fine di verificare la compatibilità con il piano di zonizzazione acustica del Comune e della normativa vigente in materia di inquinamento acustico. Tale valutazione dovrà essere redatta secondo le linee guida di ARPAV ai sensi della DDG ARPAV n. 3 del 29/1/2008 (BUR n. 92 del 7/11/2008).

## Inquinamento luminoso

3. Relativamente all'inquinamento luminoso, dal punto di vista ambientale non si ritiene necessario un impianto di illuminazione perimetrale funzionale alla videosorveglianza. A tal proposito infatti esistono altri sistemi di videosorveglianza e allarme, che il proponente potrà adottare, che non prevedono l'utilizzo di un impianto di illuminazione perimetrale. Nel caso si voglia comunque prevedere una minima illuminazione, potranno essere installati punti luce isolati ove necessario (es. ingresso impianto, cabine di trasformazione), che dovranno essere conformi alla Legge regionale del Veneto del 7 agosto 2009 n.17, alla normativa tecnica vigente e alle Linee Guida ARPAV. Pertanto, si chiede al proponente in fase di integrazione di rivedere la scelta progettuale adottata, come sopra indicato. Inoltre, al fine di poterne valutare la conformità ai requisiti della Legge Regionale 17/09 e alle linee guida ARPAV, dovrà essere elaborato un progetto illuminotecnico con riferimento alla normativa tecnica vigente (in particolare norme UNI 10819:2021, UNI 11248: 2016, UNI EN 13201-2:2016, UNI EN 12464- 2:2014, UNI-TS 11726:2018, UNI 11630:2016) e ai criteri e alle linee guida ARPAV reperibili all'indirizzo <https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/luminosita-del-cielo/criteri-elinee-guida-per-i-progettisti>

## Opere di mitigazione

4. Considerato quanto riportato nello STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE (Codice elaborato REL\_10), nella RELAZIONE AGRONOMICA (Codice elaborato REL\_10) e nella PLANIMETRIA OPERE DI MITIGAZIONE E AREE A VERDE (Codice elaborato REL\_12), il proponente dovrà schematizzare il modulo e le distanze di impianto, così come descritto a pag. 18 del § 4.2 della sopra citata Relazione agronomica, e che debba essere specificata la composizione del miscuglio dell'inerbimento trattato al § 5.7.

## ASPETTI IDRAULICI:

5. Il proponente dovrà integrare la documentazione progettuale secondo quanto indicato nella nota del dell'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali (prot. n. 4190/2024 del 11-03-2024) che si riporta:

*“..L'intervento in oggetto ricade in parte in area classificata a pericolosità moderata (P1) e in parte in area classificata a pericolosità media (P2) nella cartografia del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA), adottato con delibera CIP n. 3 del 21 dicembre 2021 (GU serie generale n. 29 del 4 febbraio 2022) e approvato con DPCM 1 dicembre 2022 (GU serie generale n. 31 del 7 febbraio 2023). Tutto ciò premesso la Scrivente rappresenta che, al fine di verificare la coerenza dell'intervento con quanto previsto dalle Norme Tecniche di Attuazione del sopra citato Piano, è necessario acquisire la seguente documentazione:*

*1) l'attestazione del non superamento del rischio specifico medio R2 utilizzando l'applicativo HEROlite, disponibile sulla piattaforma SIGMA all'indirizzo <https://sigma.distrettoalpiorientali.it>;*

Area Tutela e Sicurezza del Territorio  
Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso  
**Unità Organizzativa Valutazione Impatto Ambientale**

Calle Priuli – Cannaregio 99 – 30121 Venezia – tel. 0412792292-2203-2114

PEC: [valutazioniambientalisupportoamministrativo@pec.regione.veneto.it](mailto:valutazioniambientalisupportoamministrativo@pec.regione.veneto.it); e-mail: [valutazioneimpattoambientale@regione.veneto.it](mailto:valutazioneimpattoambientale@regione.veneto.it)

sito internet VIA: [www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via](http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via)

Fatturazione elettronica - Codice Univoco Ufficio: 23109G



- 2) la verifica della compatibilità idraulica condotta sulla base della scheda tecnica allegata alle N.T.A. (All. A punti 2.1 e 2.2);
- 3) la documentazione di dettaglio (sotto forma di tavole in opportuna scala comprensive di piante, prospetti e sezioni) attestante che l'intervento, comprensivo degli eventuali edifici accessori, sia collocato alla quota di sicurezza idraulica.
6. Il proponente dovrà integrare la documentazione progettuale secondo quanto indicato nella nota del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale (prot. n. 3872 / O.2.9 del 21/03/2024), acquisita con prot. reg. n. 145411 del 21/03/2024;
7. In riferimento al quadro programmatico di progetto, si ritiene necessaria l'integrazione dell'analisi della strumentazione urbanistica comunale dei Comuni di Portogruaro e di Fossalta di Portogruaro, in particolare del PAT, piano che individua e norma le linee strategiche di sviluppo del territorio comunale, nonché della strumentazione attuativa in essere nell'ambito di interventi;

## **ASPETTI PROGETTUALI:**

8. Non è stato possibile analizzare alcuni aspetti sostanziali, poiché non sono consultabili i seguenti documenti riportati nello specifico elenco elaborati (AP\_VIA\_N\_C\_06\_EL\_01):
- 27 AP\_VIA.N\_C.06\_GIS IMPIANTO SU GIS
  - 77 B.2.17 PARTICOLARE CARPENTERIA PIASTRE DI FONDAZIONE CABINE
  - 88 B.3.5 RENDER ANIMATO IMPIANTO
  - 120 AMM\_01.IST ISTANZA VIA NAZIONALE
  - 121 AMM\_02.AVV AVVISO AL PUBBLICO
  - 122 AMM\_03.CK CHECKLIST
  - 123 AMM\_04.VIA MODULO DICHIARAZIONE DI VIA
  - 124 AMM\_05.VCC VISURA CAMERA DI COMMERCIO
  - 125 AMM\_06.CDU CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA
  - 126 AMM\_07.STMG PREVENTIVO PER LA CONNESSIONE ED ACCETTAZIONE
  - 127 AMM\_8.SIA DICHIARAZIONE CONFORMITA' STUDIO DI IMPATTO
  - 128 AMM\_09.ON.VIA RICEVUTA VERSAMENTO ONERI PER VIA
  - 129 AMM\_10.CONT\_TERRENI CONTRATTO PRELIMINARE TERRENI

Tra gli elaborati succitati, di particolare interesse per gli aspetti di competenza, risulta necessario siano acquisiti i documenti di cui ai numeri 77 - 125 - 126 - 129.

Sono state rilevate le seguenti criticità e carenze documentali anche riferibili alla documentazione minima ai sensi del D.M. 10/09/2010:

9. Idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilità del suolo sede dell'impianto in argomento, dalla quale risulti la titolarità di diritto reale sui terreni, comprensiva delle servitù di accesso e di passaggio al sito;
10. Dichiarazione urbanistica, eventualmente corredata dai certificati di destinazione urbanistica, redatta ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal proponente riferita alla pianificazione vigente riferita, sia per le particelle interessate dalla realizzazione dell'impianto che per tutte quelle interessate dal tracciato della linea di connessione e della nuova stazione elettrica, con i rispettivi vincoli eventualmente presenti;

Area Tutela e Sicurezza del Territorio  
Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso  
**Unità Organizzativa Valutazione Impatto Ambientale**

Calle Priuli – Cannaregio 99 – 30121 Venezia – tel. 0412792292-2203-2114

PEC: valutazioniambientalisupportoamministrativo@pec.regione.veneto.it; e-mail: valutazioneimpattoambientale@regione.veneto.it

sito internet VIA: www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via

Fatturazione elettronica - Codice Univoco Ufficio: 23109G



11. Riguardo al preventivo di connessione alla rete elettrica:
  - soluzione Tecnica Minima Generale STMG del Gestore di rete;
  - accettazione del preventivo, ove il proponente dichiara chi curerà gli adempimenti per l'acquisizione delle autorizzazioni richieste dalla legge per la costruzione e l'esercizio delle opere di rete per la connessione, compresi gli interventi sulla RTN;
  - documentazione progettuale completa delle opere per la connessione, compresi gli interventi sulla RTN, validata dal gestore di rete.
12. In merito alle aree interessate dal tracciato delle opere di connessione, occorre integrare il piano Particellare, elaborato "AP\_VIA.N\_C.06\_REL\_18", comprendendo anche le particelle ricadenti sul sedime stradale; si evidenzia che lo stesso deve essere completato riportando tutti i soggetti (sia pubblici che privati) titolari di diritti sulle aree interessate dal collegamento alla rete elettrica, verificandone con i Comuni interessati l'effettiva titolarità e la correttezza dei dati, avendo cura di riportare anche le relative indennità previste ed evidenza dei titoli di disponibilità acquisiti o da acquisire. In merito ai contratti già in essere si richiede la loro acquisizione;
13. In merito al Piano di Dismissione, elaborato "AP\_VIA.N\_C.06\_REL\_09", si evidenzia che lo stesso non è stato redatto secondo i paragrafi dell'Allegato A al Decreto del Segretario all'Ambiente n.2 del 27/02/2013; l'elaborato dovrà essere revisionato ed integrato con riferimento al decreto suddetto. Si ricorda che la stima di spesa relativa agli interventi previsti per la dismissione ed i ripristini, di cui all'art. 2.6 dell'Allegato A del decreto n. 2\_2013 del Segretario Regionale per l'Ambiente, va calcolata specificando per ogni voce la relativa aliquota IVA; le spese tecniche vanno calcolate nella misura del 10% a cui aggiungere IVA e oneri previdenziali e dovrà far riferimento al Prezziario Regionale della Regione Veneto vigente;
14. Dalla documentazione non risulta chiaro se il progetto rientri o meno nelle attività riportate nell'allegato I dell'art. 3 del D.P.R. 151/2011 e quindi nella disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi;
15. L'elenco degli elaborati AP\_VIA\_N\_C\_06\_EL\_01 risulta mancante dell'elaborato AP\_VIA\_N\_C\_06\_REL\_I\_01-signed (RELAZIONE PAESAGGISTICA);
16. Ai fini del rispetto delle distanze previste dalle normative vigenti, fornire elaborato grafico planimetrico quotato con chiara individuazione delle distanze e dei distacchi della recinzione e manufatti in progetto dal limite di proprietà, dalla strada di accesso e dagli immobili esistenti presenti nell'area esterna all'impianto;
17. Fornire un elaborato riportante il numero degli edifici e cabine che sono previste a servizio dell'impianto, distinguendole per tipologia, e riportando le superfici e volumetrie unitarie e totali per ogni tipologia, e il loro posizionamento su planimetria;
18. Chiarire quale sia la corretta distanza interfilare delle strutture di supporto dei pannelli fotovoltaici in quanto i dati risultano discordanti nei vari elaborati;
19. Mancanza di un elenco dei soggetti pubblici da coinvolgere nel procedimento;
20. Il proponente dovrà dare riscontro alle osservazioni formulate dal Comune di Portogruaro (prot. n. 12206/2024 del 20/03/2024) e dal Comune di Fossalta di Portogruaro (prot. n. 2810 del 21/03/2024);

Area Tutela e Sicurezza del Territorio  
Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso

**Unità Organizzativa Valutazione Impatto Ambientale**

Calle Priuli – Cannaregio 99 – 30121 Venezia – tel. 0412792292-2203-2114

PEC: valutazioniambientalisupportoamministrativo@pec.regione.veneto.it; e-mail: valutazioneimpattoambientale@regione.veneto.it

sito internet VIA: www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via

Fatturazione elettronica - Codice Univoco Ufficio: 23109G



21. Il proponente dovrà presentare un approfondimento anche cartografico sulla localizzazione del *geosito* rispetto alle opere previste da progetto e valutare eventuali interferenze con lo stesso.

Inoltre, il Comitato Tecnico regionale V.I.A ha ritenuto di chiedere alcuni chiarimenti ai Comuni di Portogruaro e Fossalta di Portogruaro:

## RICHIESTA DI CHIARIMENTI AI COMUNI DI PORTOGRUARO E FOSSALTA DI PORTOGRUARO

- Considerato che il PTCP evidenzia la presenza di un *Vincolo paesaggistico – Zone boscate*, ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs 42/2004, e che il proponente dichiara che l'intervento ricade, seppur in minima parte all'interno del suddetto vincolo, si chiede a codesti Comuni di confermare o meno la presenza del vincolo nelle aree interessate dall'impianto.

Si chiede gentilmente a codesto Ministero di comunicare alla scrivente l'avvenuta pubblicazione della documentazione integrativa trasmessa dal proponente, al fine di provvedere all'espressione del parere di propria competenza nei tempi previsti dalla normativa.

Distinti saluti.

Il Vice Presidente  
Comitato Tecnico Regionale V.I.A.  
*avv. Cesare Lanna*

Il Direttore  
U.O. Valutazione Impatto Ambientale  
*Ing. Lorenza Modenese*

Per informazioni:  
Dott.ssa Margie Crosato Tel.: +39.0412792060 email: [margie.crosato@regione.veneto.it](mailto:margie.crosato@regione.veneto.it)  
\\venezia\condivisione\UC-VIA\PROGETTI\2024\_STATALI\ST\_1\ISTRUTTORIA\Richiesta integrazione\I\_24\_ELITE NORTEHRN\_RichiestaIntegrazioni.docx

copia cartacea composta di 6 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da CESARE LANNA, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Tutela e Sicurezza del Territorio  
Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso  
**Unità Organizzativa Valutazione Impatto Ambientale**

Calle Priuli – Cannaregio 99 – 30121 Venezia – tel. 0412792292-2203-2114

PEC: [valutazioniambientalisupportoamministrativo@pec.regione.veneto.it](mailto:valutazioniambientalisupportoamministrativo@pec.regione.veneto.it); e-mail: [valutazioneimpattoambientale@regione.veneto.it](mailto:valutazioneimpattoambientale@regione.veneto.it)

sito internet VIA: [www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via](http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via)

Fatturazione elettronica - Codice Univoco Ufficio: 23109G