



Trasmesso via PEC

Prot. 88-2022-FC-VP

Ravenna, 07/07/2022

enipower

Piazza Vanoni, 1
20097 San Donato Milanese (MI)
Tel. centralino: +39 02520.1
www.enipower.it

Spett.le:

**ARPAE Emilia Romagna
ST Ravenna
(aora@cert.arpa.emr.it)**

e p.c.

**Ministero della Transizione Ecologica
Direzione Generale Valutazioni
Ambientali
(VA@pec.mite.gov.it)**

**ISPRA
(protocollo.ispra@ispra.legalmail.it)**

**ARPAE Emilia Romagna
SAC Ravenna
(aora@cert.arpa.emr.it)**

**Comune di Ravenna
Servizio Ambiente e Sostenibilità
(comune.ravenna@legalmail.it)**

**AUSL Ravenna
Dipartimento Igiene Pubblica
(ip.ra.dsp@pec.auslromagna.it)**

**Versalis S.p.A. Stabilimento di
Ravenna
Versalis.direzioneravenna@pec.versalis.eni.com**

EniPower SpA

Sede legale in San Donato Milanese (MI), Piazza Vanoni 1
Capitale Sociale euro 944.947.849 i.v.
Registro imprese Milano-Monza-Brianza-Lodi
R.E.A. Milano n. 1600596
Codice Fiscale e Partita IVA 12958270154
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Eni S.p.A.
Società con socio unico



Oggetto: Comunicazione esecuzione scavi per predisposizioni area attrezzata presso isola 19 dello Stabilimento di Ravenna

Nell'ambito del Progetto che Enipower sta realizzando presso lo stabilimento di Ravenna relativo all'installazione di due nuovi turbogeneratori a gas, denominati 20-TG-1701 e 20-TG-1801 (riferimento autorizzativo DM 437 del 27/10/2021), Enipower stessa ha ottenuto in locazione da Versalis una porzione di area nella piazzola pavimentata in isola 19 per la gestione dei materiali di risulta del progetto, ad integrazione dell'area in isola 18.

Seguirà comunicazione dedicata per l'utilizzo della piazzola in isola 19 come area adibita al deposito di terre e rocce derivanti dagli scavi del Progetto.

Con la presente si desidera comunicare agli spettabili Enti in indirizzo l'avvio di alcuni lavori preliminari, in particolare, in tale area, rappresentata in Allegato 1, Enipower dovrà realizzare le seguenti attività edili di predisposizione per consentirne un corretto utilizzo:

- Realizzazione muro di separazione interno alla piazzola per dividere l'area a metà.
- Realizzazione di un nuovo pozzetto valvolato per il drenaggio delle acque meteoriche dell'area, collegato alla rete acque inorganiche di stabilimento.
- Realizzazione di un nuovo cancello di accesso.
- Costruzione di un cordolo di contenimento davanti al cancello.

Con riferimento all'oggetto, si trasmette in Allegato 2 un documento che riporta lo scopo del lavoro, i riferimenti per la localizzazione dell'intervento di cui all'oggetto, l'analisi dello stato delle matrici ambientali dell'area interessata e le misure di monitoraggio, prevenzione e protezione per i lavoratori, che verranno messe in atto durante tutte le fasi operative dello scavo.

Le attività previste non interferiscono con le attività di bonifica della falda superficiale del sito Multisocietario.

Le attività di scavo in oggetto avranno inizio a partire dal 18/7/2022 e si completeranno nell'arco del mese di luglio 2022.

Il terreno scavato sarà gestito come rifiuto pertanto, in conformità al Titolo III del D.P.R. 120/2017, il rifiuto verrà campionato e caratterizzato ai sensi del D. Lgs. 152/06 per l'attribuzione del codice EER e per individuare le opportune soluzioni di recupero/smaltimento; al termine dei lavori, per il riempimento dello scavo sarà utilizzato materiale di cava certificato.

Distinti Saluti

Il Gestore



enipower

Allegato 1: Planimetria area di intervento

Allegato 2: Nota matrici ambientali area isola 19