



Belforte all'Isauro - Carpegna - Frontino - Lunano - Macerata Feltria -
Mercatino Conca - Monte Cerignone - Monte Grimano Terme -
Piandimeleto - Pietrarubbia - Sassocorvaro Auditore - Tavoletto

Prot. n. 2446 10/04/2024

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Direzione Generale Valutazioni Ambientali

DIVISIONE V – PROCEDURE DI VALUTAZIONE VIA E VAS

va@pec.mite.gov.it

e p.c.

Regione Marche

Dipartimento Infrastrutture, territorio e protezione civile,

Direzione Ambiente e risorse idriche

Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali

regione.marche.valutazamb@emarche.it

Parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello

parcosimone@emarche.it

OGGETTO: [ID: 10772] Progetto per la realizzazione di un nuovo parco eolico denominato “**Energia Monte Petralta**” della potenza nominale complessiva di 30 MW e relative opere connesse, da realizzarsi nei comuni di Sestino (AR), Badia Tedalda (AR), Carpegna (PU), Borgo Pace (PU) e Mercatello sul Metauro (PU). Procedimento di VIA – PNIEC. Proponente: Fred. Olsen Renewables Italy S.r.l. – **PARERE**.

Premesso che:

- il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Valutazioni Ambientali Divisione V – Procedure di Valutazione VIA e VAS, con nota n. 0046379 del 11.03.2024, rif. ns. Prot. n. 1786 del 11.03.2024, chiede al Parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello di esprimersi riguardo al progetto presentato nell'ambito del procedimento di VIA-PNIEC, ai sensi dell'art. 10 comma 3 del D. Lgs. 152/2006, relativo all'impianto eolico denominato “Energia Monte Petralta” della potenza nominale complessiva di 30 MW e relative opere connesse, da realizzarsi nei comuni di Sestino (AR), Badia Tedalda (AR), Carpegna (PU), Borgo Pace (PU) e Mercatello sul Metauro (PU) costituito da 6 aerogeneratori di potenza pari a 5 MW ciascuno e delle relative opere civili ed elettriche connesse – Codice procedura ID 10722, e di trasmettere al MASE stesso le eventuali osservazioni/pareri per gli aspetti di propria competenza ambientale, in applicazione delle normative in vigore per quanto di competenza.
- La Regione Marche - Dipartimento Infrastrutture, territorio e protezione civile, Direzione Ambiente e risorse idriche, Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali, con nota ns. Prot. n. 1966 del 19.03.2024, inoltra a questo Ente la richiesta dei contributi istruttori in merito

all'impianto eolico "Energia Monte Petralta" da realizzarsi nei comuni di Sestino (AR), Badia Tedalda (AR), Carpegna (PU), Borgo Pace (PU) e Mercatello sul Metauro (PU).

Visti gli elaborati pubblicati sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, rif. nota MASE n. 0046379 del 11.03.2024 succitata, si evince quanto segue.

Opere in progetto (sintesi):

- Realizzazione di un impianto eolico con 6 nuovi aerogeneratori (o turbine eoliche) della potenza nominale di 5 MW ciascuno per una potenza nominale complessiva di 30 MW con relativa viabilità di accesso interna (la viabilità di accesso interna sarà in parte di nuova realizzazione ed in parte saranno adeguate strade esistenti), piazzole per lo stoccaggio dei componenti e per il loro montaggio durante la fase di cantiere, area temporanea di cantiere esterna dotata di parcheggi e uffici per il personale e zone di stoccaggio per elementi minori.
- Costruzione di n.6 aerogeneratori di altezza massima di 202,5 m con altezza al mozzo di 125 m e diametro del rotore di 155 m.
- di nuovi cavi interrati a 30 kV di connessione tra l'impianto eolico e la nuova Stazione Utente (SU). Tali cavi, della lunghezza complessiva di circa 29 km, interessano i Comuni di Sestino (AR) e Badia Tedalda (AR) in Regione Toscana ed il Comune di Carpegna (PU) in Regione Marche;
- di una nuova Stazione Utente (SU) 30/36 kV ed un nuovo impianto BESS della potenza di 6 MW e relativa viabilità di accesso ubicati nella medesima area in Comune di Sestino (AR);

Considerato che nell'area oggetto dell'intervento, sono in progetto altri impianti eolici, nello specifico:

- Progetto per la realizzazione di un impianto Eolico denominato "Poggio delle Campane" ubicato nel comune di Badia Tedalda (AR) e Sestino (AR) costituito da 8 (otto) aerogeneratori di potenza nominale 6,2 MW per un totale di 49,6 MW con relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili nei comuni di Badia Tedalda e Sestino [ID: 9787];
- Progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo eolico della potenza complessiva di 39,6 MW, costituito da 6 aerogeneratori di potenza pari a 6,6 MW ciascuno e delle relative opere civili ed elettriche connesse denominato "Sestino" [ID: 9755];
- Parco eolico "Poggio Tre Vescovi" per la produzione di energia da fonte rinnovabile mediante l'installazione di n. 11 aerogeneratori in Alta Valmarecchia nel comune di Badia Tedalda (AR) [ID: 9796];
- Impianto di produzione dell'energia elettrica da fonte eolica avente potenza in immissione pari a 54 Mw con relativo collegamento alla rete elettrica – impianto denominato "Badia Wind" ubicato in agro del comune di Badia Tedalda (AR) [ID: 9773];

Per quanto previsto dalle linee guida regionali per la Valutazione di Incidenza ambientale vigenti, il presente parere è stato condiviso con l'Ente Parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello, in qualità di Ente co-gestore dei Siti Rete Natura 2000 interessati dall'opera.

Esaminata l'istanza in oggetto, si riportano le seguenti motivazioni e conclusioni riguardo il progetto presentato.

MOTIVAZIONE

Il progetto del parco eolico "Energia Monte Petralta" si trova in prossimità di importanti siti naturali protetti, come il Parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello, la ZSC IT5180008 e i siti Rete Natura 2000 di nostra competenza, ovvero la ZPS IT5310026 e la ZSC IT5310003.

All'interno di questi siti è segnalata la presenza di numerose specie di interesse conservazionistico con particolare riferimento all'avifauna inserita negli allegati della Direttiva Uccelli.

Da una valutazione delle opere in progetto si è potuto appurare che le distanze tra l'impianto eolico e tali siti non sono ritenute adeguate per evitare impatti negativi sulla fauna, in particolare sull'avifauna e sui chirotteri di interesse conservazionistico.

La presenza di più impianti eolici nella stessa area potrebbe generare impatti cumulativi, creando un "*effetto barriera*" minacciando la tutela della fauna e l'integrità dei siti Rete Natura 2000.

Il sito proposto per l'impianto eolico è situato a soli 100 metri dal confine del Parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello e dalla ZPS IT5310026 e, pur collocandosi fuori dai confini, la distanza minima da essi potrebbe generare effetti negativi sulle popolazioni faunistiche dell'area protetta.

Pertanto si evidenzia la necessità di considerare gli impatti del progetto anche all'interno dei confini dei siti protetti, poiché la valutazione di incidenza deve tenere conto del contesto ecologico complessivo dell'area.

Inoltre, l'area di progetto dista 5 km dai Sassi Simone e Simoncello, dove è stata confermata la presenza di specie di interesse conservazionistico, tra cui l'Aquila reale e diverse altre specie di uccelli, anfibi e chirotteri.

L'Aquila reale, nel periodo post-riproduttivo, può spostarsi anche di centinaia di km dal sito di nidificazione, e l'area interessata dal progetto rientra quale sito di alimentazione della specie, vista la caratteristica delle aree aperte in cui si collocano gli aerogeneratori, riconducibili agli habitat 6510 e 6210* che si pongono in continuità con gli stessi habitat presenti all'interno delle aree protette adiacenti.

Altra considerazione è riferita sui passeriformi di interesse comunitario, infatti, l'area coinvolta dal progetto è un sito di nidificazione adatto per l'Averla piccola e lo Zigolo giallo, entrambi inclusi nell'Allegato I della Direttiva 2009/147/CE e nella Lista Rossa della IUCN. Queste popolazioni sono in connessione a quelle che nidificano all'interno della ZPS di nostra competenza, pertanto eventuali frammentazioni o perturbazioni di habitat potrebbero compromettere lo scambio tra popolazioni. Come evidenziato da studi scientifici, lo Zigolo giallo, inoltre, ha un piccolo nucleo disgiunto della popolazione appenninica proprio nell'area in cui sono in progetto gli impianti eolici sopra riportati ovvero tra i territori dell'Emilia-Romagna, delle Marche e della Toscana.

Il Falco pecchiaiolo, l'Albanella minore e il Biancone, presenti nel Parco e nella ZPS IT5310026 *Monte Carpegna e Sasso Simone e Simoncello*, possono spostarsi per l'alimentazione anche a

distanze fino a 10 km dal sito di nidificazione, è probabile che impianti eolici situati a distanze inferiori possano avere effetti negativi sulla conservazione di queste specie.

Gli ultimi monitoraggi svolti dall'Ente Parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello, hanno segnalato un numero di Chiroteri presente nei siti Rete Natura 2000 è piuttosto elevato, nello specifico: Rinolofo minore (*Rhinolophus hipposideros*), Rinolofo maggiore (*Rhinolophus ferrumequinum*), documenta per la prima volta nel Parco, Pipistrello nano (*Pipistrellus pipistrellus*), Pipistrello di Savi (*Hypsugo savii*), Serotino comune (*Eptesicus serotinus*), Nottola di Leisler (*Nyctalus leisleri*), Nottola (*Nyctalus noctula*), vespertilio (*Myotis sp.*).

La presenza di elementi naturali come le zone umide nell'area del progetto aumenta la probabilità che i chiroteri foraggino in queste aree e le utilizzino per gli spostamenti giornalieri e a lungo raggio. Tuttavia, gli impianti eolici rappresentano una minaccia per i chiroteri durante l'alimentazione e flussi migratori, pertanto, è necessario dimostrare tramite lo studio di incidenza che non vi siano incidenze negative o significative sui chiroteri a causa del progetto.

CONCLUSIONI

In conclusione si evidenziano diverse preoccupazioni e criticità riguardanti l'impatto ambientale per i siti Rete Natura 2000 di nostra competenza. Nella fattispecie sulle incidenze negative sulle popolazioni faunistiche, con specifiche preoccupazioni per l'avifauna e i chiroteri. Si evidenzia, per quanto sopra riportato, che la costruzione del parco eolico potrebbe interferire con i movimenti e i cicli vitali di specie protette, compromettendone la conservazione.

Inoltre, si sollevano dubbi sull'efficacia delle misure proposte per mitigare gli impatti negativi sull'ambiente circostante e sulla mancanza di dati scientifici da appurarne l'effettiva mitigazione.

Dal punto di vista paesaggistico, si fa notare che la costruzione dell'impianto eolico avrebbe un impatto significativo sull'aspetto estetico del territorio, con particolare riferimento alla sua vicinanza a aree protette e a insediamenti abitativi.

In conclusione considerando le incertezze riguardo agli impatti ambientali, si esprime **PARERE NEGATIVO** sul progetto di realizzazione del parco eolico "Energia Monte Petralta".

Carpegna, 10/04/2024

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Agr. Andrea Gigliotti

Documento Elettronico Firmato Digitalmente

Il Responsabile del Settore Territorio

Geom. Andrea Corbellotti

Documento Elettronico Firmato Digitalmente