



GIUNTA REGIONALE

Dipartimento Infrastrutture, territorio e protezione civile
Direzione Ambiente e risorse idriche
Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali (VA)
Divisione V – Procedure di Valutazione VIA e VAS
va@pec.mite.gov.it

Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
COMPNIEC@PEC.mite.gov.it

Ministero della Cultura
Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio - Servizio V
dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

Ministero della Cultura
Soprintendenza Speciale per il PNRR
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Oggetto: (V00996) [ID: 10617] Procedura di VIA/PNRR, ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. 152/2006 comprensiva dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.lgs. n. 42/2004, integrata con la Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997 e contestuale Piano di Utilizzo terre ai fini della verifica ex art. 9 del D.P.R. 120/2017. S.S. 78 - Sarnano - Amandola - Lavori di adeguamento e/o miglioramento tecnico funzionale della sezione stradale in t.s. e potenziamento delle intersezioni. 2° Stralcio. **Trasmissione contributo ARPAM.**

Ad integrazione delle osservazioni finali trasmesse con nota del 22/03/2024 prot. n. 340291 si invia il contributo del Servizio Territoriale ARPAM pervenuto con nota ns. prot. n. 378021 del 02/04/2024.

Per eventuali chiarimenti è possibile contattare il responsabile del procedimento, Arch. Velia Cremonesi (071/806.3897 e-mail: *velia.cremonesi@regione.marche.it*).

Si chiede infine di riportare, nell'intestazione di comunicazioni indirizzate allo scrivente Settore, il codice identificativo del fascicolo relativo al presente procedimento amministrativo: [V00960].

Il Responsabile del procedimento
Velia Cremonesi

Il Dirigente
Roberto Ciccioni

Allegati: c/s

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

Classificazione: 400.130.10. V00960

Alla

REGIONE MARCHE

Dipartimento Infrastrutture, territorio e protezione civile

Direzione Ambiente e risorse idriche

PEC: regione.marche.valutazamb@emarche.it

Oggetto: (V00996) [ID: 10617] Procedura di VIA/PNRR, ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. 152/2006 comprensiva dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.lgs. n. 42/2004, integrata con la Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997 e contestuale Piano di Utilizzo terre ai fini della verifica ex art. 9 del D.P.R. 120/2017. **S.S. 78 - Sarnano - Amandola** - Lavori di adeguamento e/o miglioramento tecnico funzionale della sezione stradale in t.s. e potenziamento delle intersezioni. **2° Stralcio.**

(rif. Vs. prot. n. 293899 del 12/03/2024 acquisito al prot. ARPAM con il n. 8088 del 12/03/2024).

Invio parere.

Con riferimento alla documentazione integrativa scaricata dal sito web del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica al link indicato nella richiesta di cui all'oggetto, si inviano le seguenti valutazioni, suddivise per matrici.

MATRICE RIFIUTI/SUOLO

Dalla documentazione esaminata (elaborato *T00EG00GENRE02*), si rileva che a pag. 13 è riportato l'elenco delle tipologie di rifiuti che presumibilmente verranno prodotti e la stima dei quantitativi, con annesse le operazioni di recupero/smaltimento a cui verranno avviate.

Riguardo le 20000 Ton di rifiuti che verranno avviate a operazioni di smaltimento D15 si ricorda la condizione di cui al precedente parere prot. ARPAM n. 42901 del 20/12/2023, ovvero *i rifiuti che verranno prodotti dovranno comunque essere gestiti ai sensi della parte quarta del D.lgs. 152/2006 avviandoli prioritariamente a recupero piuttosto che a smaltimento sulla base dei criteri di priorità disposti dall'art. 179 del D.Lgs. 152/06.*

Riguardo quanto contenuto nel documento *T00IA09AMBRE02 - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE* relativamente alla matrice suolo, si prende atto che:

- sono stati previsti n. 4 punti per il monitoraggio, indicati nel documento *T00IA09AMBPL01B*, in prossimità delle aree di cantiere;
- il monitoraggio è stato esteso anche alla fase post operam;

Nel citato documento *T00EG00GENRE02* è inoltre riportato che *per la realizzazione delle opere di progetto ed in fase di esercizio, non si prevede l'utilizzo di composti chimici che potrebbero avere un impatto con le acque superficiali e profonde.*

Si osserva che non è stata giustificata l'assenza del monitoraggio relativo a indici ed indicatori finalizzati alla verifica della conservazione della capacità d'uso del suolo (ad es. analisi biologiche QBS-ar, indici di diversità, ecc..).

SERVIZIO TERRITORIALE PROVINCIA DI MACERATA

Si ribadisce inoltre che le modalità di caratterizzazione chimico-fisica del suolo/sottosuolo dovranno essere conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06, parte quarta, titolo V in relazione alla specifica destinazione d'uso delle aree.

Terre e rocce da scavo (ID:1758022|18/03/2024|MOS)

Con riferimento all'oggetto, vista la documentazione integrativa trasmessa dal proponente, pubblicata sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in data 07/03/2024 e consultabile al sito web della Regione Marche, viste le richieste di integrazioni formulate da Arpam con nota prot.n.42901 del 20/12/2023, si osserva quanto segue.

- *Si reputa necessario che venga chiarita l'incongruenza rilevata dei quantitativi dichiarati nella Relazione Generale Illustrativa (cod. elaborato T00EG00GENRE01) e nel Piano di Utilizzo (cod.elaborato T00SG00AMBRE01).*

Esaminato il documento "Integrazioni del 29/02/2024 – Piano Utilizzo Terre (elaborato T00SG00AMBRE01- B)", si ritiene esaustiva l'integrazione fornita.

- *Si ritiene quindi che il produttore delle terre, alla luce del dato analitico sopra evidenziato e tenuto conto in tal senso delle opzioni di gestione previste nell'Allegato 4, debba chiarire come intende gestire il materiale di scavo che sarà prodotto nel tratto di tracciato a cui è riferita la rappresentatività del campione PZ03 C2 prof.1,2 m.*

Nel documento "Integrazioni del 29/02/2024 – Piano Utilizzo Terre (elaborato T00SG00AMBRE01-B)", il proponente non ha chiarito l'opzione di gestione che dovrà essere prevista per il materiale terroso rappresentato dal campione PZ03 C2 prof.1,2 m risultato non conforme ai limiti previsti dalla Tab.1 colonna A dell'All.5 Titolo V parte IV del D.lgs.n. 152/2006, come da rapporto di prova n.22LA08931 del 25/11/2022 allegato ("CERTIFICATI AMBIENTALI INTEGRAZIONE AL PUNTO 13.6"). Si fa presente che lo stesso proponente, al paragrafo 6.11 del citato documento, ribadisce che l'area d'interesse è sita in ambito a destinazione agricola e che non sono espletate ed esistenti, in ambito di potenziale influenza con possibilità di inquinamento, azioni e/o impianti antropici potenzialmente inquinanti.

Le integrazioni fornite non possono ritenersi esaustive.

- *L'area dedicata alle terre qualificate come sottoprodotto dovrà essere chiaramente individuata anche nelle planimetrie di progetto che si chiede di integrare a tal fine.*

Non è stata fornita la planimetria integrativa richiesta.

Distinti saluti

La Dirigente
Responsabile del Servizio Territoriale
Dr.ssa Paola RANZUGLIA
Documento firmato digitalmente

PR/cc/cr