



TIPOLOGICI OPERE A VERDE (RIF. ELAB. T001A00AMBSZ01)		
codice rif.	descrizione	essenze
OV.01	VEGETAZIONE ARBOREO-ARBUSTIVA POLISPECIFICA PER INSERIMENTO PAESAGGISTICO DELLA ROTATORIA NORD	ALBERI <i>Acer campestre, Acer monspessulanum, Quercus cerris</i> ARBUSTI <i>Cornus sanguinea, Rosa canina, Rosa sempervirens, Sorbus domestica, Viburnum tinus, Cytisus sessilifolius, Cytisus scoparius, Euonymus europaeus</i> MISCUGLIO - IN.03
OV.02	VEGETAZIONE ARBOREO-ARBUSTIVA POLISPECIFICA PER INSERIMENTO PAESAGGISTICO DELLA ROTATORIA CENTRALE	ARBUSTI <i>Cornus sanguinea, Rosa canina, Rosa sempervirens, Sorbus domestica, Viburnum tinus, Cytisus sessilifolius, Cytisus scoparius, Euonymus europaeus</i> MISCUGLIO - IN.03
OV.03	VEGETAZIONE ARBOREO-ARBUSTIVA POLISPECIFICA PER INSERIMENTO PAESAGGISTICO DELLA ROTATORIA SUD	ARBUSTI <i>Cornus sanguinea, Rosa canina, Rosa sempervirens, Sorbus domestica, Viburnum tinus, Cytisus sessilifolius, Cytisus scoparius, Euonymus europaeus</i> MISCUGLIO - IN.03
OV.04	VEGETAZIONE DI RICUCITURA RIPARIALE DEGLI ATTRAVERSAMENTI SIEVE NORD E SUD	ALBERI <i>Alnus glutinosa, Populus alba, Populus nigra</i> ARBUSTI <i>Salix alba, Salix caprea, Salix cinerea</i> MISCUGLIO - IN.02
OV.05	VEGETAZIONE RIPARIALE DI RICUCITURA E MITIGAZIONE DEGLI ATTRAVERSAMENTI DI CANALI E FOSSI	ALBERI <i>Alnus glutinosa, Fraxinus ornus</i> ARBUSTI <i>Salix alba, Salix caprea</i> MISCUGLIO - IN.02
OV.06	VEGETAZIONE PER INSERIMENTO PAESAGGISTICO DELL'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA	ALBERI <i>Cupressus sempervirens, Olea europaea</i> ARBUSTI <i>Rosa canina, Rosa sempervirens, Cornus sanguinea, Sorbus domestica, Viburnum tinus, Cytisus sessilifolius, Cytisus scoparius, Euonymus europaeus</i> MISCUGLIO - IN.03
OV.07	FILARE ALBERATO	ALBERI <i>Fraxinus angustifolia, Acer campestre, Quercus ilex</i> MISCUGLIO - IN.01
OV.08	FASCIA ARBUSTIVA POLISPECIFICA CON SPECIE EDULI PER INSERIMENTO DEI PASSAGGI FAUNISTICI	ARBUSTI <i>Rosa canina, Rosa sempervirens, Cornus sanguinea, Sorbus domestica, Viburnum tinus, Cytisus sessilifolius, Cytisus scoparius, Euonymus europaeus</i> MISCUGLIO - IN.01
OV.09	ALBERATURE PER INSERIMENTO PAESAGGISTICO DELLE PILE	ALBERI <i>Cupressus sempervirens</i> MISCUGLIO - IN.01
OV.10	SISTEMAZIONE PAESAGGISTICO AMBIENTALE PER INSERIMENTO DEL RILEVATO NEI VIGNETTI	ARBUSTI <i>Rosa canina, Cornus sanguinea, Parnocissus tricuspidata</i> con fondo in truciolo cippato derivato dalla trasformazione del bosco
OV.11	VEGETAZIONE ARBOREO-ARBUSTIVA POLISPECIFICA PER INSERIMENTO NEL VERSANTE COLLINARE	ALBERI <i>Acer campestre, Acer monspessulanum, Quercus cerris</i> ARBUSTI <i>Rosa canina, Rosa sempervirens, Cornus sanguinea, Sorbus domestica, Viburnum tinus, Cytisus sessilifolius, Cytisus scoparius, Euonymus europaeus</i> MISCUGLIO - IN.01

TIPOLOGICI OPERE A VERDE DI MITIGAZIONE E DI RIPRISTINO DELLE AREE E VIABILITA' DEI CANTIERI (RIF. ELAB. T001A00AMBSZ01)		
codice rif.	descrizione	essenze
MI.01	DUNA DI SCOTICO	ALBERI <i>Acer campestre, Acer monspessulanum, Fraxinus angustifolia, Prunus avium</i> ARBUSTI <i>Rosa canina, Rosa sempervirens, Cornus sanguinea, Salix alba, Salix caprea, Salix cinerea, Sorbus domestica, Cornus mas, Euonymus europaeus, Corylus avellana, Viburnum tinus, Cytisus sessilifolius, Cytisus scoparius, MISCUGLIO - IN.02</i>
CO.01	CONSERVAZIONE E PROTEZIONE DELLE ALBERATURE ESISTENTI	ROTATORIA CENTRALE <i>Juglans regia</i>
RI.02	VEGETAZIONE PER INSERIMENTO PAESAGGISTICO DELL'IMBOCCO NORD DELLA GALLERIA	ALBERI <i>Quercus ilex, Quercus petraea, Quercus cerris</i> ARBUSTI <i>Cornus sanguinea, Cornus mas, Corylus avellana, Euonymus europaeus</i> MISCUGLIO - IN.02
codice rif.	descrizione	lavorazioni previsto
RI.01	RIPRISTINO AREE E PISTE DI CANTIERE	Pulizia dai rifiuti e materiali residui e loro conferimento a discarica. Dissodamento del terreno (40-60cm) con passaggio incrociato di ripuntatore; Stevura del terreno di scotto accumulato in precedenza (20-40cm) con frantumatura di zolle; Lavorazione meccanica e affinamento manuale (vegetativa) dei primi 15 cm di terreno. Spandimento di compost di origine vegetale (5cm); Semina di MISCUGLIO IN.02 con graminacee e leguminose (densità 35 g/mq).

TIPOLOGICI INERBIMENTO (RIF. ELAB. T001A00AMBSZ01)		
codice rif.	descrizione	essenze
IN.01	INERBIMENTO PER OPERE A VERDE	<i>Arrhenatherum elatius, Lolium multiflorum, Lolium perenne, Dactylis glomerata, Bromus erectus, Festuca rubra, Poa pratensis, Macrobriza maxima, Sesleria varia, Trifolium repens, Trifolium pratense, Lotus corniculatus, Onobrychis viciifolia, Melilotus alba, Papaver rhoeas L., Linum catharticum L., Sinapis arvensis L.</i> Dose di semina: 35 g/mq.
IN.02	INERBIMENTO TECNICO PER RIPRISTINO AREE E PISTE DI CANTIERE. SOTTOVIADOTTI, RICUCITURE RIPARIALI	<i>Lolium perenne, Arrhenatherum elatius, Dactylis glomerata, Festuca rubra, Poa pratensis, Trifolium repens, Trifolium pratense, Lotus corniculatus.</i> Dose di semina: 35 g/mq.
IN.03	INERBIMENTO WILDFLOWERS PER IMPOLLINATORI	<i>Macrobriza maxima, Anthemis cotula, Cyanus segetum, Juncus montana, Tribulus vagans, Alcion arvensis, Medicaginis sativa, Hippocrepis biflora, Diptacus fulvum, Melilotus alba, Dactylis glomerata, Dianthus carthusianorum, Securigera varia, Lotus corniculatus.</i> Dose di semina: 35 g/mq.

LEGENDA
INFRASTRUTTURA

TRACCIATO DI PROGETTO

OPERE A VERDE

TIPOLOGICI OPERE A VERDE DI PROGETTO

- VEGETAZIONE ARBOREO-ARBUSTIVA POLISPECIFICA PER INSERIMENTO PAESAGGISTICO DELLA ROTATORIA NORD - OV.01
- VEGETAZIONE ARBOREO-ARBUSTIVA POLISPECIFICA PER INSERIMENTO PAESAGGISTICO DELLA ROTATORIA CENTRALE - OV.02
- VEGETAZIONE ARBOREO-ARBUSTIVA POLISPECIFICA PER INSERIMENTO PAESAGGISTICO DELLA ROTATORIA SUD - OV.03
- VEGETAZIONE DI RICUCITURA RIPARIALE DEGLI ATTRAVERSAMENTI SIEVE NORD E SUD - OV.04
- VEGETAZIONE RIPARIALE DI RICUCITURA E MITIGAZIONE DEGLI ATTRAVERSAMENTI DI CANALI E FOSSI - OV.05
- VEGETAZIONE PER INSERIMENTO PAESAGGISTICO DELL'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA - OV.06
- FILARE ALBERATO - OV.07
- FASCIA ARBUSTIVA POLISPECIFICA CON SPECIE EDULI PER INSERIMENTO DEI PASSAGGI FAUNISTICI - OV.08
- ALBERATURE PER INSERIMENTO PAESAGGISTICO DELLE PILE - OV.09
- SISTEMAZIONE PAESAGGISTICO AMBIENTALE PER INSERIMENTO DEL RILEVATO NEI VIGNETTI - OV.10
- VEGETAZIONE ARBOREO-ARBUSTIVA POLISPECIFICA PER INSERIMENTO NEL VERSANTE COLLINARE - OV.11

TIPOLOGICI OPERE A VERDE DI MITIGAZIONE E DI RIPRISTINO DELLE AREE E VIABILITA' DEI CANTIERI

- RIPRISTINO AREE E PISTE DI CANTIERE - RI.01
- DUNA DI SCOTICO - MI.01
- VEGETAZIONE PER INSERIMENTO PAESAGGISTICO DELL'IMBOCCO NORD DELLA GALLERIA - RI.02
- CONSERVAZIONE E PROTEZIONE DELLE ALBERATURE ESISTENTI - MI.02

TIPOLOGICI OPERE A VERDE DI CONSERVAZIONE DELLA VEGETAZIONE ESISTENTE

- RIPIANTUMAZIONE DELLE ALBERATURE ESISTENTI - CO.01

AMBITI DI STUDIO - AREA RISTRETTA

- F: ATTRAVERSAMENTO DEI FIUMI
- G: ZONA COLLINARE DELLA GALLERIA
- R: AREE CONTERMINI ALLE ROTATORIE
- V: ZONA DEI VIGNETTI PREGIATI
- AREE CONDOTTE AD AGRICOLTURA INTENSIVA

Sanas
GRUPPO FS ITALIANE
Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

S.S. 67 "Tosco Romagnolo"
Lavori di adeguamento della S.S. 67 nel tratto tra la località S.Francesco in Comune di Pelago e l'abitato di Dicomano.
Variante di Rufina (FI) - LOTTI 2A e 2B

cod. F1462

PROGETTAZIONE: MANDATARIA: MANDANTE:
RAZZURIPAMENTO: PRO I.TER. S.p.A. S.p.A. S.p.A.
TEMPORANEO PROGETTISTI: sinergo S.p.A. S.p.A. S.p.A.

IL RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:
Ing. Riccardo Formisoli - Società Pro Res Srl
Dott. Riccardo Formisoli - Società Pro Res Srl

IL GEOLOGO:
Dott. Massimo Mazzoni - Società Pro Res Srl
Dott. Giorgio della Lombarola n. 762

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:
Ing. Massimo Mengoli - Società Pro Res Srl
Dott. Roberto Formisoli - Società Pro Res Srl

VISTO: IL RESP. DEL PROCEDIMENTO:
Ing. Francesco Pileri

PROTOCOLLO: DATA:

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE
SIA - DEFINIZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA
SIA - DEFINIZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA

Planimetria delle opere a verde Tav.2

CODICE PROGETTO	PROGETTO	LV. PROG.	NOME FILE	REVISIONE	SCALA
A/CN/001/13	D	20	T01-1A20-GEN-PL05_A.dwg	A	1:2000
D					
C					
B					
A	EMISSIONE	10/2023	Arch. Gully	Ing. Luppi	Ing. Formisoli
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO