



STUDIO TECNICO GEOM. UGO CELOTTI s.r.l.

CAPITALE SOCIALE EURO 100.000,00 I.V.

VIA MINCIO, 22 – C.A.P. 20139 MILANO TEL. 02.5393977 – FAX 02.5392262
e-mail: studiocelotti@studiocelotti.it

SONDAGGI GEOGNOSTICI GEOTECNICI AMBIENTALI GEOARCHEOLOGICI – PROVE SU TERRENI DI FONDAZIONE
INDAGINI E RICERCHE GEOLOGICHE E IDROLOGICHE - PERFORAZIONI PROFONDE PER GEOTERMIA PER
DISPERSORI PER STRUMENTAZIONI - PROSPEZIONI GEOFISICHE GEOELETTRICHE - RILIEVI TOPOGRAFICI
C.C.I.A.A. REG. DELLE IMPRESE DI MILANO – COD.FISC.-PART.IVA 05092310969 – SOA 3405AL/57/01

Milano, Febbraio 2022

Prot. 7008/D

Spett.le
JACOBS ITALIA S.p.A.
Via A. Volta, 16
20093 COLOGNO MONZESE MI



COMUNE di SETTIMO MILANESE (MI)

Via Reiss Romoli

Nuovo campus data center

RELAZIONE GEOLOGICA



STUDIO TECNICO
GEOM. UGO CELOTTI s.r.l.
(Geom. Giancarlo CELOTTI)

Giancarlo Celotti



STUDIO TECNICO GEOM. UGO CELOTTI s.r.l. - VIA MINCIO, 22 - C.A.P. 20139 MILANO
CAPITALE SOCIALE EURO 100.000,00 I.V.
C.C.I.A.A. REG. DELLE IMPRESE DI MILANO – COD.FISC.-PART.IVA 05092310969 – SOA 3405AL/57/01

INDICE

1. Introduzione	2
2. Inquadramento geografico	3
3. Inquadramento geologico dell'area	3
4. Caratterizzazione geologica locale	6
5. Inquadramento geologico sito-specifico dell'area	17
6. Conclusioni	21

ALLEGATI

- 1) Indagini geognostiche e geotecniche
- 2) Prove geotecniche di laboratorio
- 3) Campagna indagini 2020

1. INTRODUZIONE

La presente relazione geologica è redatta ai sensi del D.M. 17-01-2018 (NTC 2018, punto 6.2.1) e della D.G.R. 2616/2011 a supporto del progetto di nuova costruzione di un campus data center nel sito di Via Reiss Romoli nel comune di Settimo Milanese (MI).

Nell'estate del 2020 era stata già svolta un'indagine geologico-geotecnica in una porzione del sito in esame riportata nel report "Appendix 24 – Geological-Geotechnical Investigation".

Nella sottostante Figura 1 è evidenziata l'ubicazione del sito in esame, riportata anche sulla sezione B6A2 della Carta Tecnica Regionale (CTR) in scala 1:10.000 (Figura 2).



Figura 1 – Ubicazione area in oggetto – Estratto da Google Earth




Figura 2 – Corografia dell'area di indagine - Estratto dalla CTR, Carta Tecnica Regionale

Vengono di seguito riportati i principali caratteri geologici generali a scala regionale e gli aspetti di maggior dettaglio a scala locale.

2. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO

Il Comune di Settimo Milanese è ubicato nel settore centrale del territorio della Città metropolitana di Milano. Il territorio comunale si sviluppa tra le quote 144 m s.l.m. e 125 m s.l.m.

L'area in esame è localizzata nel settore sud-occidentale del territorio comunale ed è posta alla quota di circa 133 m s.l.m.

3. INQUADRAMENTO GEOLOGICO DELL'AREA

A scala regionale l'area in oggetto è inserita nel settore centrale della Pianura Padana il cui attuale aspetto è il risultato degli eventi che si sono succeduti negli ultimi milioni di anni, a partire dal Pliocene superiore, con la serie di glaciazioni iniziata da quella denominata Donau (fine del Terziario).



STUDIO TECNICO GEOM. UGO CELOTTI s.r.l. - VIA MINCIO, 22 - C.A.P. 20139 MILANO

CAPITALE SOCIALE EURO 100.000,00 I.V.

C.C.I.A.A. REG. DELLE IMPRESE DI MILANO – COD.FISC.-PART.IVA 05092310969 – SOA 3405AL/57/01

I numerosi mutamenti climatici del Quaternario consentono di individuare, secondo lo schema classico, le quattro glaciazioni quaternarie (Günz, Mindel, Riss e Würm) con numerose pulsazioni glaciali (fasi anaglaciali), alternate a periodi di parziale ritiro dei ghiacci (fasi catoglaciali).

Queste condizioni hanno dato origine a una successione di sedimenti continentali che si sono depositati sul substrato marino terziario.

A partire dai depositi più antichi si possono riconoscere:

- Unità Villafranchiana, costituita da argille, limi e sabbia fine. Le argille, generalmente a stratificazione orizzontale, costituiscono il substrato impermeabile dei sovrastanti depositi fluvioglaciali.
- A tetto dei depositi Villafranchiani si posiziona una formazione di potenza irregolare e distribuita in modo non uniforme, costituita da conglomerati molto cementati e arenarie localmente passanti a ghiaie e sabbie sciolte, denominata Ceppo.
- Depositi continentali fluvio-lacustri di pianura costiera e deltizi fino al Pleistocene inferiore.
- Sedimentazioni di origine anaglaciale dovute alle varie glaciazioni riconosciute.
- Sedimentazioni alluvionali e di erosione di origine catoglaciaле.

L'area milanese è caratterizzata dalla presenza di una successione di depositi quaternari appartenenti ai sistemi deposizionali fluviali e fluvioglaciali (cioè depositi alluvionali contemporanei alle fasi di avanzata e ritiro dei ghiacciai). Dal più antico al più recente si hanno:

- *Diluvium Antico (fluvioglaciale Mindel Auct.)*: depositi ghiaiosi a supporto di matrice abbondante prevalentemente sabbioso-argillosa riferibili ad un ambiente deposizionale alluvionale di piana fluvioglaciale caratterizzata dalla presenza di corsi d'acqua a canali intrecciati (sistema *braided*).
- *Diluvium Medio (fluvioglaciale Riss Auct.)*: depositi principalmente ghiaiosi con ciottoli arrotondati immersi in una matrice abbondante a tessitura argilloso-sabbiosa.
- *Diluvium Recent (fluvioglaciale Würm Auct.)*: sedimenti di natura ghiaioso-sabbiosa derivanti dallo smantellamento delle cerchie moreniche poste a Nord; costituiscono il cosiddetto "Livello fondamentale della pianura".
- *Alluvioni recenti e attuali*: ad essi vengono attribuiti i depositi che affiorano in corrispondenza degli alvei dei corsi d'acqua, costituiti da ghiaie e ghiaie sabbiose con locali intercalazioni di livelli sabbioso-limosi legati a fenomeni di esondazione.

In Figura 3 viene riportato uno stralcio del foglio 118 "Milano" della carta geologica del progetto CARG in scala 1:50.000 con l'ubicazione dell'area in esame.

Tale area è caratterizzata dall'Unità di Minoprio (BMI), di età pleistocenica medio-superiore, composta essenzialmente da "ghiaie a supporto clastico e di matrice; matrice sabbiosa e sabbioso limosa; limi ghiaiosi; sabbie, sabbie limose e limi (depositi fluvioglaciali). Superficie limite superiore caratterizzata da suoli con spessore medio di 1,5 m [...]. Copertura loessica non osservata".



STUDIO TECNICO GEOM. UGO CELOTTI s.r.l. - VIA MINCIO, 22 - C.A.P. 20139 MILANO

CAPITALE SOCIALE EURO 100.000,00 I.V.

C.C.I.A.A. REG. DELLE IMPRESE DI MILANO - COD.FISC.-PART.IVA 05092310969 - SOA 3405AL/57/01



SISTEMA DEL PO

POI Ghiaie a supporto clastico e di matrice; sabbie, limi e limi debolmente argilosì (depositi fluviali). Superficie limite superiore caratterizzata da suoli poco evoluti (Entisuoli ed Inceptisuoli); colori prevalenti 10YR e 2.5Y.
PLEISTOCENE SUPERIORE - OLOCENE



SUPERSISTEMA DEI LAGHI: SISTEMA DI CANTÙ

LCN Ghiaie a prevalente supporto clastico, con matrice sabbiosa; sabbie ghiaiose; sabbie, sabbie limose, limi sabbiosi argilosì massivi (depositi fluvioglaciali). Superficie limite superiore caratterizzata da suoli moderatamente evoluti (Inceptisuoli e Alfisuoli), con spessori prossimi al metro; colore 10YR e 2.5Y; debole Idromorfia nei settori meridionali del Foglio. Copertura loessica assente.
PLEISTOCENE SUPERIORE



SUBSISTEMA DI RONCHETTO DELLE RANE

LCN₄ Sabbie e sabbie limose, da massive a laminate; limi e limi argilosì massivi (depositi fluvioglaciali a bassa energia). Spessori da 2 a 4 m. Superficie limite superiore caratterizzata da suoli moderatamente evoluti (Alfisuoli); colori da 10YR a 2.5Y; idromorfia comune.
PLEISTOCENE SUPERIORE



UNITÀ DI MINOPRIO

BMI Ghiaie a supporto clastico e di matrice; matrice sabbiosa e sabbioso limosa; limi ghiaiosi; sabbie, sabbie limose e limi (depositi fluvioglaciali). Superficie limite superiore caratterizzata da suoli con spessore medio di 1,5 m; colori 10YR o 7.5YR; presenza di suoli sapotì nel settore meridionale del Foglio. Copertura loessica non osservata.
PLEISTOCENE MEDIO - PLEISTOCENE SUPERIORE



SOVRASSEGNI DELLE UNITÀ NEOGENICO-QUATERNARIE

	a	Deposito di versante		b	Deposito alluvionale prevalentemente limoso
	b	Deposito alluvionale prevalentemente ghiaioso		h	Deposito antropico (riporti e riempimenti)
	b	Deposito alluvionale prevalentemente sabbioso			
— — —		Contatto stratigrafico certo, incerto	— — —		Cava attiva, inattiva
— — —		Orio di terrazzo fluviale	— — —		Fontanile
— — —		Orio di scarpata antropica		100	Sondaggio Progetto CARG (con indicazione della profondità in m)
— — —		Traccia di alveo fluviale abbandonato			Scavi
■ ■ ■ ■		Linea delle risorgive	A — A'		Traccia di sezione geologica

Figura 3 – Stralcio del foglio 118 “Milano” della carta geologica CARG (fuori scala) e relativa legenda
- Fonte sito web ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

4. CARATTERIZZAZIONE GEOLOGICA LOCALE

Per la caratterizzazione geologica relativa all'area oggetto dell'intervento, si fa essenzialmente riferimento alle informazioni reperite analizzando gli elaborati che costituiscono la Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica del PGT vigente del Comune di Settimo Milanese.


Per l'area in esame (nelle figure seguenti individuata da un rettangolo rosso o blu) si sono considerati gli aspetti litologici, morfologici e idrogeologici.



STUDIO TECNICO GEOM. UGO CELOTTI s.r.l. - VIA MINCIO, 22 - C.A.P. 20139 MILANO

CAPITALE SOCIALE EURO 100.000,00 I.V.

C.C.I.A.A. REG. DELLE IMPRESE DI MILANO - COD.FISC.-PART.IVA 05092310969 - SOA 3405AL/57/01



LITOLOGIA

Diluvium recente



Ghiaie poco gradate - Ghiaie ben gradate con argilla e sabbia



Ghiaie limose con sabbia - Ghiaie ben gradate con limo e sabbia



Sabbie limose con ghiaia - Ghiaie poco gradate



Limi sabbiosi



Aree edificate/coperte

PEDOLOGIA

(28)

Unità pedologica

Limite di unità pedologica

Confine comunale

Figura 4 – Stralcio della Carta geolitologica con elementi pedologici (da PGT) e relativa legenda



STUDIO TECNICO GEOM. UGO CELOTTI s.r.l. - VIA MINCIO, 22 - C.A.P. 20139 MILANO

CAPITALE SOCIALE EURO 100.000,00 I.V.

C.C.I.A.A. REG. DELLE IMPRESE DI MILANO - COD.FISC.-PART.IVA 05092310969 - SOA 3405AL/57/01




Figura 5 – Stralcio della Carta idrogeologica e idrografica (da PGT) e relativa legenda




Il PGT comunale evidenzia che la struttura in progetto ricade in un'area morfologicamente pianeggiante priva di elementi di rilievo caratterizzata da ghiaie limose con sabbia/ghiaie ben gradate con limo e sabbia (*Diluvium recente*) (Figura 4).

Dal punto di vista idrologico nell'area in esame è presente lungo il confine occidentale del sito il Fontanile del Testiole appartenente al reticolo idrico minore (RIM) (Figura 5).

Nel sito in esame la direzione di flusso della falda freatica risulta indicativamente NNW-SSE; durante la campagna di indagini in situ è stata misurata una soggiacenza di 3,50 m dal piano campagna.

Dalla cartografia del P.G.T. si osserva che il sito in esame non è direttamente interessato da fasce di rispetto di pozzi ad uso idropotabile (Figura 5 - Figura 8).



Cedimenti e/o liquefazioni



Z2 - Zone con terreni di fondazioni particolarmente scadenti
(Terreni granulari fini con falda superficiale)

Figura 6 – Stralcio della Carta della pericolosità sismica locale (da PGT) e relativa legenda



La Figura 6 riporta la Carta della pericolosità sismica locale del PGT vigente relativa all'area in oggetto. Con la D.G.R. dell'11 luglio 2014 – n. X/2129 il Comune di Settimo Milanese è stato classificato in zona 4, cioè in una zona a rischio sismico molto basso. Dall'analisi di primo livello effettuata nell'elaborazione del PGT comunale si evince che l'area in oggetto non ricade in alcuna zona di PSL.

Ai sensi delle NTC 2018 la velocità equivalente di propagazione delle onde di taglio $V_{S,eq}$ è definita dall'espressione:

$$V_{S,eq} = \frac{H}{\sum_{i=1}^N \frac{h_i}{V_{S,i}}}$$

dove:

h_i = spessore dell'i-esimo strato;

$V_{S,i}$ = velocità delle onde di taglio nell'i-esimo strato;

N = numero di strati;

H = profondità del substrato, definito come quella formazione costituita da roccia o terreno molto rigido, caratterizzata da Vs non inferiore a 800 m/s.

Sulla base dei risultati di due stendimenti geofisici MASW eseguiti nell'area del progetto nel 2020 sono stati calcolati valori di $V_{S,eq}$ pari a 239 m/s e 251 m/s che classificano i terreni in esame nella categoria di sottosuolo C.

Le azioni sismiche adottate per le verifiche strutturali, secondo la normativa vigente, sono funzione della pericolosità sismica dell'area in esame, definita a partire dall'accelerazione orizzontale massima attesa a_g , in condizioni di campo libero su suolo rigido, con piano campagna orizzontale.

Tali azioni di progetto dovute al sisma si ricavano dalle accelerazioni a_g e dalle relative forme spettrali definite, sul sito di riferimento, in funzione dei parametri:

- a_g = accelerazione orizzontale massima al sito;
- F_o = valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale;
- T_c^* = periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale.

I valori di tali parametri sono riportati nella Tabella 1 dell'Allegato B delle NTC in corrispondenza delle coordinate geografiche di una griglia di punti prefissati sul territorio. I parametri della nostra area in esame sono stati ottenuti per interpolazione lineare tra quattro punti della griglia all'interno dei quali risulta contenuta (Figura 7). Di seguito vengono riportate le coordinate (in ED50) del sito in esame e dei 4 siti di riferimento della griglia.



STUDIO TECNICO GEOM. UGO CELOTTI s.r.l. - VIA MINCIO, 22 - C.A.P. 20139 MILANO

CAPITALE SOCIALE EURO 100.000,00 I.V.

C.C.I.A.A. REG. DELLE IMPRESE DI MILANO – COD.FISC.-PART.IVA 05092310969 – SOA 3405AL/57/01

Sito in esame Lat: 45,474505 Long: 9,044583

Sito 1 ID: 12258	Lat: 45,4516	Lon: 9,0041	Distanza: 4057,801
Sito 2 ID: 12259	Lat: 45,4542	Lon: 9,0752	Distanza: 3288,414
Sito 3 ID: 12037	Lat: 45,5041	Lon: 9,0714	Distanza: 3900,471
Sito 4 ID: 12036	Lat: 45,5015	Lon: 9,0003	Distanza: 4573,618

Dall'interpolazione risultano, per il sito in esame, i valori dei parametri a_g , F_0 e T_c^* riportati nella successiva **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata..**




Figura 7 – Griglia dei punti di riferimento utilizzati per il sito in esame



STUDIO TECNICO GEOM. UGO CELOTTI s.r.l. - VIA MINCIO, 22 - C.A.P. 20139 MILANO

CAPITALE SOCIALE EURO 100.000,00 I.V.

C.C.I.A.A. REG. DELLE IMPRESE DI MILANO – COD.FISC.-PART.IVA 05092310969 – SOA 3405AL/57/01

Stato Limite	Tr [anni]	a _g [g]	Fo	Tc [*] [s]
Operatività (SLO)	120	0.030	2.602	0.216
Danno (SLD)	201	0.035	2.641	0.237
Salvaguardia vita (SLV)	1898	0.061	2.810	0.317
Prevenzione collasso (SLC)	2475	0.064	2.842	0.323
Periodo di riferimento per l'azione sismica:	200			

Tabella 1 – Valori parametri sismici relativi al sito in esame; T_R = tempo di ritorno

Dal punto di vista vincolistico geologico e idrologico nell'area si osserva che nell'area persiste una fascia di rispetto di 10 di un corso d'acqua (Fontanile del Testiole) lungo il confine ovest del sito (Figura 8).

L'area in oggetto non è compresa all'interno del Parco Agricolo Sud Milano, che si estende per buona parte del territorio comunale.



STUDIO TECNICO GEOM. UGO CELOTTI s.r.l. - VIA MINCIO, 22 - C.A.P. 20139 MILANO

CAPITALE SOCIALE EURO 100.000,00 I.V.

C.C.I.A.A. REG. DELLE IMPRESE DI MILANO – COD.FISC.-PART.IVA 05092310969 – SOA 3405AL/57/01





Figura 8 – Stralcio della Carta dei vincoli (da PGT) e relativa legenda



È stato esaminato il Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) [Revisione 2020], lo strumento operativo previsto dalla legge italiana, in particolare dal D.Lgs. n. 49 del 2010, che dà attuazione alla Direttiva Europea 2007/60/CE, per individuare e programmare le azioni necessarie a ridurre le conseguenze negative delle alluvioni per la salute umana, per il territorio, per i beni, per l'ambiente, per il patrimonio culturale e per le attività economiche e sociali. Nella cartografia del PGRA sono comprese:

- le **mappe di pericolosità**, che evidenziano le aree potenzialmente interessate da eventi alluvionali secondo gli scenari di bassa probabilità (P1 - alluvioni rare), di media probabilità (P2 - alluvioni poco frequenti) e alta probabilità (P3 - alluvioni frequenti), caratterizzandone l'intensità (estensione dell'inondazione, altezze idriche, velocità e portata).
- le **mappe del rischio**, che evidenziano le potenziali conseguenze negative derivanti dell'evento alluvionale, individuando il numero indicativo di abitanti interessati, le infrastrutture e strutture strategiche, i beni ambientali, storici e culturali esposti, la distribuzione e la tipologia delle attività economiche, gli impianti a rischio di incidente rilevante, e per ultimo le aree soggette ad alluvioni con elevata volume di trasporto solido e/o colate detritiche.

Dall'analisi si è osservato che il sito in esame non ricade in alcuno scenario di pericolosità (Figura 9) o di rischio alluvioni (Figura 10).



PERICOLOSITA' P1 (scenario raro - L)



PERICOLOSITA' P2 (scenario poco frequente - M)



PERICOLOSITA' P3 (scenario frequente - H)

Figura 9 – Stralcio della mappa della pericolosità del PGRA e relativa legenda



STUDIO TECNICO GEOM. UGO CELOTTI s.r.l. - VIA MINCIO, 22 - C.A.P. 20139 MILANO

CAPITALE SOCIALE EURO 100.000,00 I.V.

C.C.I.A.A. REG. DELLE IMPRESE DI MILANO - COD.FISC.-PART.IVA 05092310969 - SOA 3405AL/57/01



Figura 10 – Stralcio della mappa del rischio del PGRA e relativa legenda



STUDIO TECNICO GEOM. UGO CELOTTI s.r.l. - VIA MINCIO, 22 - C.A.P. 20139 MILANO

CAPITALE SOCIALE EURO 100.000,00 I.V.

C.C.I.A.A. REG. DELLE IMPRESE DI MILANO - COD.FISC.-PART.IVA 05092310969 - SOA 3405AL/57/01




Figura 11 – Stralcio della Carta della fattibilità geologica (da PGT) e relativa legenda

Come si osserva dalla Figura 11, per quanto riguarda la fattibilità geologica, l'area in oggetto è posta in classe F2, cioè “zone nelle quali sono state riscontrate modeste limitazioni all'utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d'uso, che possono essere superate mediante approfondimenti di indagine e accorgimenti tecnico-costruttivi e senza l'esecuzione di opere di difesa”. Questa classificazione non risulta particolarmente restrittiva per l'intervento edilizio in progetto. Tuttavia tali modeste limitazioni nell'area in esame possono essere superate mediante approfondimenti d'indagine e accorgimenti tecnico-costruttivi.



5. INQUADRAMENTO GEOLOGICO SITO SPECIFICO DELL'AREA

Il sito in esame è oggetto di un progetto di nuova costruzione di un campus data center comprendente un edificio principale denominato Ballard, area dei macchinari a servizio del Ballard denominata Equipment Yard, e locali tecnici ausiliari distribuiti all'interno del sito. La tipologia costruttiva è: struttura in acciaio, tamponamenti di tipo pannelli sandwich (Figura 14).

Al fine di una caratterizzazione di dettaglio, nel sito è stata eseguita una nuova campagna di indagini - dopo quella del 2020 (Figura 12 – Allegato 3) - che ha compreso (Figura 13):

- n°1 sondaggio geognostici-geotecnico da 30 m (S1) con esecuzione di prove S.P.T. in foro e pocket-vane test in corrispondenza degli strati limosi [Allegato 1];
- n°13 prove penetrometriche dinamiche continue (PA/PO) [Allegato 1];

Inoltre sono state eseguite alcune prove geotecniche di laboratorio i cui risultati sono riportati nell'Allegato 2.




Figura 12 – Ubicazione delle indagini eseguite in parte del sito nel 2020



STUDIO TECNICO GEOM. UGO CELOTTI s.r.l. - VIA MINCIO, 22 - C.A.P. 20139 MILANO

CAPITALE SOCIALE EURO 100.000,00 I.V.

C.C.I.A.A. REG. DELLE IMPRESE DI MILANO – COD.FISC.-PART.IVA 05092310969 – SOA 3405AL/57/01




Figura 13 – Ubicazione indagini nuova campagna




Figura 14 – Planimetria e sezione di progetto

Durante la campagna di indagini è stato realizzato un sondaggio geognostico che ha permesso un'osservazione diretta dei terreni in esame. Dal punto di vista litologico si è riscontrata la presenza di alternanze di livelli a prevalente frazione sabbiosa in matrice limosa ghiaiosa con livelli in cui prevale la sabbia limosa fino alla massima profondità. A 17 m da piano campagna è presente una compagine costituita da sabbia, da fine nella parte alta passante a grossolana nella parte bassa, molto addensata.

Sia le prove S.P.T. che le prove penetrometriche dinamiche continue hanno evidenziato scarse caratteristiche geotecniche per circa 17,00 m. A tal riguardo si rimanda alla relazione geotecnica.

Nel sito in esame non sono presenti né faglie né affioramenti rocciosi.



Nel corso delle indagini all'interno del sondaggio eseguito è stata individuata la falda freatica a -3,50 m da piano campagna.

Come precedentemente detto, la D.G.R. dell'11 luglio 2014 – n. X/2129 pone il Comune di Settimo Milanese in zona 4, zona a rischio sismico molto basso, con valore di $a_{g,max}=0,044794$.

Sulla base delle risultanze delle due prove MASW realizzate precedentemente nel sito i terreni di fondazione in esame ricadono nella categoria di sottosuolo C.

La conformazione morfologica dell'area del tutto pianeggiante permette di comprendere l'area in esame nella categoria topografica T1.

Secondo le NTC 2018 la verifica a liquefazione può essere omessa quando si manifesti almeno una delle seguenti circostanze:

1. Accelerazioni massime attese al piano di campagna in assenza di manufatti (condizioni di campo libero) minori di 0,1g;
2. Profondità media stagionale della falda superiore a 15 m dal piano campagna, per piano campagna sub-orizzontale e strutture con fondazioni superficiali;
3. Depositi costituiti da sabbie pulite con resistenza penetrometrica normalizzata $(N_1)_{60}>30$ oppure $q_{c1N}>180$ dove $(N_1)_{60}$ è il valore della resistenza determinata in prove penetrometriche dinamiche (Standard Penetration Test) normalizzata ad una tensione efficace verticale di 100 kPa e q_{c1N} è il valore della resistenza determinata in prove penetrometriche statiche (Cone Penetration Test) normalizzata a una tensione efficace verticale di 100 kPa;
4. Distribuzione granulometrica esterna alle zone indicate nelle figure 7.11.1 (a) e 7.11.1 (b) delle NTC.

Prendendo in considerazione il punto 1, l'accelerazione massima attesa al sito in esame risulta pari a:

$$a_{max} = a_g * S_s * S_T = (0,061 * 1,5 * 1,0) = 0,091 \text{ g}$$

dove S_s e S_T sono rispettivamente il coefficiente di amplificazione stratigrafica (dipendente dalla categoria di suolo) e il coefficiente di amplificazione topografica (dipendente dalle condizioni topografiche).

Il valore ottenuto risulta inferiore a 0,1 g: pertanto è possibile omettere la verifica di suscettibilità alla liquefazione dei terreni.



STUDIO TECNICO GEOM. UGO CELOTTI s.r.l. - VIA MINCIO, 22 - C.A.P. 20139 MILANO

CAPITALE SOCIALE EURO 100.000,00 I.V.

C.C.I.A.A. REG. DELLE IMPRESE DI MILANO - COD.FISC.-PART.IVA 05092310969 - SOA 3405AL/57/01

6. CONCLUSIONI

L'area oggetto di questa relazione è situata nel contesto della Pianura Padana ed è caratterizzata da terreni di origine fluvio glaciale. Nel sito non sono presenti né faglie né affioramenti rocciosi.

Dalle prove S.P.T. e penetrometriche dinamiche continue eseguite sono emerse scadenti caratteristiche geotecniche per almeno 15,00 m.

Nel corso delle indagini realizzate è stato riscontrato il livello di falda con una soggiacenza dal piano campagna pari a 3,50 m.

Dal punto di vista sismico il Comune di Settimo Milanese è classificato in Zona 4, a rischio sismico molto basso; sulla base delle risultanze delle prove MASW eseguite nel sito i terreni del sito in esame ricadono in Categoria di sottosuolo C.

Secondo il Piano di Gestione Rischio Alluvioni il sito non ricade in alcuno scenario di pericolosità e rischio alluvioni. Nell'area è presente un corso del reticolo idrico minore con vincolo della fascia di rispetto di 10 m; la classe di Fattibilità 2 con modeste limitazioni non comporta particolari restrizioni all'utilizzo a scopi edificatori.

Dovranno essere comunque seguite le raccomandazioni e prescrizioni di carattere geotecnico contenute nella relazione geotecnica.




STUDIO TECNICO
GEOM. UGO CELOTTI s.r.l.
(Geom. Giancarlo CELOTTI)

Giancarlo Ceotti

ALLEGATO 1

Indagini geognostiche e geotecniche



STUDIO TECNICO Geom. UGO CELOTTI s.r.l.

VIA MINCIO 22 - CAP 20139 MILANO - TEL. 025393977 r.a. - 025392262 FAX
e-mail: studiocelotti@studiocelotti.it

INDAGINI GEOGNOSTICHE - PROVE SU TERRENI DI FONDAZIONE
RICERCHE IDROLOGICHE AMBIENTALI - STRUMENTAZIONI GEOTECNICHE
PERFORAZIONI PROFONDE PER GEOTERMIA PER DISPERSORI PER STRUMENTAZIONI
RILIEVI TOPOGRAFICI - PROSPEZIONI GEOFISICHE E GEOFISICHE

JACOBS ITALIA S.p.A. - Via A. Volta n. 16
COLOGNO MONZESE (Milano)

Indagini geognostiche e geotecniche eseguite in un terreno in
comune di Settimo Milanese (Milano) - Località Castelletto - Via
Brocchi.


SONDAGGIO GEOGNOSTICO E GEOTECNICO NN. S1
PROVE PENETROMETRICHE DINAMICHE NN. PA - PB - PC - PD - PE - PF
PG - PH - PI - PL - PM - PN - PO

Disegno n. 7008/2A

Data: 01 - 12 - 2021

N.B. - Lo zero di riferimento delle profondità è stato calcolato dal
punto quotato ST1 indicato convenzionalmente di quota +100.00 sul
rilievo topografico consegnato dalla Committente e corrisponde a
quota m +133,248 s.l.m..

PLANIMETRIA



PROVA PENETROMETRICA DINAMICA N°:PA

DATA: 18-11-2021

Disegno n°: 7008PAH

Località : SETTIMO MILANESE


Penetrometro con asta isolata dal terreno circostante

N = Numero di colpi/piede di affondamento con mazza battente da 160 libbre e volata da 30 pollici

— Punta 60° $\phi = 2''$ — Tubazione di rivestimento $\phi = 1\frac{1}{2}$

- - - Inizio prova m. 0.70 Presenza acqua da m.4.40

■ Fine prova m.19.00



PROVA PENETROMETRICA DINAMICA N°:PB

DATA: 18-11-2021

Disegno n°: 7008PBH

Località : SETTIMO MILANESE


Penetrometro con asta isolata dal terreno circostante

N = Numero di colpi/piede di affondamento con mazza battente da 160 libbre e volata da 30 pollici

— Punta 60° $\phi = 2^{\circ} 1'$ — Tubazione di rivestimento $\phi = 1^{\prime\prime} 1/2$

--- Inizio prova m. 1.20 Presenza acqua da m.4.70

■ Fine prova m.19.50



PROVA PENETROMETRICA DINAMICA N°:PC

DATA: 18-11-2021

Disegno n°: 7008PCH

Località : SETTIMO MILANESE


Penetrometro con asta isolata dal terreno circostante

N = Numero di colpi/piede di affondamento con mazza battente da 160 libbre e volata da 30 pollici

— Punta 60° $\phi = 2^{11}$ — Tubazione di rivestimento $\phi = 1^{11} \frac{1}{2}$

- - - Inizio prova m. 1.00 Presenza acqua da m.4.70

■ Fine prova m.19.30



PROVA PENETROMETRICA DINAMICA N°:PD

DATA: 19-11-2021

Disegno n°:7008PDH

Località : SETTIMO MILANESE


Penetrometro con asta isolata dal terreno circostante

N = Numero di colpi/piede di affondamento con mazza battente da 160 libbre e volata da 30 pollici

— Punta 60° $\phi = 2^{\circ}$ — Tubazione di rivestimento $\phi = 1\frac{1}{2}$

— Inizio prova m. 1.20 Presenza acqua da m.4.70

■ Fine prova m.19.50



PROVA PENETROMETRICA DINAMICA N°:PE

DATA: 19-11-2021

Disegno n°: 7008PEH

Località : SETTIMO MILANESE


Penetrometro con asta isolata dal terreno circostante.

N = Numero di colpi/piede di affondamento con mazza battente da 160 libbre e volata da 30 pollici

— Punta 60° $\phi = 2^{\circ}$ — Tubazione di rivestimento $\phi = 1\frac{1}{2}$

— Inizio prova m. 1.40 Presenza acqua da m.4.90

■ Fine prova m.19.70



PROVA PENETROMETRICA DINAMICA N°:PF

DATA: 19-11-2021

Disegno n°: 7008PFH

Località : SETTIMO MILANESE

Penetrometro con asta isolata dal terreno circostante


N = Numero di colpi/piede di affondamento con mazza battente da 160 libbre e volata da 30 pollici

— Punta 60° $\phi = 2^{\circ}$

— Tubazione di rivestimento $\phi = 1\frac{1}{2}$

— Inizio prova m. 1.20 Presenza acqua da m.4.70

■ Fine prova m.19.50



PROVA PENETROMETRICA DINAMICA N°:PG

DATA: 19-11-2021

Disegno n°: 7008PGH

Località : SETTIMO MILANESE


Penetrometro con asta isolata dal terreno circostante

N = Numero di colpi/piede di affondamento con mazza battente da 160 libbre e volata da 30 pollici

— Punta 60° $\phi = 2^{\circ}$ — Tubazione di rivestimento $\phi = 1\frac{1}{2}$

— Inizio prova m. 1.30 Presenza acqua da m.4.80

■ Fine prova m.19.60



PROVA PENETROMETRICA DINAMICA N° :PH

DATA: 24-11-2021

Disegno n°: 7008PHH

Località : SETTIMO MILANESE


Penetrometro con asta isolata dal terreno circostante

N = Numero di colpi/piede di affondamento con mazza battente da 160 libbre e volata da 30 pollici

— Punta 60° $\phi = 2^{\circ}$ — Tubazione di rivestimento $\phi = 1\frac{1}{2}$

- - - Inizio prova m. 1.50 Presenza acqua da m.4.90

■ Fine prova m.19.80





SONDAGGIO GEOGNOSTICO N° S1


DATA: 18-11-2021

Dis. n°: 7008

Località: SETTIMO MILANESE

Inizio sondaggio m. 1.40

Fine sondaggio m. 31.4



N.B.: ● SPT con punta conica 60°.



STUDIO TECNICO Geom. UGO CELOTTI - Via Mincio n° 22 - 20139 MILANO

SONDAGGIO GEOGNOSTICO N° S1


DATA: 18-11-2021

Dis. n°: 7008

Località: SETTIMO MILANESE

Inizio sondaggio m. 1.40

Fine sondaggio m. 31.4



N.B.: ● SPT con punta conica 60°.

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA N°:PI

DATA: 24-11-2021

Disegno n°: 7008PIH

Località : SETTIMO MILANESE


Penetrometro con asta isolata dal terreno circostante

N = Numero di colpi/piede di affondamento con mazza battente da 160 libbre e volata da 30 pollici

— Punta 60° $\phi = 2^{\circ}$ — Tubazione di rivestimento $\phi = 1\frac{1}{2}$

--- Inizio prova m. 1.40 Presenza acqua da m.4.90

■ Fine prova m.19.70



PROVA PENETROMETRICA DINAMICA N°:PL

DATA: 24-11-2021

Disegno n°:7008PLH

Località : SETTIMO MILANESE


Penetrometro con asta isolata dal terreno circostante

N = Numero di colpi/piede di affondamento con mazza battente da 160 libbre e volata da 30 pollici

— Punta 60° $\phi = 2''$ — Tubazione di rivestimento $\phi = 1\frac{1}{2}$

- - - Inizio prova m. 1.60 Presenza acqua da m.4.90

■ Fine prova m.19.90



PROVA PENETROMETRICA DINAMICA N°:PM

DATA: 25-11-2021

Disegno n°:7008PMH

Località : SETTIMO MILANESE


Penetrometro con asta isolata dal terreno circostante.

N = Numero di colpi/piede di affondamento con mazza battente da 160 libbre e volata da 30 pollici

— Punta 60° $\phi = 2^{\circ}$ — Tubazione di rivestimento $\phi = 1\frac{1}{2}$

--- Inizio prova m. 1.40 Presenza acqua da m.4.90

■ Fine prova m.19.40



PROVA PENETROMETRICA DINAMICA N°:PN

DATA: 25-11-2021

Disegno n°: 7008PNH

Località : SETTIMO MILANESE


Penetrometro con asta isolata dal terreno circostante

N = Numero di colpi/piede di affondamento con mazza battente da 160 libbre e volata da 30 pollici

— Punta 60° $\phi = 2^{\circ}$ — Tubazione di rivestimento $\phi = 1\frac{1}{2}$

- - - Inizio prova m. 1.70 Presenza acqua da m.5.20

■ Fine prova m.19.70



PROVA PENETROMETRICA DINAMICA N° : PO

DATA: 25-11-2021

Disegno n°: 7008POH

Località : SETTIMO MILANESE


Penetrometro con asta isolata dal terreno circostante

N = Numero di colpi/piede di affondamento con mazza battente da 160 libbre e volata da 30 pollici

— Punta 60° $\phi = 2^{\circ}$ — Tubazione di rivestimento $\phi = 1\frac{1}{2}$


- - - Inizio prova m. 1.40 Presenza acqua da m.4.90

■ Fine prova m.19.40



ALLEGATO 2

Prove geotecniche di laboratorio



STUDIO TECNICO Geom. UGO CELOTTI s.r.l.

VIA MINCIO 22 - CAP 20139 MILANO - TEL. 025393977 r.a. - 025392262 FAX
e-mail: studiocelotti@studiocelotti.it

INDAGINI GEOGNOSTICHE - PROVE SU TERRENI DI FONDAZIONE
RICERCHE IDROLOGICHE AMBIENTALI - STRUMENTAZIONI GEOTECNICHE
PERFORAZIONI PROFONDE PER GEOTERMIA PER DISPERSORI PER STRUMENTAZIONI
RILIEVI TOPOGRAFICI - PROSPEZIONI GEOFISICHE E GEOFISICHE

JACOBS ITALIA S.p.A. - Via A. Volta n. 16
COLOGNO MONZESE (Milano)

Indagini geognostiche e geotecniche eseguite in un terreno in
comune di Settimo Milanese (Milano) - Località Castelletto - Via
Brocchi.

PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO
CERTIFICATI

Disegno n. 7008/2Aa

Data: 14 - 01 - 2022

N.B. - Lo zero di riferimento delle profondità coincide con il piano d'inizio del sondaggio.

ALTAIR S.R.L.

Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prove terre (settore "a") e rocce (settore "b")
D.P.R. 06.06.2004 n.380 - Circ. 7618/STC del 08.09.2010 Autorizzazione n. 52505 del 11.10.2004 e successivi rinnovi
Laboratorio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 ICMQ n.11353 del 28.10.2011



Certificate n. 90

of 14/01/2022

Accettamps n. 2980

of 13/12/2021

DETERMINATION OF WATER (MOISTURE) CONTENT OF SOIL BY MASS (ASTM D7263 metod B)

CLIENT:	JACOBS ITALIA
PROJECT NUMBER:	-
PROJECT NAME:	SETTIMO MILANESE (MI)
BORING :	S1
SAMPLE:	A
DEPTH :	1,50 m

	Specimen 1	Specimen 2	Specimen 3	Specimen 4
Start test date	-	17/12/2021	26/03/2012	
End test date	-	20/12/2021	15/04/2012	

Specimens preparation		Specimen 1	Specimen 2	Specimen 3	Specimen 4
Mass Container 1	M_{c1}	Mg	4,6350E-05	4,7200E-05	
Mass wet (Container 1+specimen)	M_{cws}	Mg	1,4922E-04	1,3550E-04	
Mass wet specimen	-	Mg	1,0287E-04	8,8300E-05	
Mass Container 2	M_{c2}	Mg	4,6350E-05	4,7200E-04	
Mass dry (Container 2+specimen)	M_{cs}	Mg	1,3296E-04	1,2144E-04	
Mass dry specimen	M_s	Mg	8,6610E-05	7,4240E-05	

Test Results

Water content	W_n	%	18,8	18,9	
Water content average	W_n	%		18,86	

LABORATORY MANAGER

Capitale Sociale € 95.000,00.- i.v. Sede Legale Via E. Pagliano, 37 20149 MILANO

Laboratorio: Via A. Martini, 11 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) Tel. 0261293850 r.a. Fax 0261770281

E-mail:info@geoaltair.it P.E.C.:altairsrl1@legalmail.it R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano / C.F. / p.IVA n. 08041580153

ALTAIR S.R.L.

Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prove terre (settore "a") e rocce (settore "b")
D.P.R. 06.06.2004 n.380 - Circ. 7618/STC del 08.09.2010 Autorizzazione n. 52505 del 11.10.2004 e successivi rinnovi
Laboratorio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 ICMQ n.11353 del 28.10.2011



Certificate n. 86	of 14/01/2022	Accettamps n. 2980	of 13/12/2021
-------------------	---------------	--------------------	---------------

SPECIFIC GRAVITY OF SOILS (ASTM D 854A)	Start test date	17/12/2021	End test date	11/01/2022
---	-----------------	------------	---------------	------------

CLIENT:	JACOBS ITALIA
PROJECT NUMBER:	
PROJECT NAME:	SETTIMO MILANESE (MI)
BORING :	S1
SAMPLE:	A
DEPTH :	1,50 m

Specimens preparation	Um	Specimen 1	Specimen 2
Mass of pycnometer	M _f	Mg	6,6200E-05
Mass of pycnometer and water	M _a	Mg	1,7108E-04
Mass of pycnometer + dry sample :	-	Mg	8,6313E-05
Mass of sample of oven-dry soil	M ₀	Mg	2,0113E-05
Mass of pycnometer filled with water at temperature	M _b	Mg	1,8351E-04
Temperature of contents of the pycnometer when m: T _b	°C	20,00	20,00

Test Results	Um	Specimen 1	Specimen 2
Specific gravity of the soil at a temperature T _b : G _{Tb}	Mg/mc	2,617	2,624
Specific gravity of the soil at a temperature 20° C :	Mg/mc	2,617	2,624

Average Specific gravity :	Mg/mc	2,621
----------------------------	-------	-------

LABORATORY MANAGER

Capitale Sociale € 95.000,00.- i.v. Sede Legale Via E. Pagliano, 37 20149 MILANO

Laboratorio: Via A. Martini, 11 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) Tel. 0261293850 r.a. Fax 0261770281
E-mail:info@geoaltair.it P.E.C.:altairsrl1@legalmail.it R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano / C.F. / p.IVA n. 08041580153

ALTAIR SRL

*Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prove terre (settore "a") e rocce (settore "b")
D.P.R. 06.06.2004 n.380 - Circ. 7618/STC del 08.09.2010 Autorizzazione n. 52505 del 11.10.2004 e successivi rinnovi
Laboratorio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 ICMO n.11353 del 28.10.2011*



Capitale Sociale € 95.000,00 - i.v. Sede Legale Via E. Pagliano, 37 20149 MILANO

Laboratorio: Via A. Martini, 11 - 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) Tel. 02/61293850 e Fax 02/61770281

E-mail: info@geolaltair.it P.F.C.: altairsr11@legalmail.it R.E.A.n. 1198772 - Registro Imprese Milano / C.F. e p.IVA n. 08041580153



Certificate n.	102	of 14/01/2022	Accettamps n. 2980	of 13/12/2021
----------------	-----	---------------	--------------------	---------------

Standard Test Methods for Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using Modified Effort (ASTM D1557 - AASHTO MOD.)


Start test date	17/12/2021	End test date	13/01/2022
-----------------	------------	---------------	------------

CLIENT:	JACOBS ITALIA
PROJECT NUMBER:	-
PROJECT NAME:	SETTIMO MILANESE (MI)
BORING :	S1
SAMPLE:	A
DEPTH :	1,50 m

Specimens preparation

		1	2	3	4	5
Mass of moist soil in mold and mold	g	8936	9086	9438	9292	9224
Mass of moist soil	g	4007	4157	4364	4363	4295
Mass of compaction mold	g	4929	4929	5074	4929	4929
Volume Mold	cmc	2123	2123	2123	2123	2123
Wet unit weight	Mg/mc	1,89	1,96	2,06	2,06	2,02
Dry unit weight	Mg/mc	1,73	1,76	1,80	1,77	1,71

Mass container	g	229	230	231	226	228
Mass of moist soil and container	g	4235	4387	4595	4590	4523
Mass of dry soil and container	g	3899	3975	4058	3990	3848
Mass of moist soil	g	4007	4157	4364	4363	4295
Mass of dry soil	g	3670	3745	3827	3764	3620
molding water content of compaction point	%	9,17	11,02	14,02	15,94	18,64



Modified maximum (optimum) moist unit weight	2,06 Mg/mc
Modified maximum (optimum) dry unit weight	1,80 Mg/mc
Modified optimum water content	14,00 %

ALTAIR S.R.L.



Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prove terre (settore "a") e rocce (settore "b")
D.P.R. 06.06.2001 n.380 art. 59 - Circ. 7618/STC del 08.09.2010 Autorizzazione n. 52505 del 11.10.2004 e successivi rinnovi
Laboratorio Certificato UNI EN ISO 9001 ICMQ n.11353 del 28.10.2011 e successivi rinnovi

Certificate n. 103	of 14/01/2022	Accettamps n. 2980	of 13/12/2021
--------------------	---------------	--------------------	---------------

CBR (California Bearing Ratio) of Laboratory-CompactedSoils (ASTM D1883)

Start test date	17/12/2021	End test date	14/01/2022
-----------------	------------	---------------	------------

CLIENT:	JACOBS ITALIA
PROJECT NUMBER:	-
PROJECT NAME:	SETTIMO MILANESE (MI)
BORING :	S1
SAMPLE:	A
DEPTH :	1,50 m

Metod: 1978 AASHTO mod.

Compacted Specimens preparation

Mass of compaction mold (g)	6247,8
height mold	116,6
Area mold (cm ²)	182,0
Volume mold (cm ³)	2122,6
Mass of moist soil in mold and mold (g)	10613,5
-	

EXPERIMENTAL DATA - CBR

Δh [mm]	Load [kN]	Δh [mm]	Load [kN]
0,00	0,014	6,49	9,737
0,07	0,283	6,72	10,147
0,31	0,694	6,98	10,571
0,56	1,033	7,23	10,996
0,79	1,373	7,45	11,392
1,02	1,698	7,72	11,859
1,29	2,080	7,96	12,298
1,53	2,448	8,23	12,751
1,78	2,830	8,45	13,133
2,02	3,198	8,71	13,600
2,24	3,524	8,96	14,039
2,52	3,920	9,22	14,463
2,77	4,217	9,46	14,888
2,99	4,486	9,72	15,313
3,27	4,798	9,95	15,723
3,52	5,137	10,21	16,148
3,78	5,491	10,47	16,601
4,03	5,845	10,72	17,025
4,27	6,213	10,97	17,436
4,51	6,566	11,19	17,804
4,77	6,977	11,46	18,242
5,02	7,359	11,70	18,638
5,25	7,741	11,97	19,092
5,50	8,138	12,20	19,418
5,76	8,548	12,44	19,814
5,97	8,902	12,71	20,266
6,23	9,326	12,95	20,663

Specimen physical characteristic CBR

Container n.	1
Mass Container (g)	228,9
Final Mass wet (Container+specimen)	4590,0
Final Mass dry (Container+specimen)	4050,0

Test Results CBR

Wet unit weight (g/cm ³)	2,06
Dry unit weight (g/cm ³)	1,80
Initial water content of compaction point (%)	14,3
Final water content of compaction point (%)	14,1
I _(2,54)	30,8
I _(5,08)	38,4
Bearing Ratio IPI	38,4

ALTAIR S.R.L.



Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prove terre (settore "a") e rocce (settore "b")

D.P.R. 06.06.2001 n.380 art. 59 - Circ. 7618/STC del 08.09.2010 Autorizzazione n. 52505 del 11.10.2004 e successivi rinnovi

Laboratorio Certificato UNI EN ISO 9001 ICMQ n.11353 del 28.10.2011 e successivi rinnovi

Certificate n. 103


of 14/01/2022

Accettamps n.

2980

of 13/12/2021

CBR (California Bearing Ratio) of Laboratory-Compacted (ASTM D1883) - GRAPHIC



Coordinate correction of load-penetration curves

axis intersection	x 0,132	mm	y 0,000	kN
stress penetration curve for 2,54 mm	x 2,672	mm	y 4,102	kN
stress penetration curve for 5,08 mm	x 5,212	mm	y 7,681	kN

Capitale Sociale € 95.000,00.- i.v. Sede Legale Via E. Pagliano, 37 20149 MILANO

Laboratorio: Via A. Martini, 11 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) Tel. 0261293850 r.a. Fax 0261770281

E-mail:info@geoaltair.it P.E.C.:altairsrl_ut@legalmail.it R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano / C.F. / p.IVA n. 08041580153

ALTAIR S.R.L.

Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prove terre (settore "a") e rocce (settore "b")

D.P.R. 06.06.2004 n.380 - Circ. 7618/STC del 08.09.2010 Autorizzazione n. 52505 del 11.10.2004 e successivi rinnovi

Laboratorio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 ICMQ n.11353 del 28.10.2011



Certificate n. 98

of 14/01/2022

Accettamps n. 2980


of 13/12/2021

DIRECT SHEAR TEST OF SOILS UNDER CONSOLIDATED DRAINED CONDITIONS (ASTM D3080)

CLIENT:	JACOBS ITALIA		
PROJECT NUMBER:	-		
PROJECT NAME:	SETTIMO MILANESE (MI)		
SAMPLE:	A		
BORING :	S1	DEPTH :	1,50 m

		17/12/2021	17/12/2021	17/12/2021
Start test date				
Specimens physical characteristics				
	σ_v (kPa)	100,0	200,0	300,0
Section of the specimens	mmq	2829,32	2829,32	2829,32
Initial height of the specimens	mm	19,76	19,76	19,76
Final height of the specimens	mm	18,79	18,37	18,10
Mass Container 1	Mg	4,41E-05	4,41E-05	4,41E-05
Mass wet (Container 1+specimen)	Mg	1,58E-04	1,58E-04	1,56E-04
Mass Container 2	Mg	4,92E-05	4,33E-05	4,35E-05
Final Mass wet (Container 2+specimen)	Mg	1,64E-04	1,57E-04	1,55E-04
Final Mass dry (Container 2+specimen)	Mg	1,44E-04	1,38E-04	1,37E-04
Initial moist densities	Mg/mc	2,05	2,04	2,01
Final moist densities	Mg/mc	2,16	2,18	2,17
Final dry densities	Mg/mc	1,70	1,70	1,67
Initial water content	%	20,10	19,84	20,28
Final water content	%	20,60	19,33	18,88
Initial degree saturation	%	97,87	95,92	93,63
Final degree saturation	%	100,00	100,00	100,00
Initial void ratio	-	0,54	0,54	0,57
Final void ratio	-	0,46	0,43	0,44
Final dry densities	Mg/mc	1,79	1,83	1,82
Final height consolidation	mm	18,82	18,48	18,26
t_{100}	min	2,80	3,30	3,90

		σ_v (KpA)	100,0	σ_v (KpA)	200,0	σ_v (KpA)	300,0
[min]	step	dH	dH	dH	dH	dH	dH
	n.	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,05	2	0,57	0,95	0,70			
0,09	3	0,63	0,98	1,14			
0,15	4	0,64	1,01	1,19			
0,27	5	0,66	1,02	1,21			
0,54	6	0,68	1,06	1,24			
0,71	7	0,71	1,08	1,29			
1,30	8	0,73	1,09	1,31			
2,05	9	0,76	1,12	1,33			
3,49	10	0,80	1,15	1,37			
5,93	11	0,84	1,18	1,41			
10,08	12	0,87	1,20	1,43			
17,14	13	0,88	1,20	1,44			
29,13	14	0,89	1,22	1,45			
49,52	15	0,91	1,24	1,46			
84,19	16	0,91	1,25	1,47			
143,12	17	0,92	1,26	1,48			
243,31	18	0,93	1,27	1,49			
373,09	19	0,94	1,27	1,50			
0,00	20	0,00	0,00	0,00			
0,00	21	0,00	0,00	0,00			



LABORATORY MANAGER

Capitale Sociale € 95.000,00.- i.v. Sede Legale Via E. Pagliano, 37 20149 MILANO

Laboratorio: Via A. Martini, 11 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) Tel. 0261293850 r.a. Fax 0261770281

E-mail:info@geoaltair.it P.E.C.:altairsr11@legalmail.it R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano / C.F. / p.IVA n. 08041580153

ALTAIR S.R.L.



Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prove terre (settore "a") e rocce (settore "b")

D.P.R. 06.06.2004 n.380 - Circ. 7618/STC del 08.09.2010 Autorizzazione n. 52505 del 11.10.2004 e successivi rinnovi

Laboratorio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 ICMQ n.11353 del 28.10.2011


Certificate n. 98

of 14/01/2022


Accettamps n. 2980

of 13/12/2021

DIRECT SHEAR TEST OF SOILS UNDER CONSOLIDATED DRAINED CONDITIONS CURVES (t Sh) ASTM D3080



DIRECT SHEAR TEST OF SOILS UNDER CONSOLIDATED DRAINED CONDITIONS CURVES (dH / sH) ASTM D3080



ALTAIR S.R.L.

Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prove terre (settore "a") e rocce (settore "b")
 D.P.R. 06.06.2004 n.380 - Circ. 7618/STC del 08.09.2010 Autorizzazione n. 52505 del 11.10.2004 e successivi rinnovi
 Laboratorio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 ICMQ n.11353 del 28.10.2011



Certificate n. 98				of 14/01/2022				Accettamps n. 2980				of 13/12/2021				
DIRECT SHEAR TEST OF SOILS UNDER CONSOLIDATED DRAINED CONDITIONS - SHEAR																
dt	σ_v 100,00 kPa				σ_v 200,00 kPa				σ_v 300,00 kPa							
	Speed test		0,01 mm/min		Speed test		0,01 mm/min		Speed test		0,01 mm/min					
min	Sh	dH	F	τ	Sh	dH	F	τ	Sh	dH	F	τ	mm	mm	N	kPa
0	0,00	0,00	-6,30	-2,23	0,00	0,00	-2,10	-0,74	0,00	0,00	-1,70	-0,60				
10	0,08	0,01	3,70	1,31	0,07	0,00	37,40	13,22	0,06	0,01	48,80	17,25				
20	0,17	0,02	8,00	2,83	0,14	0,00	66,90	23,65	0,15	0,02	86,60	30,61				
30	0,27	0,03	16,20	5,73	0,23	0,00	89,20	31,53	0,26	0,03	113,10	39,97				
40	0,36	0,03	27,90	9,86	0,32	0,00	106,50	37,64	0,34	0,05	140,70	49,73				
50	0,46	0,03	37,80	13,36	0,41	0,00	121,00	42,77	0,44	0,05	168,20	59,45				
60	0,55	0,03	46,60	16,47	0,51	0,01	129,70	45,84	0,51	0,05	196,90	69,59				
70	0,66	0,03	54,50	19,26	0,60	0,01	143,30	50,65	0,60	0,06	222,40	78,61				
80	0,74	0,03	62,50	22,09	0,69	0,01	153,30	54,18	0,69	0,07	246,10	86,98				
90	0,85	0,03	69,60	24,60	0,79	0,01	161,00	56,90	0,77	0,07	268,40	94,86				
100	0,94	0,03	76,10	26,90	0,88	0,02	169,20	59,80	0,87	0,07	289,60	102,36				
110	1,03	0,03	82,50	29,16	0,98	0,02	176,30	62,31	0,95	0,07	307,90	108,82				
120	1,13	0,03	88,30	31,21	1,08	0,02	183,20	64,75	1,03	0,07	326,30	115,33				
130	1,22	0,03	93,70	33,12	1,18	0,02	189,40	66,94	1,13	0,08	343,20	121,30				
140	1,32	0,03	99,50	35,17	1,27	0,03	195,50	69,10	1,23	0,08	358,10	126,57				
150	1,40	0,02	104,50	36,93	1,37	0,03	200,80	70,97	1,31	0,08	372,70	131,73				
160	1,50	0,01	109,20	38,60	1,44	0,03	206,00	72,81	1,40	0,08	385,40	136,22				
170	1,61	0,01	112,90	39,90	1,56	0,03	211,20	74,65	1,50	0,08	396,70	140,21				
180	1,71	0,00	115,70	40,89	1,66	0,03	216,70	76,59	1,60	0,08	407,30	143,96				
190	1,81	-0,01	118,20	41,78	1,76	0,04	220,50	77,93	1,69	0,08	417,90	147,70				
200	1,90	-0,02	120,40	42,55	1,84	0,04	224,40	79,31	1,79	0,08	426,70	150,81				
210	2,00	-0,02	121,70	43,01	1,94	0,04	228,10	80,62	1,88	0,08	434,60	153,61				
220	2,09	-0,03	123,20	43,54	2,03	0,04	230,90	81,61	1,98	0,08	442,00	156,22				
230	2,20	-0,04	124,20	43,90	2,13	0,04	234,00	82,71	2,07	0,08	448,00	158,34				
240	2,28	-0,06	124,60	44,04	2,23	0,04	236,50	83,59	2,16	0,08	453,80	160,39				
250	2,39	-0,07	125,30	44,29	2,32	0,04	238,60	84,33	2,26	0,08	460,20	162,65				
260	2,49	-0,07	125,40	44,32	2,44	0,04	240,50	85,00	2,35	0,08	465,40	164,49				
270	2,58	-0,08	125,60	44,39	2,53	0,04	242,60	85,75	2,46	0,08	469,90	166,08				
280	2,69	-0,08	125,60	44,39	2,61	0,04	244,10	86,28	2,55	0,08	473,90	167,50				
290	2,78	-0,09	125,20	44,25	2,71	0,03	245,60	86,81	2,65	0,08	477,90	168,91				
300	2,89	-0,10	124,40	43,97	2,80	0,03	247,20	87,37	2,74	0,08	480,80	169,93				
310	2,98	-0,10	123,90	43,79	2,90	0,03	248,50	87,83	2,84	0,08	483,30	170,82				
320	3,09	-0,10	123,00	43,47	3,01	0,03	249,30	88,11	2,94	0,07	486,00	171,77				
330	3,18	-0,11	122,10	43,16	3,10	0,03	250,20	88,43	3,04	0,07	487,40	172,27				
340	3,28	-0,11	121,10	42,80	3,19	0,03	251,10	88,75	3,14	0,07	489,00	172,83				
350	3,37	-0,11	120,00	42,41	3,30	0,03	251,30	88,82	3,23	0,07	490,10	173,22				
360	3,48	-0,12	118,70	41,95	3,40	0,03	250,60	88,57	3,34	0,07	490,70	173,43				
370	3,59	-0,13	117,40	41,49	3,50	0,03	251,80	89,00	3,44	0,07	491,30	173,65				
380	3,67	-0,14	115,60	40,86	3,61	0,03	252,20	89,14	3,53	0,07	491,90	173,86				
390	3,77	-0,14	114,10	40,33	3,69	0,03	252,40	89,21	3,63	0,07	491,80	173,82				
400	3,87	-0,14	112,60	39,80	3,80	0,03	252,60	89,28	3,73	0,07	491,40	173,68				
410	3,97	-0,15	111,70	39,48	3,88	0,03	252,70	89,31	3,83	0,07	491,70	173,79				
420	4,07	-0,15	110,50	39,06	3,98	0,03	253,20	89,49	3,92	0,07	492,00	173,89				
430	4,17	-0,15	108,90	38,49	4,08	0,03	253,90	89,74	4,03	0,07	491,90	173,86				
440	4,25	-0,15	108,00	38,17	4,18	0,03	254,10	89,81	4,12	0,07	491,50	173,72				
450	4,35	-0,15	106,80	37,75	4,28	0,04	254,50	89,95	4,23	0,07	490,40	173,33				
460	4,46	-0,15	105,40	37,25	4,37	0,04	255,20	90,20	4,33	0,07	489,60	173,05				
470	4,55	-0,15	104,10	36,79	4,47	0,04	255,20	90,20	4,43	0,07	489,40	172,97				
480	4,65	-0,15	103,40	36,55	4,57	0,04	255,90	90,45	4,51	0,07	489,40	172,97				
490	4,75	-0,15	103,10	36,44	4,68	0,04	257,10	90,87	4,62	0,07	489,30	172,94				
500	4,85	-0,15	102,40	36,19	4,77	0,04	258,40	91,33	4,71	0,07	488,70	172,73				
510	4,94	-0,15	102,00	36,05	4,86	0,04	259,30	91,65	4,81	0,07	489,60	173,05				
520	5,03	-0,15	101,90	36,02	4,96	0,04	260,30	92,00	4,91	0,07	489,80	173,12				
530	5,14	-0,16	101,20	35,77	5,05	0,05	261,50	92,43	5,01	0,07	490,30	173,29				
540	5,24	-0,15	101,00	35,70	5,15	0,05	262,30	92,71	5,12	0,07	490,30	173,29				
550	5,32	-0,16	100,90	35,66	5,25	0,05	262,00	92,60	5,20	0,07	489,40	172,97				
560	5,43	-0,15	100,40	35,49	5,35	0,05	262,70	92,85	5,30	0,07	489,40	172,97				
570	5,53	-0,16	100,60	35,56	5,45	0,05	263,40	93,10	5,41	0,07	489,50	173,01				
580	5,63	-0,15	100,00	35,34	5,55	0,06	263,50	93,13	5,51	0,07	489,50	172,41				
590	5,74	-0,15	99,60	35,20	5,65	0,06	264,20	93,38	5,59	0,07	487,50	172,30				
600	5,83	-0,15	98,30	34,74	5,75	0,07	264,90	93,63	5,70	0,07	485,20	171,49				
610	5,92	-0,15	99,10	35,03	5,85	0,07	264,60	93,52	5,79	0,08	483,50	170,89				

ALTAIR S.R.L.

*Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prove terre (settore "a") e rocce (settore "b")
D.P.R. 06.06.2004 n.380 - Circ. 7618/STC del 08.09.2010 Autorizzazione n. 52505 del 11.10.2004 e successivi rinnovi*



Laboratorio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 ICMO n.11353 del 28.10.2011

Certificate n. 98 of 14/01/2022 Accettamps n. 2980 of 13/12/2021

DIRECT SHEAR TEST OF SOILS UNDER CONSOLIDATED DRAINED CONDITIONS - SHEAR

ALTAIR S.R.L.

Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prove terre (settore "a") e rocce (settore "b")

D.P.R. 06.06.2004 n. 380 - Circ. 7618/STC del 08.09.2010 Autorizzazione n. 52505 del 11.10.2004 e successivi rinnovi.



Laboratorio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 ICMQ n. 11353 del 28.10.2011


Certificate n. 98 of 14/01/2022 Accettamps n. 2980 of 13/12/2021

PROVA DI TAGLIO DIRETTO FASE DI ROTTURA' - DATI Sperimentali

DIRECT SHEAR TEST OF SOILS UNDER CONSOLIDATED DRAINED CONDITIONS - $\tau - \sigma$

CLIENT:	JACOBS ITALIA
PROJECT NUMBER:	-
PROJECT NAME:	SETTIMO MILANESE (MI)
BORING :	S1
SAMPLE:	A
DEPTH :	1,50 m

Specimens	H ₀	A ₀	γn	γd	W ₀	W _f	σn	τ max	Sh	Speed test	c' max =	ϕ' max =
	mm	cm ²	Mg/mc	Mg/mc	%	%	[kPa]	[kPa]	mm	mm/min	kPa	°
T1	19,76	28,29	2,05	1,70	20,10	20,60	100	44,39	8,47	0,01		
T2	19,76	28,29	2,04	1,70	19,84	19,33	200	97,06	8,39	0,01		
T3	19,76	28,29	2,01	1,67	20,28	18,88	300	174,39	8,37	0,01	0,00	28,55



Note

Specimens reconstructed at proctor density

Linear regression forced to zero

ALTAIR S.R.L.

Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prove terre (settore "a") e rocce (settore "b")
D.P.R. 06.06.2004 n.380 - Circ. 7618/STC del 08.09.2010 Autorizzazione n. 52505 del 11.10.2004 e successivi rinnovi
Laboratorio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 ICMQ n.11353 del 28.10.2011



Certificate n. 91

of 14/01/2022

Accettamps n. 2980

of 13/12/2021

DETERMINATION OF WATER (MOISTURE) CONTENT OF SOIL BY MASS (ASTM D7263 metod B)

CLIENT:	JACOBS ITALIA
PROJECT NUMBER:	-
PROJECT NAME:	SETTIMO MILANESE (MI)
BORING :	S1
SAMPLE:	F
DEPTH :	9,00 m

	Specimen 1	Specimen 2	Specimen 3	Specimen 4
Start test date	-	17/12/2021	26/03/2012	
End test date	-	20/12/2021	15/04/2012	

Specimens preparation		Specimen 1	Specimen 2	Specimen 3	Specimen 4
Mass Container 1	M_{c1}	Mg	5,4090E-05	4,3980E-05	
Mass wet (Container 1+specimen)	M_{cws}	Mg	1,8172E-04	1,5084E-04	
Mass wet specimen	-	Mg	1,2763E-04	1,0686E-04	
Mass Container 2	M_{c2}	Mg	5,4090E-05	4,3980E-04	
Mass dry (Container 2+specimen)	M_{cs}	Mg	1,6734E-04	1,3839E-04	
Mass dry specimen	M_s	Mg	1,1325E-04	9,4410E-05	

Test Results

Water content	W_n	%	12,7	13,2	
Water content average	W_n	%		12,94	

LABORATORY MANAGER

Capitale Sociale € 95.000,00.- i.v. Sede Legale Via E. Pagliano, 37 20149 MILANO

Laboratorio: Via A. Martini, 11 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) Tel. 0261293850 r.a. Fax 0261770281

E-mail:info@geoaltair.it P.E.C.:altairsrl1@legalmail.it R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano / C.F. / p.IVA n. 08041580153

ALTAIR S.R.L.

Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prove terre (settore "a") e rocce (settore "b")
D.P.R. 06.06.2004 n.380 - Circ. 7618/STC del 08.09.2010 Autorizzazione n. 52505 del 11.10.2004 e successivi rinnovi
Laboratorio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 ICMQ n.11353 del 28.10.2011



Certificate n. 87	of 14/01/2022	Accettamps n. 2980	of 13/12/2021
-------------------	---------------	--------------------	---------------

SPECIFIC GRAVITY OF SOILS (ASTM D 854A)	Start test date	17/12/2021	End test date	11/01/2022
---	-----------------	------------	---------------	------------

CLIENT:	JACOBS ITALIA
PROJECT NUMBER:	
PROJECT NAME:	SETTIMO MILANESE (MI)
BORING :	S1
SAMPLE:	F
DEPTH :	9,00 m

Specimens preparation	Um	Specimen 1	Specimen 2
Mass of pycnometer	M _f	Mg	6,6880E-05
Mass of pycnometer and water	M _a	Mg	1,6731E-04
Mass of pycnometer + dry sample :	-	Mg	8,7098E-05
Mass of sample of oven-dry soil	M ₀	Mg	2,0218E-05
Mass of pycnometer filled with water at temperature M _b	M _b	Mg	1,8012E-04
Temperature of contents of the pycnometer when m: T _b	°C	20,00	20,00

Test Results	Um	Specimen 1	Specimen 2
Specific gravity of the soil at a temperature T _b : G _{Tb}	Mg/mc	2,728	2,731
Specific gravity of the soil at a temperature 20° C :	Mg/mc	2,728	2,731

Average Specific gravity :	Mg/mc	2,729
----------------------------	-------	-------

LABORATORY MANAGER

ALTAIR SRL




Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prove terre (settore "a") e rocce (settore "b")
D.P.R. 06.06.2004 n.380 - Circ. 7618/STC del 08.09.2010 Autorizzazione n. 52505 del 11.10.2004 e successivi rinnovi
Laboratorio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 ICMQ n.11353 del 28.10.2011

Certificate n. 95 of 14/01/2022 Accettamps n. 2980 of 13/12/2021

PARTICLE SIZE DISTRIBUTION OF SOILS AND SEDIMENTATION PROCESS (ASTM D2487-D422-D6913)		start test date	17/12/2021	end test date	12/01/2022
LIMIT LIQUID, PLASTIC AND PLASTICITY INDEX (ASTM D4318)		start test date	17/12/2021	end test date	31/12/2021

CLIENT:	JACOBS ITALIA		
PROJECT NUMBER:			
PROJECT NAME:	SETTIMO MILANESE (MI)		
BORING :	S1	SAMPLE:	F DEPTH : 9,00 m

PARTICLE SIZE DISTRIBUTION OF SOILS			PARTICLE SIZE ANALYSIS OF SOILS (Sedimentation process)			LIQUID LIMIT, PLASTIC LIMIT AND PLASTICITY INDEX				
Mass Specimen	765	g	Initial weight	50	g	Liquid Limit (WL)	25,83	%		
Maximum Particle Size	70	mm	Maximum diameter	0,075	mm	Plastic Limit (WP)	17,40	%		
Minimum Particle Size	25	mm				Plasticity index (IP)	8,43	%		
Water content specimen (WN)	12,94	%				Consistent Index (IC)	1,53	-		
	mm	Sieve in.-No.	Percent Passing	Diameter	u.m.	Percent	Mass Container (g)	Mass wet spacement (g)	Mass dry spacement(g)	Water content (%)
Passing	75,0	3	100,00 %	0,0537	mm	10,70 %	23,16	52,54	46,18	27,63
Passing	50,8	2	100,00 %	0,0388	mm	10,13 %	22,75	43,74	39,46	25,61
Passing	38,1	11/2	100,00 %	0,0283	mm	9,18 %	23,03	46,87	42,15	24,69
Passing	25,4	1	85,79 %	0,0206	mm	8,23 %	LP	22,85	32,39	30,97
Passing	19,0	3/4	74,46 %	0,0149	mm	7,47 %		23,02	30,20	29,14
Passing	9,5	3/8	55,14 %	0,0111	mm	6,71 %				
Passing	4,75	No. 4	49,10 %	0,0081	mm	5,95 %				
Passing	2,0	No. 10	41,62 %	0,0059	mm	4,81 %				
Passing	0,850	No. 20	32,90 %	0,0042	mm	3,86 %				
Passing	0,425	No. 40	20,78 %	0,0031	mm	2,91 %				
Passing	0,254	No. 60	15,71 %	0,0022	mm	2,34 %				
Passing	0,150	No. 100	13,59 %	0,0016	mm	1,96 %				
Passing	0,075	No. 200	12,04 %	0,0013	mm	1,39 %				
Corse Gravel	(19-75)		25,54 %							
Fine gravel	(4,75-19,0)		25,36 %							
Coarse Sand	(2-4,75)		7,48 %							
Medium Sand	(0,425-2)		20,84 %							
Fine Sand	(0,075-0,425)		8,75 %							
Silt+Clay	(< 0,075)		12,04 %							
Silt	(0,005-0,075)		7,74 %							
Clay	(< 0,005)		4,30 %							
ASTM CLASSIFICATION			LIQUID LIMIT, PLASTIC LIMIT AND PLASTICITY INDEX							
GC										
AASHTO M 145-82										
-										
gs 2,729 Mg/mc										
CU - -										
CC - -										



LABORATORY MANAGER

Capitale Sociale € 95.000,00,- i.v. Sede Legale Via E. Pagliano, 37 20149 MILANO

Laboratorio: Via A. Martini, 11 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) Tel. 0261293850 r.a. Fax 0261770281
E-mail:info@geoaltair.it P.E.C.:altairsrl1@legalmail.it R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano / C.F. / p.IVA n. 08041580153

ALTAIR S.R.L.

Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prove terre (settore "a") e rocce (settore "b")
D.P.R. 06.06.2004 n.380 - Circ. 7618/STC del 08.09.2010 Autorizzazione n. 52505 del 11.10.2004 e successivi rinnovi
Laboratorio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 ICMQ n.11353 del 28.10.2011



Certificate n. 99

of 14/01/2022

Accettamps n. 2980


of 13/12/2021

DIRECT SHEAR TEST OF SOILS UNDER CONSOLIDATED DRAINED CONDITIONS (ASTM D3080)

CLIENT:	JACOBS ITALIA		
PROJECT NUMBER:	-		
PROJECT NAME:	SETTIMO MILANESE (MI)		
SAMPLE:	F		
BORING :	S1	DEPTH :	9,00 m

Start test date		17/12/2021	17/12/2021	17/12/2021
End test date		23/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
Specimens physical characteristics				
		σ_v (kPa)	σ_v (kPa)	σ_v (kPa)
		100,0	200,0	300,0
Section of the specimens	mmq	2829,32	2829,32	2829,32
Initial height of the specimens	mm	19,76	19,76	19,76
Final height of the specimens	mm	19,50	19,23	19,28
Mass Container 1	Mg	4,41E-05	4,41E-05	4,41E-05
Mass wet (Container 1+specimen)	Mg	1,55E-04	1,57E-04	1,59E-04
Mass Container 2	Mg	4,14E-05	4,62E-05	4,73E-05
Final Mass wet (Container 2+specimen)	Mg	1,59E-04	1,58E-04	1,63E-04
Final Mass dry (Container 2+specimen)	Mg	1,34E-04	1,41E-04	1,45E-04
Initial moist densities	Mg/mc	1,98	2,03	2,06
Final moist densities	Mg/mc	2,13	2,05	2,12
Final dry densities	Mg/mc	1,66	1,70	1,75
Initial water content	%	18,87	19,39	17,96
Final water content	%	26,34	17,77	18,26
Initial degree saturation	%	80,55	87,08	87,09
Final degree saturation	%	100,00	85,78	94,89
Initial void ratio	-	0,64	0,61	0,56
Final void ratio	-	0,62	0,57	0,53
Final dry densities	Mg/mc	1,69	1,74	1,79
Final height consolidation	mm	19,52	19,26	19,33
t_{100}	min	2,80	3,30	3,90

Consolidation results		σ_v (KpA)	σ_v (KpA)	σ_v (KpA)
[min]	step	dH	dH	dH
	n.	[mm]	[mm]	[mm]
0,00	1	0,00	0,00	0,00
0,05	2	0,19	0,44	0,37
0,09	3	0,19	0,44	0,37
0,15	4	0,20	0,44	0,37
0,27	5	0,20	0,45	0,38
0,54	6	0,20	0,45	0,38
0,71	7	0,20	0,46	0,38
1,30	8	0,20	0,46	0,39
2,05	9	0,20	0,46	0,39
3,49	10	0,21	0,47	0,40
5,93	11	0,21	0,47	0,40
10,08	12	0,22	0,48	0,40
17,14	13	0,22	0,48	0,41
29,13	14	0,23	0,48	0,41
49,52	15	0,23	0,49	0,42
84,19	16	0,23	0,49	0,42
143,12	17	0,24	0,50	0,43
243,31	18	0,24	0,50	0,43
0,00	19	0,00	0,00	0,00
0,00	20	0,00	0,00	0,00
0,00	21	0,00	0,00	0,00



LABORATORY MANAGER

Capitale Sociale € 95.000,00.- i.v. Sede Legale Via E. Pagliano, 37 20149 MILANO

Laboratorio: Via A. Martini, 11 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) Tel. 0261293850 r.a. Fax 0261770281

E-mail:info@geoaltair.it P.E.C.:altairsrl1@legalmail.it R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano / C.F. / p.IVA n. 08041580153

ALTAIR S.R.L.



Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prove terre (settore "a") e rocce (settore "b")

D.P.R. 06.06.2004 n.380 - Circ. 7618/STC del 08.09.2010 Autorizzazione n. 52505 del 11.10.2004 e successivi rinnovi

Laboratorio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 ICMQ n.11353 del 28.10.2011


Certificate n. 99

of 14/01/2022


Accettamps n. 2980

of 13/12/2021

DIRECT SHEAR TEST OF SOILS UNDER CONSOLIDATED DRAINED CONDITIONS CURVES (t Sh) ASTM D3080



DIRECT SHEAR TEST OF SOILS UNDER CONSOLIDATED DRAINED CONDITIONS CURVES (dH / sH) ASTM D3080



ALTAIR S.R.L.

Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prove terre (settore "a") e rocce (settore "b")
 D.P.R. 06.06.2004 n.380 - Circ. 7618/STC del 08.09.2010 Autorizzazione n. 52505 del 11.10.2004 e successivi rinnovi
 Laboratorio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 ICMQ n.11353 del 28.10.2011



Certificate n. 99	of 14/01/2022	Accettamps n. 2980	of 13/12/2021
-------------------	---------------	--------------------	---------------

DIRECT SHEAR TEST OF SOILS UNDER CONSOLIDATED DRAINED CONDITIONS - SHEAR

dt	σ_v 100,00 kPa				σ_v 200,00 kPa				σ_v 300,00 kPa			
	Speed test		0,01 mm/min		Speed test		0,01 mm/min		Speed test		0,01 mm/min	
min	Sh	dH	F	τ	Sh	dH	F	τ	Sh	dH	F	τ
	mm	mm	N	kPa	mm	mm	N	kPa	mm	mm	N	kPa
0	0,00	0,00	-3,00	-1,06	0,00	0,00	-5,10	-1,80	0,00	0,00	-1,90	-0,67
10	0,19	0,01	30,80	10,89	0,14	0,01	69,00	24,39	0,16	0,02	68,40	24,18
20	0,28	0,01	46,60	16,47	0,23	0,02	100,90	35,66	0,25	0,02	100,10	35,38
30	0,37	0,01	62,50	22,09	0,31	0,02	129,20	45,66	0,34	0,03	127,40	45,03
40	0,47	0,01	75,80	26,79	0,41	0,02	154,60	54,64	0,42	0,03	155,80	55,07
50	0,57	0,01	88,20	31,17	0,50	0,02	177,40	62,70	0,51	0,04	182,50	64,50
60	0,66	0,01	100,00	35,34	0,59	0,02	199,50	70,51	0,61	0,04	200,70	70,94
70	0,76	0,01	110,10	38,91	0,69	0,02	221,80	78,39	0,72	0,04	189,40	66,94
80	0,87	0,01	117,50	41,53	0,79	0,02	240,20	84,90	0,80	0,04	217,80	76,98
90	0,97	0,01	130,20	46,02	0,87	0,02	260,70	92,14	0,91	0,05	240,80	85,11
100	1,07	0,01	145,20	51,32	0,97	0,02	280,30	99,07	1,01	0,05	265,20	93,73
110	1,16	0,01	158,50	56,02	1,07	0,02	300,50	106,21	1,10	0,05	288,90	102,11
120	1,27	0,00	166,60	58,88	1,16	0,02	319,50	112,92	1,20	0,05	312,30	110,38
130	1,36	0,00	178,10	62,95	1,25	0,02	336,80	119,04	1,30	0,05	333,60	117,91
140	1,47	0,00	188,70	66,69	1,35	0,01	354,30	125,22	1,39	0,05	358,40	126,67
150	1,56	-0,01	196,20	69,35	1,44	0,01	370,10	130,81	1,49	0,05	382,40	135,16
160	1,67	-0,01	206,70	73,06	1,55	0,00	384,60	135,93	1,58	0,05	409,70	144,81
170	1,76	-0,02	215,20	76,06	1,65	-0,01	396,20	140,03	1,68	0,05	429,40	151,77
180	1,86	-0,03	223,50	78,99	1,74	-0,02	409,30	144,66	1,78	0,05	451,90	159,72
190	1,97	-0,05	233,90	82,67	1,85	-0,03	420,30	148,55	1,87	0,05	474,30	167,64
200	2,07	-0,06	242,80	85,82	1,94	-0,05	431,40	152,47	1,97	0,05	494,10	174,64
210	2,17	-0,07	248,80	87,94	2,04	-0,06	440,50	155,69	2,07	0,04	515,20	182,09
220	2,27	-0,08	255,80	90,41	2,14	-0,08	450,00	159,05	2,16	0,04	528,20	186,69
230	2,36	-0,09	261,70	92,50	2,24	-0,10	454,50	160,64	2,26	0,02	547,40	193,47
240	2,47	-0,11	265,00	93,66	2,34	-0,11	460,20	162,65	2,36	0,01	560,70	198,17
250	2,57	-0,13	269,60	95,29	2,45	-0,13	464,70	164,24	2,46	0,00	577,00	203,94
260	2,67	-0,14	270,40	95,57	2,55	-0,15	471,60	166,68	2,56	-0,01	588,70	208,07
270	2,77	-0,16	274,20	96,91	2,65	-0,17	475,40	168,03	2,67	-0,02	593,90	209,91
280	2,87	-0,17	279,80	98,89	2,75	-0,19	476,60	168,45	2,77	-0,03	602,50	212,95
290	2,97	-0,19	283,40	100,17	2,86	-0,21	474,60	167,74	2,86	-0,05	612,00	216,31
300	3,09	-0,21	286,90	101,40	2,97	-0,23	473,90	167,50	2,97	-0,06	620,20	219,20
310	3,19	-0,22	289,70	102,39	3,06	-0,24	475,90	168,20	3,06	-0,07	620,40	219,28
320	3,29	-0,24	292,70	103,45	3,17	-0,26	477,90	168,91	3,17	-0,09	624,50	220,72
330	3,39	-0,26	294,70	104,16	3,27	-0,27	476,00	168,24	3,27	-0,10	628,00	221,96
340	3,49	-0,28	294,70	104,16	3,37	-0,29	478,50	169,12	3,37	-0,12	635,40	224,58
350	3,59	-0,29	292,90	103,52	3,47	-0,31	470,00	166,12	3,47	-0,13	635,40	224,58
360	3,70	-0,31	294,90	104,23	3,57	-0,32	468,90	165,73	3,57	-0,14	630,30	222,77
370	3,80	-0,32	293,30	103,66	3,68	-0,34	468,50	165,59	3,68	-0,16	635,40	224,58
380	3,90	-0,34	292,40	103,35	3,78	-0,35	467,50	165,23	3,77	-0,17	638,10	225,53
390	4,01	-0,36	295,20	104,34	3,88	-0,37	466,60	164,92	3,87	-0,19	638,50	225,67
400	4,11	-0,37	294,60	104,12	3,99	-0,39	463,10	163,68	3,97	-0,20	635,40	224,58
410	4,21	-0,39	293,50	103,74	4,09	-0,40	462,10	163,33	4,08	-0,21	639,80	226,13
420	4,31	-0,38	280,40	99,11	4,19	-0,41	452,60	159,97	4,17	-0,23	642,40	227,05
430	4,41	-0,39	285,80	101,01	4,30	-0,42	445,50	157,46	4,27	-0,25	640,50	226,38
440	4,52	-0,41	287,90	101,76	4,40	-0,42	441,90	156,19	4,38	-0,26	636,90	225,11
450	4,62	-0,42	287,00	101,44	4,50	-0,43	441,10	155,90	4,48	-0,27	634,90	224,40
460	4,72	-0,44	289,30	102,25	4,60	-0,45	432,10	152,72	4,58	-0,28	629,30	222,42
470	4,83	-0,45	284,60	100,59	4,71	-0,46	423,20	149,58	4,68	-0,29	625,90	221,22
480	4,93	-0,46	282,70	99,92	4,81	-0,46	419,40	148,23	4,78	-0,30	626,00	221,25
490	5,04	-0,48	285,70	100,98	4,91	-0,47	418,50	147,92	4,88	-0,31	624,50	220,72
500	5,13	-0,48	286,10	101,12	5,01	-0,48	411,90	145,58	4,99	-0,32	618,60	218,64
510	5,24	-0,49	285,60	100,94	5,12	-0,48	405,90	143,46	5,09	-0,32	614,30	217,12
520	5,33	-0,50	286,20	101,16	5,22	-0,48	395,90	139,93	5,19	-0,33	614,70	217,26
530	5,44	-0,51	282,20	99,74	5,32	-0,48	391,80	138,48	5,29	-0,34	617,70	218,32
540	5,54	-0,53	283,30	100,13	5,42	-0,49	385,40	136,22	5,39	-0,35	622,10	219,88
550	5,64	-0,54	281,30	99,42	5,52	-0,49	387,60	136,99	5,49	-0,36	614,50	217,19
560	5,74	-0,55	280,80	99,25	5,63	-0,49	385,10	136,11	5,59	-0,37	615,10	217,40
570	5,84	-0,56	282,00	99,67	5,73	-0,49	380,10	134,34	5,70	-0,37	608,50	215,07
580	5,95	-0,57	283,20	100,09	5,83	-0,49	377,00	133,25	5,80	-0,38	602,80	213,05
590	6,06	-0,58	278,40	98,40	5,94	-0,50	372,90	131,80	5,90	-0,39	592,60	209,45
600	6,16	-0,58	277,70	98,15	6,04	-0,50	374,20	132,26	6,00	-0,39	590,40	208,67
610	6,25	-0,59	272,80	96,42	6,14	-0,50	374,00	132,19	6,11	-0,40	588,00	207,82

ALTAIR S.R.L.

*Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prove terre (settore "a") e rocce (settore "b")
D.P.R. 06.06.2004 n.380 - Circ. 7618/STC del 08.09.2010 Autorizzazione n. 52505 del 11.10.2004 e successivi rinnovi*



Laboratorio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 ICMO n.11353 del 28.10.2011

Certificate n. 99 of 14/01/2022 Accettamps n. 2980 of 13/12/2021

DIRECT SHEAR TEST OF SOILS UNDER CONSOLIDATED DRAINED CONDITIONS - SHEAR

ALTAIR S.R.L.

*Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prove terre (settore "a") e rocce (settore "b")
D.P.R. 06.06.2004 n.380 - Circ. 7618/STC del 08.09.2010 Autorizzazione n. 52505 del 11.10.2004 e successivi rinnovi*




Certificate n. 99 of 14/01/2022 Accettamps n. 2980 of 13/12/2021

PROVA DI TAGLIO DIRETTO FASE DI ROTTURA' - DATI Sperimentali

DIRECT SHEAR TEST OF SOILS UNDER CONSOLIDATED DRAINED CONDITIONS - $\tau - \sigma$

CLIENT:	JACOBS ITALIA
PROJECT NUMBER:	-
PROJECT NAME:	SETTIMO MILANESE (MI)
BORING :	S1
SAMPLE:	F
DEPTH :	9,00 m

Specimens	H ₀	A ₀	γn	γd	W ₀	W _f	σn	τ max	Sh	Speed test	c' max =	ϕ' max =
	mm	cm ²	Mg/mc	Mg/mc	%	%	[kPa]	[kPa]	mm	mm/min	kPa	°
T1	19,76	28,29	1,98	1,66	18,87	26,34	100	104,34	8,88	0,01		
T2	19,76	28,29	2,03	1,70	19,39	17,77	200	169,12	8,80	0,01		
T3	19,76	28,29	2,06	1,75	17,96	18,26	300	227,05	8,74	0,01	0,00	38,75



Note

Specimens reconstructed at proctor density

Linear regression forced to zero

ALTAIR S.R.L.

Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prove terre (settore "a") e rocce (settore "b")
D.P.R. 06.06.2004 n.380 - Circ. 7618/STC del 08.09.2010 Autorizzazione n. 52505 del 11.10.2004 e successivi rinnovi
Laboratorio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 ICMQ n.11353 del 28.10.2011



Certificate n. 92

of 14/01/2022

Accettamps n. 2980

of 13/12/2021

DETERMINATION OF WATER (MOISTURE) CONTENT OF SOIL BY MASS (ASTM D7263 metod B)

CLIENT:	JACOBS ITALIA
PROJECT NUMBER:	-
PROJECT NAME:	SETTIMO MILANESE (MI)
BORING :	S1
SAMPLE:	L
DEPTH :	15,00 m

		Specimen 1	Specimen 2	Specimen 3	Specimen 4
Start test date	-	17/12/2021	26/03/2012		
End test date	-	20/12/2021	15/04/2012		

Specimens preparation		Specimen 1	Specimen 2	Specimen 3	Specimen 4
Mass Container 1	M_{c1}	Mg	4,9120E-05	5,4310E-05	
Mass wet (Container 1+specimen)	M_{cws}	Mg	1,5869E-04	1,7740E-04	
Mass wet specimen	-	Mg	1,0957E-04	1,2309E-04	
Mass Container 2	M_{c2}	Mg	4,9120E-05	5,4310E-04	
Mass dry (Container 2+specimen)	M_{cs}	Mg	1,3180E-04	1,4721E-04	
Mass dry specimen	M_s	Mg	8,2680E-05	9,2900E-05	

Test Results

Water content	W_n	%	32,5	32,5	
Water content average	W_n	%		32,51	

LABORATORY MANAGER

Capitale Sociale € 95.000,00.- i.v. Sede Legale Via E. Pagliano, 37 20149 MILANO

Laboratorio: Via A. Martini, 11 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) Tel. 0261293850 r.a. Fax 0261770281

E-mail:info@geoaltair.it P.E.C.:altairsrl1@legalmail.it R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano / C.F. / p.IVA n. 08041580153

ALTAIR S.R.L.

Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prove terre (settore "a") e rocce (settore "b")
D.P.R. 06.06.2004 n.380 - Circ. 7618/STC del 08.09.2010 Autorizzazione n. 52505 del 11.10.2004 e successivi rinnovi
Laboratorio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 ICMQ n.11353 del 28.10.2011



Certificate n. 88	of 14/01/2022	Accettamps n. 2980	of 13/12/2021
-------------------	---------------	--------------------	---------------

SPECIFIC GRAVITY OF SOILS (ASTM D 854A)	Start test date	17/12/2021	End test date	11/01/2022
---	-----------------	------------	---------------	------------

CLIENT:	JACOBS ITALIA
PROJECT NUMBER:	
PROJECT NAME:	SETTIMO MILANESE (MI)
BORING :	S1
SAMPLE:	L
DEPTH :	15,00 m

Specimens preparation	Um	Specimen 1	Specimen 2
Mass of pycnometer	M _f	Mg	6,5681E-05
Mass of pycnometer and water	M _a	Mg	1,6997E-04
Mass of pycnometer + dry sample :	-	Mg	8,5762E-05
Mass of sample of oven-dry soil	M ₀	Mg	2,0081E-05
Mass of pycnometer filled with water at temperature T _b	M _b	Mg	1,8258E-04
Temperature of contents of the pycnometer when m: T _b	°C	20,00	20,00

Test Results	Um	Specimen 1	Specimen 2
Specific gravity of the soil at a temperature T _b : G _{Tb}	Mg/mc	2,688	2,683
Specific gravity of the soil at a temperature 20° C :	Mg/mc	2,688	2,683

Average Specific gravity :	Mg/mc	2,685
----------------------------	-------	-------

LABORATORY MANAGER

Capitale Sociale € 95.000,00.- i.v. Sede Legale Via E. Pagliano, 37 20149 MILANO

Laboratorio: Via A. Martini, 11 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) Tel. 0261293850 r.a. Fax 0261770281
E-mail:info@geoaltair.it P.E.C.:altairsrl1@legalmail.it R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano / C.F. / p.IVA n. 08041580153

ALTAIR SRL




Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prove terre (settore "a") e rocce (settore "b")
D.P.R. 06.06.2004 n.380 - Circ. 7618/STC del 08.09.2010 Autorizzazione n. 52505 del 11.10.2004 e successivi rinnovi
Laboratorio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 ICMQ n.11353 del 28.10.2011

Certificate n. 96 of 14/01/2022 Accettamps n. 2980 of 13/12/2021

PARTICLE SIZE DISTRIBUTION OF SOILS AND SEDIMENTATION PROCESS (ASTM D2487-D422-D6913)		start test date	17/12/2021	end test date	12/01/2022
LIMIT LIQUID, PLASTIC AND PLASTICITY INDEX (ASTM D4318)		start test date	17/12/2021	end test date	31/12/2021

CLIENT:	JACOBS ITALIA		
PROJECT NUMBER:			
PROJECT NAME:	SETTIMO MILANESE (MI)		
BORING :	S1	SAMPLE:	L
			DEPTH : 15,00 m

PARTICLE SIZE DISTRIBUTION OF SOILS			PARTICLE SIZE ANALYSIS OF SOILS (Sedimentation process)			LIQUID LIMIT, PLASTIC LIMIT AND PLASTICITY INDEX				
Mass Specimen	388,87	g	Initial weight	50	g	Liquid Limit (WL)	24,67	%		
Maximum Particle Size	-	mm	Maximum diameter	0,075	mm	Plastic Limit (WP)	np	%		
Minimum Particle Size	-	mm				Plasticity index (IP)	nd	%		
Water content specimen (WN)	32,51	%				Consistent Index (IC)	nd	-		
	mm	Sieve in.-No.	Percent Passing	Diameter	u.m.	Percent	Mass Container (g)	Mass wet spacement (g)	Mass dry spacement(g)	Water content (%)
Passing	75,0	3	100,00 %	0,0529	mm	89,44 %	22,77	39,29	35,63	28,46
Passing	50,8	2	100,00 %	0,0387	mm	82,02 %	23,26	38,24	35,33	24,11
Passing	38,1	11/2	100,00 %	0,0289	mm	70,15 %	22,84	40,76	37,43	22,82
Passing	25,4	1	100,00 %	0,0216	mm	55,32 %	LP	22,75		0,00
Passing	19,0	3/4	100,00 %	0,0163	mm	37,52 %		23,02		0,00
Passing	9,5	3/8	100,00 %	0,0122	mm	28,62 %				
Passing	4,75	No. 4	100,00 %	0,0090	mm	16,76 %				
Passing	2,0	No. 10	100,00 %	0,0064	mm	10,82 %				
Passing	0,850	No. 20	99,97 %	0,0046	mm	7,86 %				
Passing	0,425	No. 40	99,87 %	0,0033	mm	6,37 %				
Passing	0,254	No. 60	99,20 %	0,0023	mm	1,92 %				
Passing	0,150	No. 100	95,68 %	0,0016	mm	1,92 %				
Passing	0,075	No. 200	93,08 %	0,0014	mm	0,44 %				
Corse Gravel	(19-75)	0,00	%	ASTM CLASSIFICATION						
Fine gravel	(4,75-19,0)	0,00	%	ML o OL						
Coarse Sand	(2-4,75)	0,00	%	AASHTO M 145-82						
Medium Sand	(0,425-2)	0,13	%	-						
Fine Sand	(0,075-0,425)	6,79	%	gs 2,685 Mg/mc						
Silt+Clay	(< 0,075)	93,08	%	CU						
Silt	(0,005-0,075)	84,57	%	CC						
Clay	(< 0,005)	8,51	%							



LABORATORY MANAGER

Capitale Sociale € 95.000,00,- i.v. Sede Legale Via E. Pagliano, 37 20149 MILANO

Laboratorio: Via A. Martini, 11 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) Tel. 0261293850 r.a. Fax 0261770281
E-mail:info@geoaltair.it P.E.C.:altairsrl1@legalmail.it R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano / C.F. / p.IVA n. 08041580153

ALTAIR S.R.L.

Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prove terre (settore "a") e rocce (settore "b")

D.P.R. 06.06.2004 n.380 - Circ. 7618/STC del 08.09.2010 Autorizzazione n. 52505 del 11.10.2004 e successivi rinnovi

Laboratorio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 ICMQ n.11353 del 28.10.2011



Certificate n. 100

of 14/01/2022

Accettamps n. 2980


of 13/12/2021

DIRECT SHEAR TEST OF SOILS UNDER CONSOLIDATED DRAINED CONDITIONS (ASTM D3080)

CLIENT:	JACOBS ITALIA		
PROJECT NUMBER:	-		
PROJECT NAME:	SETTIMO MILANESE (MI)		
SAMPLE:	L		
BORING :	S1	DEPTH :	15,00 m

		17/12/2021	17/12/2021	17/12/2021
Start test date				
Specimens physical characteristics				
		σ_v (kPa)	σ_v (kPa)	σ_v (kPa)
		100,0	200,0	300,0
Section of the specimens	mmq	2829,32	2829,32	2829,32
Initial height of the specimens	mm	19,76	19,76	19,76
Final height of the specimens	mm	19,00	18,53	18,55
Mass Container 1	Mg	4,41E-05	4,41E-05	4,41E-05
Mass wet (Container 1+specimen)	Mg	1,52E-04	1,53E-04	1,55E-04
Mass Container 2	Mg	4,65E-05	4,56E-05	4,60E-05
Final Mass wet (Container 2+specimen)	Mg	1,50E-04	1,50E-04	1,53E-04
Final Mass dry (Container 2+specimen)	Mg	1,28E-04	1,27E-04	1,31E-04
Initial moist densities	Mg/mc	1,93	1,95	1,98
Final moist densities	Mg/mc	1,93	1,98	2,04
Final dry densities	Mg/mc	1,45	1,46	1,52
Initial water content	%	32,84	33,12	30,56
Final water content	%	27,64	27,05	26,37
Initial degree saturation	%	100,00	100,00	100,00
Final degree saturation	%	95,68	100,00	100,00
Initial void ratio	-	0,85	0,83	0,77
Final void ratio	-	0,78	0,72	0,66
Final dry densities	Mg/mc	1,51	1,56	1,61
Final height consolidation	mm	19,04	18,65	18,65
t_{100}	min	2,80	3,30	3,90

		σ_v (KPa)	σ_v (KPa)	σ_v (KPa)
		100,0	200,0	300,0
[min]	step	dH	dH	dH
	n.	[mm]	[mm]	[mm]
0,00	1	0,00	0,00	0,00
0,05	2	0,65	1,01	1,03
0,09	3	0,65	1,04	1,04
0,15	4	0,65	1,04	1,04
0,27	5	0,65	1,05	1,05
0,54	6	0,66	1,06	1,05
0,71	7	0,66	1,06	1,06
1,30	8	0,67	1,07	1,06
2,05	9	0,68	1,07	1,07
3,49	10	0,68	1,08	1,07
5,93	11	0,69	1,08	1,08
10,08	12	0,69	1,09	1,08
17,14	13	0,69	1,09	1,09
29,13	14	0,70	1,10	1,09
49,52	15	0,70	1,10	1,09
84,19	16	0,71	1,10	1,10
143,12	17	0,71	1,10	1,10
243,31	18	0,71	1,11	1,10
0,00	19	0,00	0,00	0,00
0,00	20	0,00	0,00	0,00
0,00	21	0,00	0,00	0,00



LABORATORY MANAGER

Capitale Sociale € 95.000,00.- i.v. Sede Legale Via E. Pagliano, 37 20149 MILANO

Laboratorio: Via A. Martini, 11 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) Tel. 0261293850 r.a. Fax 0261770281

E-mail:info@geoaltair.it P.E.C.:altairsrl1@legalmail.it R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano / C.F. / p.IVA n. 08041580153

ALTAIR S.R.L.



Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prove terre (settore "a") e rocce (settore "b")

D.P.R. 06.06.2004 n.380 - Circ. 7618/STC del 08.09.2010 Autorizzazione n. 52505 del 11.10.2004 e successivi rinnovi

Laboratorio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 ICMQ n.11353 del 28.10.2011


Certificate n. 100

of 14/01/2022


Accettamps n. 2980

of 13/12/2021

DIRECT SHEAR TEST OF SOILS UNDER CONSOLIDATED DRAINED CONDITIONS CURVES (t Sh) ASTM D3080



DIRECT SHEAR TEST OF SOILS UNDER CONSOLIDATED DRAINED CONDITIONS CURVES (dH / sH) ASTM D3080



ALTAIR S.R.L.

Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prove terre (settore "a") e rocce (settore "b")
 D.P.R. 06.06.2004 n.380 - Circ. 7618/STC del 08.09.2010 Autorizzazione n. 52505 del 11.10.2004 e successivi rinnovi
 Laboratorio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 ICMQ n.11353 del 28.10.2011



Certificate n. 100				of 14/01/2022				Accettamps n. 2980				of 13/12/2021				
DIRECT SHEAR TEST OF SOILS UNDER CONSOLIDATED DRAINED CONDITIONS - SHEAR																
dt	σ_v 100,00 kPa				σ_v 200,00 kPa				σ_v 300,00 kPa							
	Speed test		0,01 mm/min		Speed test		0,01 mm/min		Speed test		0,01 mm/min					
min	Sh	dH	F	τ	Sh	dH	F	τ	Sh	dH	F	τ	mm	mm	N	kPa
0	0,00	0,00	-4,40	-1,56	0,00	0,00	-1,40	-0,49	0,00	0,00	-5,80	-2,05				
10	0,19	0,03	28,80	10,18	0,12	0,01	66,40	23,47	0,16	0,02	60,30	21,31				
20	0,28	0,03	39,60	14,00	0,21	0,03	90,40	31,95	0,25	0,02	87,40	30,89				
30	0,38	0,04	47,30	16,72	0,30	0,04	108,60	38,38	0,35	0,03	111,90	39,55				
40	0,47	0,04	56,10	19,83	0,39	0,05	128,10	45,28	0,43	0,03	130,40	46,09				
50	0,57	0,04	64,90	22,94	0,48	0,06	147,10	51,99	0,53	0,04	149,60	52,87				
60	0,67	0,04	72,50	25,62	0,57	0,07	161,00	56,90	0,62	0,04	165,20	58,39				
70	0,76	0,04	81,10	28,66	0,66	0,07	176,70	62,45	0,73	0,05	161,30	57,01				
80	0,86	0,04	87,70	31,00	0,76	0,08	190,90	67,47	0,82	0,04	183,20	64,75				
90	0,96	0,04	94,60	33,44	0,86	0,09	202,60	71,61	0,92	0,05	195,30	69,03				
100	1,07	0,04	100,50	35,52	0,95	0,09	215,20	76,06	1,02	0,05	208,10	73,55				
110	1,17	0,04	107,10	37,85	1,05	0,09	227,00	80,23	1,12	0,06	220,00	77,76				
120	1,27	0,04	112,00	39,59	1,15	0,09	236,50	83,59	1,22	0,06	233,60	82,56				
130	1,36	0,04	117,80	41,64	1,24	0,10	246,30	87,05	1,32	0,06	246,80	87,23				
140	1,47	0,04	122,40	43,26	1,34	0,10	254,80	90,06	1,42	0,06	259,00	91,54				
150	1,56	0,04	127,00	44,89	1,43	0,10	263,20	93,03	1,52	0,06	271,40	95,92				
160	1,66	0,04	130,50	46,12	1,53	0,10	270,90	95,75	1,62	0,07	281,80	99,60				
170	1,76	0,04	135,20	47,79	1,64	0,10	277,50	98,08	1,72	0,07	293,30	103,66				
180	1,86	0,04	139,00	49,13	1,74	0,10	284,00	100,38	1,82	0,07	304,00	107,45				
190	1,97	0,04	143,00	50,54	1,83	0,10	290,10	102,53	1,93	0,07	315,30	111,44				
200	2,07	0,04	146,80	51,89	1,94	0,10	295,80	104,55	2,02	0,07	324,90	114,83				
210	2,16	0,04	149,60	52,87	2,04	0,10	300,90	106,35	2,12	0,07	335,50	118,58				
220	2,26	0,04	153,40	54,22	2,14	0,10	305,70	108,05	2,22	0,07	343,10	121,27				
230	2,36	0,04	156,20	55,21	2,24	0,10	310,00	109,57	2,31	0,07	353,50	124,94				
240	2,46	0,04	158,80	56,13	2,33	0,10	314,30	111,09	2,42	0,07	361,70	127,84				
250	2,56	0,03	161,70	57,15	2,43	0,10	318,80	112,68	2,51	0,07	370,40	130,91				
260	2,66	0,03	163,90	57,93	2,54	0,10	323,40	114,30	2,61	0,07	377,20	133,32				
270	2,76	0,03	166,30	58,78	2,64	0,10	327,40	115,72	2,72	0,07	384,00	135,72				
280	2,86	0,02	167,50	59,20	2,74	0,10	330,70	116,88	2,81	0,07	390,70	138,09				
290	2,97	0,02	167,70	59,27	2,84	0,10	333,30	117,80	2,91	0,07	397,10	140,35				
300	3,07	0,02	169,40	59,87	2,94	0,10	336,90	119,07	3,01	0,07	402,50	142,26				
310	3,17	0,02	171,30	60,54	3,05	0,10	339,90	120,13	3,11	0,07	408,70	144,45				
320	3,27	0,02	173,50	61,32	3,14	0,10	342,40	121,02	3,20	0,07	414,10	146,36				
330	3,36	0,02	175,20	61,92	3,24	0,10	344,60	121,80	3,31	0,07	417,80	147,67				
340	3,47	0,02	177,20	62,63	3,34	0,10	346,60	122,50	3,40	0,07	421,10	148,83				
350	3,56	0,02	178,30	63,02	3,44	0,10	347,40	122,79	3,50	0,07	423,10	149,54				
360	3,66	0,01	179,00	63,27	3,54	0,10	347,40	122,79	3,61	0,06	422,60	149,36				
370	3,76	0,01	179,00	63,27	3,64	0,10	345,50	122,11	3,71	0,06	425,30	150,32				
380	3,87	0,01	174,80	61,78	3,75	0,10	343,60	121,44	3,81	0,06	426,30	150,67				
390	3,97	0,01	174,80	61,78	3,85	0,10	341,30	120,63	3,91	0,06	424,90	150,18				
400	4,08	0,01	174,40	61,64	3,95	0,10	338,70	119,71	4,01	0,06	422,60	149,36				
410	4,17	0,01	174,20	61,57	4,06	0,10	337,50	119,29	4,10	0,06	420,00	148,45				
420	4,28	0,01	173,40	61,29	4,15	0,10	335,10	118,44	4,21	0,06	417,10	147,42				
430	4,38	0,01	173,50	61,32	4,26	0,10	333,20	117,77	4,31	0,06	414,30	146,43				
440	4,48	0,01	173,00	61,15	4,36	0,10	330,30	116,74	4,41	0,06	412,70	145,87				
450	4,59	0,01	173,30	61,25	4,46	0,10	328,00	115,93	4,52	0,06	411,60	145,48				
460	4,69	0,01	172,20	60,86	4,56	0,10	326,70	115,47	4,62	0,06	410,90	145,23				
470	4,79	0,01	170,70	60,33	4,67	0,10	326,10	115,26	4,72	0,06	409,60	144,77				
480	4,89	0,01	169,40	59,87	4,76	0,10	326,40	115,36	4,82	0,06	408,80	144,49				
490	5,00	0,01	168,80	59,66	4,87	0,10	326,00	115,22	4,92	0,06	408,70	144,45				
500	5,11	0,01	169,20	59,80	4,97	0,10	325,60	115,08	5,02	0,06	408,60	144,42				
510	5,20	0,01	169,20	59,80	5,07	0,10	325,30	114,97	5,12	0,06	407,80	144,13				
520	5,30	0,01	168,80	59,66	5,17	0,10	324,30	114,62	5,22	0,06	406,90	143,82				
530	5,40	0,01	168,80	59,66	5,28	0,10	323,60	114,37	5,33	0,06	405,00	143,14				
540	5,51	0,01	168,60	59,59	5,37	0,10	322,60	114,02	5,43	0,06	402,20	142,15				
550	5,61	0,01	168,50	59,55	5,48	0,10	321,60	113,67	5,53	0,06	397,50	140,49				
560	5,71	0,01	164,90	58,28	5,58	0,10	320,80	113,38	5,63	0,06	393,20	138,97				
570	5,81	0,01	164,60	58,18	5,68	0,10	320,00	113,10	5,73	0,06	388,90	137,45				
580	5,91	0,01	164,50	58,14	5,78	0,10	318,80	112,68	5,83	0,06	385,50	136,25				
590	6,02	0,01	164,00	57,96	5,89	0,10	318,60	112,61	5,94	0,06	383,40	135,51				
600	6,12	0,01	163,90	57,93	6,00	0,10	318,40	112,54	6,04	0,06	381,30	134,77				
610	6,22	0,01	163,40	57,75	6,09	0,10	317,80	112,32	6,15	0,06	380,60	134,52				

ALTAIR S.R.L.

*Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prove terre (settore "a") e rocce (settore "b")
D.P.R. 06.06.2004 n.380 - Circ. 7618/STC del 08.09.2010 Autorizzazione n. 52505 del 11.10.2004 e successivi rinnovi*



Laboratorio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 ICMO n.11353 del 28.10.2011

DIRECT SHEAR TEST OF SOILS UNDER CONSOLIDATED DRAINED CONDITIONS - SHEAR STRENGTH

ALTAIR S.R.L.

*Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prove terre (settore "a") e rocce (settore "b")
D.P.R. 06.06.2004 n.380 - Circ. 7618/STC del 08.09.2010 Autorizzazione n. 52505 del 11.10.2004 e successivi rinnovi*




Certificate n. 100 of 14/01/2022 Accettamps n. 2980 of 13/12/2021

PROVA DI TAGLIO DIRETTO FASE DI ROTTURA' - DATI Sperimentali

DIRECT SHEAR TEST OF SOILS UNDER CONSOLIDATED DRAINED CONDITIONS - $\tau - \sigma$

CLIENT:	JACOBS ITALIA
PROJECT NUMBER:	-
PROJECT NAME:	SETTIMO MILANESE (MI)
BORING :	S1
SAMPLE:	L
DEPTH :	15,00 m

Specimens	H ₀	A ₀	γn	γd	W ₀	W _f	σ n	τ max	Sh	Speed test	c' max =	ϕ' max =
	mm	cm ²	Mg/mc	Mg/mc	%	%	[kPa]	[kPa]	mm	mm/min	kPa	°
T1	19,76	28,29	1,93	1,45	32,84	27,64	100	63,27	8,87	0,01		
T2	19,76	28,29	1,95	1,46	33,12	27,05	200	122,79	8,75	0,01		
T3	19,76	28,29	1,98	1,52	30,56	26,37	300	150,67	8,78	0,01	0,00	28,52



Note

Specimens reconstructed at proctor density

Linear regression forced to zero

ALTAIR S.R.L.

Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prove terre (settore "a") e rocce (settore "b")
D.P.R. 06.06.2004 n.380 - Circ. 7618/STC del 08.09.2010 Autorizzazione n. 52505 del 11.10.2004 e successivi rinnovi
Laboratorio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 ICMQ n.11353 del 28.10.2011



Certificate n. 93

of 14/01/2022

Accettamps n. 2980

of 13/12/2021

DETERMINATION OF WATER (MOISTURE) CONTENT OF SOIL BY MASS (ASTM D7263 metod B)

CLIENT:	JACOBS ITALIA
PROJECT NUMBER:	-
PROJECT NAME:	SETTIMO MILANESE (MI)
BORING :	S1
SAMPLE:	P
DEPTH :	21,00 m

		Specimen 1	Specimen 2	Specimen 3	Specimen 4
Start test date	-	17/12/2021	26/03/2012		
End test date	-	20/12/2021	15/04/2012		

Specimens preparation		Specimen 1	Specimen 2	Specimen 3	Specimen 4
Mass Container 1	M_{c1}	Mg	4,7500E-05	4,5770E-05	
Mass wet (Container 1+specimen)	M_{cws}	Mg	1,9784E-04	1,7306E-04	
Mass wet specimen	-	Mg	1,5034E-04	1,2729E-04	
Mass Container 2	M_{c2}	Mg	4,7500E-05	4,5770E-04	
Mass dry (Container 2+specimen)	M_{cs}	Mg	1,7629E-04	1,5671E-04	
Mass dry specimen	M_s	Mg	1,2879E-04	1,1094E-04	

Test Results

Water content	W_n	%	16,7	14,7	
Water content average	W_n	%		15,74	

LABORATORY MANAGER

Capitale Sociale € 95.000,00.- i.v. Sede Legale Via E. Pagliano, 37 20149 MILANO

Laboratorio: Via A. Martini, 11 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) Tel. 0261293850 r.a. Fax 0261770281

E-mail:info@geoaltair.it P.E.C.:altairsrl1@legalmail.it R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano / C.F. / p.IVA n. 08041580153

ALTAIR S.R.L.

Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prove terre (settore "a") e rocce (settore "b")
D.P.R. 06.06.2004 n.380 - Circ. 7618/STC del 08.09.2010 Autorizzazione n. 52505 del 11.10.2004 e successivi rinnovi
Laboratorio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 ICMQ n.11353 del 28.10.2011



Certificate n. 89	of 14/01/2022	Accettamps n. 2980	of 13/12/2021
-------------------	---------------	--------------------	---------------

SPECIFIC GRAVITY OF SOILS (ASTM D 854A)	Start test date	17/12/2021	End test date	11/01/2022
---	-----------------	------------	---------------	------------

CLIENT:	JACOBS ITALIA
PROJECT NUMBER:	
PROJECT NAME:	SETTIMO MILANESE (MI)
BORING :	S1
SAMPLE:	P
DEPTH :	21,00 m

Specimens preparation	Um	Specimen 1	Specimen 2
Mass of pycnometer	M _f	Mg	6,6977E-05
Mass of pycnometer and water	M _a	Mg	1,6992E-04
Mass of pycnometer + dry sample :	-	Mg	8,4796E-05
Mass of sample of oven-dry soil	M ₀	Mg	1,7819E-05
Mass of pycnometer filled with water at temperature T _b	M _b	Mg	1,8116E-04
Temperature of contents of the pycnometer when m: T _b	°C	20,00	20,00

Test Results	Um	Specimen 1	Specimen 2
Specific gravity of the soil at a temperature T _b : G _{Tb}	Mg/mc	2,705	2,705
Specific gravity of the soil at a temperature 20° C :	Mg/mc	2,705	2,705

Average Specific gravity :	Mg/mc	2,705
----------------------------	-------	-------

LABORATORY MANAGER

Capitale Sociale € 95.000,00.- i.v. Sede Legale Via E. Pagliano, 37 20149 MILANO

Laboratorio: Via A. Martini, 11 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) Tel. 0261293850 r.a. Fax 0261770281
E-mail:info@geoaltair.it P.E.C.:altairsrl1@legalmail.it R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano / C.F. / p.IVA n. 08041580153

ALTAIR SRL




Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prove terre (settore "a") e rocce (settore "b")
D.P.R. 06.06.2004 n.380 - Circ. 7618/STC del 08.09.2010 Autorizzazione n. 52505 del 11.10.2004 e successivi rinnovi
Laboratorio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 ICMQ n.11353 del 28.10.2011

Certificate n. 97 of 14/01/2022 Accettamps n. 2980 of 13/12/2021

PARTICLE SIZE DISTRIBUTION OF SOILS AND SEDIMENTATION PROCESS (ASTM D2487-D422-D6913)		start test date 17/12/2021	end test date 12/01/2022
LIMIT LIQUID, PLASTIC AND PLASTICITY INDEX (ASTM D4318)		start test date 17/12/2021	end test date 31/12/2021

CLIENT:	JACOBS ITALIA		
PROJECT NUMBER:			
PROJECT NAME:	SETTIMO MILANESE (MI)		
BORING :	S1	SAMPLE:	P DEPTH : 21,00 m

PARTICLE SIZE DISTRIBUTION OF SOILS			PARTICLE SIZE ANALYSIS OF SOILS (Sedimentation process)			LIQUID LIMIT, PLASTIC LIMIT AND PLASTICITY INDEX				
Mass Specimen	817	g	Initial weight	50	g	Liquid Limit (WL)	27,45	%		
Maximum Particle Size	40	mm	Maximum diameter	0,075	mm	Plastic Limit (WP)	22,55	%		
Minimum Particle Size	15	mm				Plasticity index (IP)	4,90	%		
Water content specimen (WN)	15,74	%				Consistent Index (IC)	2,39	-		
	mm	Sieve in.-No.	Percent Passing	Diameter	u.m.	Percent	Mass Container (g)	Mass wet spacement (g)	Mass dry spacement(g)	Water content (%)
Passing	75,0	3	100,00 %	0,0537	mm	8,30 %	23,01	41,65	37,43	29,26
Passing	50,8	2	100,00 %	0,0390	mm	7,72 %	23,16	45,70	40,86	27,34
Passing	38,1	11/2	100,00 %	0,0283	mm	7,14 %	22,78	44,85	40,18	26,84
Passing	25,4	1	93,18 %	0,0208	mm	6,27 %	LP	23,02	28,92	27,85
Passing	19,0	3/4	83,29 %	0,0150	mm	5,69 %		24,41	32,98	31,38
Passing	9,5	3/8	67,71 %	0,0113	mm	4,82 %				
Passing	4,75	No. 4	56,06 %	0,0082	mm	4,10 %				
Passing	2,0	No. 10	45,83 %	0,0060	mm	3,23 %				
Passing	0,850	No. 20	34,92 %	0,0043	mm	2,80 %				
Passing	0,425	No. 40	20,66 %	0,0031	mm	2,51 %				
Passing	0,254	No. 60	14,93 %	0,0022	mm	1,49 %				
Passing	0,150	No. 100	11,24 %	0,0016	mm	1,35 %				
Passing	0,075	No. 200	9,13 %	0,0013	mm	1,20 %				
Corse Gravel	(19-75)		16,71 %							
Fine gravel	(4,75-19,0)		27,23 %							
Coarse Sand	(2-4,75)		10,23 %							
Medium Sand	(0,425-2)		25,17 %							
Fine Sand	(0,075-0,425)		11,53 %							
Silt+Clay	(< 0,075)		9,13 %							
Silt	(0,005-0,075)		6,16 %							
Clay	(< 0,005)		2,98 %							
ASTM CLASSIFICATION			W (%)							
GW-GM			N. of drops							
AASHTO M 145-82			29,50							
-			29,00							
gs 2,705 Mg/mc			28,50							
CU 60,1 -			28,00							
CC 0,7 -			27,50							
			27,00							
			26,50							



LABORATORY MANAGER

Capitale Sociale € 95.000,00,- i.v. Sede Legale Via E. Pagliano, 37 20149 MILANO

Laboratorio: Via A. Martini, 11 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) Tel. 0261293850 r.a. Fax 0261770281
E-mail:info@geoaltair.it P.E.C.:altairsrl1@legalmail.it R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano / C.F. / p.IVA n. 08041580153

ALTAIR S.R.L.

Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prove terre (settore "a") e rocce (settore "b")

D.P.R. 06.06.2004 n.380 - Circ. 7618/STC del 08.09.2010 Autorizzazione n. 52505 del 11.10.2004 e successivi rinnovi

Laboratorio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 ICMQ n.11353 del 28.10.2011



Certificate n. 101

of 14/01/2022

Accettamps n. 2980


of 13/12/2021

DIRECT SHEAR TEST OF SOILS UNDER CONSOLIDATED DRAINED CONDITIONS (ASTM D3080)

CLIENT:	JACOBS ITALIA		
PROJECT NUMBER:	-		
PROJECT NAME:	SETTIMO MILANESE (MI)		
SAMPLE:	P		
BORING :	S1	DEPTH :	21,00 m

		17/12/2021	17/12/2021	17/12/2021
Start test date				
End test date		23/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
Specimens physical characteristics		σ_v (kPa)	σ_v (kPa)	σ_v (kPa)
		100,0	200,0	300,0
Section of the specimens	mmq	2829,32	2829,32	2829,32
Initial height of the specimens	mm	19,76	19,76	19,76
Final height of the specimens	mm	19,01	18,81	18,55
Mass Container 1	Mg	4,40E-05	4,40E-05	4,40E-05
Mass wet (Container 1+specimen)	Mg	1,59E-04	1,59E-04	1,58E-04
Mass Container 2	Mg	4,15E-05	4,65E-05	4,13E-05
Final Mass wet (Container 2+specimen)	Mg	1,51E-04	1,55E-04	1,47E-04
Final Mass dry (Container 2+specimen)	Mg	1,35E-04	1,40E-04	1,32E-04
Initial moist densities	Mg/mc	2,05	2,06	2,03
Final moist densities	Mg/mc	2,03	2,03	2,01
Final dry densities	Mg/mc	1,67	1,66	1,63
Initial water content	%	22,67	23,61	24,84
Final water content	%	16,91	16,14	15,60
Initial degree saturation	%	100,00	100,00	100,00
Final degree saturation	%	83,04	80,92	76,55
Initial void ratio	-	0,61	0,61	0,65
Final void ratio	-	0,55	0,54	0,55
Final dry densities	Mg/mc	1,74	1,75	1,74
Final height consolidation	mm	19,08	18,84	18,65
t_{100}	min	2,30	2,70	3,20

Consolidation results		σ_v (KPa)	σ_v (KPa)	σ_v (KPa)
[min]	step	100,0	200,0	300,0
	n.	dH [mm]	dH [mm]	dH [mm]
0,00	1	0,00	0,00	0,00
0,05	2	0,48	0,61	0,95
0,09	3	0,56	0,79	0,99
0,15	4	0,57	0,82	1,00
0,25	5	0,58	0,83	1,02
0,50	6	0,58	0,83	1,03
0,71	7	0,60	0,84	1,03
1,22	8	0,60	0,85	1,04
2,05	9	0,61	0,85	1,05
3,49	10	0,63	0,86	1,06
5,93	11	0,64	0,87	1,07
10,08	12	0,65	0,87	1,07
17,14	13	0,65	0,88	1,08
29,13	14	0,66	0,89	1,08
49,53	15	0,67	0,90	1,09
84,19	16	0,67	0,90	1,09
143,13	17	0,67	0,91	1,10
243,31	18	0,68	0,91	1,10
413,62	19	0,68	0,91	1,11
425,28	20	0,68	0,91	1,11
0,00	21	0,00	0,00	0,00



LABORATORY MANAGER

Capitale Sociale € 95.000,00.- i.v. Sede Legale Via E. Pagliano, 37 20149 MILANO

Laboratorio: Via A. Martini, 11 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) Tel. 0261293850 r.a. Fax 0261770281

E-mail:info@geoaltair.it P.E.C.:altairsrl1@legalmail.it R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano / C.F. / p.IVA n. 08041580153

ALTAIR S.R.L.



Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prove terre (settore "a") e rocce (settore "b")

D.P.R. 06.06.2004 n.380 - Circ. 7618/STC del 08.09.2010 Autorizzazione n. 52505 del 11.10.2004 e successivi rinnovi

Laboratorio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 ICMQ n.11353 del 28.10.2011


Certificate n. 101

of 14/01/2022


Accettamps n. 2980

of 13/12/2021

DIRECT SHEAR TEST OF SOILS UNDER CONSOLIDATED DRAINED CONDITIONS CURVES (t Sh) ASTM D3080



DIRECT SHEAR TEST OF SOILS UNDER CONSOLIDATED DRAINED CONDITIONS CURVES (dH / sH) ASTM D3080



ALTAIR S.R.L.

Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prove terre (settore "a") e rocce (settore "b")
 D.P.R. 06.06.2004 n.380 - Circ. 7618/STC del 08.09.2010 Autorizzazione n. 52505 del 11.10.2004 e successivi rinnovi
 Laboratorio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 ICMQ n.11353 del 28.10.2011



Certificate n. 101				of 14/01/2022				Accettamps n. 2980				of 13/12/2021				
DIRECT SHEAR TEST OF SOILS UNDER CONSOLIDATED DRAINED CONDITIONS - SHEAR																
dt	σ_v 100,00 kPa				σ_v 200,00 kPa				σ_v 300,00 kPa							
	Speed test		0,01 mm/min		Speed test		0,01 mm/min		Speed test		0,01 mm/min					
min	Sh	dH	F	τ	Sh	dH	F	τ	Sh	dH	F	τ	mm	mm	N	kPa
0	0,00	0,00	-0,80	-0,28	0,00	0,00	-1,10	-0,39	0,00	0,00	-0,50	-0,18				
10	0,08	0,01	25,40	8,98	0,07	0,01	30,20	10,67	0,05	0,01	69,40	24,53				
20	0,18	0,02	39,60	14,00	0,16	0,02	54,20	19,16	0,14	0,03	122,30	43,23				
30	0,27	0,04	50,20	17,74	0,24	0,02	75,30	26,61	0,22	0,04	161,60	57,12				
40	0,35	0,05	60,80	21,49	0,32	0,02	96,40	34,07	0,31	0,05	192,90	68,18				
50	0,45	0,05	70,40	24,88	0,41	0,03	118,90	42,02	0,42	0,06	225,30	79,63				
60	0,53	0,06	80,80	28,56	0,50	0,03	139,60	49,34	0,50	0,07	259,10	91,58				
70	0,64	0,06	89,70	31,70	0,59	0,03	158,70	56,09	0,59	0,08	293,00	103,56				
80	0,74	0,06	98,20	34,71	0,69	0,03	177,80	62,84	0,66	0,08	323,00	114,16				
90	0,84	0,06	105,50	37,29	0,77	0,03	194,60	68,78	0,76	0,09	352,20	124,48				
100	0,93	0,06	112,30	39,69	0,86	0,03	210,00	74,22	0,85	0,09	380,30	134,41				
110	1,01	0,06	119,40	42,20	0,95	0,03	224,00	79,17	0,92	0,09	404,90	143,11				
120	1,11	0,06	126,10	44,57	1,05	0,03	236,80	83,70	1,01	0,09	429,20	151,70				
130	1,20	0,06	131,80	46,58	1,14	0,03	247,80	87,58	1,11	0,10	450,30	159,15				
140	1,30	0,06	138,10	48,81	1,25	0,03	259,80	91,82	1,19	0,10	470,10	166,15				
150	1,40	0,06	144,80	51,18	1,35	0,03	269,60	95,29	1,29	0,10	489,20	172,90				
160	1,49	0,06	150,70	53,26	1,44	0,03	280,50	99,14	1,39	0,10	506,50	179,02				
170	1,60	0,05	156,00	55,14	1,54	0,03	291,40	102,99	1,47	0,10	522,60	184,71				
180	1,69	0,03	162,40	57,40	1,62	0,03	302,40	106,88	1,55	0,09	537,90	190,12				
190	1,78	0,02	166,10	58,71	1,72	0,03	313,00	110,63	1,65	0,09	553,00	195,45				
200	1,88	0,01	170,60	60,30	1,82	0,03	323,30	114,27	1,75	0,09	565,70	199,94				
210	1,99	0,00	174,90	61,82	1,92	0,03	331,40	117,13	1,84	0,08	580,10	205,03				
220	2,07	-0,01	178,90	63,23	2,00	0,03	342,20	120,95	1,93	0,07	592,60	209,45				
230	2,17	-0,01	181,80	64,26	2,09	0,03	352,20	124,48	2,02	0,07	605,30	213,94				
240	2,27	-0,02	184,10	65,07	2,18	0,02	361,90	127,91	2,12	0,06	619,00	218,78				
250	2,35	-0,03	185,80	65,67	2,28	0,02	371,60	131,34	2,22	0,05	630,80	222,95				
260	2,47	-0,04	184,50	65,21	2,38	0,02	383,10	135,40	2,31	0,04	641,00	226,56				
270	2,56	-0,05	186,70	65,99	2,47	0,02	391,50	138,37	2,41	0,03	651,60	230,30				
280	2,68	-0,07	187,40	66,24	2,56	0,01	400,80	141,66	2,49	0,01	659,90	233,24				
290	2,77	-0,09	187,00	66,09	2,66	0,01	408,50	144,38	2,59	0,00	666,50	235,57				
300	2,87	-0,10	187,70	66,34	2,76	0,00	415,00	146,68	2,70	-0,01	675,60	238,79				
310	2,96	-0,11	188,00	66,45	2,85	-0,01	419,70	148,34	2,79	-0,02	681,30	240,80				
320	3,06	-0,12	189,90	67,12	2,94	-0,01	426,80	150,85	2,88	-0,02	684,70	242,00				
330	3,16	-0,13	190,70	67,40	3,04	-0,03	431,70	152,58	2,98	-0,03	687,80	243,10				
340	3,25	-0,14	189,90	67,12	3,13	-0,03	438,60	155,02	3,09	-0,04	690,40	244,02				
350	3,37	-0,15	190,30	67,26	3,23	-0,04	443,70	156,82	3,18	-0,05	695,40	245,78				
360	3,46	-0,15	190,10	67,19	3,33	-0,04	448,10	158,38	3,28	-0,06	698,40	246,84				
370	3,56	-0,16	188,70	66,69	3,42	-0,06	447,70	158,24	3,38	-0,07	702,80	248,40				
380	3,66	-0,17	187,10	66,13	3,52	-0,06	450,60	159,26	3,49	-0,07	705,30	249,28				
390	3,76	-0,19	186,20	65,81	3,62	-0,07	453,90	160,43	3,58	-0,08	705,90	249,49				
400	3,86	-0,19	184,60	65,25	3,72	-0,08	456,60	161,38	3,67	-0,09	705,00	249,18				
410	3,97	-0,20	183,60	64,89	3,83	-0,08	456,80	161,45	3,77	-0,10	704,60	249,04				
420	4,05	-0,20	181,60	64,19	3,93	-0,10	456,70	161,42	3,88	-0,11	699,90	247,37				
430	4,15	-0,21	178,70	63,16	4,01	-0,10	457,10	161,56	3,98	-0,12	698,10	246,74				
440	4,26	-0,21	178,70	63,16	4,10	-0,12	458,90	162,19	4,07	-0,12	695,00	245,64				
450	4,36	-0,22	178,50	63,09	4,20	-0,12	456,10	161,20	4,18	-0,14	693,10	244,97				
460	4,45	-0,22	176,20	62,28	4,30	-0,12	458,30	161,98	4,28	-0,15	689,20	243,59				
470	4,56	-0,23	173,50	61,32	4,41	-0,13	455,90	161,13	4,38	-0,15	688,60	243,38				
480	4,67	-0,24	171,60	60,65	4,51	-0,14	455,30	160,92	4,48	-0,15	686,10	242,50				
490	4,77	-0,24	171,30	60,54	4,60	-0,14	452,90	160,07	4,59	-0,17	683,20	241,47				
500	4,86	-0,24	168,40	59,52	4,70	-0,15	452,10	159,79	4,67	-0,18	677,40	239,42				
510	4,96	-0,25	169,40	59,87	4,81	-0,15	450,50	159,23	4,78	-0,18	673,20	237,94				
520	5,05	-0,25	165,50	58,49	4,90	-0,16	446,90	157,95	4,88	-0,18	668,00	236,10				
530	5,17	-0,25	160,90	56,87	5,01	-0,17	448,90	158,66	4,99	-0,19	665,50	235,22				
540	5,27	-0,25	158,70	56,09	5,09	-0,18	449,40	158,84	5,08	-0,19	659,30	233,02				
550	5,36	-0,25	157,10	55,53	5,19	-0,18	447,80	158,27	5,18	-0,20	655,90	231,82				
560	5,47	-0,25	158,50	56,02	5,30	-0,19	444,30	157,03	5,29	-0,20	647,50	228,85				
570	5,57	-0,26	156,80	55,42	5,40	-0,19	442,30	156,33	5,37	-0,20	646,50	228,50				
580	5,67	-0,26	157,00	55,49	5,50	-0,20	439,30	155,27	5,48	-0,21	641,70	226,80				
590	5,75	-0,26	154,80	54,71	5,59	-0,20	434,30	153,50	5,58	-0,22	636,10	224,82				
600	5,87	-0,26	154,50	54,61	5,69	-0,21	431,50	152,51	5,69	-0,21	634,20	224,15				
610	5,97	-0,26	154,20	54,50	5,80	-0,21	429,00	151,63	5,78	-0,22	631,10	223,06				

ALTAIR S.R.L.

*Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prove terre (settore "a") e rocce (settore "b")
D.P.R. 06.06.2004 n.380 - Circ. 7618/STC del 08.09.2010 Autorizzazione n. 52505 del 11.10.2004 e successivi rinnovi*



Laboratorio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 ICMO n.11353 del 28.10.2011

DIRECT SHEAR TEST OF SOILS UNDER CONSOLIDATED DRAINED CONDITIONS - SHEAR

ALTAIR S.R.L.

Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prove terre (settore "a") e rocce (settore "b")

D.P.R. 06.06.2004 n.380 - Circ. 7618/STC del 08.09.2010 Autorizzazione n. 52505 del 11.10.2004 e successivi rinnovi.



Laboratorio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 ICMQ n. 11353 del 28.10.2011


Certificate n. 101 of 14/01/2022 Accettamps n. 2980 of 13/12/2021

PROVA DI TAGLIO DIRETTO FASE DI ROTTURA' - DATI Sperimentali

DIRECT SHEAR TEST OF SOILS UNDER CONSOLIDATED DRAINED CONDITIONS - $\tau - \sigma$

CLIENT:	JACOBS ITALIA
PROJECT NUMBER:	-
PROJECT NAME:	SETTIMO MILANESE (MI)
BORING :	S1
SAMPLE:	P
DEPTH :	21,00 m

Specimens	H ₀	A ₀	γn	γd	W ₀	W _f	σn	τ max	Sh	Speed test	c' max =	ϕ' max =
	mm	cm ²	Mg/mc	Mg/mc	%	%	[kPa]	[kPa]	mm	mm/min	kPa	°
T1	19,76	28,29	2,05	1,67	22,67	16,91	100	67,40	8,55	0,01		
T2	19,76	28,29	2,06	1,66	23,61	16,14	200	162,19	8,36	0,01		
T3	19,76	28,29	2,03	1,63	24,84	15,60	300	249,49	8,37	0,01	0,00	39,16



Note

Specimens reconstructed at proctor density


Linear regression forced to zero

ALLEGATO 3

Campagna indagine 2020

ALLEGATO 1

Indagini geognostiche e geotecniche



STUDIO TECNICO Geom. UGO CELOTTI s.r.l.

VIA MINCIO 22 - CAP 20139 MILANO - TEL. 025393977 r.a. - 025392262 FAX
e-mail: studiocelotti@studiocelotti.it

INDAGINI GEOGNOSTICHE - PROVE SU TERRENI DI FONDAZIONE
RICERCHE IDROLOGICHE AMBIENTALI - STRUMENTAZIONI GEOTECNICHE
PERFORAZIONI PROFONDE PER GEOTERMIA PER DISPERSORI PER STRUMENTAZIONI
RILIEVI TOPOGRAFICI - PROSPEZIONI GEOFISICHE E GEOFISICHE

JACOBS ITALIA S.p.A. - Via A. Volta n. 16
COLOGNO MONZESE (Milano)

Indagini geognostiche e geotecniche eseguite in un terreno in
Comune di Settimo Milanese (Milano) - Località Castelletto - Via
Brocchi.

SONDAGGI GEOGNOSTICI E GEOTECNICI NN. SA - SB
PROVE PENETROMETRICHE DINAMICHE NN. P1 - P2 - P3 - P4 - P5 - P6 - P7
P8 - P9 - P10 - P11 - P12 - P13

Disegno n. 7008/1A

Data: 13 - 07 - 2020

N.B. - Lo zero di riferimento delle profondità è stato calcolato dal
punto quotato ST1 indicato convenzionalmente di quota +100.00 sul
rilievo topografico consegnato dalla Committente e corrisponde a
quota m +133,248 s.l.m..

PLANIMETRIA

- Sondaggi geognostici e geotecnici
- Prove penetrometriche dinamiche

FOGLIO 16





SONDAGGIO GEOGNOSTICO N° SA


DATA: 1-7-2020

Dis. n°: 7008

Località: SETTIMO MILANESE

Inizio sondaggio m. 1.50

Fine sondaggio m. 31.5



N.B.: ● SPT con punta conica 60°.



SONDAGGIO GEOGNOSTICO N° SA


DATA: 1-7-2020

Dis. n°: 7008

Località: SETTIMO MILANESE

Inizio sondaggio m. 1.50

Fine sondaggio m. 31.5



PROVA PENETROMETRICA DINAMICA N°:P1

DATA: 31-5-2020

Disegno n°:7008P1H


Località : SETTIMO MILANESE

Penetrometro con asta isolata dal terreno circostante

N = Numero di colpi/piede di affondamento con mazza battente da 160 libbre e volata da 30 pollici

— Punta 60° $\phi = 2^{\circ}$ — Tubazione di rivestimento $\phi = 1\frac{1}{2}$

-- Inizio prova m. 1.50 Assenza acqua fino a m.2.90 poi foro ostruito ■ Fine prova m.20.00



PROVA PENETROMETRICA DINAMICA N°:P2

DATA: 31-5-2020

Disegno n°: 7008P2H


Località : SETTIMO MILANESE

Penetrometro con asta isolata dal terreno circostante

N = Numero di colpi/piede di affondamento con mazza battente da 160 libbre e volata da 30 pollici

— Punta 60° $\phi = 2^{\circ}$ — Tubazione di rivestimento $\phi = 1\frac{1}{2}$

- - - Inizio prova m. 1.60 Assenza acqua fino a m.2.60 poi foro ostruito ■ Fine prova m.20.10



PROVA PENETROMETRICA DINAMICA N°:P3

DATA: 1-6-2020

Disegno n°:7008P3H


Località : SETTIMO MILANESE

Penetrometro con asta isolata dal terreno circostante

N = Numero di colpi/piede di affondamento con mazza battente da 160 libbre e volata da 30 pollici

— Punta 60° $\phi = 2^{\circ}$ — Tubazione di rivestimento $\phi = 1\frac{1}{2}$

— Inizio prova m. 1.50 Assenza acqua fino a m.3.00 poi foro ostruito ■ Fine prova m.20.00



PROVA PENETROMETRICA DINAMICA N°:P4

DATA: 2-6-2020

Disegno n°: 7008P4H


Località : SETTIMO MILANESE

Penetrometro con asta isolata dal terreno circostante

N = Numero di colpi/piede di affondamento con mazza battente da 160 libbre e volata da 30 pollici

— Punta 60° $\phi = 2^{\circ}$ — Tubazione di rivestimento $\phi = 1\frac{1}{2}$

- - - Inizio prova m. 1.40 Assenza acqua fino a m.2.20 poi foro ostruito ■ Fine prova m.19.90



PROVA PENETROMETRICA DINAMICA N°:P5

DATA: 13-6-2020

Disegno n°: 7008P5H


Località : SETTIMO MILANESE

Penetrometro con asta isolata dal terreno circostante

N = Numero di colpi/piede di affondamento con mazza battente da 160 libbre e volata da 30 pollici

— Punta 60° $\phi = 2''$ — Tubazione di rivestimento $\phi = 1\frac{1}{2}$

-- Inizio prova m. 1.50 Assenza acqua fino a m.3.10 poi foro ostruito ■ Fine prova m.20.00



PROVA PENETROMETRICA DINAMICA N°:P6

DATA: 1-6-2020

Disegno n°: 7008P6H


Località : SETTIMO MILANESE

Penetrometro con asta isolata dal terreno circostante

N = Numero di colpi/piede di affondamento con mazza battente da 160 libbre e volata da 30 pollici

— Punta 60° $\phi = 2^{\circ}$ — Tubazione di rivestimento $\phi = 1\frac{1}{2}$

--- Inizio prova m. 1.40 Assenza acqua fino a m.3.10 poi foro ostruito ■ Fine prova m.19.90



PROVA PENETROMETRICA DINAMICA N°:P7

DATA: 2-6-2020

Disegno n°:7008P7H


Località : SETTIMO MILANESE

Penetrometro con asta isolata dal terreno circostante

N = Numero di colpi/piede di affondamento con mazza battente da 160 libbre e volata da 30 pollici

— Punta 60° $\phi = 2^{\circ}$ — Tubazione di rivestimento $\phi = 1\frac{1}{2}$

--- Inizio prova m. 1.30 Assenza acqua fino a m.2.90 poi foro ostruito ■ Fine prova m.19.80





SONDAGGIO GEOGNOSTICO N° SB


DATA: 7-7-2020

Dis. n°: 7008

Località: SETTIMO MILANESE

Inizio sondaggio m. 1.40

Fine sondaggio m. 31.4



N.B.: ● SPT con punta conica 60°.



SONDAGGIO GEOGNOSTICO N° SB


DATA: 7-7-2020

Dis. n°: 7008

Località: SETTIMO MILANESE

Inizio sondaggio m. 1.40

Fine sondaggio m. 31.4



PROVA PENETROMETRICA DINAMICA N°:P8

DATA: 13-6-2020

Disegno n°:7008P8H


Località : SETTIMO MILANESE

Penetrometro con asta isolata dal terreno circostante

N = Numero di colpi/piede di affondamento con mazza battente da 160 libbre e volata da 30 pollici

— Punta 60° $\phi = 2^{\circ}$ — Tubazione di rivestimento $\phi = 1\frac{1}{2}$

— Inizio prova m. 1.40 Assenza acqua fino a m.3.10 poi foro ostruito ■ Fine prova m.19.90



PROVA PENETROMETRICA DINAMICA N°:P9

DATA: 30-5-2020

Disegno n°: 7008P9H


Località : SETTIMO MILANESE

Penetrometro con asta isolata dal terreno circostante

N = Numero di colpi/piede di affondamento con mazza battente da 160 libbre e volata da 30 pollici

— Punta 60° $\phi = 2^{\circ}$ — Tubazione di rivestimento $\phi = 1\frac{1}{2}$

- - - Inizio prova m. 1.40 Assenza acqua fino a m.2.30 poi foro ostruito ■ Fine prova m.19.90



PROVA PENETROMETRICA DINAMICA N°:P10

DATA: 13-6-2020

Disegno n°:7008P10H


Località : SETTIMO MILANESE

Penetrometro con asta isolata dal terreno circostante

N = Numero di colpi/piede di affondamento con mazza battente da 160 libbre e volata da 30 pollici

— Punta 60° $\phi = 2''$ — Tubazione di rivestimento $\phi = 1\frac{1}{2}$

- - - Inizio prova m. 1.40 Assenza acqua fino a m.2.40 poi foro ostruito ■ Fine prova m.19.90



PROVA PENETROMETRICA DINAMICA N°:P11

DATA: 13-6-2020

Disegno n°:7008P11H


Località : SETTIMO MILANESE

Penetrometro con asta isolata dal terreno circostante

N = Numero di colpi/piede di affondamento con mazza battente da 160 libbre e volata da 30 pollici

— Punta 60° $\phi = 2''$ — Tubazione di rivestimento $\phi = 1\frac{1}{2}$

--- Inizio prova m. 1.30 Assenza acqua fino a m.2.50 poi foro ostruito ■ Fine prova m.19.80



PROVA PENETROMETRICA DINAMICA N°:P12

DATA: 8-6-2020

Disegno n°:7008P12H


Località : SETTIMO MILANESE

Penetrometro con asta isolata dal terreno circostante

N = Numero di colpi/piede di affondamento con mazza battente da 160 libbre e volata da 30 pollici

— Punta 60° $\phi = 2''$ — Tubazione di rivestimento $\phi = 1\frac{1}{2}$

- - - Inizio prova m. 1.30 Assenza acqua fino a m.2.40 poi foro ostruito ■ Fine prova m.19.80



PROVA PENETROMETRICA DINAMICA N°:P13

DATA: 30-5-2020

Disegno n°:7008P13H


Località : SETTIMO MILANESE

Penetrometro con asta isolata dal terreno circostante

N = Numero di colpi/piede di affondamento con mazza battente da 160 libbre e volata da 30 pollici

— Punta 60° $\phi = 2''$ — Tubazione di rivestimento $\phi = 1\frac{1}{2}$

-- = Inizio prova m. 1.30 Assenza acqua fino a m.2.50 poi foro ostruito ■ Fine prova m.19.80



ALLEGATO 2

Indagine MASW



STUDIO TECNICO GEOM. UGO CELOTTI s.r.l.

CAPITALE SOCIALE EURO 100.000,00 I.V.

VIA MINCIO, 22 – C.A.P. 20139 MILANO TEL. 02.5393977 – FAX 02.5392262
e-mail: studiocelotti@studiocelotti.it

SONDAGGI GEOGNOSTICI GEOTECNICI AMBIENTALI GEOARCHEOLOGICI – PROVE SU TERRENI DI FONDAZIONE
INDAGINI E RICERCHE GEOLOGICHE E IDROLOGICHE - PERFORAZIONI PROFONDE PER GEOTERMIA PER
DISPERSORI PER STRUMENTAZIONI - PROSPEZIONI GEOFISICHE GEOFISICHE - RILIEVI TOPOGRAFICI
C.C.I.A.A. REG. DELLE IMPRESE DI MILANO – COD.FISC.-PART.IVA 05092310969 – SOA 3405AL/57/01

Milano, Giugno 2020

Prot. 7008/B

Spett.le
JACOBS ITALIA S.p.A.
Via A. Volta, 16
20093 COLOGNO MONZESE MI

**INDAGINE GEOFISICA FINALIZZATA AGLI
STUDI DELLA MICROZONAZIONE SISMICA
PER LA RISPOSTA LOCALE
METODOLOGIA MASW**

**SETTIMO MILANESE (MI)
LOCALITA' CASTELLETTO**

**Relazione
Masw 1 - Masw 2**



STUDIO TECNICO GEOM. UGO CELOTTI s.r.l. - VIA MINCIO, 22 - C.A.P. 20139 MILANO
CAPITALE SOCIALE EURO 100.000,00 I.V.
C.C.I.A.A. REG. DELLE IMPRESE DI MILANO - COD.FISC.-PART.IVA 05092310969 - SOA 3405AL/57/01

INDICE

1 – PREMESSA.....	3
2 – CENNI TEORICI.....	4
3 – ACQUISIZIONE ED ELABORAZIONE DATI.....	5
3.1 – Strumentazione utilizzata.....	5
3.2 – Interpretazione dei dati.....	6
4 – RISULTATI.....	8
5 – CONCLUSIONI E CONSIDERAZIONI.....	14
6 – ZONIZZAZIONI SISMICHE PREVISTE DA N.T.C.....	15



1 - PREMESSA

Il giorno 29 Maggio 2020, sono state eseguite due prospezioni geofisiche in un terreno in comune di Settimo Milanese (MI) – Località Castelletto.

Al fine di caratterizzare la risposta sismica della zona in esame sono state registrate due sezioni geosismiche MASW (Multi-channel Analysis of Surface Waves, analisi della dispersione delle onde di Rayleigh da misure di sismica attiva – e.g. Park et al., 1999), utili a definire il profilo verticale della velocità di propagazione delle onde di taglio (V_s).

Nel loro insieme, le procedure adottate sono state eseguite in accordo alle norme tecniche per le costruzioni del DM 17 gennaio 2018.

Queste, in buona misura, fanno risalire la stima dell'effetto di sito alle caratteristiche del profilo di velocità delle onde di taglio $V_{s,i}$.

La classificazione dei terreni si effettua in base alle condizioni stratigrafiche ed ai valori della velocità equivalente di propagazione delle onde di taglio. Essa è definita dalla relazione:

CATEGORIE DI SUOLO DI FONDAZIONE →
$$V_{S,eq} = \frac{H}{\sum_{i=1}^N \frac{h_i}{V_{S,i}}}$$

In cui $V_{s,i}$ e h_i sono rispettivamente la velocità delle onde di taglio nell' i -esimo strato e lo spessore dell' i -esimo strato.

Per depositi con profondità H del substrato superiore a 30 m, la velocità equivalente delle onde di taglio $V_{s,eq}$ è definita dal parametro V_{s30} , ottenuto ponendo $H=30$ m nella precedente espressione e considerando le proprietà degli strati di terreno fino a tale profondità.




2 - CENNI TEORICI

La metodologia MASW (Multichannel Analysis of Surface Waves) permette di ricavare le velocità delle onde di taglio verticali V_s dalla determinazione delle velocità delle onde superficiali.

La misura delle velocità delle onde superficiali viene calcolata grazie all'utilizzo di stendimenti di sensori posti in genere a distanze regolari sulla superficie del suolo da indagare.

La porzione che predomina nelle onde superficiali è costituita dalle onde di Rayleigh la cui velocità è correlata alla rigidezza e ai parametri elastici dei suoli attraversati.

E' importante tenere presente che nei mezzi stratificati le onde di Rayleigh sono dispersive, cioè le alte frequenze e, quindi, con lunghezze d'onda corta, si propagano prevalentemente negli strati più superficiali del terreno, invece le onde con lunghezze maggiori tendono a coinvolgere gli strati più profondi così come di seguito illustrato.



La metodologia MASW può essere sia *attiva* che *passiva* o la combinazione di entrambe. Nel sistema attivo le onde superficiali vengono generate in un punto noto in modo non casuale e vengono registrate da stendimenti lineari di sensori. Nel metodo passivo lo stendimento di ricezione può essere sia lineare che circolare e si misura il rumore di fondo ambientale esistente.

Il metodo attivo è quello che meglio permette la classificazione sismica dei suoli perché fornisce con un miglior dettaglio il profilo delle velocità sismiche nei primi 30 metri da piano campagna. Infatti si ottiene una curva dispersione per un range di frequenze normalmente comprese tra i 5 ed i 70 Hz la cui propagazione avviene prevalentemente nella parte più superficiale del suolo in funzione anche delle sue caratteristiche elastiche.



3 - ACQUISIZIONE ED ELABORAZIONE DATI

3.1 STRUMENTAZIONE UTILIZZATA

L'acquisizione è avvenuta tramite l'utilizzo di un sismografo a 24 bit modello " ECHO 24/2010 Seismic Unit" che impiega 24 canali in registrazione.


Lo strumento viene collegato ai geofoni verticali aventi frequenza propria di 4,5 Hz, posizionati sul terreno a distanza di 2 metri. Il tempo di registrazione dello strumento è fissato in 2 secondi. Gli offset di energizzazione delle MASW sono pari a 5 metri.

Di seguito si elencano le caratteristiche tecniche della strumentazione impiegata:

Number of channels:	24+1
A/D Conversion:	24 bits
Dynamic range:	130 dB @ 1ms PG=0 dB 120 dB @ 1ms PG=18 dB
Cross talk:	>90 db
Preamplify gain:	0 db, 6 db, 12 db, 24 db, 30 db, 36 db
Frequency response:	0 to 6 KHz (30kSPS) 0 to 4,8 KHz (15kSPS) 0 to 3 KHZ (7,5kSPS) 0 to 1,5 Khz (3,5kSPS) 0 to 800Hz (2kSPS) 0 to 400Hz (1kSPS)
Acquisition and display filter:	Low Cut Out 10.15.25.35.50.70.100.200.280.400 Hz
Sampling interval:	32us,64us,128us,256us,480us,960us
Record length:	16000 samples
Stacking trigger accuracy:	1/32 of samples interval
Distortion (THD):	0,0004 %
Max input signal:	2Vpp, Odb
Common Mode Rejection:	110 dB
Noise:	0,25 uV, 2ms, 36 Db
Pre-trigger data:	524 ms @ 32 us sample interval
Delay:	0 to 2500 ms step 10 ms
Temperature range:	-30°C/+70°C
Power:	12 Volts
Continuos recording:	HVSR
Output format:	SEG - Y



Di seguito viene riportata una figura che illustra la disposizione dei sensori e la trasmissione dell'impulso.



3.2 INTERPRETAZIONE DEI DATI

La procedura elaborativa prevede, sinteticamente, i seguenti passi:



- Trasformazione dei files in formato compatibile
- Immissione delle geometrie di acquisizione dei dati (sorgente e ricettori)
- Generazione dell'immagine di dispersione
- Analisi della curva di dispersione (picking)
- Verifica dei modi
- Modellazione e/o inversione
- Calcolo del parametro Vs30 dal profilo delle velocità di taglio

Il software utilizzato per l'interpretazione è WinMASW 4.1.1 Pro (Eliosoft).



STUDIO TECNICO GEOM. UGO CELOTTI s.r.l. - VIA MINCIO, 22 - C.A.P. 20139 MILANO
CAPITALE SOCIALE EURO 100.000,00 I.V.
C.C.I.A.A. REG. DELLE IMPRESE DI MILANO - COD.FISC.-PART.IVA 05092310969 - SOA 3405AL/57/01

Di seguito un esempio di acquisizione da cui si ottiene la curva di dispersione, ossia lo spettro di velocità calcolato a partire dalle tracce registrate sui geofoni dello stendimento. Viene riportato anche il piccaggio per la modellazione e/o inversione.






4 - RISULTATI


L'ubicazione delle prove è riportata nel dis. n. 7008/1A.

Le immagini successive propongono le curve di dispersione ossia lo spettro di velocità calcolato a partire dalle tracce registrate.

MASW 1 – SETTIMO MILANESE – Località Castelletto



MASW 2 – SETTIMO MILANESE – Località Castelletto





STUDIO TECNICO GEOM. UGO CELOTTI s.r.l. - VIA MINCIO, 22 - C.A.P. 20139 MILANO
CAPITALE SOCIALE EURO 100.000,00 I.V.
C.C.I.A.A. REG. DELLE IMPRESE DI MILANO – COD.FISC.-PART.IVA 05092310969 – SOA 3405AL/57/01

Il picking della curva e la modellazione diretta e/o dal processo di inversione, portano all'ottenimento della curva di dispersione interpretata e, di conseguenza, al profilo verticale delle onde di taglio Vs da cui si ricava il parametro Vs30 richiesto dalla normativa.


E' da tenere in considerazione che molteplici modelli di distribuzione delle velocità delle onde di taglio portano al medesimo risultato del parametro Vs30, ciò significa che senza un'opportuna disponibilità di dati stratigrafici attendibili il parametro di legge risulterà significativo, ma la distribuzione delle velocità sarà solamente indicativa.

I grafici sotto riportati invece mostrano il modello del profilo verticale Vs scelto come rappresentativo del singolo punto indagato.



STUDIO TECNICO GEOM. UGO CELOTTI s.r.l. - VIA MINCIO, 22 - C.A.P. 20139 MILANO
CAPITALE SOCIALE EURO 100.000,00 I.V.
C.C.I.A.A. REG. DELLE IMPRESE DI MILANO - COD.FISC.-PART.IVA 05092310969 - SOA 3405AL/57/01


MASW 1 SETTIMO MILANESE (MI) Località Castelletto	V_{s30} = 239 m/s
--	----------------------------------





STUDIO TECNICO GEOM. UGO CELOTTI s.r.l. - VIA MINCIO, 22 - C.A.P. 20139 MILANO
CAPITALE SOCIALE EURO 100.000,00 I.V.
C.C.I.A.A. REG. DELLE IMPRESE DI MILANO - COD.FISC.-PART.IVA 05092310969 - SOA 3405AL/57/01

MASW 2 SETTIMO MILANESE (MI) Località Castelletto	V_{s30} = 251 m/s
--	----------------------------------






STUDIO TECNICO GEOM. UGO CELOTTI s.r.l. - VIA MINCIO, 22 - C.A.P. 20139 MILANO
CAPITALE SOCIALE EURO 100.000,00 I.V.
C.C.I.A.A. REG. DELLE IMPRESE DI MILANO - COD.FISC.-PART.IVA 05092310969 - SOA 3405AL/57/01

STRATIGRAFIA

MASW 1 - SETTIMO MILANESE - Località Castelletto






STUDIO TECNICO GEOM. UGO CELOTTI s.r.l. - VIA MINCIO, 22 - C.A.P. 20139 MILANO
CAPITALE SOCIALE EURO 100.000,00 I.V.
C.C.I.A.A. REG. DELLE IMPRESE DI MILANO - COD.FISC.-PART.IVA 05092310969 - SOA 3405AL/57/01

STRATIGRAFIA

MASW 2 – SETTIMO MILANESE – Località Castelletto





5 - CONCLUSIONI E CONSIDERAZIONI

L'analisi delle onde di Rayleigh a partire dai dati di sismica attiva (MASW) ha consentito di determinare il profilo verticale delle Vs e, di conseguenza, il parametro Vs30 per i punti d'indagine.

La tabella sotto riportata mostra i valori Vs30 calcolati a partire dalla quota di imposta fondazioni prevista (circa -2,00 metri dall'attuale piano campagna) e le classi di suolo di appartenenza rispetto le norme tecniche per le costruzioni (DM 17 gennaio 2018).

Nome prova	Vs30	Classe suolo
MASW 1 SETTIMO MILANESE (MI) Località Castelletto	239 m/s	C

Nome prova	Vs30	Classe suolo
MASW 2 SETTIMO MILANESE (MI) Località Castelletto	251 m/s	C

"C" – Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fine mediamente consistenti, con profondità del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 180 m/s e 360 m/s.

Bibliografia:

Dal Moro G., Pipan M. & Gabrielli P., 2007, Rayleigh Wave Dispersion Curve Inversion via Genetic Algorithms and Posterior Probability Density Evaluation, *J. Appl. Geophysics*, 61, 39-55

Park C. B., Miller R. D., & Xia J., 1999, Multichannel analysis of surface waves, *Geophysics*, 64, 3; 800 -808.



6 – ZONIZZAZIONI SISMICHE PREVISTE DA N.T.C.

Viene qui sotto riportata la classificazione sismica dei suoli secondo la normativa ufficiale italiana (DM 17 gennaio 2018):

A – Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi, caratterizzati da valori di velocità delle onde di taglio superiori a 800 m/s, eventualmente comprendenti in superficie terreni di caratteristiche meccaniche più scadenti, con spessore massimo di 3 m.

B – Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fine molto consistenti, con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 360 m/s e 800 m/s.

C – Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fine mediamente consistenti, con profondità del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 180 m/s e 360 m/s.

D – Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o terreni a grana fine scarsamente consistenti, con profondità del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 100 e 180 m/s.

E – Terreni con caratteristiche e valori di velocità equivalente riconducibili a quelle definite per le categorie C o D, con profondità del substrato non superiore a 30 m.

ALLEGATO 3

Indagine geofisica con metodologia tomografica elettrica



STUDIO TECNICO GEOM. UGO CELOTTI s.r.l.

CAPITALE SOCIALE EURO 100.000,00 I.V.

VIA MINCIO, 22 – C.A.P. 20139 MILANO TEL. 02.5393977 – FAX 02.5392262
e-mail: studiocelotti@studiocelotti.it

SONDAGGI GEOGNOSTICI GEOTECNICI AMBIENTALI GEOARCHEOLOGICI – PROVE SU TERRENI DI FONDAZIONE INDAGINI E RICERCHE GEOLOGICHE E IDROLOGICHE - PERFORAZIONI PROFONDE PER GEOTERMIA PER DISPERSORI PER STRUMENTAZIONI - PROSPEZIONI GEOFISICHE GEOELETTRICHE - RILIEVI TOPOGRAFICI
C.C.I.A.A. REG. DELLE IMPRESE DI MILANO – COD.FISC.-PART.IVA 05092310969 – SOA 3405AL/57/01

Milano, Giugno 2020

Prot. n. 7008/A

Spettabile
JACOBS ITALIA S.p.A.
Via A. Volta, 16
20093 COLOGNO MONZESE (MI)

INDAGINE GEOFISICA CON METODOLOGIA TOMOGRAFICA ELETTRICA

SETTIMO MILANESE (Milano)

Relazione



STUDIO TECNICO GEOM. UGO CELOTTI s.r.l. - VIA MINCIO, 22 - C.A.P. 20139 MILANO

CAPITALE SOCIALE EURO 100.000,00 I.V.

C.C.I.A.A. REG. DELLE IMPRESE DI MILANO – COD.FISC.-PART.IVA 05092310969 – SOA 3405AL/57/01

INDICE

1 – PREMESSA	2
2 – METODOLOGIA TOMOGRAFICA ELETTRICA	4
3 – RISULTATI	6



STUDIO TECNICO GEOM. UGO CELOTTI s.r.l. - VIA MINCIO, 22 - C.A.P. 20139 MILANO

CAPITALE SOCIALE EURO 100.000,00 I.V.

C.C.I.A.A. REG. DELLE IMPRESE DI MILANO – COD.FISC.-PART.IVA 05092310969 – SOA 3405AL/57/01

1 – PREMESSA

Il giorno 10 giugno 2020 è stata eseguita una prospezione geofisica in un'area in comune di Settimo Milanese (Milano).

L'indagine aveva come scopo definire i valori di resistività dei terreni nei primi 4 metri da p.c..

A seguire una foto del sito indagato.



Fig. 1 indagine Settimo Milanese




Fig. 2 Ubicazione Settimo Milanese



STUDIO TECNICO GEOM. UGO CELOTTI s.r.l. - VIA MINCIO, 22 - C.A.P. 20139 MILANO

CAPITALE SOCIALE EURO 100.000,00 I.V.

C.C.I.A.A. REG. DELLE IMPRESE DI MILANO – COD.FISC.-PART.IVA 05092310969 – SOA 3405AL/57/01

2 – METODOLOGIA TOMOGRAFICA ELETTRICA

I metodi di prospezione geofisica permettono la ricostruzione stratigrafica del sottosuolo sulla base di alcuni parametri fisici che caratterizzano gli strati del terreno. In particolare nella prospezione geoelettrica si determina il parametro fisico resistività elettrica. La resistività è un parametro indipendente dalle caratteristiche geometriche della formazione litologica cui si riferisce ed è definito come la resistenza elettrica per unità di volume.

Ogni corpo roccioso presenta un ampio campo di variabilità dei propri valori di resistività; essi dipendono dal grado di omogeneità, dal livello di alterazione e, per le rocce litoidi, dal grado di fratturazione. Nel caso di terreni scolti, quali i depositi alluvionali recenti, la resistività dipende dalla granulometria, dai fluidi in essi contenuti, dal quantitativo in sali discolti e quindi dalla loro conducibilità elettrica. A questa regola fanno eccezione le argille che, anche se compatte, hanno sempre valori di resistività estremamente bassi; questo è dovuto principalmente alle caratteristiche del reticolo cristallino dei minerali che le compongono e al loro grado di saturazione.

L'inverso della resistività è la conducibilità. Il terreno presenta due tipi di conducibilità elettrica:

- 1) Conducibilità di tipo elettronico: è propria dei metalli, nei quali la resistività aumenta con la temperatura, o dei semiconduttori (ad esempio i solfuri) nei quali, in virtù delle lacune che limitano il movimento degli elettroni, la resistività diminuisce all'aumentare della temperatura.
- 2) Conducibilità di tipo ionico: è propria dei dielettrici.



STUDIO TECNICO GEOM. UGO CELOTTI s.r.l. - VIA MINCIO, 22 - C.A.P. 20139 MILANO

CAPITALE SOCIALE EURO 100.000,00 I.V.


C.C.I.A.A. REG. DELLE IMPRESE DI MILANO – COD.FISC.-PART.IVA 05092310969 – SOA 3405AL/57/01

Rocce e minerali metallici	Resistività ($\Omega \text{ m}$)
Sedimentarie	
Calcare chalk	$50 \div 150$
Argilla (clay)	$1 \div 100$
Ghiaia (gravel)	$100 \div 5000$
Calcare (limestone)	$50 \div 10^7$
Marna (marl)	$1 \div 100$
Quartzite (quartzite)	$10 \div 10^6$
Argilla (shale)	$10 \div 1000$
Sabbia (sand)	$500 \div 5000$
Arenaria (sandstone)	$1 \div 10^6$
Ignee e Metamorfiche	
Basalto	$10 \div 10^7$
Gabbro	$10^3 \div 10^6$
Granito	$10^3 \div 10^6$
Marmo	$10^3 \div 10^6$
Scisto	$10 \div 10^6$
Andesite	$10^3 \div 10^7$
Minerali e minerali metallici	
Argento	$1,6 \cdot 10^{-5}$
Grafite (giacimento massivo)	$10^4 \div 10^5$
Galena (PbS)	$10^3 \div 10^2$
Magnetite di giacimento	$1 \div 10^3$
Sfalerite (ZnS)	$10^3 \div 10^6$
Pirite	10^3
Calcopirite	$10^3 \div 0,3$
Quarzo	$10^{10} \div 2 \cdot 10^{11}$
Salgemma	$10 \div 10^3$
Acque ed effetto del contenuto in sale	
Acqua pura	10^6
Acque naturali	$1 \div 10^3$
Acqua di mare	$0,2$
Sale 20%	$5 \cdot 10^{-3}$
Granito 0% di acqua	10^{16}
Granito 0,19% di acqua	10^6
Granito 0,31% di acqua	$4 \cdot 10^5$

Tabella di riferimento valori di resistività

In generale il sottosuolo, a parte i distretti minerari composti da minerali conduttori come metalli e solfuri, è composto in grandissima maggioranza da minerali dielettrici, come silicati, carbonati e solfati.

Le prospezioni geoelettriche di resistività sono effettuate utilizzando metodi riconducibili ad uno schema di configurazione a quadripolo. Si immette una corrente nota nel sottosuolo mediante due elettrodi energizzanti A e B e si misura la differenza di potenziale prodotta dalla stessa tra due elettrodi riceventi M e N.



Configurazione elettrodica generica per la misura delle resistività nel sottosuolo.



STUDIO TECNICO GEOM. UGO CELOTTI s.r.l. - VIA MINCIO, 22 - C.A.P. 20139 MILANO

CAPITALE SOCIALE EURO 100.000,00 I.V.

C.C.I.A.A. REG. DELLE IMPRESE DI MILANO - COD.FISC.-PART.IVA 05092310969 - SOA 3405AL/57/01

Se il suolo fosse omogeneo e isotropo, la sua resistività ρ potrebbe essere calcolata attraverso la seguente relazione:

$$\rho = K \frac{\Delta V}{I}$$

K è il fattore geometrico che è funzione della posizione reciproca degli elettrodi:


$$K = \frac{2\pi}{\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} - \frac{1}{r_3} + \frac{1}{r_4}}$$

Se il terreno è disomogeneo, la differenza di potenziale ΔV è funzione, oltre che della distanza tra gli elettrodi, anche della distribuzione di resistività nel sottosuolo; di conseguenza il valore di ρ calcolato mediante le equazioni sopra riportate, non coincide con il valore di resistività del materiale ed è chiamato resistività apparente. Variando la posizione degli elettrodi rispetto ai mezzi presenti varia la resistività apparente, permettendo così la ricostruzione delle dimensioni, posizione e resistività dei mezzi presenti nel sottosuolo.

La tomografia elettrica (ERT: Electrical Resistivity Tomography) è un metodo di acquisizione ed elaborazione del dato che restituisce rappresentazioni bidimensionali e tridimensionali al'altra risoluzione delle caratteristiche elettriche del sottosuolo. Essa costituisce l'evoluzione dei sondaggi verticali: invece di energizzare e misurare da quattro elettrodi che vengono spostati di volta in volta, vengono utilizzati più elettrodi con cui è possibile ottenere un alto numero di combinazioni, in un tempo ridotto. Da queste misure si ottengono pseudosezioni di resistività apparente, che andranno poi elaborate per le resistività reali.

Nel corso degli anni hanno si sono studiate differenti configurazioni elettrodiche, ciascuna con i propri punti di forza e i propri punti deboli. Di seguito verrano descritte quelle più utilizzate.

Wenner (alfa):




E' costituito da 4 elettrodi equidistanziati tra loro, con i due elettrodi ricevitori posti nel mezzo.



STUDIO TECNICO GEOM. UGO CELOTTI s.r.l. - VIA MINCIO, 22 - C.A.P. 20139 MILANO

CAPITALE SOCIALE EURO 100.000,00 I.V.

C.C.I.A.A. REG. DELLE IMPRESE DI MILANO – COD.FISC.-PART.IVA 05092310969 – SOA 3405AL/57/01



Modello di sensitività del dispositivo Wenner a relativo ad un semispazio omogeneo (Loke, 2000)

E' l'array più robusto in assoluto (meno sensibile al rumore), perché ha un basso fattore geometrico; è molto sensibile alle variazioni verticali, ma poco a quelle orizzontali; è un sistema monocanale, per cui i tempi di acquisizione sono lunghi. La massima profondità di investigazione è circa 1/6 della massima distanza tra gli elettrodi esterni.

3 - RISULTATI

Le indagini geofisiche, con metodologia geoelettrica, configurazione Wenner, sono state eseguite per definire la resistività dei terreni fino alla profondità di circa 4 metri.


A seguire per ciascuna area d'indagine la tabella riassuntiva con i valori ottenuti lungo una sezione bidimensionale di larghezza 4 metri e profondità 4 metri da p.c..

Area1 Settimo Milanese (Tabella Risultati)

Profondità In metri da p.c.	Posizione 0 mt Valori di resistività Ohm*metro	Posizione 1 mt Valori di resistività Ohm*metro	Posizione 2 mt Valori di resistività Ohm*metro	Posizione 3 mt Valori di resistività Ohm*metro	Posizione 4 mt Valori di resistività Ohm*metro
1	141	148	155	153	153
2	142	148	155	149	153
3	142	147	150	146	149
4	147	147	146	147	146

ALLEGATO 4

Prove geotecniche di laboratorio



STUDIO TECNICO Geom. UGO CELOTTI s.r.l.

VIA MINCIO 22 - CAP 20139 MILANO - TEL. 025393977 r.a. - 025392262 FAX
e-mail: studiocelotti@studiocelotti.it

INDAGINI GEOGNOSTICHE - PROVE SU TERRENI DI FONDAZIONE
RICERCHE IDROLOGICHE AMBIENTALI - STRUMENTAZIONI GEOTECNICHE
PERFORAZIONI PROFONDE PER GEOTERMIA PER DISPERSORI PER STRUMENTAZIONI
RILIEVI TOPOGRAFICI - PROSPEZIONI GEOFISICHE E GEOFISICHE

JACOBS ITALIA S.p.A. - Via A. Volta n. 16
COLOGNO MONZESE (Milano)

Indagini geognostiche e geotecniche eseguite in un terreno in
comune di Settimo Milanese (Milano) - Località Castelletto - Via
Brocchi.

ANALISI CHIMICHE DI LABORATORIO SU CAMPIONI DI TERRENO
CERTIFICATI

Disegno n. 7008/1Ab

Data: 31 - 07 - 2020

N.B. - Lo zero di riferimento delle profondità coincide con il pia-
no d'inizio del sondaggi.

ALTAIR S.R.L.

Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prove terre (settore "a") e rocce (settore "b")
D.P.R. 06.06.2004 n.380 - Circ. 7618/STC del 08.09.2010 Autorizzazione n. 52505 del 11.10.2004 e successivi rinnovi
Laboratorio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 ICMQ n.11353 del 28.10.2011



Certificate n. 1418	of 29/07/2020	Accettamps n. 1612	of 10/07/2020	
DESCRIPTION AND IDENTIFICATION OF SOILS (ASTM D2488)	start test date	10/07/2020	end test date	10/07/2020

CLIENT:	JACOBS ITALIA
PROJECT NUMBER:	-
PROJECT NAME:	SETTIMO MILANESE (MI)
BORING :	SA
SAMPLE:	A
DEPTH :	0.00 – 1.50 m

conditions of punch	-	Dimension of punch (m)	-	-
Sample condition	-	Color (Munsell Soil Charts)	10 YR 5/4 yellowish brown	
Length of the sample (m)	-	odor	odorless	
HCL reaction	weak	consistency	low	
Moisture condition	moist	plasticity	Cohesion	low low
Structure	-	Laboratory tests		Gr, sed, limit,wn, cbr, proctor, ell, gs

photographic documentation	Poket pen. (kg/cmq)	VaneTest (kg/cmq)	Description
			Clayed Silt and Sand.
			Maximum particles size: 20 mm
			Angularity particles: subangular
			Shape particles: flat
			-

LABORATORY MANAGER

ALTAIR S.R.L.

Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prove terre (settore "a") e rocce (settore "b")
D.P.R. 06.06.2004 n.380 - Circ. 7618/STC del 08.09.2010 Autorizzazione n. 52505 del 11.10.2004 e successivi rinnovi
Laboratorio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 ICMQ n.11353 del 28.10.2011



Certificate n. 1406

of 29/07/2020

Accettamps n. 2612

of 10/07/2020

DETERMINATION OF WATER (MOISTURE) CONTENT OF SOIL BY MASS (ASTM D7263 metod B)

CLIENT:	JACOBS ITALIA
PROJECT NUMBER:	-
PROJECT NAME:	SETTIMO MILANESE (MI)
BORING :	SA
SAMPLE:	A
DEPTH :	0,00-1,50 m

		Specimen 1	Specimen 2	Specimen 3	Specimen 4
Start test date	-	10/07/2020	26/03/2012	26/03/2012	
End test date	-	13/07/2020	15/04/2012	13/04/2012	

Specimens preparation	Specimen 1 Specimen 2 Specimen 3 Specimen 4			
	M_{c1}	Mg	5,1330E-05	4,8120E-05
Mass Container 1	M_{cws}	Mg	1,4000E-04	1,5217E-04
Mass wet (Container 1+specimen)	-	Mg	8,8670E-05	1,0405E-04
Mass wet specimen	M_{c2}	Mg	5,1330E-05	4,8120E-04
Mass Container 2	M_{cs}	Mg	1,2930E-04	1,4010E-04
Mass dry (Container 2+specimen)	M_s	Mg	7,7970E-05	9,1980E-05
Mass dry specimen				

Test Results

Water content	W_n	%	13,7	13,1		
Water content average	W_n	%			13,42	

LABORATORY MANAGER

Capitale Sociale € 95.000,00.- i.v. Sede Legale Via E. Pagliano, 37 20149 MILANO

Laboratorio: Via A. Martini, 11 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) Tel. 0261293850 r.a. Fax 0261770281
E-mail:info@geoaltair.it P.E.C.:altairsrl1@legalmail.it R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano / C.F. / p.IVA n. 08041580153

ALTAIR S.R.L.

Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prove terre (settore "a") e rocce (settore "b")
D.P.R. 06.06.2004 n.380 - Circ. 7618/STC del 08.09.2010 Autorizzazione n. 52505 del 11.10.2004 e successivi rinnovi
Laboratorio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 ICMQ n.11353 del 28.10.2011



Certificate n. 1398	of 29/07/2020	Accettamps n. 2612	of 10/07/2020
----------------------------	----------------------	---------------------------	----------------------

SPECIFIC GRAVITY OF SOILS (ASTM D 854A)	Start test date	10/07/2020	End test date	23/07/2020
---	-----------------	------------	---------------	------------

CLIENT:	JACOBS ITALIA
PROJECT NUMBER:	
PROJECT NAME:	SETTIMO MILANESE (MI)
BORING :	SA
SAMPLE:	A
DEPTH :	0,00-1,50 m

Specimens preparation		Um	Specimen 1	Specimen 2
Mass of pycnometer	M _f	Mg	4,5085E-05	3,9856E-05
Mass of pycnometer and water	M _a	Mg	1,0014E-04	9,1193E-05
Mass of pycnometer + dry sample :	-	Mg	6,2954E-05	5,5959E-05
Mass of sample of oven-dry soil	M ₀	Mg	1,7869E-05	1,6103E-05
Mass of pycnometer filled with water at temperature T _b	M _b	Mg	1,1109E-04	1,0101E-04
Temperature of contents of the pycnometer when m _a T _b	°C	20,00	20,00	

Test Results		Um	Specimen 1	Specimen 2
Specific gravity of the soil at a temperature T _b : G _{Tb}		Mg/mc	2,583	2,561
Specific gravity of the soil at a temperature 20° C :		Mg/mc	2,583	2,561

Average Specific gravity :	Mg/mc	2,572
-----------------------------------	--------------	--------------

LABORATORY MANAGER

ALTAIR SRL




Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prove terre (settore "a") e rocce (settore "b")
D.P.R. 06.06.2004 n.380 - Circ. 7618/STC del 08.09.2010 Autorizzazione n. 52505 del 11.10.2004 e successivi rinnovi
Laboratorio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 ICMQ n.11353 del 28.10.2011

Certificate n. 1402 of 29/07/2020 **Accettamps n. 2612 of 10/07/2020**


PARTICLE SIZE DISTRIBUTION OF SOILS AND SEDIMENTATION PROCESS (ASTM D2487-D422-D6913)		start test date	10/07/2020	end test date	16/07/2020
LIMIT LIQUID, PLASTIC AND PLASTICITY INDEX (ASTM D4318)		start test date	10/07/2020	end test date	23/07/2020

CLIENT:	JACOBS ITALIA		
PROJECT NUMBER:			
PROJECT NAME:	SETTIMO MILANESE (MI)		
BORING :	SA	SAMPLE:	A

PARTICLE SIZE DISTRIBUTION OF SOILS				PARTICLE SIZE ANALYSIS OF SOILS (Sedimentation process)				LIQUID LIMIT, PLASTIC LIMIT AND PLASTICITY INDEX			
Mass Specimen	455,82	g		Initial weight	50	g		Liquid Limit (WL)	35,07	%	
Maximum Particle Size	15	mm		Maximum diameter	0,075	mm		Plastic Limit (WP)	24,15	%	
Minimum Particle Size	10	mm						Plasticity index (IP)	10,92	%	
Water content specimen (WN)	13,42	%						Consistent Index (IC)	1,98	-	
	mm	Sieve in.-No.	Percent Passing	Diameter	u.m.	Percent		Mass Container (g)	Mass wet spacement (g)	Mass dry spacement(g)	Water content (%) N. of drops
Passing	75,0	3	100,00 %	0,0551	mm	55,79 %		22,52	45,67	39,41	37,06 14
Passing	50,8	2	100,00 %	0,0403	mm	50,93 %		23,05	48,79	42,11	35,05 24
Passing	38,1	1 1/2	100,00 %	0,0292	mm	47,03 %		22,76	49,33	42,67	33,45 35
Passing	25,4	1	100,00 %	0,0214	mm	41,19 %		24,41	32,61	31,02	24,05 -
Passing	19,0	3/4	100,00 %	0,0155	mm	37,29 %		22,77	31,89	30,11	24,25 -
Passing	9,5	3/8	100,00 %	0,0116	mm	32,43 %					
Passing	4,75	No. 4	97,31 %	0,0084	mm	27,56 %					
Passing	2,0	No. 10	93,80 %	0,0061	mm	23,66 %					
Passing	0,850	No. 20	89,14 %	0,0044	mm	19,77 %					
Passing	0,425	No. 40	83,64 %	0,0032	mm	15,87 %					
Passing	0,254	No. 60	78,53 %	0,0022	mm	13,93 %					
Passing	0,150	No. 100	71,79 %	0,0016	mm	11,98 %					
Passing	0,075	No. 200	59,51 %	0,0013	mm	11,01 %					
Corse Gravel	(19-75)	0,00	%								
Fine gravel	(4,75-19,0)	2,69	%								
Coarse Sand	(2-4,75)	3,51	%								
Medium Sand	(0,425-2)	10,16	%								
Fine Sand	(0,075-0,425)	24,13	%								
Silt+Clay	(< 0,075)	59,51	%								
Silt	(0,005-0,075)	38,31	%								
Clay	(< 0,005)	21,20	%								
				ASTM CLASSIFICATION							
				ML o OL							
				AASHTO M 145-82							
				-							
				γ_s 2,572 Mg/mc							
				CU - -							
				CC - -							



LABORATORY MANAGER	





Certificate n.	1409	of 29/07/2020	Accettamps n. 2612	of 10/07/2020
----------------	------	---------------	--------------------	---------------

Standard Test Methods for Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using Modified Effort (ASTM D1557 - AASHTO MOD.)


Start test date	10/07/2020	End test date	16/07/2020
-----------------	------------	---------------	------------

CLIENT:	JACOBS ITALIA
PROJECT NUMBER:	-
PROJECT NAME:	SETTIMO MILANESE (MI)
BORING :	SB
SAMPLE:	A
DEPTH :	0,00-1,50 m

Specimens preparation

		1	2	3	4	5
Mass of moist soil in mold and mold	g	8982	9218	9515	9348	9248
Mass of moist soil	g	4053	4289	4441	4419	4319
Mass of compaction mold	g	4929	4929	5074	4929	4929
Volume Mold	cmc	2123	2123	2123	2123	2123
Wet unit weight	Mg/mc	1,91	2,02	2,09	2,08	2,03
Dry unit weight	Mg/mc	1,77	1,84	1,87	1,83	1,76

Mass container	g	226	233	226	236	226
Mass of moist soil and container	g	4279	4522	4667	4655	4545
Mass of dry soil and container	g	3982	4132	4195	4112	3952
Mass of moist soil	g	4053	4289	4441	4419	4319
Mass of dry soil	g	3756	3899	3969	3876	3726
molding water content of compaction point	%	7,90	9,99	11,91	14,00	15,91



Modified maximum (optimum) moist unit weight	2,09	Mg/mc
Modified maximum (optimum) dry unit weight	1,87	Mg/mc
Modified optimum water content	12,00	%

ALTAIR S.R.L.



Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prove terre (settore "a") e rocce (settore "b")

D.P.R. 06.06.2001 n.380 art. 59 - Circ. 7618/STC del 08.09.2010 Autorizzazione n. 52505 del 11.10.2004 e successivi rinnovi

Laboratorio Certificato UNI EN ISO 9001 ICMQ n.11353 del 28.10.2011 e successivi rinnovi

Certificate n. 1410	of 29/07/2020	Accettamps n. 2612	of 10/07/2020
---------------------	---------------	--------------------	---------------

CBR (California Bearing Ratio) of Laboratory-CompactedSoils (ASTM D1883)

Start test date	10/07/2020	End test date	27/07/2020
-----------------	------------	---------------	------------

CLIENT:	JACOBS ITALIA
PROJECT NUMBER:	-
PROJECT NAME:	SETTIMO MILANESE (MI)
BORING :	SA
SAMPLE:	A
DEPTH :	0,00-1,50 m

Metod: 1978 AASHTO mod.

Compacted Specimens preparation

Mass of compaction mold (g)	4930,0
height mold	116,6
Area mold (cm ²)	182,0
Volume mold (cm ³)	2122,6
Mass of moist soil in mold and mold (g)	9352,0
-	

EXPERIMENTAL DATA - CBR

Δh	Load	Δh	Load
[mm]	[kN]	[mm]	[kN]
0,01	0,008	8,02	10,115
0,19	0,039	8,38	10,682
0,19	0,042	8,75	11,272
0,19	0,012	9,11	11,855
0,27	0,039	9,48	12,430
0,49	0,116	9,83	12,967
0,86	0,243	10,18	13,534
1,22	0,409	10,54	14,051
1,59	0,594	10,91	14,599
1,83	0,749	11,27	15,136
2,00	0,953	11,63	15,684
2,35	1,250	11,99	16,224
2,71	1,602	12,35	16,776
3,06	1,995	12,70	17,301
3,42	2,416	13,06	17,887
3,77	2,918	13,41	17,883
4,12	3,446		
4,48	4,006		
4,82	4,546		
5,19	5,175		
5,54	5,831		
5,90	6,453		
6,26	7,101		
6,62	7,680		
6,95	8,278		
7,31	8,892		
7,66	9,517		

Specimen physical characteristic CBR

Container n.	1
Mass Container (g)	228,9
Final Mass wet (Container+specimen)	4646,0
Final Mass dry (Container+specimen)	4173,3

Test Results CBR

Wet unit weight (g/cm ³)	2,08
Dry unit weight (g/cm ³)	1,86
Initial water content of compaction point (%)	12,1
Final water content of compaction point (%)	12,0
I _(2,54)	31,8
I _(5,08)	43,2
Bearing Ratio IPI	43,2

ALTAIR S.R.L.



Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prove terre (settore "a") e rocce (settore "b")

D.P.R. 06.06.2001 n.380 art. 59 - Circ. 7618/STC del 08.09.2010 Autorizzazione n. 52505 del 11.10.2004 e successivi rinnovi

Laboratorio Certificato UNI EN ISO 9001 ICMQ n.11353 del 28.10.2011 e successivi rinnovi

Certificate n. 1410


of 29/07/2020

Accettamps n.

2612

of 10/07/2020

CBR (California Bearing Ratio) of Laboratory-Compacted (ASTM D1883) - GRAPHIC



Coordinate correction of load-penetration curves

axis intersection	x 2,087	mm	y 0,000	kN
stress penetration curve for 2,54 mm	x 4,627	mm	y 4,237	kN
stress penetration curve for 5,08 mm	x 7,167	mm	y 8,648	kN

Capitale Sociale € 95.000,00.- i.v. Sede Legale Via E. Pagliano, 37 20149 MILANO

Laboratorio: Via A. Martini, 11 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) Tel. 0261293850 r.a. Fax 0261770281

E-mail:info@geoaltair.it P.E.C.:altairsrl_ut@legalmail.it R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano / C.F. / p.IVA n. 08041580153

ALTAIR S.R.L.



Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prove terre (settore "a") e rocce (settore "b")
D.P.R. 06.06.2004 n.380 - Circ. 7618/STC del 08.09.2010 Autorizzazione n. 52505 del 11.10.2004 e successivi rinnovi
Laboratorio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 ICMQ n.11353 del 28.10.2011

Certificate n. 1414	of 29/07/2020	Accettamps n. 2612	of 10/07/2020
---------------------	---------------	--------------------	---------------


DIRECT SHEAR TEST OF SOILS UNDER CONSOLIDATED DRAINED CONDITIONS (ASTM D3080)

CLIENT:	JACOBS ITALIA		
PROJECT NUMBER:	-		
PROJECT NAME:	SETTIMO MILANESE (MI)		
SAMPLE:	A		
BORING :	SA	DEPTH :	0,00-1,50 m

Start test date	10/07/2020	10/07/2020	10/07/2020
End test date	27/07/2020	27/07/2020	27/07/2020
Specimens physical characteristics			
Section of the specimens	mmq	2829,32	2829,32
Initial height of the specimens	mm	19,76	19,76
Final height of the specimens	mm	19,28	18,89
Mass Container 1	Mg	4,48E-05	4,48E-05
Mass wet (Container 1+specimen)	Mg	1,60E-04	1,61E-04
Mass Container 2	Mg	4,14E-05	4,37E-05
Final Mass wet (Container 2+specimen)	Mg	1,62E-04	1,63E-04
Final Mass dry (Container 2+specimen)	Mg	1,45E-04	1,47E-04
Initial moist densities	Mg/mc	2,07	2,08
Final moist densities	Mg/mc	2,22	2,24
Final dry densities	Mg/mc	1,85	1,85
Initial water content	%	11,83	12,65
Final water content	%	17,03	15,97
Initial degree saturation	%	77,83	82,94
Final degree saturation	%	100,00	100,00
Initial void ratio	-	0,39	0,39
Final void ratio	-	0,36	0,33
Final dry densities	Mg/mc	1,89	1,93
Final height consolidation	mm	19,52	19,32
t_{100}	min	3,80	4,50
			5,40

Consolidation results		σ_v (KpA) 100,0	σ_v (KpA) 200,0	σ_v (KpA) 300,0
[min]	step n.	dH [mm]	dH [mm]	dH [mm]
0,00	1	0,00	0,00	0,00
0,05	2	0,13	0,24	0,00
0,09	3	0,15	0,24	0,57
0,15	4	0,15	0,25	0,66
0,25	5	0,16	0,28	0,70
0,42	6	0,17	0,29	0,72
0,71	7	0,17	0,30	0,74
1,28	8	0,18	0,31	0,75
2,05	9	0,18	0,33	0,77
3,49	10	0,19	0,34	0,78
5,93	11	0,20	0,37	0,79
10,08	12	0,20	0,38	0,81
17,14	13	0,21	0,40	0,81
29,13	14	0,22	0,41	0,82
49,53	15	0,22	0,41	0,82
84,19	16	0,23	0,42	0,82
143,12	17	0,23	0,42	0,83
243,31	18	0,23	0,43	0,83
413,62	19	0,24	0,43	0,83
703,16	20	0,22	0,43	0,83
1195,37	21	0,23	0,43	0,84

LABORATORY MANAGER



Capitale Sociale € 95.000,00,- i.v. Sede Legale Via E. Pagliano, 37 20149 MILANO

Laboratorio: Via A. Martini, 11 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) Tel. 0261293850 r.a. Fax 0261770281

E-mail:info@geoaltair.it P.E.C.:altairsrl1@legalmail.it R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano / C.F. / p.IVA n. 08041580153

ALTAIR S.R.L.



Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prove terre (settore "a") e rocce (settore "b")
D.P.R. 06.06.2004 n.380 - Circ. 7618/STC del 08.09.2010 Autorizzazione n. 52505 del 11.10.2004 e successivi rinnovi
Laboratorio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 ICMQ n.11353 del 28.10.2011


Certificate n. 1414

of 29/07/2020


Accettamps n. 2612

of 10/07/2020

DIRECT SHEAR TEST OF SOILS UNDER CONSOLIDATED DRAINED CONDITIONS CURVES (t Sh) ASTM D3080



DIRECT SHEAR TEST OF SOILS UNDER CONSOLIDATED DRAINED CONDITIONS CURVES (dH / sH) ASTM D3080



ALTAIR S.R.L.

Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prove terre (settore "a") e rocce (settore "b")
 D.P.R. 06.06.2004 n.380 - Circ. 7618/STC del 08.09.2010 Autorizzazione n. 52505 del 11.10.2004 e successivi rinnovi
 Laboratorio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 ICMQ n.11353 del 28.10.2011



Certificate n. 1414

of 29/07/2020

Accettamps n. 2612

of 10/07/2020

DIRECT SHEAR TEST OF SOILS UNDER CONSOLIDATED DRAINED CONDITIONS - SHEAR

dt	σ_v 100,00 kPa				σ_v 200,00 kPa				σ_v 300,00 kPa			
	Speed test		0,01 mm/min		Speed test		0,01 mm/min		Speed test		0,01 mm/min	
min	Sh	dH	F	τ	Sh	dH	F	τ	Sh	dH	F	τ
mm	mm	N	kPa		mm	mm	N	kPa	mm	mm	N	kPa
0	0,00	0,00	-0,90	-0,32	0,00	0,00	-0,10	-0,04	0,00	0,00	-1,30	-0,46
10	0,07	0,03	29,40	10,39	0,07	0,02	25,50	9,01	0,06	0,01	77,50	27,39
20	0,16	0,06	47,30	16,72	0,14	0,03	47,50	16,79	0,16	0,02	124,60	44,04
30	0,25	0,09	60,00	21,21	0,22	0,04	73,00	25,80	0,23	0,04	160,00	56,55
40	0,36	0,10	70,40	24,88	0,30	0,06	96,20	34,00	0,32	0,05	188,10	66,48
50	0,46	0,11	78,50	27,75	0,40	0,09	114,10	40,33	0,42	0,06	211,50	74,75
60	0,55	0,12	85,60	30,25	0,49	0,09	129,00	45,59	0,50	0,06	231,60	81,86
70	0,67	0,12	92,00	32,52	0,58	0,12	145,40	51,39	0,61	0,07	249,20	88,08
80	0,76	0,13	97,40	34,43	0,69	0,14	155,30	54,89	0,69	0,07	264,00	93,31
90	0,86	0,13	102,20	36,12	0,78	0,15	167,60	59,24	0,79	0,07	276,80	97,83
100	0,96	0,14	106,10	37,50	0,87	0,16	176,50	62,38	0,88	0,08	288,50	101,97
110	1,06	0,14	110,00	38,88	0,97	0,16	184,30	65,14	0,96	0,09	298,80	105,61
120	1,17	0,15	113,50	40,12	1,04	0,17	194,40	68,71	1,06	0,09	307,80	108,79
130	1,26	0,15	116,20	41,07	1,14	0,18	203,30	71,85	1,15	0,09	316,10	111,72
140	1,35	0,16	119,00	42,06	1,25	0,18	210,40	74,36	1,24	0,09	322,70	114,06
150	1,45	0,16	120,90	42,73	1,33	0,19	217,70	76,94	1,34	0,10	328,40	116,07
160	1,56	0,17	123,00	43,47	1,43	0,21	222,20	78,53	1,44	0,10	333,20	117,77
170	1,66	0,17	124,50	44,00	1,52	0,21	229,00	80,94	1,53	0,11	336,80	119,04
180	1,76	0,17	126,50	44,71	1,63	0,21	234,00	82,71	1,63	0,11	340,30	120,28
190	1,86	0,17	127,70	45,13	1,72	0,22	238,70	84,37	1,73	0,11	344,90	121,90
200	1,97	0,17	128,50	45,42	1,81	0,22	243,60	86,10	1,82	0,12	348,80	123,28
210	2,05	0,17	129,20	45,66	1,91	0,22	249,00	88,01	1,92	0,12	354,10	125,15
220	2,15	0,17	127,60	45,10	2,01	0,22	253,80	89,70	2,01	0,12	358,10	126,57
230	2,24	0,17	126,50	44,71	2,10	0,23	257,20	90,91	2,11	0,12	361,30	127,70
240	2,34	0,17	126,20	44,60	2,19	0,23	262,70	92,85	2,21	0,12	363,40	128,44
250	2,44	0,17	126,00	44,53	2,29	0,25	265,50	93,84	2,31	0,12	364,60	128,86
260	2,53	0,18	126,30	44,64	2,38	0,25	271,70	96,03	2,40	0,13	365,40	129,15
270	2,63	0,18	126,60	44,75	2,48	0,25	274,30	96,95	2,49	0,13	367,00	129,71
280	2,74	0,18	127,00	44,89	2,58	0,27	277,80	98,19	2,60	0,13	369,30	130,53
290	2,83	0,18	127,50	45,06	2,67	0,27	280,10	99,00	2,70	0,13	371,70	131,37
300	2,93	0,18	127,90	45,21	2,76	0,28	281,80	99,60	2,80	0,13	374,10	132,22
310	3,02	0,18	128,40	45,38	2,86	0,28	284,70	100,62	2,88	0,14	376,30	133,00
320	3,11	0,18	128,70	45,49	2,97	0,29	285,30	100,84	2,99	0,14	378,80	133,88
330	3,22	0,18	129,60	45,81	3,06	0,29	288,20	101,86	3,09	0,14	380,90	134,63
340	3,32	0,18	129,30	45,70	3,15	0,29	290,90	102,82	3,18	0,14	382,90	135,33
350	3,41	0,18	129,50	45,77	3,25	0,29	292,60	103,42	3,29	0,15	384,50	135,90
360	3,51	0,18	129,80	45,88	3,34	0,29	293,00	103,56	3,38	0,15	385,40	136,22
370	3,61	0,18	130,00	45,95	3,43	0,29	295,40	104,41	3,49	0,16	387,90	137,10
380	3,69	0,18	130,00	45,95	3,54	0,30	296,20	104,69	3,58	0,16	390,10	137,88
390	3,80	0,19	130,30	46,05	3,63	0,30	296,80	104,90	3,67	0,16	392,20	138,62
400	3,90	0,19	130,30	46,05	3,72	0,30	298,60	105,54	3,77	0,16	394,20	139,33
410	4,00	0,19	130,90	46,27	3,81	0,30	299,90	106,00	3,88	0,18	396,10	140,00
420	4,10	0,19	131,40	46,44	3,91	0,30	301,40	106,53	3,97	0,17	398,20	140,74
430	4,20	0,19	131,50	46,48	4,01	0,31	301,90	106,70	4,07	0,17	399,60	141,24
440	4,29	0,20	131,50	46,48	4,11	0,31	302,80	107,02	4,18	0,17	401,40	141,87
450	4,38	0,20	131,90	46,62	4,19	0,31	305,10	107,84	4,27	0,17	403,50	142,61
460	4,48	0,20	132,10	46,69	4,29	0,32	305,30	107,91	4,38	0,17	404,80	143,07
470	4,58	0,20	132,30	46,76	4,39	0,32	306,90	108,47	4,47	0,18	406,10	143,53
480	4,69	0,20	132,50	46,83	4,48	0,32	307,40	108,65	4,57	0,18	408,10	144,24
490	4,77	0,20	132,50	46,83	4,59	0,33	308,70	109,11	4,66	0,19	409,30	144,66
500	4,87	0,20	133,20	47,08	4,68	0,33	309,60	109,43	4,76	0,18	410,90	145,23
510	4,97	0,20	133,50	47,18	4,78	0,33	310,20	109,64	4,85	0,18	411,90	145,58
520	5,07	0,20	133,50	47,18	4,88	0,34	311,50	110,10	4,96	0,18	412,90	145,94
530	5,17	0,20	133,60	47,22	4,99	0,33	312,30	110,38	5,05	0,18	413,30	146,08
540	5,26	0,20	134,30	47,47	5,07	0,34	313,20	110,70	5,16	0,18	413,80	146,25
550	5,36	0,21	134,20	47,43	5,18	0,34	314,40	111,12	5,27	0,19	414,60	146,54
560	5,45	0,20	134,80	47,64	5,27	0,34	315,40	111,48	5,35	0,19	415,10	146,71
570	5,56	0,21	134,50	47,54	5,36	0,35	315,70	111,58	5,45	0,20	416,20	147,10
580	5,66	0,21	134,80	47,64	5,46	0,35	317,00	112,04	5,55	0,19	416,90	147,35
590	5,76	0,21	135,10	47,75	5,55	0,35	317,60	112,25	5,65	0,19	417,10	147,42
600	5,85	0,21	134,70	47,61	5,65	0,35	317,90	112,36	5,74	0,19	417,70	147,63
610	5,95	0,21	134,80	47,64	5,75	0,36	318,70	112,64	5,84	0,19	417,80	147,67

ALTAIR S.R.L.

*Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prove terre (settore "a") e rocce (settore "b")
D.P.R. 06.06.2004 n.380 - Circ. 7618/STC del 08.09.2010 Autorizzazione n. 52505 del 11.10.2004 e successivi rinnovi
Laboratorio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 ICMO n.11353 del 28.10.2011*



DIRECT SHEAR TEST OF SOILS UNDER CONSOLIDATED DRAINED CONDITIONS - SHEAR

ALTAIR S.R.L.

*Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prove terre (settore "a") e rocce (settore "b")
D.P.R. 06.06.2004 n.380 - Circ. 7618/STC del 08.09.2010 Autorizzazione n. 52505 del 11.10.2004 e successivi rinnovi
Laboratorio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 ICMO n.11353 del 28.10.2011*




PROVA DI TAGLIO DIRETTO FASE DI ROTTURA ' - DATI Sperimentali

DIRECT SHEAR TEST OF SOILS UNDER CONSOLIDATED DRAINED CONDITIONS - $\tau - \sigma$

CLIENT:	JACOBS ITALIA
PROJECT NUMBER:	-
PROJECT NAME:	SETTIMO MILANESE (MI)
BORING :	SA
SAMPLE:	A
DEPTH :	0,00-1,50 m

Specimens	H ₀	A ₀	γn	γd	W ₀	W _f	σn	τ max	Sh	Speed test	c' max =	ϕ' max =
	mm	cm ²	Mg/mc	Mg/mc	%	%	[kPa]	[kPa]	mm	mm/min	kPa	°
T1	19,76	28,29	2,07	1,85	11,83	17,03	100	48,14	8,50	0,01		
T2	19,76	28,29	2,08	1,85	12,65	15,97	200	115,93	8,31	0,01		
T3	19,76	28,29	2,08	1,87	11,38	11,18	300	148,87	8,43	0,01	0,00	27,43



Note

Specimens reconstructed at proctor density

Linear regression forced to zero

ALTAIR S.R.L.



Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prove terre (settore "a") e rocce (settore "b")

D.P.R. 06.06.2001 n.380 art. 59 - Circ. 7618/STC del 08.09.2010 Autorizzazione n. 52505 del 11.10.2004 e successivi rinnovi

Laboratorio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 ICMQ n.11353 del 28.10.2011

Certificate n.	1412	of 29/07/2020	Accettamps n. 2612	of 10/07/2020
-----------------------	-------------	----------------------	---------------------------	----------------------

Unconfined Compressive Strength of Cohesive Soil (ASTM D2166)

CLIENT:	JACOBS ITALIA
PROJECT NUMBER:	-
PROJECT NAME:	SETTIMO MILANESE (MI)
BORING :	SA
SAMPLE:	A
DEPTH :	0,00-1,50 m

Start test date		10/07/2020	
End test date		23/07/2020	

Specimens preparation

Section of the specimens	m^2	1,952E-03	
Initial height of the specimens	m	9,965E-02	
Final height of the specimens	m	9,383E-02	
Number of the conteiner 1	-		
Mass Container 1	Mg	4,401E-05	
Mass wet (Container 1+specimen)	Mg	4,476E-04	
Number of the conteiner 2	-	2	
Mass Container 2	Mg	4,401E-05	
Final Mass dry (Container 2+specimen)	Mg	4,056E-04	

Initial and final specimens properties

Initial moist densities	Mg/m^3	2,08	
Initial dry densities	Mg/m^3	1,86	
Initial water content	%	11,6	
Initial degree saturation	%	82,22	
initial void ratio	-	0,36	
Specific gravity of soil solids	Mg/m^3	2,521	

Specimens results after Shear

Axial deformation	%	2,46	
Axial stress	kPa	339,30	
Elastic module (Es)	Mpa	16,33	
Speed test	mm/min	0,20	

Capitale Sociale € 95.000,00.- i.v. Sede Legale Via E. Pagliano, 37 20149 MILANO

Laboratorio: Via A. Martini, 11 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) Tel. 0261293850 r.a. Fax 0261770281

E-mail:info@geoaltair.it P.E.C.:altairsrl1@legalmail.it R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano / C.F. / p.IVA n. 08041580153

ALTAIR S.R.L.



Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prove terre (settore "a") e rocce (settore "b")
 D.P.R. 06.06.2001 n.380 art. 59 - Circ. 7618/STC del 08.09.2010 Autorizzazione n. 52505 del 11.10.2004 e successivi rinnovi
 Laboratorio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 ICMQ n.11353 del 28.10.2011


Certificate n. 1412	of 29/07/2020	Accettamps n.	2612	of 10/07/2020
---------------------	---------------	---------------	------	---------------

Unconfined Compressive Strength of Cohesive Soil (ASTM D2166)

time (min)	dH (mm)	F (kN)	ε (%)	Area (m ²)	σ (kPa)	time (min)	dH (mm)	F (kN)	ε (%)	Area (m ²)	S (kPa)
0,0	0,00	0,000	0,00	1,9517E-03	0,000	28,0	5,33	0,158	5,35	2,0561E-03	76,602
0,5	0,06	0,017	0,06	1,9528E-03	8,449	28,5	5,42	0,154	5,44	2,0579E-03	74,589
1,0	0,15	0,043	0,15	1,9547E-03	21,999	29,0	5,51	0,150	5,53	2,0597E-03	72,825
1,5	0,25	0,071	0,25	1,9566E-03	36,288	29,5	5,63	0,147	5,65	2,0621E-03	71,045
2,0	0,35	0,099	0,35	1,9585E-03	50,549	30,0	5,73	0,142	5,75	2,0639E-03	68,560
2,5	0,43	0,131	0,43	1,9602E-03	66,574	30,5	5,82	0,141	5,84	2,0658E-03	68,012
3,0	0,53	0,163	0,53	1,9621E-03	82,821						
3,5	0,61	0,194	0,61	1,9636E-03	98,544						
4,0	0,69	0,223	0,70	1,9653E-03	113,214						
4,5	0,75	0,243	0,75	1,9664E-03	123,324						
5,0	0,79	0,262	0,80	1,9673E-03	133,179						
5,5	0,86	0,290	0,86	1,9685E-03	147,320						
6,0	0,93	0,306	0,93	1,9698E-03	155,088						
6,5	1,00	0,320	1,00	1,9713E-03	162,328						
7,0	1,05	0,336	1,06	1,9723E-03	170,356						
7,5	1,11	0,364	1,11	1,9735E-03	184,193						
8,0	1,20	0,392	1,20	1,9752E-03	198,465						
8,5	1,30	0,420	1,30	1,9772E-03	212,422						
9,0	1,38	0,447	1,39	1,9788E-03	225,890						
9,5	1,48	0,475	1,48	1,9806E-03	239,569						
10,0	1,57	0,499	1,58	1,9826E-03	251,695						
10,5	1,66	0,524	1,67	1,9843E-03	263,818						
11,0	1,77	0,550	1,77	1,9863E-03	276,645						
11,5	1,86	0,575	1,87	1,9882E-03	288,952						
12,0	1,96	0,598	1,97	1,9901E-03	300,481						
12,5	2,05	0,621	2,06	1,9920E-03	311,502						
13,0	2,15	0,641	2,15	1,9937E-03	321,506						
13,5	2,24	0,660	2,25	1,9956E-03	330,730						
14,0	2,34	0,673	2,35	1,9976E-03	336,904						
14,5	2,45	0,679	2,46	1,9997E-03	339,298						
15,0	2,53	0,679	2,54	2,0013E-03	339,036						
15,5	2,62	0,675	2,63	2,0030E-03	336,996						
16,0	2,72	0,664	2,72	2,0049E-03	331,187						
16,5	2,82	0,645	2,83	2,0070E-03	321,381						
17,0	2,92	0,611	2,93	2,0090E-03	304,131						
17,5	3,03	0,569	3,04	2,0110E-03	282,938						
18,0	3,14	0,518	3,15	2,0132E-03	257,054						
18,5	3,25	0,481	3,26	2,0154E-03	238,416						
19,0	3,35	0,449	3,36	2,0174E-03	222,568						
19,5	3,45	0,424	3,46	2,0192E-03	209,982						
20,0	3,54	0,401	3,55	2,0210E-03	198,412						
20,5	3,62	0,375	3,64	2,0227E-03	185,148						
21,0	3,70	0,319	3,72	2,0242E-03	157,590						
21,5	4,06	0,179	4,07	2,0312E-03	87,879						
22,0	4,16	0,171	4,18	2,0332E-03	84,103						
22,5	4,27	0,169	4,29	2,0354E-03	83,031						
23,0	4,37	0,167	4,39	2,0374E-03	81,967						
23,5	4,46	0,168	4,48	2,0391E-03	82,390						
24,0	4,56	0,171	4,57	2,0410E-03	83,538						
24,5	4,64	0,171	4,65	2,0426E-03	83,473						
25,0	4,75	0,170	4,76	2,0447E-03	83,142						
25,5	4,85	0,169	4,87	2,0467E-03	82,327						
26,0	4,93	0,167	4,95	2,0483E-03	81,287						
26,5	5,03	0,165	5,05	2,0503E-03	80,475						
27,0	5,12	0,165	5,14	2,0521E-03	80,163						
27,5	5,23	0,163	5,25	2,0541E-03	79,109						

Unconfined Compressive Strength of Cohesive Soil (ASTM D2166) GRAPHIC

CLIENT:	JACOBS ITALIA
PROJECT NUMBER:	-
PROJECT NAME:	SETTIMO MILANESE (MI)
BORING :	SA
SAMPLE:	A
DEPTH :	0,00-1,50 m



Post Failure specimen



Note

ALTAIR S.R.L.



Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prove terre (settore "a") e rocce (settore "b")
D.P.R. 06.06.2004 n.380 - Circ. 7618/STC del 08.09.2010 Autorizzazione n. 52505 del 11.10.2004 e successivi rinnovi
Laboratorio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 ICMQ n.11353 del 28.10.2011

Certificate n. 1416	of 29/07/2020	Accettamps n. 1612	of 10/07/2020
----------------------------	----------------------	---------------------------	----------------------

DESCRIPTION AND IDENTIFICATION OF SOILS (ASTM D2488)	start test date	10/07/2020	end test date	10/07/2020
---	-----------------	-------------------	---------------	-------------------

CLIENT:	JACOBS ITALIA
PROJECT NUMBER:	-
PROJECT NAME:	SETTIMO MILANESE (MI)
BORING :	SA
SAMPLE:	N
DEPTH :	18.00 m

conditions of punch	-	Dimension of punch (m)	-	-
Sample condition	-	Color (Munsell Soil Charts)	2.5 Y 7/6 yellow	
Length of the sample (m)	-	odor	odorless	
HCL reaction	weak	consistency	low	
Moisture condition	moist	plasticity	Cohesion	low low
Structure	-	Laboratory tests	Gr, sed, limit, wn, gs	

photographic documentation	Poket pen. (kg/cmq)	VaneTest (kg/cmq)	Description
			Sandy Silt.
			Maximum particles size: 30 mm
			Angularity particles: subangular
			Shape particles: flat
			-

LABORATORY MANAGER

ALTAIR S.R.L.

Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prove terre (settore "a") e rocce (settore "b")
D.P.R. 06.06.2004 n.380 - Circ. 7618/STC del 08.09.2010 Autorizzazione n. 52505 del 11.10.2004 e successivi rinnovi
Laboratorio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 ICMQ n.11353 del 28.10.2011



Certificate n. 1404

of 29/07/2020

Accettamps n. 2612

of 10/07/2020

DETERMINATION OF WATER (MOISTURE) CONTENT OF SOIL BY MASS (ASTM D7263 metod B)

CLIENT:	JACOBS ITALIA
PROJECT NUMBER:	-
PROJECT NAME:	SETTIMO MILANESE (MI)
BORING :	SA
SAMPLE:	N
DEPTH :	18,00 m

		Specimen 1	Specimen 2	Specimen 3	Specimen 4
Start test date	-	10/07/2020	26/03/2012	26/03/2012	
End test date	-	13/07/2020	15/04/2012	13/04/2012	

Specimens preparation

		Specimen 1	Specimen 2	Specimen 3	Specimen 4
Mass Container 1	M_{c1}	Mg	4,6530E-05	4,4030E-05	
Mass wet (Container 1+specimen)	M_{cws}	Mg	1,2718E-04	1,2862E-04	
Mass wet specimen	-	Mg	8,0650E-05	8,4590E-05	
Mass Container 2	M_{c2}	Mg	4,6530E-05	4,4030E-04	
Mass dry (Container 2+specimen)	M_{cs}	Mg	1,0589E-04	1,0738E-04	
Mass dry specimen	M_s	Mg	5,9360E-05	6,3350E-05	

Test Results

Water content	W_n	%	35,9	33,5	
Water content average	W_n	%		34,70	

LABORATORY MANAGER

Capitale Sociale € 95.000,00.- i.v. Sede Legale Via E. Pagliano, 37 20149 MILANO

Laboratorio: Via A. Martini, 11 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) Tel. 0261293850 r.a. Fax 0261770281
E-mail:info@geoaltair.it P.E.C.:altairsrl1@legalmail.it R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano / C.F. / p.IVA n. 08041580153

ALTAIR S.R.L.

Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prove terre (settore "a") e rocce (settore "b")
D.P.R. 06.06.2004 n.380 - Circ. 7618/STC del 08.09.2010 Autorizzazione n. 52505 del 11.10.2004 e successivi rinnovi
Laboratorio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 ICMQ n.11353 del 28.10.2011



Certificate n. 1396	of 29/07/2020	Accettamps n. 2612	of 10/07/2020
----------------------------	----------------------	---------------------------	----------------------

SPECIFIC GRAVITY OF SOILS (ASTM D 854A)	Start test date	10/07/2020	End test date	23/07/2020
---	-----------------	------------	---------------	------------

CLIENT:	JACOBS ITALIA
PROJECT NUMBER:	
PROJECT NAME:	SETTIMO MILANESE (MI)
BORING :	SA
SAMPLE:	N
DEPTH :	18,00 m

Specimens preparation		Um	Specimen 1	Specimen 2
Mass of pycnometer	M _f	Mg	6,6868E-05	3,0604E-05
Mass of pycnometer and water	M _a	Mg	1,7053E-04	8,0569E-05
Mass of pycnometer + dry sample :	-	Mg	8,2415E-05	3,9496E-05
Mass of sample of oven-dry soil	M ₀	Mg	1,5547E-05	8,8920E-06
Mass of pycnometer filled with water at temperature T _b	M _b	Mg	1,8013E-04	8,6060E-05
Temperature of contents of the pycnometer when m _a T _b	°C		20,00	20,00

Test Results		Um	Specimen 1	Specimen 2
Specific gravity of the soil at a temperature T _b : G _{Tb}		Mg/mc	2,613	2,615
Specific gravity of the soil at a temperature 20° C :		Mg/mc	2,613	2,615

Average Specific gravity :	Mg/mc	2,614
----------------------------	--------------	--------------

LABORATORY MANAGER

ALTAIR SRL





Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prove terre (settore "a") e rocce (settore "b")
D.P.R. 06.06.2004 n.380 - Circ. 7618/STC del 08.09.2010 Autorizzazione n. 52505 del 11.10.2004 e successivi rinnovi
Laboratorio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 ICMQ n.11353 del 28.10.2011

Certificate n.	1400	of 29/07/2020	Accettamps n.	2612	of 10/07/2020
----------------	-------------	---------------	---------------	-------------	---------------

PARTICLE SIZE DISTRIBUTION OF SOILS AND SEDIMENTATION PROCESS (ASTM D2487-D422-D6913)		start test date	10/07/2020	end test date	16/07/2020
LIMIT LIQUID, PLASTIC AND PLASTICITY INDEX (ASTM D4318)		start test date	10/07/2020	end test date	23/07/2020

CLIENT:	JACOBS ITALIA		
PROJECT NUMBER:			
PROJECT NAME:	SETTIMO MILANESE (MI)		
BORING :	SA	SAMPLE:	N

PARTICLE SIZE DISTRIBUTION OF SOILS				PARTICLE SIZE ANALYSIS OF SOILS (Sedimentation process)				LIQUID LIMIT, PLASTIC LIMIT AND PLASTICITY INDEX			
Mass Specimen	944,8	g		Initial weight	50	g		Liquid Limit	(WL)	29,88	%
Maximum Particle Size	20	mm		Maximum diameter	0,075	mm		Plastic Limit	(WP)	26,83	%
Minimum Particle Size	10	mm						Plasticity index	(IP)	3,06	%
Water content specimen (WN)	34,7	%						Consistent Index	(IC)	-1,58	-
	mm	Sieve in.-No.	Percent Passing	Diameter	u.m.	Percent		Mass Container (g)	Mass wet spacement(g)	Mass dry spacement(g)	Water content (%) N. of drops
Passing	75,0	3	100,00 %	0,0547	mm	64,72 %		22,57	50,18	43,50	31,92 15
Passing	50,8	2	100,00 %	0,0413	mm	53,22 %		22,92	51,73	45,08	30,01 24
Passing	38,1	1 1/2	100,00 %	0,0306	mm	44,03 %		22,22	53,11	46,33	28,12 34
Passing	25,4	1	100,00 %	0,0227	mm	33,68 %		22,19	31,65	29,65	26,81 -
Passing	19,0	3/4	100,00 %	0,0164	mm	27,94 %		22,19	30,27	28,56	26,84 -
Passing	9,5	3/8	99,76 %	0,0123	mm	21,04 %					
Passing	4,75	No. 4	99,63 %	0,0089	mm	14,14 %					
Passing	2,0	No. 10	99,30 %	0,0064	mm	9,55 %					
Passing	0,850	No. 20	98,91 %	0,0046	mm	7,25 %					
Passing	0,425	No. 40	98,30 %	0,0033	mm	4,95 %					
Passing	0,254	No. 60	97,76 %	0,0023	mm	3,80 %					
Passing	0,150	No. 100	95,99 %	0,0016	mm	2,65 %					
Passing	0,075	No. 200	70,97 %	0,0013	mm	2,65 %					
Corse Gravel	(19-75)	0,00	%								
Fine gravel	(4,75-19,0)	0,37	%								
Coarse Sand	(2-4,75)	0,33	%								
Medium Sand	(0,425-2)	1,00	%								
Fine Sand	(0,075-0,425)	27,33	%								
Silt+Clay	(< 0,075)	70,97	%								
Silt	(0,005-0,075)	63,21	%								
Clay	(< 0,005)	7,76	%								
				ASTM CLASSIFICATION							
				ML o OL							
				AASHTO M 145-82							
				-							
				$\gamma_s = 2,614 \text{ Mg/mc}$							
				CU - -							
				CC - -							



LABORATORY MANAGER

Capitale Sociale € 95.000,00,- i.v. Sede Legale Via E. Pagliano, 37 20149 MILANO

Laboratorio: Via A. Martini, 11 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) Tel. 0261293850 r.a. Fax 0261770281

E-mail:info@geoaltair.it P.E.C.:altairsrl1@legalmail.it R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano / C.F. / p.IVA n. 08041580153

ALTAIR S.R.L.

Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prove terre (settore "a") e rocce (settore "b")
D.P.R. 06.06.2004 n.380 - Circ. 7618/STC del 08.09.2010 Autorizzazione n. 52505 del 11.10.2004 e successivi rinnovi
Laboratorio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 ICMQ n.11353 del 28.10.2011



Certificate n. 1419	of 29/07/2020	Accettamps n. 1612	of 10/07/2020	
DESCRIPTION AND IDENTIFICATION OF SOILS (ASTM D2488)	start test date	10/07/2020	end test date	10/07/2020

CLIENT:	JACOBS ITALIA
PROJECT NUMBER:	-
PROJECT NAME:	SETTIMO MILANESE (MI)
BORING :	SB
SAMPLE:	A
DEPTH :	0.00 – 1.50 m

conditions of punch	-	Dimension of punch (m)	-	-
Sample condition	-	Color (Munsell Soil Charts)	10 YR 5/4 yellowish brown	
Length of the sample (m)	-	odor	odorless	
HCL reaction	weak	consistency	low	
Moisture condition	moist	plasticity	Cohesion	low low
Structure	-	Laboratory tests		Gr, sed, limit,wn, cbr, proctor, ell, gs

photographic documentation	Poket pen. (kg/cmq)	VaneTest (kg/cmq)	Description
			Clayed Silt and Sand.
			Maximum particles size: 20 mm
			Angularity particles: subangular
			Shape particles: flat
			-

LABORATORY MANAGER

ALTAIR S.R.L.

Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prove terre (settore "a") e rocce (settore "b")
D.P.R. 06.06.2004 n.380 - Circ. 7618/STC del 08.09.2010 Autorizzazione n. 52505 del 11.10.2004 e successivi rinnovi
Laboratorio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 ICMQ n.11353 del 28.10.2011



Certificate n. 1407

of 29/07/2020

Accettamps n. 2612

of 10/07/2020

DETERMINATION OF WATER (MOISTURE) CONTENT OF SOIL BY MASS (ASTM D7263 metod B)

CLIENT:	JACOBS ITALIA
PROJECT NUMBER:	-
PROJECT NAME:	SETTIMO MILANESE (MI)
BORING :	SB
SAMPLE:	A
DEPTH :	0,00-1,50 m

	Specimen 1	Specimen 2	Specimen 3	Specimen 4
Start test date	-	10/07/2020	26/03/2012	26/03/2012
End test date	-	13/07/2020	15/04/2012	13/04/2012

Specimens preparation

		Specimen 1	Specimen 2	Specimen 3	Specimen 4
Mass Container 1	M_{c1}	Mg	5,0000E-05	4,9600E-05	
Mass wet (Container 1+specimen)	M_{cws}	Mg	1,3849E-04	1,4212E-04	
Mass wet specimen	-	Mg	8,8490E-05	9,2520E-05	
Mass Container 2	M_{c2}	Mg	5,0000E-05	4,9600E-04	
Mass dry (Container 2+specimen)	M_{cs}	Mg	1,3270E-04	1,3630E-04	
Mass dry specimen	M_s	Mg	8,2700E-05	8,6700E-05	

Test Results

Water content	W_n	%	7,0	6,7		
Water content average	W_n	%			6,86	

LABORATORY MANAGER

Capitale Sociale € 95.000,00.- i.v. Sede Legale Via E. Pagliano, 37 20149 MILANO

Laboratorio: Via A. Martini, 11 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) Tel. 0261293850 r.a. Fax 0261770281
E-mail:info@geoaltair.it P.E.C.:altairsrl1@legalmail.it R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano / C.F. / p.IVA n. 08041580153

ALTAIR S.R.L.

Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prove terre (settore "a") e rocce (settore "b")
D.P.R. 06.06.2004 n.380 - Circ. 7618/STC del 08.09.2010 Autorizzazione n. 52505 del 11.10.2004 e successivi rinnovi
Laboratorio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 ICMQ n.11353 del 28.10.2011



Certificate n. 1399	of 29/07/2020	Accettamps n. 2612	of 10/07/2020
----------------------------	----------------------	---------------------------	----------------------

SPECIFIC GRAVITY OF SOILS (ASTM D 854A)	Start test date	10/07/2020	End test date	23/07/2020
---	-----------------	------------	---------------	------------

CLIENT:	JACOBS ITALIA
PROJECT NUMBER:	
PROJECT NAME:	SETTIMO MILANESE (MI)
BORING :	SB
SAMPLE:	A
DEPTH :	0,00-1,50 m

Specimens preparation		Um	Specimen 1	Specimen 2
Mass of pycnometer	M _f	Mg	4,5139E-05	2,9741E-05
Mass of pycnometer and water	M _a	Mg	1,0077E-04	7,9203E-05
Mass of pycnometer + dry sample :	-	Mg	6,0917E-05	4,3871E-05
Mass of sample of oven-dry soil	M ₀	Mg	1,5778E-05	1,4130E-05
Mass of pycnometer filled with water at temperature T _b	M _b	Mg	1,1029E-04	8,7729E-05
Temperature of contents of the pycnometer when m _a T _b	°C		20,00	20,00

Test Results		Um	Specimen 1	Specimen 2
Specific gravity of the soil at a temperature T _b : G _{Tb}		Mg/mc	2,520	2,521
Specific gravity of the soil at a temperature 20° C :		Mg/mc	2,520	2,521

Average Specific gravity :	Mg/mc	2,521
-----------------------------------	--------------	--------------

LABORATORY MANAGER

ALTAIR SRL



Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prove terre (settore "a") e rocce (settore "b")
D.P.R. 06.06.2004 n.380 - Circ. 7618/STC del 08.09.2010 Autorizzazione n. 52505 del 11.10.2004 e successivi rinnovi
Laboratorio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 ICMQ n.11353 del 28.10.2011

Certificate n.	1403	of 29/07/2020	Accettamps n.	2612	of 10/07/2020																							
PARTICLE SIZE DISTRIBUTION OF SOILS AND SEDIMENTATION PROCESS (ASTM D2487-D422-D6913)			start test date	10/07/2020	end test date	16/07/2020																						
LIMIT LIQUID, PLASTIC AND PLASTICITY INDEX (ASTM D4318)			start test date	10/07/2020	end test date	23/07/2020																						
CLIENT:	JACOBS ITALIA																											
PROJECT NUMBER:																												
PROJECT NAME:	SETTIMO MILANESE (MI)																											
BORING :	SB	SAMPLE:	A			DEPTH : 0,00-1,50 m																						
PARTICLE SIZE DISTRIBUTION OF SOILS			PARTICLE SIZE ANALYSIS OF SOILS (Sedimentation process)			LIQUID LIMIT, PLASTIC LIMIT AND PLASTICITY INDEX																						
Mass Specimen	528,22	g	Initial weight	50	g	Liquid Limit (WL) 31,99 %																						
Maximum Particle Size	20	mm	Maximum diameter	0,075	mm	Plastic Limit (WP) 22,57 %																						
Minimum Particle Size	15	mm				Plasticity index (IP) 9,42 %																						
Water content specimen (WN)	6,86	%				Consistent Index (IC) 2,67 -																						
	mm	Sieve in.-No.	Percent Passing	Diameter	u.m.	Percent																						
Passing	75,0	3	100,00 %	0,0560	mm	57,27 %																						
Passing	50,8	2	100,00 %	0,0404	mm	54,27 %																						
Passing	38,1	1 1/2	100,00 %	0,0293	mm	50,28 %																						
Passing	25,4	1	100,00 %	0,0215	mm	44,28 %																						
Passing	19,0	3/4	100,00 %	0,0156	mm	40,28 %																						
Passing	9,5	3/8	98,71 %	0,0116	mm	36,28 %																						
Passing	4,75	No. 4	97,03 %	0,0085	mm	30,29 %																						
Passing	2,0	No. 10	93,31 %	0,0062	mm	24,29 %																						
Passing	0,850	No. 20	88,80 %	0,0044	mm	21,29 %																						
Passing	0,425	No. 40	83,67 %	0,0032	mm	18,29 %																						
Passing	0,254	No. 60	78,83 %	0,0023	mm	16,30 %																						
Passing	0,150	No. 100	72,27 %	0,0016	mm	14,30 %																						
Passing	0,075	No. 200	60,30 %	0,0013	mm	12,30 %																						
Corse Gravel	(19-75)	0,00	%	ASTM CLASSIFICATION																								
Fine gravel	(4,75-19,0)	2,97	%	CL o OL																								
Coarse Sand	(2-4,75)	3,73	%	AASHTO M 145-82																								
Medium Sand	(0,425-2)	9,63	%	-																								
Fine Sand	(0,075-0,425)	23,37	%																									
Silt+Clay	(< 0,075)	60,30	%	γ_s 2,521 Mg/mc																								
Silt	(0,005-0,075)	38,02	%	CU - -																								
Clay	(< 0,005)	22,27	%	CC - -																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">PARTICLE SIZE [mm]</th> </tr> <tr> <th>PASSING [%]</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>75</td> <td>4,75</td> </tr> <tr> <td>100</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>4,75</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0,1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0,075</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0,01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0,005</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0,001</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							PARTICLE SIZE [mm]		PASSING [%]		75	4,75	100		10	4,75	1		0,1		0,075		0,01		0,005		0,001	
PARTICLE SIZE [mm]																												
PASSING [%]																												
75	4,75																											
100																												
10	4,75																											
1																												
0,1																												
0,075																												
0,01																												
0,005																												
0,001																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">LABORATORY MANAGER</th> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>							LABORATORY MANAGER																					
LABORATORY MANAGER																												

ALTAIR S.R.L.



Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prove terre (settore "a") e rocce (settore "b")
D.P.R. 06.06.2001 n.380 art.59 - Circ. 7618/STC del 08.09.2010 Autorizzazione n. 52505 del 11.10.2004 e successivi rinnovi
Laboratorio Certificato UNI EN ISO 9001 ICMQ n.11353 del 28.10.2011 e successivi rinnovi

Certificate n.	1409	of 29/07/2020	Accettamps n. 2612	of 10/07/2020
----------------	------	---------------	--------------------	---------------

Standard Test Methods for Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using Modified Effort (ASTM D1557 - AASHTO MOD.)


Start test date	10/07/2020	End test date	16/07/2020
-----------------	------------	---------------	------------

CLIENT:	JACOBS ITALIA
PROJECT NUMBER:	-
PROJECT NAME:	SETTIMO MILANESE (MI)
BORING :	SB
SAMPLE:	A
DEPTH :	0,00-1,50 m

Specimens preparation

		1	2	3	4	5
Mass of moist soil in mold and mold	g	8957	9078	9326	9218	9180
Mass of moist soil	g	4028	4149	4252	4289	4251
Mass of compaction mold	g	4929	4929	5074	4929	4929
Volume Mold	cmc	2123	2123	2123	2123	2123
Wet unit weight	Mg/mc	1,90	1,95	2,00	2,02	2,00
Dry unit weight	Mg/mc	1,75	1,77	1,79	1,77	1,72

Mass container	g	226	233	226	236	226
Mass of moist soil and container	g	4254	4382	4478	4525	4477
Mass of dry soil and container	g	3950	4000	4017	3995	3886
Mass of moist soil	g	4028	4149	4252	4289	4251
Mass of dry soil	g	3724	3767	3791	3759	3660
molding water content of compaction point	%	8,16	10,15	12,16	14,09	16,13



Modified maximum (optimum) moist unit weight	2,02	Mg/mc
Modified maximum (optimum) dry unit weight	1,79	Mg/mc
Modified optimum water content	12,10	%

ALTAIR S.R.L.



Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prove terre (settore "a") e rocce (settore "b")

D.P.R. 06.06.2001 n.380 art. 59 - Circ. 7618/STC del 08.09.2010 Autorizzazione n. 52505 del 11.10.2004 e successivi rinnovi

Laboratorio Certificato UNI EN ISO 9001 ICMQ n.11353 del 28.10.2011 e successivi rinnovi

Certificate n. 1411	of 29/07/2020	Accettamps n. 2612	of 10/07/2020
---------------------	---------------	--------------------	---------------

CBR (California Bearing Ratio) of Laboratory-CompactedSoils (ASTM D1883)

Start test date	10/07/2020	End test date	27/07/2020
-----------------	------------	---------------	------------

CLIENT:	JACOBS ITALIA
PROJECT NUMBER:	-
PROJECT NAME:	SETTIMO MILANESE (MI)
BORING :	SB
SAMPLE:	A
DEPTH :	0,00-1,50 m

Metod: 1978 AASHTO modificato

Compacted Specimens preparation

Mass of compaction mold (g)	4929,0
height mold	116,6
Area mold (cm ²)	182,0
Volume mold (cm ³)	2122,6
Mass of moist soil in mold and mold (g)	9192,0
-	

EXPERIMENTAL DATA - CBR

Δh	Load	Δh	Load
[mm]	[kN]	[mm]	[kN]
0,00	0,000	10,14	7,807
0,41	0,050	10,53	8,297
0,75	0,096	10,93	8,772
1,12	0,174	11,31	9,312
1,49	0,278	11,71	9,814
1,87	0,421	12,09	10,304
2,24	0,579	12,47	10,778
2,47	0,691	12,85	11,303
2,77	0,834	13,24	11,828
3,13	1,077	13,64	12,411
3,51	1,339	13,85	12,909
3,90	1,621		
4,28	1,918		
4,67	2,242		
5,07	2,570		
5,45	2,914		
5,84	3,277		
6,24	3,608		
6,62	3,979		
7,01	4,369		
7,40	4,762		
7,79	5,183		
8,19	5,530		
8,58	6,005		
8,97	6,453		
9,36	6,896		
9,74	7,356		

Specimen physical characteristic CBR

Container n.	1
Mass Container (g)	228,9
Final Mass wet (Container+specimen)	4481,0
Final Mass dry (Container+specimen)	4024,7

Test Results CBR

Wet unit weight (g/cm ³)	2,01
Dry unit weight (g/cm ³)	1,79
Initial water content of compaction point (%)	12,3
Final water content of compaction point (%)	12,0
I _(2,54)	19,0
I _(5,08)	24,7
Bearing Ratio IPI	24,7

ALTAIR S.R.L.



Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prove terre (settore "a") e rocce (settore "b")

D.P.R. 06.06.2001 n.380 art. 59 - Circ. 7618/STC del 08.09.2010 Autorizzazione n. 52505 del 11.10.2004 e successivi rinnovi

Laboratorio Certificato UNI EN ISO 9001 ICMQ n.11353 del 28.10.2011 e successivi rinnovi

Certificate n. 1411


of 29/07/2020

Accettamps n.

2612

of 10/07/2020

CBR (California Bearing Ratio) of Laboratory-Compacted (ASTM D1883) - GRAPHIC



Coordinate correction of load-penetration curves

axis intersection	x 2,483	mm	y 0,000	kN
stress penetration curve for 2,54 mm	x 5,023	mm	y 2,534	kN
stress penetration curve for 5,08 mm	x 7,563	mm	y 4,942	kN

Capitale Sociale € 95.000,00.- i.v. Sede Legale Via E. Pagliano, 37 20149 MILANO

Laboratorio: Via A. Martini, 11 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) Tel. 0261293850 r.a. Fax 0261770281

E-mail:info@geoaltair.it P.E.C.:altairsrl_ut@legalmail.it R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano / C.F. / p.IVA n. 08041580153

ALTAIR S.R.L.



Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prove terre (settore "a") e rocce (settore "b")
D.P.R. 06.06.2004 n.380 - Circ. 7618/STC del 08.09.2010 Autorizzazione n. 52505 del 11.10.2004 e successivi rinnovi
Laboratorio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 ICMQ n.11353 del 28.10.2011

Certificate n. 1415

of 29/07/2020

Accettamps n. 2612

of 10/07/2020


DIRECT SHEAR TEST OF SOILS UNDER CONSOLIDATED DRAINED CONDITIONS (ASTM D3080)

CLIENT:	JACOBS ITALIA		
PROJECT NUMBER:	-		
PROJECT NAME:	SETTIMO MILANESE (MI)		
SAMPLE:	A		
BORING :	SB	DEPTH :	0,00-1,50 m

		10/07/2020	10/07/2020	10/07/2020
Start test date		10/07/2020	10/07/2020	10/07/2020
Specimens physical characteristics				
	σ_v (kPa)	100,0	σ_v (kPa)	200,0
Section of the specimens	mmq	2829,32	2829,32	2829,32
Initial height of the specimens	mm	19,76	19,76	19,76
Final height of the specimens	mm	19,50	18,94	19,14
Mass Container 1	Mg	4,47E-05	4,47E-05	4,47E-05
Mass wet (Container 1+specimen)	Mg	1,57E-04	1,57E-04	1,57E-04
Mass Container 2	Mg	4,14E-05	4,38E-05	4,64E-05
Final Mass wet (Container 2+specimen)	Mg	1,58E-04	1,60E-04	1,60E-04
Final Mass dry (Container 2+specimen)	Mg	1,41E-04	1,44E-04	1,46E-04
Initial moist densities	Mg/mc	2,01	2,02	2,02
Final moist densities	Mg/mc	2,12	2,16	2,09
Final dry densities	Mg/mc	1,79	1,79	1,79
Initial water content	%	12,35	12,55	12,60
Final water content	%	16,95	15,82	13,41
Initial degree saturation	%	75,64	77,58	77,71
Final degree saturation	%	100,00	100,00	92,61
Initial void ratio	-	0,41	0,41	0,41
Final void ratio	-	0,39	0,35	0,36
Final dry densities	Mg/mc	1,81	1,87	1,85
Final height consolidation	mm	19,59	19,25	19,32
t_{100}	min	3,30	3,70	4,20

Consolidation results		σ_v (KpA)	σ_v (KpA)	σ_v (KpA)
[min]	step	dH n. [mm]	dH [mm]	dH [mm]
0,00	1	0,00	0,00	0,00
0,05	2	0,10	0,29	0,32
0,09	3	0,12	0,31	0,35
0,15	4	0,13	0,32	0,36
0,25	5	0,14	0,34	0,38
0,42	6	0,14	0,34	0,39
0,79	7	0,15	0,36	0,39
1,21	8	0,16	0,37	0,40
2,05	9	0,16	0,38	0,41
3,49	10	0,17	0,39	0,42
5,93	11	0,17	0,40	0,42
10,08	12	0,17	0,41	0,43
17,14	13	0,17	0,41	0,43
29,13	14	0,17	0,43	0,43
49,52	15	0,17	0,45	0,43
84,19	16	0,17	0,47	0,43
143,13	17	0,17	0,49	0,44
243,31	18	0,17	0,50	0,44
413,62	19	0,15	0,50	0,43
703,16	20	0,15	0,50	0,43
1195,36	21	0,15	0,50	0,43

LABORATORY MANAGER



Capitale Sociale € 95.000,00,- i.v. Sede Legale Via E. Pagliano, 37 20149 MILANO

Laboratorio: Via A. Martini, 11 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) Tel. 0261293850 r.a. Fax 0261770281

E-mail:info@geoaltair.it P.E.C.:altairsrl1@legalmail.it R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano / C.F. / p.IVA n. 08041580153

ALTAIR S.R.L.



Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prove terre (settore "a") e rocce (settore "b")

D.P.R. 06.06.2004 n.380 - Circ. 7618/STC del 08.09.2010 Autorizzazione n. 52505 del 11.10.2004 e successivi rinnovi

Laboratorio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 ICMQ n.11353 del 28.10.2011


Certificate n. 1415

of 29/07/2020


Accettamps n. 2612

of 10/07/2020

DIRECT SHEAR TEST OF SOILS UNDER CONSOLIDATED DRAINED CONDITIONS CURVES (t Sh) ASTM D3080



DIRECT SHEAR TEST OF SOILS UNDER CONSOLIDATED DRAINED CONDITIONS CURVES (dH / sH) ASTM D3080



ALTAIR S.R.L.

Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prove terre (settore "a") e rocce (settore "b")
 D.P.R. 06.06.2004 n.380 - Circ. 7618/STC del 08.09.2010 Autorizzazione n. 52505 del 11.10.2004 e successivi rinnovi
 Laboratorio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 ICMQ n.11353 del 28.10.2011



Certificate n. 1415

of 29/07/2020

Accettamps n. 2612

of 10/07/2020

DIRECT SHEAR TEST OF SOILS UNDER CONSOLIDATED DRAINED CONDITIONS - SHEAR

dt	σ_v 100,00 kPa				σ_v 200,00 kPa				σ_v 300,00 kPa			
	Speed test		0,01 mm/min		Speed test		0,01 mm/min		Speed test		0,01 mm/min	
min	Sh	dH	F	τ	Sh	dH	F	τ	Sh	dH	F	τ
mm	mm	N	kPa		mm	mm	N	kPa	mm	mm	N	kPa
0	0,00	0,00	-8,78	-3,10	0,00	0,00	-0,20	-0,07	0,00	0,00	-0,12	-0,04
10	0,07	0,00	48,28	17,06	0,07	0,01	63,50	22,44	0,05	0,01	114,08	40,32
20	0,17	0,01	73,57	26,00	0,15	0,02	93,50	33,05	0,12	0,02	166,06	58,69
30	0,28	0,01	87,78	31,03	0,24	0,03	115,40	40,79	0,21	0,03	201,83	71,33
40	0,37	0,02	98,23	34,72	0,32	0,04	136,40	48,21	0,30	0,04	237,82	84,06
50	0,46	0,02	108,68	38,41	0,41	0,06	152,40	53,86	0,38	0,05	267,84	94,66
60	0,56	0,02	114,32	40,41	0,50	0,06	167,40	59,17	0,47	0,05	292,56	103,40
70	0,67	0,03	116,62	41,22	0,59	0,07	180,00	63,62	0,57	0,06	311,77	110,19
80	0,76	0,03	119,55	42,25	0,69	0,08	191,20	67,58	0,66	0,06	325,45	115,03
90	0,86	0,03	121,43	42,92	0,78	0,11	196,60	69,49	0,76	0,06	331,78	117,26
100	0,96	0,03	124,15	43,88	0,87	0,11	207,20	73,23	0,86	0,06	337,53	119,30
110	1,06	0,03	125,61	44,40	0,96	0,11	215,20	76,06	0,95	0,06	355,24	125,55
120	1,15	0,03	126,03	44,54	1,06	0,12	220,60	77,97	1,04	0,06	368,92	130,39
130	1,25	0,03	127,49	45,06	1,15	0,14	225,20	79,60	1,13	0,07	378,70	133,85
140	1,35	0,03	128,74	45,50	1,23	0,14	231,20	81,72	1,23	0,07	388,24	137,22
150	1,45	0,03	129,16	45,65	1,34	0,15	235,60	83,27	1,33	0,07	397,90	140,63
160	1,55	0,03	130,00	45,95	1,43	0,15	240,80	85,11	1,41	0,07	403,31	142,54
170	1,65	0,03	130,00	45,95	1,53	0,16	242,60	85,75	1,51	0,07	413,20	146,04
180	1,76	0,03	130,83	46,24	1,63	0,16	246,70	87,19	1,61	0,07	419,29	148,19
190	1,84	0,03	131,46	46,46	1,72	0,17	246,80	87,23	1,70	0,07	424,24	149,94
200	1,95	0,03	131,67	46,54	1,82	0,18	247,60	87,51	1,80	0,07	428,26	151,37
210	2,05	0,04	131,25	46,39	1,91	0,18	251,40	88,86	1,90	0,09	431,02	152,34
220	2,15	0,04	130,21	46,02	2,01	0,19	252,70	89,31	1,99	0,08	432,52	152,87
230	2,24	0,04	131,67	46,54	2,12	0,19	253,70	89,67	2,09	0,08	432,98	153,03
240	2,34	0,07	133,34	47,13	2,22	0,19	255,30	90,23	2,20	0,08	433,78	153,32
250	2,43	0,06	134,81	47,65	2,30	0,19	255,70	90,38	2,29	0,08	435,16	153,80
260	2,53	0,06	135,22	47,79	2,40	0,20	256,00	90,48	2,39	0,08	436,54	154,29
270	2,64	0,06	135,01	47,72	2,50	0,20	258,40	91,33	2,48	0,08	437,46	154,62
280	2,73	0,06	135,22	47,79	2,59	0,20	259,30	91,65	2,59	0,08	438,96	155,15
290	2,83	0,06	135,22	47,79	2,70	0,20	261,10	92,28	2,68	0,08	439,76	155,43
300	2,92	0,07	134,18	47,42	2,80	0,21	262,10	92,64	2,77	0,08	439,42	155,31
310	3,02	0,07	134,81	47,65	2,88	0,21	262,90	92,92	2,88	0,09	439,42	155,31
320	3,13	0,07	135,85	48,02	2,99	0,21	264,90	93,63	2,97	0,09	439,30	155,27
330	3,22	0,07	135,64	47,94	3,08	0,21	264,80	93,59	3,08	0,09	439,99	155,51
340	3,32	0,07	132,09	46,69	3,18	0,22	264,10	93,34	3,18	0,09	440,57	155,71
350	3,42	0,07	133,13	47,05	3,28	0,22	266,30	94,12	3,27	0,10	441,14	155,92
360	3,52	0,07	132,72	46,91	3,38	0,22	267,00	94,37	3,36	0,10	442,64	156,45
370	3,61	0,07	132,51	46,83	3,47	0,22	266,80	94,30	3,47	0,10	443,67	156,81
380	3,72	0,07	132,92	46,98	3,58	0,22	266,40	94,16	3,56	0,10	444,02	156,93
390	3,82	0,07	132,72	46,91	3,67	0,22	266,40	94,16	3,66	0,10	445,28	157,38
400	3,92	0,07	132,30	46,76	3,77	0,22	266,30	94,12	3,77	0,10	446,09	157,67
410	4,01	0,08	132,72	46,91	3,86	0,22	265,60	93,87	3,86	0,10	447,35	158,11
420	4,12	0,08	132,51	46,83	3,96	0,23	264,50	93,49	3,96	0,11	448,16	158,40
430	4,21	0,08	132,72	46,91	4,07	0,23	262,80	92,88	4,06	0,11	448,62	158,56
440	4,30	0,08	132,51	46,83	4,16	0,23	261,50	92,43	4,18	0,11	448,96	158,68
450	4,40	0,08	132,51	46,83	4,26	0,23	260,40	92,04	4,26	0,11	449,77	158,97
460	4,50	0,08	131,88	46,61	4,36	0,23	258,80	91,47	4,37	0,11	450,00	159,05
470	4,62	0,08	132,30	46,76	4,47	0,23	257,10	90,87	4,47	0,11	450,80	159,33
480	4,71	0,08	131,88	46,61	4,57	0,23	253,10	89,46	4,57	0,12	450,23	159,13
490	4,81	0,08	132,09	46,69	4,67	0,23	252,10	89,10	4,67	0,12	450,23	159,13
500	4,91	0,08	131,46	46,46	4,78	0,23	251,40	88,86	4,77	0,11	450,11	159,09
510	5,01	0,09	131,25	46,39	4,87	0,23	249,90	88,33	4,87	0,12	450,23	159,13
520	5,12	0,08	131,88	46,61	4,97	0,23	248,50	87,83	4,98	0,11	450,46	159,21
530	5,22	0,08	133,13	47,05	5,07	0,24	247,00	87,30	5,07	0,12	449,65	158,93
540	5,30	0,08	132,72	46,91	5,18	0,24	245,10	86,63	5,16	0,12	450,34	159,17
550	5,40	0,08	132,51	46,83	5,27	0,24	244,30	86,35	5,27	0,12	449,88	159,01
560	5,51	0,08	132,72	46,91	5,37	0,24	243,20	85,96	5,36	0,12	448,85	158,64
570	5,61	0,08	132,51	46,83	5,46	0,24	242,00	85,53	5,46	0,12	448,62	158,56
580	5,71	0,08	132,30	46,76	5,56	0,24	241,30	85,29	5,56	0,12	448,62	158,56
590	5,81	0,08	133,13	47,05	5,65	0,24	240,60	85,04	5,65	0,12	447,58	158,19
600	5,91	0,08	133,13	47,05	5,74	0,25	240,60	85,04	5,76	0,12	447,01	157,99
610	5,99	0,08	132,92	46,98	5,85	0,25	239,80	84,76	5,85	0,12	446,55	157,83

ALTAIR S.R.L.

*Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prove terre (settore "a") e rocce (settore "b")
D.P.R. 06.06.2004 n.380 - Circ. 7618/STC del 08.09.2010 Autorizzazione n. 52505 del 11.10.2004 e successivi rinnovi
Laboratorio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 ICMO n.11353 del 28.10.2011*



ALTAIR S.R.L.

*Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prove terre (settore "a") e rocce (settore "b")
D.P.R. 06.06.2004 n.380 - Circ. 7618/STC del 08.09.2010 Autorizzazione n. 52505 del 11.10.2004 e successivi rinnovi
Laboratorio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 ICMO n.11353 del 28.10.2011*




Certificate n. 1415 **of 29/07/2020** **Accettamps n. 2612** **of 10/07/2020**

PROVA DI TAGLIO DIRETTO FASE DI ROTTURA ' - DATI Sperimentali

DIRECT SHEAR TEST OF SOILS UNDER CONSOLIDATED DRAINED CONDITIONS - $\tau - \sigma$

CLIENT:	JACOBS ITALIA
PROJECT NUMBER:	-
PROJECT NAME:	SETTIMO MILANESE (MI)
BORING :	SB
SAMPLE:	A
DEPTH :	0,00-1,50 m

Specimens	H ₀	A ₀	γn	γd	W ₀	W _f	σn	τ max	Sh	Speed test	c' max =	ϕ' max =
	mm	cm ²	Mg/mc	Mg/mc	%	%	[kPa]	[kPa]	mm	mm/min	kPa	°
T1	19,76	28,29	2,01	1,79	12,35	16,95	100	48,02	3,13	0,01		
T2	19,76	28,29	2,02	1,79	12,55	15,82	200	94,37	3,38	0,01		
T3	19,76	28,29	2,02	1,79	12,60	13,41	300	159,33	4,47	0,01	0,00	27,05



Note

Specimens reconstructed at proctor density

Linear regression forced to zero

ALTAIR S.R.L.



Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prove terre (settore "a") e rocce (settore "b")

D.P.R. 06.06.2001 n.380 art. 59 - Circ. 7618/STC del 08.09.2010 Autorizzazione n. 52505 del 11.10.2004 e successivi rinnovi

Laboratorio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 ICMQ n.11353 del 28.10.2011

Certificate n.	1413	of 29/07/2020	Accettamps n. 2612	of 10/07/2020
-----------------------	-------------	----------------------	---------------------------	----------------------

Unconfined Compressive Strength of Cohesive Soil (ASTM D2166)

CLIENT:	JACOBS ITALIA
PROJECT NUMBER:	-
PROJECT NAME:	SETTIMO MILANESE (MI)
BORING :	SB
SAMPLE:	A
DEPTH :	0,00-1,50 m

Start test date		10/07/2020	
End test date		23/07/2020	

Specimens preparation

Section of the specimens	m^2	1,952E-03	
Initial height of the specimens	m	9,965E-02	
Final height of the specimens	m	9,352E-02	
Number of the conteiner 1	-		
Mass Container 1	Mg	4,378E-05	
Mass wet (Container 1+specimen)	Mg	4,242E-04	
Number of the conteiner 2	-	2	
Mass Container 2	Mg	4,378E-05	
Final Mass dry (Container 2+specimen)	Mg	3,850E-04	

Initial and final specimens properties

Initial moist densities	Mg/m^3	1,96	
Initial dry densities	Mg/m^3	1,75	
Initial water content	%	11,5	
Initial degree saturation	%	63,37	
initial void ratio	-	0,47	
Specific gravity of soil solids	Mg/m^3	2,572	

Specimens results after Shear

Axial deformation	%	1,03	
Axial stress	kPa	140,48	
Elastic module (Es)	Mpa	15,39	
Speed test	mm/min	0,20	

Capitale Sociale € 95.000,00.- i.v. Sede Legale Via E. Pagliano, 37 20149 MILANO

Laboratorio: Via A. Martini, 11 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) Tel. 0261293850 r.a. Fax 0261770281

E-mail:info@geoaltair.it P.E.C.:altairsrl1@legalmail.it R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano / C.F. / p.IVA n. 08041580153

ALTAIR S.R.L.



Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prove terre (settore "a") e rocce (settore "b")
 D.P.R. 06.06.2001 n.380 art. 59 - Circ. 7618/STC del 08.09.2010 Autorizzazione n. 52505 del 11.10.2004 e successivi rinnovi
 Laboratorio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 ICMQ n.11353 del 28.10.2011


Certificate n. 1413	of 29/07/2020	Accettamps n.	2612	of 10/07/2020
---------------------	---------------	---------------	------	---------------

Unconfined Compressive Strength of Cohesive Soil (ASTM D2166)

time (min)	dH (mm)	F (kN)	ε (%)	Area (m ²)	σ (kPa)	time (min)	dH (mm)	F (kN)	ε (%)	Area (m ²)	s (kPa)
0,0	0,00	0,000	0,00	1,9517E-03	0,000	28,0	5,52	0,107	5,53	2,0597E-03	51,948
0,5	0,06	0,033	0,06	1,9529E-03	16,898	28,5	5,62	0,103	5,64	2,0618E-03	49,956
1,0	0,14	0,049	0,14	1,9546E-03	25,070	29,0	5,71	0,101	5,73	2,0636E-03	48,943
1,5	0,25	0,079	0,25	1,9566E-03	40,377	29,5	5,83	0,099	5,85	2,0658E-03	47,923
2,0	0,36	0,107	0,36	1,9588E-03	54,626	30,0	5,92	0,100	5,94	2,0678E-03	48,362
2,5	0,45	0,136	0,45	1,9605E-03	69,371	30,5	6,02	0,096	6,04	2,0696E-03	46,387
3,0	0,54	0,166	0,54	1,9622E-03	84,598	31,0	6,13	0,094	6,15	2,0718E-03	45,371
3,5	0,64	0,197	0,64	1,9642E-03	100,297						
4,0	0,73	0,225	0,73	1,9660E-03	114,443						
4,5	0,83	0,249	0,83	1,9679E-03	126,528						
5,0	0,92	0,268	0,93	1,9698E-03	136,055						
5,5	1,02	0,277	1,03	1,9718E-03	140,483						
6,0	1,13	0,277	1,13	1,9739E-03	140,334						
6,5	1,23	0,274	1,24	1,9759E-03	138,674						
7,0	1,32	0,270	1,33	1,9776E-03	136,526						
7,5	1,43	0,268	1,43	1,9796E-03	135,378						
8,0	1,53	0,268	1,53	1,9817E-03	135,240						
8,5	1,62	0,269	1,62	1,9834E-03	135,623						
9,0	1,72	0,265	1,73	1,9854E-03	133,474						
9,5	1,81	0,268	1,82	1,9872E-03	134,866						
10,0	1,92	0,270	1,92	1,9893E-03	135,729						
10,5	2,02	0,272	2,03	1,9913E-03	136,593						
11,0	2,11	0,274	2,11	1,9930E-03	137,483						
11,5	2,20	0,274	2,21	1,9948E-03	137,354						
12,0	2,31	0,276	2,32	1,9970E-03	138,205						
12,5	2,41	0,277	2,42	1,9990E-03	138,568						
13,0	2,51	0,275	2,52	2,0010E-03	137,435						
13,5	2,61	0,276	2,62	2,0029E-03	137,801						
14,0	2,72	0,277	2,73	2,0050E-03	138,154						
14,5	2,82	0,276	2,83	2,0069E-03	137,522						
15,0	2,93	0,274	2,94	2,0091E-03	136,382						
15,5	3,02	0,274	3,03	2,0109E-03	136,256						
16,0	3,13	0,272	3,14	2,0130E-03	135,122						
16,5	3,23	0,271	3,24	2,0150E-03	134,490						
17,0	3,33	0,267	3,34	2,0169E-03	132,382						
17,5	3,42	0,265	3,43	2,0188E-03	131,269						
18,0	3,53	0,261	3,55	2,0209E-03	129,149						
18,5	3,64	0,256	3,65	2,0229E-03	126,549						
19,0	3,73	0,251	3,74	2,0247E-03	123,966						
19,5	3,84	0,248	3,85	2,0268E-03	122,358						
20,0	3,92	0,246	3,94	2,0285E-03	121,269						
20,5	4,03	0,241	4,04	2,0307E-03	118,680						
21,0	4,12	0,236	4,14	2,0325E-03	116,113						
21,5	4,22	0,229	4,24	2,0344E-03	112,564						
22,0	4,31	0,217	4,33	2,0362E-03	106,570						
22,5	4,42	0,205	4,44	2,0383E-03	100,572						
23,0	4,51	0,196	4,52	2,0400E-03	96,076						
23,5	4,61	0,186	4,62	2,0419E-03	91,090						
24,0	4,72	0,167	4,74	2,0442E-03	81,696						
24,5	4,80	0,144	4,82	2,0458E-03	70,388						
25,0	4,90	0,132	4,92	2,0477E-03	64,461						
25,5	5,01	0,124	5,02	2,0498E-03	60,495						
26,0	5,11	0,121	5,13	2,0518E-03	58,973						
26,5	5,20	0,116	5,22	2,0536E-03	56,487						
27,0	5,31	0,113	5,33	2,0557E-03	54,969						
27,5	5,41	0,111	5,43	2,0577E-03	53,944						

Unconfined Compressive Strength of Cohesive Soil (ASTM D2166) GRAPHIC

CLIENT:	JACOBS ITALIA
PROJECT NUMBER:	-
PROJECT NAME:	SETTIMO MILANESE (MI)
BORING :	SB
SAMPLE:	A
DEPTH :	0,00-1,50 m



Post Failure specimen



Note

ALTAIR S.R.L.

Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prove terre (settore "a") e rocce (settore "b")
D.P.R. 06.06.2004 n.380 - Circ. 7618/STC del 08.09.2010 Autorizzazione n. 52505 del 11.10.2004 e successivi rinnovi
Laboratorio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 ICMQ n.11353 del 28.10.2011



Certificate n. 1417	of 29/07/2020	Accettamps n. 1612	of 10/07/2020	
DESCRIPTION AND IDENTIFICATION OF SOILS (ASTM D2488)	start test date	10/07/2020	end test date	10/07/2020

CLIENT:	JACOBS ITALIA
PROJECT NUMBER:	-
PROJECT NAME:	SETTIMO MILANESE (MI)
BORING :	SB
SAMPLE:	F
DEPTH :	9.00 m

conditions of punch	-	Dimension of punch (m)	-	-
Sample condition	-	Color (Munsell Soil Charts)	2.5 Y 7/4 pale brown	
Length of the sample (m)	-	odor	odorless	
HCL reaction	weak	consistency	low	
Moisture condition	moist	plasticity	Cohesion	low low
Structure	-	Laboratory tests		Gr, sed, limit,wn, gs

photographic documentation	Poket pen. (kg/cmq)	VaneTest (kg/cmq)	Description
			Sand and Gravel.
			Maximum particles size: 50 mm
			Angularity particles: subangular
			Shape particles: flat
			-

LABORATORY MANAGER

ALTAIR S.R.L.

Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prove terre (settore "a") e rocce (settore "b")
D.P.R. 06.06.2004 n.380 - Circ. 7618/STC del 08.09.2010 Autorizzazione n. 52505 del 11.10.2004 e successivi rinnovi
Laboratorio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 ICMQ n.11353 del 28.10.2011



Certificate n. 1405

of 29/07/2020

Accettamps n. 2612

of 10/07/2020

DETERMINATION OF WATER (MOISTURE) CONTENT OF SOIL BY MASS (ASTM D7263 metod B)

CLIENT:	JACOBS ITALIA
PROJECT NUMBER:	-
PROJECT NAME:	SETTIMO MILANESE (MI)
BORING :	SB
SAMPLE:	F
DEPTH :	9,00 m

		Specimen 1	Specimen 2	Specimen 3	Specimen 4
Start test date	-	10/07/2020	26/03/2012	26/03/2012	
End test date	-	13/07/2020	15/04/2012	13/04/2012	

Specimens preparation

		Specimen 1	Specimen 2	Specimen 3	Specimen 4
Mass Container 1	M_{c1}	Mg	4,3790E-05	4,4110E-05	
Mass wet (Container 1+specimen)	M_{cws}	Mg	1,5576E-04	1,5198E-04	
Mass wet specimen	-	Mg	1,1197E-04	1,0787E-04	
Mass Container 2	M_{c2}	Mg	4,3790E-05	4,4110E-04	
Mass dry (Container 2+specimen)	M_{cs}	Mg	1,4110E-04	1,3868E-04	
Mass dry specimen	M_s	Mg	9,7310E-05	9,4570E-05	

Test Results

Water content	W_n	%	15,1	14,1	
Water content average	W_n	%		14,56	

LABORATORY MANAGER

--

Capitale Sociale € 95.000,00.- i.v. Sede Legale Via E. Pagliano, 37 20149 MILANO

Laboratorio: Via A. Martini, 11 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) Tel. 0261293850 r.a. Fax 0261770281

E-mail:info@geoaltair.it P.E.C.:altairsrl1@legalmail.it R.E.A. n. 1198777 – Registro Imprese Milano / C.F. / p.IVA n. 08041580153

ALTAIR S.R.L.

Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prove terre (settore "a") e rocce (settore "b")
D.P.R. 06.06.2004 n.380 - Circ. 7618/STC del 08.09.2010 Autorizzazione n. 52505 del 11.10.2004 e successivi rinnovi
Laboratorio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 ICMQ n.11353 del 28.10.2011



Certificate n. 1397	of 29/07/2020	Accettamps n. 2612	of 10/07/2020
----------------------------	----------------------	---------------------------	----------------------

SPECIFIC GRAVITY OF SOILS (ASTM D 854A)	Start test date	10/07/2020	End test date	23/07/2020
---	-----------------	------------	---------------	------------

CLIENT:	JACOBS ITALIA
PROJECT NUMBER:	
PROJECT NAME:	SETTIMO MILANESE (MI)
BORING :	SB
SAMPLE:	F
DEPTH :	9,00 m

Specimens preparation		Um	Specimen 1	Specimen 2
Mass of pycnometer	M _f	Mg	4,5774E-05	3,3726E-05
Mass of pycnometer and water	M _a	Mg	1,0126E-04	8,3984E-05
Mass of pycnometer + dry sample :	-	Mg	6,0160E-05	4,4765E-05
Mass of sample of oven-dry soil	M ₀	Mg	1,4386E-05	1,1039E-05
Mass of pycnometer filled with water at temperature T _b	M _b	Mg	1,1009E-04	9,0717E-05
Temperature of contents of the pycnometer when m _a T _b	°C	20,00	20,00	

Test Results		Um	Specimen 1	Specimen 2
Specific gravity of the soil at a temperature T _b : G _{Tb}		Mg/mc	2,588	2,564
Specific gravity of the soil at a temperature 20° C :		Mg/mc	2,588	2,564

Average Specific gravity :	Mg/mc	2,576
----------------------------	--------------	--------------

LABORATORY MANAGER

ALTAIR SRL




Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prove terre (settore "a") e rocce (settore "b")
D.P.R. 06.06.2004 n.380 - Circ. 7618/STC del 08.09.2010 Autorizzazione n. 52505 del 11.10.2004 e successivi rinnovi
Laboratorio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 ICMQ n.11353 del 28.10.2011

Certificate n. 1401 of 29/07/2020 **Accettamps n. 2612 of 10/07/2020**

PARTICLE SIZE DISTRIBUTION OF SOILS AND SEDIMENTATION PROCESS (ASTM D2487-D422-D6913)		start test date	10/07/2020	end test date	16/07/2020
LIMIT LIQUID, PLASTIC AND PLASTICITY INDEX (ASTM D4318)		start test date	10/07/2020	end test date	23/07/2020

CLIENT:	JACOBS ITALIA		
PROJECT NUMBER:			
PROJECT NAME:	SETTIMO MILANESE (MI)		
BORING :	SB	SAMPLE:	F

PARTICLE SIZE DISTRIBUTION OF SOILS				PARTICLE SIZE ANALYSIS OF SOILS (Sedimentation process)				LIQUID LIMIT, PLASTIC LIMIT AND PLASTICITY INDEX			
Mass Specimen		1074,5	g	Initial weight	50	g		Liquid Limit	(WL)	37,60	%
Maximum Particle Size		50	mm	Maximum diameter	0,075	mm		Plastic Limit	(WP)	23,33	%
Minimum Particle Size		20	mm					Plasticity index	(IP)	14,27	%
Water content specimen (WN)		14,56	%					Consistent Index	(IC)	1,61	-
	mm	Sieve in.-No.	Percent Passing	Diameter	u.m.	Percent		Mass Container (g)	Mass wet spacement (g)	Mass dry spacement(g)	Water content (%) N. of drops
Passing	75,0	3	100,00 %	0,0554	mm	7,56 %		22,14	49,87	41,75	41,41 13
Passing	50,8	2	100,00 %	0,0407	mm	6,75 %		22,94	46,58	40,01	38,49 20
Passing	38,1	11/2	100,00 %	0,0297	mm	6,08 %		23,31	42,74	37,65	35,50 33
Passing	25,4	1	87,05 %	0,0217	mm	5,28 %		22,83	30,13	28,76	23,10 -
Passing	19,0	3/4	81,64 %	0,0158	mm	4,61 %		23,47	30,97	29,54	23,56 -
Passing	9,5	3/8	61,40 %	0,0118	mm	4,07 %					
Passing	4,75	No. 4	50,17 %	0,0085	mm	3,53 %					
Passing	2,0	No. 10	41,66 %	0,0062	mm	2,86 %					
Passing	0,850	No. 20	30,25 %	0,0044	mm	2,19 %					
Passing	0,425	No. 40	19,54 %	0,0032	mm	1,65 %					
Passing	0,254	No. 60	13,39 %	0,0023	mm	1,38 %					
Passing	0,150	No. 100	10,56 %	0,0016	mm	1,25 %					
Passing	0,075	No. 200	8,22 %	0,0013	mm	1,12 %					
Corse Gravel	(19-75)		18,36 %								
Fine gravel	(4,75-19,0)		31,47 %								
Coarse Sand	(2-4,75)		8,50 %								
Medium Sand	(0,425-2)		22,12 %								
Fine Sand	(0,075-0,425)		11,33 %								
Silt+Clay	(< 0,075)		8,22 %								
Silt	(0,005-0,075)		5,81 %								
Clay	(< 0,005)		2,41 %								
ASTM CLASSIFICATION				GW-GC				AASHTO M 145-82			
								-			
				γ/s 2,576 Mg/mc							



LABORATORY MANAGER	