



LEGENDA

	EROSIONE - n° 2200			
	EROSIONE SU TERRE ARMATE - n° 4870			
	FASCIA ARBOREA AMBITIVA ESTERNALE - n° 9370			
	ESICO METO - n° 5230			
	FASCIA SCOPOLA - n° 7070			
	MANIFESTO SCOLARE CON TALE DI SALVE - n° 4230			
GRUPPI ARBOREI AMBITIVI				
	Specie	Dimensione di impianto	Spazio di impianto	Quantità
	Populus alba	diam. testa 10/15 cm	8,00 mt	20
	Alnus glutinosa	diam. testa 8/10 cm	6,00 mt	20
	ARBUSTI: 1 Crataegus arvensis 2 Sambucus nigra	vano Ø 10 cm vano Ø 8 cm	1,00 mt 0,50 mt	100 100

L'intervento dovrà essere eseguito con il seguente miscuglio di semi (30 gr./mq):
 30 % **FABACEAE**: Trifolium pratense, Lotus corniculatus, Ononis asperata, Astragalus polyneurus;
 50 % **GRAMINACEAE e CYPERACEAE**: Bromus erectus, Poa annua, Poa pratensis, Festuca arvensis, Brachypodium pinnatum, Hieracium montanum, Hieracium lanatum, Anemone hepatica, Phleum hirsutum, Phleum pratense, Carex rostrata;
 20 % **MISTE**: Lolium perenne, Plantago major, Taraxacum officinale, Artemisia vulgaris, Beta vulgaris.

COMMITTENTE:

ALTA SORVEGLIANZA:

GENERAL CONTRACTOR:

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N.443/01
 TRATTA A.V./A.C. TERZO VALICO DEI GIOVI
 PROGETTO ESECUTIVO

RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE VAL LEMME
 Opere a verde di inserimento ambientale e paesaggistico
 Planimetria di progetto

GENERAL CONTRACTOR Cociv Ing. P.P. Marchesini	DIRETTORE LAVORI	SCALA: 1:1000						
COMMESSA IG51	LOTTO 01	FASE E	ENTE CV	TIPO DOC. P7	OPERAZIONE/OPERA DP0400	PROGR. 008	REV. A	
PROGETTAZIONE								
Rev.	Descrizione emissione	Redatto	Data	Verificato	Data	Progettista	Data	IL PROGETTISTA
A00	Prima Emissione		25/07/2013	P. PISANO	25/07/2013	A. PALOMBA	25/07/2013	LANDE s.r.l.
In Elab.								Nota F&C: 001/11 e C.V.P. DP 04 0 008 A00 CLP: F81H200000008