

COMMITTENTE:



ALTA SORVEGLIANZA:



GENERAL CONTRACTOR:



**INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE
OBIETTIVO N. 443/01
LINEA AV/AC TORINO – VENEZIA Tratta VERONA – PADOVA
Lotto funzionale Verona – Bivio Vicenza
PROGETTO ESECUTIVO
OPERE CIVILI
PARTE GENERALE
GENERALE
P.d.E. LINEA AV/AC DA PK 32+130 a PK 39+375 – TABELLE RIEPILOGATIVE**

GENERAL CONTRACTOR		DIRETTORE LAVORI		SCALA -
IL PROGETTISTA INTEGRATORE	Consorzio Iricav Due ing. Paolo Carmona Data: Giugno 2021			

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.	FOGLIO
I N 1 7	1 0	E	I 2	T T	O C 0 0 0 0	0 0 5	A	- - - P - - -

	VISTO CONSORZIO IRICAV DUE	
	Firma	Data
	Luca RANDOLFI	Giugno 2021

Progettazione:

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	IL PROGETTISTA
A	EMISSIONE		Giugno 2021		Giugno 2021		Giugno 2021	Data: Giugno 2021

CIG. 8377957CD1	CUP: J41E91000000009	File: IN1710E12TTOC0000005A.DOCX
		Cod. origine:



Progetto cofinanziato dalla Unione Europea

GENERAL CONTRACTOR 	ALTA SORVEGLIANZA 				
P.d.E. Linea AV/AC da pk 32+130 a pk 39+375 – Tabelle riepilogative	Progetto IN17	Lotto 10	Codifica Documento E I2 TT OC 00 0 0 005	Rev. A	Foglio 2 di 20

INDICE

1	PREMESSA.....	3
2	LINEA AV/AC DA PK 32+130 a PK 39+375	4
2.1	Rilevato RI62	4
2.2	Rilevato RI63A	5
2.3	Rilevato RI64A	6
2.4	Viadotto VI07-VI09-VI21	7
2.5	Rilevato RI65A	9
2.6	Rilevato RI66A	10
2.7	Rilevato RI67A	11
2.8	Rilevato RI68A	12
2.9	Galleria GA03-04	13
2.10	Trincea TR07A	14
2.11	Rilevato RI69A	15
2.12	Rilevato RI70A	16
2.13	Rilevato RI71A	17
2.14	Rilevato RI72A	18
2.15	Rilevato RI73A	19
2.16	Rilevato RI74	20

GENERAL CONTRACTOR 	ALTA SORVEGLIANZA 				
P.d.E. Linea AV/AC da pk 32+130 a pk 39+375 – Tabelle riepilogative	Progetto IN17	Lotto 10	Codifica Documento E I2 TT OC 00 0 0 005	Rev. A	Foglio 3 di 20

1 PREMESSA

Nel presente documento si riporta in forma tabellare il riepilogo dei tipi di sostegno e relativa fondazione, e dei portali di ormeggio, previsti per la Linea AV/AC nella tratta in oggetto.

Per la definizione delle caratteristiche di tali elementi, si rimanda ai seguenti elaborati:

- Rif. [1] IN1710EI2EEOC0000001A - BLOCCHI DI FONDAZIONE PER SOSTEGNI TIPO LSU - CARPENTERIE E ARMATURE
- Rif. [2] IN1710EI2BZOC0000001A - BLOCCHI DI FONDAZIONE PER TIRANTI A TERRA - CARPENTERIE E ARMATURE
- Rif. [3] IN1710EI2BZOC0000002A - SOSTEGNI TIPO LSU
- Rif. [4] IN1710EI2BZOC0000003A - FONDAZIONI SUPERFICIALI E PROFONDE PER PORTALI DI ORMEGGIO
- Rif. [5] IN1710EI2BZOC0000004A - PORTALI DI ORMEGGIO

GENERAL CONTRACTOR 		ALTA SORVEGLIANZA 				
P.d.E. Linea AV/AC da pk 32+130 a pk 39+375 – Tabelle riepilogative		Progetto IN17	Lotto 10	Codifica Documento E I2 TT OC 00 0 0 005	Rev. A	Foglio 4 di 20

2 LINEA AV/AC DA PK 32+130 a PK 39+375

2.1 Rilevato RI62

RI62

PK	TIPO SOSTEGNO	TIPO FONDAZIONE
32+155	P02 2bin	POT: 2x(6,00x2,50xh2,20)
	P02 2bin	POT: 2x(6,00x2,50xh2,20)
32+207	LSU16a	B1
	LSU16a	B1
32+257	LSU16a / TTB8	B0a / TTA 54
	LSU16a	B1
32+304	TTA8 / 2LSU20b	TTA 54 / B5
	LSU20a / TTB8	B5 / TTCa
32+351	2LSU20b	B6M
	LSU16a	B0a
32+393	2LSU20b	B6M
	LSU20a / TTB8	B5 / TTCa
32+429	2LSU20b	B6M
	LSU16a	B1
32+472	LSU24b	B6M
	LSU24b	B6M
32+523	P02 2bin	POT: 2x(6,00x2,50xh2,20)
	P02 2bin	POT: 2x(6,00x2,50xh2,20)

PALI	
Tipo	Quantità
LSU16a	6
LSU20a	2
LSU24b	2
2LSU20b	4
Totale	14

TIRANTI A TERRA	
Tipo	Quantità
TTA8	1
TTB8	3
Totale	4

PORTALI DI ORMEGGIO	
Tipo	Quantità
P02 2bin	4

FONDAZIONI	
Tipo	Quantità
B0a	1
B1	4
B2	0
B3a	0
B5	2
B6M	5
B7M	0
TTA 54	2
TTCa	2
POT	4
Totale	20

GENERAL CONTRACTOR 		ALTA SORVEGLIANZA 			
P.d.E. Linea AV/AC da pk 32+130 a pk 39+375 – Tabelle riepilogative	Progetto IN17	Lotto 10	Codifica Documento E I2 TT OC 00 0 0 005	Rev. A	Foglio 5 di 20

2.2 Rilevato RI63A

RI63A

PK	TIPO SOSTEGNO	TIPO FONDAZIONE
32+523	P02 2bin	POT: 2x(6,00x2,50xh2,20)
	P02 2bin	POT: 2x(6,00x2,50xh2,20)
32+573	2LSU24b	B6M
	2LSU24b	B6M
32+616	LSU16a	B1
	2LSU20b	B6M
32+652	LSU20a / TTB8	B5 / TTCa
	2LSU20b	B6M
32+694	LSU16a	B0a
	2LSU20b	B6M
32+741	LSU20a / TTB8	B5 / TTCa
	2LSU20b / TTA8	B5 / TTCa
32+788	LSU16a	B1
	LSU16a / TTB8	B0a / TTA 54

PALI	
Tipo	Quantità
LSU16a	4
LSU20a	2
2LSU20b	4
2LSU24b	2
Totale	12

TIRANTI A TERRA	
Tipo	Quantità
TTA8	1
TTB8	3
Totale	4

PORTALI DI ORMEGGIO	
Tipo	Quantità
P02 2bin	2

FONDAZIONI	
Tipo	Quantità
B0a	2
B1	2
B5	3
B6M	5
TTA 54	1
TTCa	3
POT	2
Totale	18

GENERAL CONTRACTOR 		ALTA SORVEGLIANZA 			
P.d.E. Linea AV/AC da pk 32+130 a pk 39+375 – Tabelle riepilogative	Progetto IN17	Lotto 10	Codifica Documento E I2 TT OC 00 0 0 005	Rev. A	Foglio 6 di 20

2.3 Rilevato RI64A

RI64A

PK	TIPO SOSTEGNO	TIPO FONDAZIONE
32+838	LSU18b	B3a
	LSU18b	B3a
32+893	P02 2bin	POT: 2x(6,00x2,50xh2,20)
	P02 2bin	POT: 2x(6,00x2,50xh2,20)
32+948	LSU18a	B3
	LSU16a	B1
32+951	LSU18a	B3
	LSU16a	B1
32+998	LSU18a	B3
	LSU16a	B1
33+001	LSU18a	B3
	LSU16a	B1
33+004	2LSU24c	B6M
33+009	2LSU24c	B6M
33+016	2LSU24c	B6M
	2LSU24c	B6M
33+021	2LSU24c	B6M
	2LSU24c	B6M
33+056	P02 2bin	POT: 2x(6,00x2,50xh2,20)
	P02 2bin	POT: 2x(6,00x2,50xh2,20)
33+116	LSU18a	B3
	LSU16a	B1

PALI	
Tipo	Quantità
P02 2bin	4
LSU16a	5
LSU18a	5
LSU18b	2
2LSU24c	6
Totale	22

PORTALI DI ORMEGGIO	
Tipo	Quantità
P02 2bin	4

FONDAZIONI	
Tipo	Quantità
B0a	0
B1	5
B2	0
B3	5
B3a	2
B5	0
B6M	6
B7M	0
TTA 54	0
TTCa	0
POT	4
Totale	22

GENERAL CONTRACTOR 	ALTA SORVEGLIANZA 				
P.d.E. Linea AV/AC da pk 32+130 a pk 39+375 – Tabelle riepilogative	Progetto IN17	Lotto 10	Codifica Documento E I2 TT OC 00 0 0 005	Rev. A	Foglio 7 di 20

2.4 Viadotto VI07-VI09-VI21

VI07-VI09-VI21

PK	TIPO SOSTEGNO	TIPO FONDAZIONE
33+171	LSU18a	B3
	LSU16a	B1
33+221	LSU18a	B3
	LSU16a	B1
33+271	LSU18a	B3
	LSU16a	B1
33+321	LSU18a	B3
	LSU16a	B1
33+376	LSU18a	B3
	LSU16a	B1
33+736	LSU18a	B3
	LSU16a	B1
33+786	LSU18a	B3
	LSU16a	B1
33+836	LSU18a	B3
	LSU16a	B1
33+886	LSU18a	B3
	LSU16a	B1
33+936	LSU16a	B1
	LSU16a	B1
33+986	LSU16a	B1
	LSU16a	B1
34+036	TTA8/LSU20a	TTA 54/B5
	TTA8/LSU22a	TTA 54/B6
34+083	LSU16a	B3
	LSU16a	B1
34+086	LSU16a	B1
	LSU18a	B3
34+133	LSU16a	B1
	LSU18a	B3
34+136	LSU16a	B3
	LSU16a	B1
34+180	TTA8/LSU20a	TTA 54/B5
	TTA8/LSU22a	TTA 54/B6
34+235	LSU16b	B3a

PALI	
Tipo	Quantità
LSU16a	30
LSU16b	1
LSU18a	22
LSU18b	1
LSU20a	2
LSU22a	2
Totale	58

TIRANTI A TERRA	
Tipo	Quantità
TTA8	4
TTC8	4
Totale	8

FONDAZIONI	
Tipo	Quantità
B1	27
B3	25
B3a	1
B5	3
B6	2
TTA 54	4
TTCa	4
Totale	66

GENERAL CONTRACTOR 		ALTA SORVEGLIANZA 			
P.d.E. Linea AV/AC da pk 32+130 a pk 39+375 – Tabelle riepilogative	Progetto IN17	Lotto 10	Codifica Documento E I2 TT OC 00 0 0 005	Rev. A	Foglio 8 di 20

	LSU18b	B5
34+290	LSU16a	B1
	LSU18a	B3
34+340	LSU16a	B1
	LSU18a	B3
34+390	LSU16a	B1
	LSU18a	B3
34+440	LSU16a	B1
	LSU18a	B3
34+490	LSU16a	B1
	LSU18a	B3
34+540	LSU16a	B1
	LSU18a	B3
34+590	LSU16a	B1
	LSU18a	B3
34+640	TTC8/LSU16a	TTCa /B3
	TTC8/LSU18a	TTCa /B3
34+690	LSU16a	B1
	LSU18a	B3
34+737	TTC8/LSU16a	TTCa /B1
	TTC8/LSU18a	TTCa /B3
34+784	LSU16a	B1
	LSU18a	B3

GENERAL CONTRACTOR 		ALTA SORVEGLIANZA 			
P.d.E. Linea AV/AC da pk 32+130 a pk 39+375 – Tabelle riepilogative	Progetto IN17	Lotto 10	Codifica Documento E I2 TT OC 00 0 0 005	Rev. A	Foglio 9 di 20

2.5 Rilevato RI65A

RI65A

PK	TIPO SOSTEGNO	TIPO FONDAZIONE
34+839	LSU16a	B1
	LSU18a	B3
34+899	LSU16a	B1
	LSU18a	B3
34+959	LSU16a	B1
	LSU18a	B3
35+019	LSU16a	B1
	LSU18a	B3
35+079	LSU16a	B1
	LSU18a	B3
35+139	TTA8/LSU20a	TTA 54/B5
	TTA8/LSU22a	TTA 54/B6
35+190	LSU16a	B3
35+196	LSU16a	B1
35+193	LSU16a	B1
35+199	LSU18a	B3

PALI	
Tipo	Quantità
LSU16a	8
LSU18a	6
LSU20a	1
LSU22a	1
Totale	16

TIRANTI A TERRA	
Tipo	Quantità
TTA8	2
Totale	2

FONDAZIONI	
Tipo	Quantità
B1	7
B3	7
B5	1
B6	1
TTA 54	2
Totale	18

GENERAL CONTRACTOR 	ALTA SORVEGLIANZA 				
P.d.E. Linea AV/AC da pk 32+130 a pk 39+375 – Tabelle riepilogative	Progetto IN17	Lotto 10	Codifica Documento E I2 TT OC 00 0 0 005	Rev. A	Foglio 10 di 20

2.6 Rilevato RI66A

RI66A

PK	TIPO SOSTEGNO	TIPO FONDAZIONE
35+246	LSU16a	B1
	LSU18a	B3
35+249	LSU16a	B3
	LSU16a	B1
35+303	TTA8/LSU20a	B5/TT 54
	TTA8/LSU22a	B3/TTCa
35+363	LSU16b	B3a
	LSU18b	B5
35+423	LSU16b	B3a
	LSU18b	B5
35+483	LSU16a	B1
	LSU18b	B3
35+543	LSU16a	B1
	LSU18b	B3

PALI	
<i>Tipo</i>	<i>Quantità</i>
LSU16a	5
LSU16b	2
LSU18a	1
LSU18b	4
LSU20a	1
LSU22a	1
Totale	14

TIRANTI A TERRA	
<i>Tipo</i>	<i>Quantità</i>
TTA8	0
TTB8	2
TTC8	0
Totale	2

FONDAZIONI	
<i>Tipo</i>	<i>Quantità</i>
B0a	0
B1	4
B2	0
B3	4
B3a	2
B5	3
B6	1
B6M	0
B7M	0
TTA 54	1
TTCa	1
Totale	16

GENERAL CONTRACTOR 	ALTA SORVEGLIANZA 				
P.d.E. Linea AV/AC da pk 32+130 a pk 39+375 – Tabelle riepilogative	Progetto IN17	Lotto 10	Codifica Documento E I2 TT OC 00 0 0 005	Rev. A	Foglio 11 di 20

2.7 Rilevato RI67A

RI67A

PK	TIPO SOSTEGNO	TIPO FONDAZIONE
35+603	LSU16a	B1
	LSU18a	B3
35+663	LSU16a	B1
	LSU18a	B3
35+723	LSU16a/TTC8	B1/TTCa
	LSU18a/TTC8	B3/TTCa
35+783	LSU16a	B1
	LSU18a	B3
35+843	LSU16a/TTC8	B1/TTCa
	LSU18a/TTC8	B3/TTCa
35+903	LSU16a	B1
	LSU18a	B3
35+963	LSU16a	B1
	LSU16a	B1

PALI	
<i>Tipo</i>	<i>Quantità</i>
LSU16a	8
LSU18a	6
Totale	14

TIRANTI A TERRA	
<i>Tipo</i>	<i>Quantità</i>
TTC8	4
Totale	4

FONDAZIONI	
<i>Tipo</i>	<i>Quantità</i>
B1	8
B3	6
B5	1
B6	1
TTA 54	1
TTCa	1
Totale	18

GENERAL CONTRACTOR 	ALTA SORVEGLIANZA 				
P.d.E. Linea AV/AC da pk 32+130 a pk 39+375 – Tabelle riepilogative	Progetto IN17	Lotto 10	Codifica Documento E I2 TT OC 00 0 0 005	Rev. A	Foglio 12 di 20

2.8 Rilevato RI68A

RI68A

PK	TIPO SOSTEGNO	TIPO FONDAZIONE
36+023	LSU16a	B1
	LSU16a	B1
36+083	LSU16a	B1
	LSU16a	B1
36+143	LSU16a	B1
	LSU16a	B1
36+203	LSU16a	B1
	LSU16a	B1
36+263	TTA8/LSU20a	TTA 54/B5
	TTA8/LSU20a	TTA 54/B5
36+320	LSU16a	B1
	LSU16a	B1
36+323	LSU16a	B1
	LSU16a	B1
36+380	LSU16a	B1
	LSU16a	B1
36+383	LSU16a	B1
	LSU16a	B1
36+443	TTA8/LSU20a	TTA 54/B5
	TTA8/LSU20a	TTA 54/B5
36+503	LSU16a	B1
	LSU16a	B1

PALI	
<i>Tipo</i>	<i>Quantità</i>
LSU16a	20
LSU16b	0
LSU18a	2
LSU20a	4
Totale	26

TIRANTI A TERRA	
<i>Tipo</i>	<i>Quantità</i>
TTA8	4
Totale	4

FONDAZIONI	
<i>Tipo</i>	<i>Quantità</i>
B1	18
B5	4
TTA 54	4
Totale	26

GENERAL CONTRACTOR 	ALTA SORVEGLIANZA 				
P.d.E. Linea AV/AC da pk 32+130 a pk 39+375 – Tabelle riepilogative	Progetto IN17	Lotto 10	Codifica Documento E I2 TT OC 00 0 0 005	Rev. A	Foglio 13 di 20

2.9 Galleria GA03-04

GA03

TIPO SOSTEGNO	Nr
SPECIALE	10

GA04

TIPO SOSTEGNO	Nr
SPECIALE	2

SUPPORTI PENDULI
GALLERIA

PENDULI GALLERIA	Nr
SP	14
SP Ormeggio PF	4

TIRANTI A TERRA IN GALLERIA

ISOLATI	Nr
TTC	4

GENERAL CONTRACTOR 	ALTA SORVEGLIANZA 				
P.d.E. Linea AV/AC da pk 32+130 a pk 39+375 – Tabelle riepilogative	Progetto IN17	Lotto 10	Codifica Documento E I2 TT OC 00 0 0 005	Rev. A	Foglio 14 di 20

2.10 Trincea TR07A

TR07A

PK	TIPO SOSTEGNO	TIPO FONDAZIONE
36+863	LSU16a/TTC8	B1/TTCa
	LSU16a/TTC8	B1/TTCa
36+923	LSU16a	B0a
	LSU16a	B0a
36+983	LSU16a/TTC8	B1/TTCa
	LSU16a/TTC8	B1/TTCa
37+043	LSU16a	B1
	LSU16a	B1
37+103	LSU16a	B1
	LSU16a	B1
37+163	LSU18a	B3
	LSU16a	B1
37+223	LSU18a	B3
	LSU16a	B1

PALI	
<i>Tipo</i>	<i>Quantità</i>
LSU16a	12
LSU18a	2
Totale	14

TIRANTI A TERRA	
<i>Tipo</i>	<i>Quantità</i>
TTC8	8
Totale	8

FONDAZIONI	
<i>Tipo</i>	<i>Quantità</i>
B0a	2
B1	10
B3	2
TTCa	4
Totale	18

GENERAL CONTRACTOR 	ALTA SORVEGLIANZA 				
P.d.E. Linea AV/AC da pk 32+130 a pk 39+375 – Tabelle riepilogative	Progetto IN17	Lotto 10	Codifica Documento E I2 TT OC 00 0 0 005	Rev. A	Foglio 15 di 20

2.11 Rilevato RI69A

RI69A

PK	TIPO SOSTEGNO	TIPO FONDAZIONE
37+343	LSU18a	B3
	LSU16a	B1
37+403	TTA8/LSU22a	TTA 54 / B6
	TTA8/LSU20a	TTA 54 / B5
37+460	LSU16a	B1
	LSU16a	B3
37+463	LSU18a	B3
	LSU16a	B1
37+513	LSU18a	B3
	LSU16a	B1
37+516	LSU16a	B1
	LSU16a	B3
37+567	TTA8/LSU22a	TTA 54 / B6
	TTA8/LSU20a	TTA 54 / B5
37+627	LSU16a	B3
	LSU16a	B1
37+687	LSU16a	B1
	LSU16a	B1
37+747	LSU16a	B1
	LSU16a	B1

PALI	
Tipo	Quantità
LSU16a	13
LSU18a	3
LSU20a	2
LSU22a	2
Totale	20

TIRANTI A TERRA	
Tipo	Quantità
TTA8	4
Totale	4

FONDAZIONI	
Tipo	Quantità
B1	10
B3	6
B5	2
B6	2
TTA 54	4
Totale	24

GENERAL CONTRACTOR 		ALTA SORVEGLIANZA 			
P.d.E. Linea AV/AC da pk 32+130 a pk 39+375 – Tabelle riepilogative	Progetto IN17	Lotto 10	Codifica Documento E I2 TT OC 00 0 0 005	Rev. A	Foglio 16 di 20

2.12 Rilevato RI70A

RI70A

PK	TIPO SOSTEGNO	TIPO FONDAZIONE
37+807	LSU16a	B1
	LSU16a	B1
37+867	LSU18b	B3a
	LSU18b	B3a
37+927	LSU18b	B3a
	LSU18b	B3a
37+987	LSU16a/TTC8	B1/TTCa
	LSU16a/TTC8	B1/TTCa
38+047	LSU16a	B0a
	LSU16a	B0a

PALI	
<i>Tipo</i>	<i>Quantità</i>
LSU16a	6
LSU18b	4
Totale	10

TIRANTI A TERRA	
<i>Tipo</i>	<i>Quantità</i>
TTC8	2
Totale	2

FONDAZIONI	
<i>Tipo</i>	<i>Quantità</i>
B0a	2
B1	4
B3a	4
TTCa	2
Totale	12

GENERAL CONTRACTOR 		ALTA SORVEGLIANZA 			
P.d.E. Linea AV/AC da pk 32+130 a pk 39+375 – Tabelle riepilogative	Progetto IN17	Lotto 10	Codifica Documento E I2 TT OC 00 0 0 005	Rev. A	Foglio 17 di 20

2.13 Rilevato RI71A

RI71A

PK	TIPO SOSTEGNO	TIPO FONDAZIONE
38+107	LSU16a/TTC8	B1/TTCa
	LSU16a/TTC8	B1/TTCa
38+167	LSU16a	B1
	LSU16a	B1
38+227	LSU16a	B1
	LSU16a	B1
38+282	LSU16a	B1
	LSU16a	B1
38+337	LSU16a	B1
	LSU16a	B1
38+337	LSU16a	B2
	LSU16a	B1

PALI	
<i>Tipo</i>	<i>Quantità</i>
LSU16a	12
Totale	12

TIRANTI A TERRA	
<i>Tipo</i>	<i>Quantità</i>
TTC8	2
Totale	2

FONDAZIONI	
<i>Tipo</i>	<i>Quantità</i>
B1	11
B2	1
TTCa	2
Totale	14

GENERAL CONTRACTOR 		ALTA SORVEGLIANZA 			
P.d.E. Linea AV/AC da pk 32+130 a pk 39+375 – Tabelle riepilogative	Progetto IN17	Lotto 10	Codifica Documento E I2 TT OC 00 0 0 005	Rev. A	Foglio 18 di 20

2.14 Rilevato RI72A

RI72A

PK	TIPO SOSTEGNO	TIPO FONDAZIONE
38+452	LSU16a	B2
	LSU16a	B1
38+512	TTA8/LSU22a	TTA 54 / B6
	TTA8/LSU20a	TTA 54 / B5
38+569	LSU16a	B1
	LSU16a	B2
38+572	LSU16a	B1
	LSU16a	B1
38+629	LSU16a	B1
	LSU16a	B1
38+632	LSU16a	B1
	LSU16a	B2
38+692	TTA8/LSU22a	TTA 54 / B6
	TTA8/LSU20a	TTA 54 / B5

PALI	
<i>Tipo</i>	<i>Quantità</i>
LSU16a	10
Totale	10

TIRANTI A TERRA	
<i>Tipo</i>	<i>Quantità</i>
TTB8	4
Totale	4

FONDAZIONI	
<i>Tipo</i>	<i>Quantità</i>
B1	7
B2	3
TTA 54	4
Totale	14

GENERAL CONTRACTOR 	ALTA SORVEGLIANZA 				
P.d.E. Linea AV/AC da pk 32+130 a pk 39+375 – Tabelle riepilogative	Progetto IN17	Lotto 10	Codifica Documento E I2 TT OC 00 0 0 005	Rev. A	Foglio 19 di 20

2.15 Rilevato RI73A

RI73A

PK	TIPO SOSTEGNO	TIPO FONDAZIONE
38+742	LSU16a	B1
	LSU16a	B1
38+792	LSU16a	B1
	LSU16a	B2
38+842	LSU16a	B1
	LSU16a	B2
38+892	LSU16a	B1
	LSU16a	B2
38+942	LSU16a	B1
	LSU16a	B2
38+997	LSU16a	B1
	LSU16a	B2
39+057	LSU16a/TTC8	B1/TTCa
	LSU16a/TTC8	B1/TTCa
39+117	LSU16a	B0a
	LSU16a	B0a
39+117	LSU16a/TTC8	B1/TTCa
	LSU16a/TTC8	B1/TTCa

PALI	
Tipo	Quantità
LSU16a	18
Totale	18

TIRANTI A TERRA	
Tipo	Quantità
TTC8	4
Totale	4

FONDAZIONI	
Tipo	Quantità
B0a	2
B1	11
B2	5
TTCa	4
Totale	22

GENERAL CONTRACTOR 	ALTA SORVEGLIANZA 				
P.d.E. Linea AV/AC da pk 32+130 a pk 39+375 – Tabelle riepilogative	Progetto IN17	Lotto 10	Codifica Documento E I2 TT OC 00 0 0 005	Rev. A	Foglio 20 di 20

2.16 Rilevato RI74

RI74

PK	TIPO SOSTEGNO	TIPO FONDAZIONE
39+237	LSU18b	B3a
	LSU18b	B3a
39+297	LSU16a	B1
	LSU16a	B1
39+357	LSU16a	B1
	LSU16a	B1

PALI	
<i>Tipo</i>	<i>Quantità</i>
LSU16a	4
LSU18b	2
Totale	6

FONDAZIONI	
<i>Tipo</i>	<i>Quantità</i>
B1	4
B3a	2
Totale	6