

COMMITTENTE:



ALTA SORVEGLIANZA:



GENERAL CONTRACTOR:



**INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE  
OBIETTIVO N. 443/01  
LINEA AV/AC TORINO – VENEZIA      Tratta VERONA – PADOVA  
Lotto funzionale Verona – Bivio Vicenza  
PROGETTO ESECUTIVO  
OPERE CIVILI  
TIPOLOGICI  
GENERALE  
P.d.E. LINEA AV/AC DA PK 25+300 a PK 32+130 – TABELLE RIEPILOGATIVE**

GENERAL CONTRACTOR		DIRETTORE LAVORI		SCALA -
IL PROGETTISTA INTEGRATORE	Consorzio Iricav Due ing. Paolo Carmona Data: Settembre 2021			

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.	FOGLIO
I N 1 7	1 0	E	I 2	T T	O C 0 0 0 0	0 1 0	A	- - - P - - -

	VISTO CONSORZIO IRICAV DUE	
	Firma	Data
	Luca RANDOLFI	Settembre 2021

Progettazione:

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	IL PROGETTISTA
A	EMISSIONE		Settembre 2021		Settembre 2021		Settembre 2021	Data: Settembre 2021

CIG. 8377957CD1	CUP: J41E91000000009	File: IN1710EI2TTOC0000010A.DOCX Cod. origine:
-----------------	----------------------	---



Progetto cofinanziato dalla Unione Europea

<b>GENERAL CONTRACTOR</b> 	<b>ALTA SORVEGLIANZA</b> 				
P.d.E. Linea AV/AC da pk 25+300 a pk 32+130 – Tabelle riepilogative	Progetto IN17	Lotto 10	Codifica Documento E I2 TT OC 00 0 0 009	Rev. A	Foglio 2 di 16

## INDICE

1	PREMESSA.....	3
2	LINEA AV/AC DA PK 32+130 a PK 39+375 .....	4
2.1	Rilevato RI40 .....	4
2.2	Rilevato RI41 .....	5
2.3	Rilevato RI42 .....	6
2.4	Rilevato RI43 .....	6
2.5	Rilevato RI44 .....	7
2.6	Rilevato RI45 .....	8
2.7	Rilevato RI46 .....	8
2.8	Rilevato RI47 .....	9
2.9	Rilevato RI48 .....	9
2.10	Rilevato RI49 .....	10
2.11	Rilevato RI50 .....	10
2.12	Rilevato RI51 .....	11
2.13	Rilevato RI52 .....	11
2.14	Rilevato RI53 .....	12
2.15	Rilevato RI54 .....	12
2.16	Rilevato RI55 .....	13
2.17	Rilevato RI56 .....	13
2.18	Rilevato RI57 .....	14
2.19	Rilevato RI58 .....	14
2.20	Rilevato RI59 .....	15
2.21	Rilevato RI60 .....	15
2.22	Rilevato RI61 .....	16

<b>GENERAL CONTRACTOR</b> 	<b>ALTA SORVEGLIANZA</b> 				
P.d.E. Linea AV/AC da pk 25+300 a pk 32+130 – Tabelle riepilogative	Progetto IN17	Lotto 10	Codifica Documento E I2 TT OC 00 0 0 009	Rev. A	Foglio 3 di 16

## 1 PREMESSA

Nel presente documento si riporta in forma tabellare il riepilogo dei tipi di sostegno e relativa fondazione, e dei portali di ormeggio, previsti per la Linea AV/AC nella tratta in oggetto.

Per la definizione delle caratteristiche di tali elementi, si rimanda ai seguenti elaborati:

- Rif. [1] IN1710EI2EEOC0000001A - BLOCCHI DI FONDAZIONE PER SOSTEGNI TIPO LSU - CARPENTERIE E ARMATURE
- Rif. [2] IN1710EI2BZOC0000001A - BLOCCHI DI FONDAZIONE PER TIRANTI A TERRA - CARPENTERIE E ARMATURE
- Rif. [3] IN1710EI2BZOC0000002A - SOSTEGNI TIPO LSU
- Rif. [4] IN1710EI2BZOC0000003A - FONDAZIONI SUPERFICIALI E PROFONDE PER PORTALI DI ORMEGGIO
- Rif. [5] IN1710EI2BZOC0000004A - PORTALI DI ORMEGGIO

<b>GENERAL CONTRACTOR</b> 		<b>ALTA SORVEGLIANZA</b> 			
P.d.E. Linea AV/AC da pk 25+300 a pk 32+130 – Tabelle riepilogative	Progetto IN17	Lotto 10	Codifica Documento E I2 TT OC 00 0 0 009	Rev. A	Foglio 4 di 16

## 2 LINEA AV/AC DA PK 32+130 a PK 39+375

### 2.1 Rilevato RI40

PK	TIPO SOSTEGNO	TIPO FONDAZIONE
25+324	LSU16b	-
	LSU16a	B1
25+327	LSU16b	-
	LSU16a	B1
25+377	LSU20a/TTA8	B6/TTA 54
	LSU20a/TTA8	B6/TTA 54
25+422	LSU16a	-
	LSU16a	-
25+472	LSU16a	-
	LSU16a	-
25+527	LSU16a	B1
	LSU16a	B1
25+587	LSU16a	B1
	LSU16a	B1
25+647	LSU16a	B1
	LSU16a	B1
25+707	LSU16a	B1
	LSU16a	B1
25+767	TTC8/LSU16a	TTCa/B1
	TTC8/LSU16a	TTCa/B1
25+825	LSU16a	B0a
	LSU16a	B0a
25+883	LSU16a/TTC8	B1/TTCa
	LSU16a/TTC8	B1/TTCa
25+936	LSU16a	B1
	LSU16a	B1
25+989	LSU16a	B1
	LSU16a	B1
26+042	LSU16a	B1
	LSU16a	B1

PALI	
Tipo	Quantità
LSU16a	26
LSU16b	2
LSU20a	2
<b>Totale</b>	<b>30</b>

TIRANTI A TERRA	
Tipo	Quantità
TTA8	2
TTC8	4
<b>Totale</b>	<b>6</b>

FONDAZIONI	
Tipo	Quantità
B1	20
B0a	2
B6	2
TTA 54	2
TTA Ca	4
<b>Totale</b>	<b>30</b>

<b>GENERAL CONTRACTOR</b> 	<b>ALTA SORVEGLIANZA</b> 				
P.d.E. Linea AV/AC da pk 25+300 a pk 32+130 – Tabelle riepilogative	Progetto IN17	Lotto 10	Codifica Documento E I2 TT OC 00 0 0 009	Rev. A	Foglio 5 di 16

## 2.2 Rilevato RI41

PK	TIPO SOSTEGNO	TIPO FONDAZIONE
26+095	LSU16a	B1
	LSU16a	B1
26+148	LSU18b	B3a
	LSU18b	B3a
26+201	PO2 2bin.	-
	PO2 2bin.	-
26+238	LSU24c	B6M
	LSU24c	B6M
26+243	LSU24c	B6M
	LSU24c	B6M
26+250	LSU24c	B6M
	LSU24c	B6M
26+258	LSU16a	B1
	LSU16a	B1
26+261	LSU16a	B1
	LSU16a	B1
26+318	LSU16a	B1
	LSU16a	B1
26+321	LSU16a	B1
	LSU16a	B1
26+381	PO2 2bin.	-
	PO2 2bin.	-
26+441	LSU16a	B1
	LSU18a	B2
26+501	LSU18a	B2
	LSU16a	B1

PALI	
Tipo	Quantità
LSU16a	12
LSU18a	2
LSU18b	2
LSU24c	6
<b>Totale</b>	<b>22</b>

PORTALI DI ORMEGGIO	
PO2 2bin.	4

FONDAZIONI	
Tipo	Quantità
B1	12
B2	2
B3a	2
<b>Totale</b>	<b>16</b>

<b>GENERAL CONTRACTOR</b> 		<b>ALTA SORVEGLIANZA</b> 				
P.d.E. Linea AV/AC da pk 25+300 a pk 32+130 – Tabelle riepilogative		Progetto IN17	Lotto 10	Codifica Documento E I2 TT OC 00 0 0 009	Rev. A	Foglio 6 di 16

### 2.3 Rilevato RI42

PK	TIPO SOSTEGNO	TIPO FONDAZIONE
26+561	LSU16a	B1
	LSU18a	B2
26+621	LSU16a	B1
	LSU18a	B2
26+681	LSU18a	B2
	LSU16a	B1
26+741	LSU16a	B1
	LSU18a	B2
26+801	TTC8/LSU16a	TTCa/B1
	TTC8/LSU18a	TTCa/B6
26+861	LSU16a	B1
	LSU18a	B2
26+921	LSU16a/TTC8	B1/TTCa
	LSU18a/TTC8	B6/TTCa

PALI	
Tipo	Quantità
LSU16a	7
LSU18a	7
<b>Totale</b>	<b>14</b>

TIRANTI A TERRA	
TTC8	4

FONDAZIONI	
Tipo	Quantità
B1	7
B2	5
B6	2
TTA Ca	4
<b>Totale</b>	<b>18</b>

### 2.4 Rilevato RI43

PK	TIPO SOSTEGNO	TIPO FONDAZIONE
26+981	LSU18a	B2
	LSU16a	B1
27+041	LSU16a	B1
	LSU18a	B2
27+101	LSU16a	B1
	LSU18a	B2
27+161	LSU16a	B1
	LSU18a	B2
27+221	LSU16a	B1
	LSU18a	B2
27+281	LSU16b	B3a
	LSU18b	B4

PALI	
Tipo	Quantità
LSU16a	5
LSU16b	1
LSU18a	5
LSU18b	1
<b>Totale</b>	<b>12</b>

TIRANTI A TERRA	
TTC8	4

FONDAZIONI	
Tipo	Quantità
B1	5
B2	5
B3a	1
B4	1
<b>Totale</b>	<b>12</b>

<b>GENERAL CONTRACTOR</b> 		<b>ALTA SORVEGLIANZA</b> 			
P.d.E. Linea AV/AC da pk 25+300 a pk 32+130 – Tabelle riepilogative	Progetto IN17	Lotto 10	Codifica Documento E I2 TT OC 00 0 0 009	Rev. A	Foglio 7 di 16

## 2.5 Rilevato RI44

PK	TIPO SOSTEGNO	TIPO FONDAZIONE
27+341	TTA8/LSU20a	TTA 54/B5
	TTA8/LSU22a	TTA 54/B6
27+392	LSU16a	B2
	LSU16a	B1
27+398	LSU18a	B2
	LSU16a	B1
27+445	LSU16a	B1
	LSU16a	B1
27+448	LSU16a	B2
	LSU18a	B2
27+505	LSU22a/TTA8	B6/TTA 54
	LSU20a/TTA8	B5/TTA 54
27+565	LSU16a	B1
	LSU16a	B1
27+625	LSU16a	B1
	LSU16a	B1
27+685	LSU16a	B1
	LSU16a	B1
27+745	LSU16a	B1
	LSU16a	B1
27+805	LSU16a	B1
	LSU16a	B1

PALI	
Tipo	Quantità
LSU16a	16
LSU18a	2
LSU20a	2
LSU22a	2
<b>Totale</b>	<b>22</b>

TIRANTI A TERRA	
TTA8	4

FONDAZIONI	
Tipo	Quantità
B1	14
B2	4
B5	2
B6	2
TTA 54	4
<b>Totale</b>	<b>26</b>

<b>GENERAL CONTRACTOR</b> 	<b>ALTA SORVEGLIANZA</b> 				
P.d.E. Linea AV/AC da pk 25+300 a pk 32+130 – Tabelle riepilogative	Progetto IN17	Lotto 10	Codifica Documento E I2 TT OC 00 0 0 009	Rev. A	Foglio 8 di 16

## 2.6 Rilevato RI45

PK	TIPO SOSTEGNO	TIPO FONDAZIONE
27+865	TTC8/LSU16a	TTCa/B1
	TTC8/LSU16a	TTCa/B1
27+925	LSU16a	B0a
	LSU16a	B0a
27+985	LSU16a/TTC8	B1/TTCa
	LSU16a/TTC8	B1/TTCa
28+045	LSU16a	B1
	LSU16a	B1
28+105	LSU16a	B1
	LSU16a	B1
28+165	LSU16a	B1
	LSU16a	B1

PALI	
Tipo	Quantità
LSU16a	12

TIRANTI A TERRA	
TTC8	4

FONDAZIONI	
Tipo	Quantità
B1	10
B0a	2
TTA Ca	4
<b>Totale</b>	<b>16</b>

## 2.7 Rilevato RI46

PK	TIPO SOSTEGNO	TIPO FONDAZIONE
28+225	LSU16a	B1
	LSU16a	B1
28+285	LSU16a	B1
	LSU16a	B1
28+345	TTA8/LSU20a	TTA 54/B6
	TTA8/LSU20a	TTA 54/B6
28+402	LSU16a	B1
	LSU16a	B1
28+405	LSU16a	B1
	LSU16a	B1

PALI	
Tipo	Quantità
LSU16a	8
LSU20a	2
<b>Totale</b>	<b>10</b>

TIRANTI A TERRA	
TTA8	2

FONDAZIONI	
Tipo	Quantità
B1	8
B6	2
TTA 54	2
<b>Totale</b>	<b>12</b>



<b>GENERAL CONTRACTOR</b> 		<b>ALTA SORVEGLIANZA</b> 			
P.d.E. Linea AV/AC da pk 25+300 a pk 32+130 – Tabelle riepilogative	Progetto IN17	Lotto 10	Codifica Documento E I2 TT OC 00 0 0 009	Rev. A	Foglio 9 di 16

## 2.8 Rilevato RI47

PK	TIPO SOSTEGNO	TIPO FONDAZIONE
28+462	LSU16a	B1
	LSU16a	B1
28+465	LSU16a	B1
	LSU16a	B1
28+525	LSU20a/TTA8	B6/TTA 54
	LSU20a/TTA8	B6/TTA 54
28+585	LSU18b	B3a
	LSU18b	B3a
28+645	LSU18b	B3a
	LSU18b	B3a

PALI	
Tipo	Quantità
LSU16a	4
LSU18b	4
LSU20a	2
<b>Totale</b>	<b>10</b>

TIRANTI A TERRA	
Tipo	Quantità
TTA8	2

FONDAZIONI	
Tipo	Quantità
B1	4
B3a	4
B6	2
TTA 54	2
<b>Totale</b>	<b>12</b>

## 2.9 Rilevato RI48

PK	TIPO SOSTEGNO	TIPO FONDAZIONE
28+705	LSU16a	B1
	LSU16a	B1
28+765	LSU16a	B1
	LSU16a	B1
28+825	LSU16a	B1
	LSU16a	B1
28+885	TTC8/LSU16a	TTCa/B1
	TTC8/LSU16a	TTCa/B1

PALI	
Tipo	Quantità
LSU16a	8

TIRANTI A TERRA	
Tipo	Quantità
TTC8	2

FONDAZIONI	
Tipo	Quantità
B1	8
TTA Ca	2
<b>Totale</b>	<b>10</b>

<b>GENERAL CONTRACTOR</b> 		<b>ALTA SORVEGLIANZA</b> 			
P.d.E. Linea AV/AC da pk 25+300 a pk 32+130 – Tabelle riepilogative	Progetto IN17	Lotto 10	Codifica Documento E I2 TT OC 00 0 0 009	Rev. A	Foglio 10 di 16

### 2.10 Rilevato RI49

PK	TIPO SOSTEGNO	TIPO FONDAZIONE
28+945	LSU16a	B0a
	LSU16a	B0a
29+005	LSU16a/TTC8	B1/TTCa
	LSU16a/TTC8	B1/TTCa
29+065	LSU16a	B1
	LSU16a	B1
29+125	LSU16a	B1
	LSU16a	B1

PALI	
Tipo	Quantità
LSU16a	8

TIRANTI A TERRA	
Tipo	Quantità
TTC8	2

FONDAZIONI	
Tipo	Quantità
B1	6
B0a	2
TTA Ca	2
<b>Totale</b>	<b>10</b>

### 2.11 Rilevato RI50

PK	TIPO SOSTEGNO	TIPO FONDAZIONE
29+185	LSU16a	B1
	LSU16a	B1
29+245	LSU16a	B1
	LSU16a	B1
29+305	LSU16a	B1
	LSU16a	B1
29+365	TTA8/LSU20a	TTA 54/B6
	TTA8/LSU20a	TTA 54/B6

PALI	
Tipo	Quantità
LSU16a	6
LSU20a	2
<b>Totale</b>	<b>8</b>

TIRANTI A TERRA	
Tipo	Quantità
TTA8	2

FONDAZIONI	
Tipo	Quantità
B1	8
TTA 54	2
<b>Totale</b>	<b>10</b>

<b>GENERAL CONTRACTOR</b> 		<b>ALTA SORVEGLIANZA</b> 			
P.d.E. Linea AV/AC da pk 25+300 a pk 32+130 – Tabelle riepilogative	Progetto IN17	Lotto 10	Codifica Documento E I2 TT OC 00 0 0 009	Rev. A	Foglio 11 di 16

### 2.12 Rilevato RI51

PK	TIPO SOSTEGNO	TIPO FONDAZIONE
29+422	LSU16a	B1
	LSU16a	B1
29+425	LSU16a	B1
	LSU16a	B1
29+482	LSU16a	B1
	LSU16a	B1
29+485	LSU16a	B1
	LSU16a	B1
29+545	LSU20a/TTA8	B6/TTA 54
	LSU20a/TTA8	B6/TTA 54
29+603	LSU16a	B1
	LSU16a	B1
29+661	LSU16a	B1
	LSU16a	B1

PALI	
Tipo	Quantità
LSU16a	12
LSU20a	2
<b>Totale</b>	<b>14</b>

TIRANTI A TERRA	
TTA8	2

FONDAZIONI	
Tipo	Quantità
B1	12
B6	2
TTA 54	2
<b>Totale</b>	<b>16</b>

### 2.13 Rilevato RI52

PK	TIPO SOSTEGNO	TIPO FONDAZIONE
29+721	LSU16a	B1
	LSU16a	B1
29+781	LSU18b	B3a
	LSU18b	B3a
29+841	TTC8/LSU16a	TTCa/B1
	TTC8/LSU16a	TTCa/B1
29+901	LSU16a	B0a
	LSU16a	B0a
29+961	LSU16a/TTC8	B1/TTCa
	LSU16a/TTC8	B1/TTCa

PALI	
Tipo	Quantità
LSU16a	8
LSU18b	2
<b>Totale</b>	<b>10</b>

TIRANTI A TERRA	
TTC8	2

FONDAZIONI	
Tipo	Quantità
B1	6
B3a	2
B0a	2
TTA 54	2
<b>Totale</b>	<b>12</b>

<b>GENERAL CONTRACTOR</b> 		<b>ALTA SORVEGLIANZA</b> 			
P.d.E. Linea AV/AC da pk 25+300 a pk 32+130 – Tabelle riepilogative	Progetto IN17	Lotto 10	Codifica Documento E I2 TT OC 00 0 0 009	Rev. A	Foglio 12 di 16

### 2.14 Rilevato RI53

PK	TIPO SOSTEGNO	TIPO FONDAZIONE
30+021	LSU16a	B1
	LSU16a	B1
30+081	LSU16a	B1
	LSU16a	B1
30+141	LSU16a	B1
	LSU16a	B1

PALI	
Tipo	Quantità
LSU16a	6

FONDAZIONI	
Tipo	Quantità
B1	6

### 2.15 Rilevato RI54

PK	TIPO SOSTEGNO	TIPO FONDAZIONE
30+201	LSU16a	B1
	LSU16a	B1
30+261	TTA8/LSU20a	TTA 54/B6
	TTA8/LSU20a	TTA 54/B6
30+318	LSU16a	B1
	LSU16a	B1
30+321	LSU16a	B1
	LSU16a	B1
30+378	LSU16a	B1
	LSU16a	B1
30+381	LSU16a	B1
	LSU16a	B1

PALI	
Tipo	Quantità
LSU16a	10
LSU20a	2
<b>Totale</b>	<b>12</b>

TIRANTI A TERRA	
TTA8	2

FONDAZIONI	
Tipo	Quantità
B1	10
B6	2
TTA 54	2
<b>Totale</b>	<b>14</b>

<b>GENERAL CONTRACTOR</b> 		<b>ALTA SORVEGLIANZA</b> 			
P.d.E. Linea AV/AC da pk 25+300 a pk 32+130 – Tabelle riepilogative	Progetto IN17	Lotto 10	Codifica Documento E I2 TT OC 00 0 0 009	Rev. A	Foglio 13 di 16

### 2.16 Rilevato RI55

PK	TIPO SOSTEGNO	TIPO FONDAZIONE
30+441	LSU20a/TTA8	B6/TTA 54
	LSU20a/TTA8	B6/TTA 54
30+501	LSU16a	B1
	LSU16a	B1
30+561	LSU16a	B1
	LSU16a	B1
30+621	LSU16a	B1
	LSU16a	B1

PALI	
Tipo	Quantità
LSU16a	6
LSU20a	2
<b>Totale</b>	<b>8</b>

TIRANTI A TERRA	
TTA8	2

FONDAZIONI	
Tipo	Quantità
B1	6
B6	2
TTA 54	2
<b>Totale</b>	<b>10</b>

### 2.17 Rilevato RI56

PK	TIPO SOSTEGNO	TIPO FONDAZIONE
30+681	TTC8/LSU16a	TTCa/B1
	TTC8/LSU16a	TTCa/B1
30+741	LSU16a	B0a
	LSU16a	B0a
30+801	LSU16a/TTC8	B1/TTCa
	LSU16a/TTC8	B1/TTCa
30+861	LSU16a	B1
	LSU16a	B1
30+921	LSU16a	B1
	LSU16a	B1

PALI	
Tipo	Quantità
LSU16a	10
<b>Totale</b>	<b>10</b>

TIRANTI A TERRA	
TTC8	4

FONDAZIONI	
Tipo	Quantità
B1	8
B0a	2
TTA Ca	4
<b>Totale</b>	<b>14</b>

<b>GENERAL CONTRACTOR</b> 		<b>ALTA SORVEGLIANZA</b> 			
P.d.E. Linea AV/AC da pk 25+300 a pk 32+130 – Tabelle riepilogative	Progetto IN17	Lotto 10	Codifica Documento E I2 TT OC 00 0 0 009	Rev. A	Foglio 14 di 16

### 2.18 Rilevato RI57

PK	TIPO SOSTEGNO	TIPO FONDAZIONE
30+981	LSU16a	B1
	LSU16a	B1
31+037	LSU18b	B3a
	LSU18b	B3a
31+093	PO2 2bin.	-
	PO2 2bin.	-
31+150	LSU16a	B1
	LSU16a	B1
31+153	LSU16a	B1
	LSU16a	B1

PALI	
<i>Tipo</i>	<i>Quantità</i>
LSU16a	6
LSU18b	2
<b>Totale</b>	<b>8</b>

PORTALI DI ORMEGGIO	
PO2 2bin.	2

FONDAZIONI	
<i>Tipo</i>	<i>Quantità</i>
B1	6
B3a	2
<b>Totale</b>	<b>8</b>

### 2.19 Rilevato RI58

PK	TIPO SOSTEGNO	TIPO FONDAZIONE
31+210	LSU16a	B1
	LSU16a	B1
31+213	LSU16a	B1
	LSU16a	B1
31+273	PO2 2bin.	-
	PO2 2bin.	-
31+331	LSU16a	B1
	TTB8/LSU16a	TTA 54/B0a
31+386	LSU16a	B1
	TTA8/2LSU20b	-

PALI	
<i>Tipo</i>	<i>Quantità</i>
LSU16a	6

PORTALI DI ORMEGGIO	
PO2 2bin.	2

FONDAZIONI	
<i>Tipo</i>	<i>Quantità</i>
B1	6

<b>GENERAL CONTRACTOR</b> 	<b>ALTA SORVEGLIANZA</b> 				
P.d.E. Linea AV/AC da pk 25+300 a pk 32+130 – Tabelle riepilogative	Progetto IN17	Lotto 10	Codifica Documento E I2 TT OC 00 0 0 009	Rev. A	Foglio 15 di 16

## 2.20 Rilevato RI59

PK	TIPO SOSTEGNO	TIPO FONDAZIONE
31+436	TTB8/LSU20a	TTCa/B5
	2LSU20b	-
31+478	2LSU20b	-
	LSU16a	B0a
31+514	LSU20a/TTB8	B5/TTCa
	2LSU20b	-
31+557	LSU24b	-
	LSU24b	-
31+607	PO2 2bin.	-
	PO2 2bin.	-
31+616	2LSU20b	-

PALI	
Tipo	Quantità
LSU16a	1

PORTALI DI ORMEGGIO	
Tipo	Quantità
PO2 2bin.	2

FONDAZIONI	
Tipo	Quantità
B0a	1

## 2.21 Rilevato RI60

PK	TIPO SOSTEGNO	TIPO FONDAZIONE
31+658	LSU24b	-
	LSU24b	-
31+701	2LSU20b	-
	LSU16a	B1
31+737	2LSU20b	-
	TTB8/LSU20a	TTCa/B5
31+779	2LSU20b	-
	LSU16a	B0a
31+826	LSU20a/TTB8	B5/TTCa
	2LSU20b/TTA8	-

PALI	
Tipo	Quantità
LSU16a	2

FONDAZIONI	
Tipo	Quantità
B1	1
B0a	1
<b>Totale</b>	<b>2</b>

<b>GENERAL CONTRACTOR</b> 		<b>ALTA SORVEGLIANZA</b> 			
P.d.E. Linea AV/AC da pk 25+300 a pk 32+130 – Tabelle riepilogative	Progetto IN17	Lotto 10	Codifica Documento E I2 TT OC 00 0 0 009	Rev. A	Foglio 16 di 16

## 2.22 Rilevato RI61

PK	TIPO SOSTEGNO	TIPO FONDAZIONE
31+873	LSU16a/TTB8	B0a/TTA 54
	LSU16a	B1
31+923	LSU18b	B3a
	LSU18b	B3a
31+975	PO2 2bin.	-
	PO2 2bin.	-
32+032	LSU16a	B1
	LSU16a	B1
32+035	LSU16a	B1
	LSU16a	B1
32+092	LSU16a	B1
	LSU16a	B1
32+095	LSU16a	B1
	LSU16a	B1

PALI	
Tipo	Quantità
LSU16a	9
LSU18b	2
<b>Totale</b>	<b>11</b>

Tipo	Quantità
B1	9
B3a	2
<b>Totale</b>	<b>11</b>