

COMMITTENTE:




ALTA SORVEGLIANZA:



GENERAL CONTRACTOR:





**INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE
OBIETTIVO N. 443/01
LINEA AV/AC TORINO – VENEZIA Tratta VERONA – PADOVA
Lotto funzionale Verona – Bivio Vicenza
PROGETTO ESECUTIVO
OPERE CIVILI
TIPOLOGICI
GENERALE
P.d.E. LINEA AV/AC DA PK 13+725 a PK 20+220 – TABELLE RIEPILOGATIVE**

GENERAL CONTRACTOR		DIRETTORE LAVORI		SCALA -
IL PROGETTISTA INTEGRATORE	Consorzio Iricav Due			
 Ing. Giovanni MALAVENDA iscritto all'ordine degli ingegneri di Venezia n. 4289 Data: Ottobre 2021	ing. Paolo CARMONA Data: Ottobre 2021			

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA Progr. REV. FOGLIO

I	N	1	7	1	0	E	I	2	T	T	O	C	0	0	0	0	0	1	3	A	-	-	-	P	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

	VISTO CONSORZIO IRICAV DUE	
	Firma	Data
	Luca RANDOLFI 	Ottobre 2021

Progettazione:

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	IL PROGETTISTA
A	EMISSIONE		10/2021		10/2021		10/2021	Data: Ottobre 2021

CIG. 8377957CD1

CUP: J41E91000000009

File: IN1710E12TTOC0000013A_01.DOCX

Cod. origine:



Progetto cofinanziato
dalla Unione Europea

GENERAL CONTRACTOR 	ALTA SORVEGLIANZA 				
P.d.E. Linea AV/AC da pk 13+725 a pk 20+220 – Tabelle riepilogative	Progetto IN17	Lotto 10	Codifica Documento E I2 TT OC 00 0 0 013	Rev. A	Foglio 2 di 20

INDICE

1	PREMESSA.....	3
2	LINEA AV/AC DA PK 13+725,00 a 20+220,67	4
2.1	Rilevato RI22 pk 13+725,00 – 14+220,00	4
2.2	Rilevato RI23 pk 14+220,00 – 14+640,00	5
2.3	Rilevato RI24 pk 14+640,00 – 15+055,33	6
2.4	Rilevato RI25 pk 15+055,33 – 15+548,56	7
2.5	Rilevato RI26 pk 15+548,56 – 15+800,00	8
2.6	Rilevato RI27 pk 15+800,00 – 16+193,94	9
2.7	Rilevato RI28 pk 16+193,94 – 16+496,10	10
2.8	Rilevato RI29 pk 16+518,10 – 16+800,00	11
2.9	Rilevato RI30 pk 16+800,00 – 17+266,00	12
2.10	Rilevato RI31 pk 17+266,00 – 17+638,47	13
2.11	Rilevato RI32 pk 17+638,47 – 18+203,00	14
2.12	Rilevato RI33 pk 18+203,00 – 18+604,94	15
2.13	Rilevato RI34 pk 18+604,94 – 18+841,81	16
2.14	Viadotto VI18 pk 18+841,81 – 18+913,81	17
2.15	Rilevato RI35C pk 18+913,81 – 19+150,00	18
2.16	Rilevato RI35D pk 19+150,00 – 19+531,00	19
2.17	Rilevato RI36C pk 19+531,00 – 20+220,67	20

GENERAL CONTRACTOR 		ALTA SORVEGLIANZA 			
P.d.E. Linea AV/AC da pk 13+725 a pk 20+220 – Tabelle riepilogative	Progetto IN17	Lotto 10	Codifica Documento E I2 TT OC 00 0 0 013	Rev. A	Foglio 3 di 20

1 PREMESSA

Nel presente documento si riporta in forma tabellare il riepilogo dei tipi di sostegno, dei portali di ormeggio e delle relative fondazioni previsti per la Linea AV/AC nella tratta in oggetto.

Per la definizione delle caratteristiche di tali elementi, si rimanda ai seguenti elaborati:

- Rif. [1] IN1710EI2EEOC0000001A - BLOCCHI DI FONDAZIONE PER SOSTEGNI TIPO LSU - CARPENTERIE E ARMATURE
- Rif. [2] IN1710EI2BZOC0000001A - BLOCCHI DI FONDAZIONE PER TIRANTI A TERRA - CARPENTERIE E ARMATURE
- Rif. [3] IN1710EI2BZOC0000002A - SOSTEGNI TIPO LSU
- Rif. [4] IN1710EI2BZOC0000003A - FONDAZIONI SUPERFICIALI E PROFONDE PER PORTALI DI ORMEGGIO
- Rif. [5] IN1710EI2BZOC0000004A - PORTALI DI ORMEGGIO

GENERAL CONTRACTOR 	ALTA SORVEGLIANZA 				
P.d.E. Linea AV/AC da pk 13+725 a pk 20+220 – Tabelle riepilogative	Progetto IN17	Lotto 10	Codifica Documento E I2 TT OC 00 0 0 013	Rev. A	Foglio 4 di 20

2 LINEA AV/AC DA PK 13+725,00 a 20+220,67

2.1 Rilevato RI22 pk 13+725,00 – 14+220,00

PK	TIPO SOSTEGNO	TIPO FONDAZIONE
13+768	LSU16a	B1
	LSU18a	B2
13+828	LSU16a	B1
	LSU18a	B2
13+888	LSU16a	B1
	LSU18a	B2
13+948	LSU16a	B1
	LSU18a	B2
14+008	LSU16a	B1
	LSU18a	B2
14+068	LSU16a	B1
	LSU18a	B2
14+128	LSU16b	B3a
	LSU18b	B4
14+188	LSU16b	B3a
	LSU18b	B4

PALI	
<i>Tipo</i>	<i>Quantità</i>
LSU16a	6
LSU16b	2
LSU18a	6
LSU18b	2
-	-
Totale	16

TIRANTI A TERRA	
<i>Tipo</i>	<i>Quantità</i>
TTC8	4
-	-
Totale	4

FONDAZIONI	
<i>Tipo</i>	<i>Quantità</i>
B1	6
B2	6
B3a	2
B4	2
-	-
TTCa	4
-	-
-	-
Totale	20

GENERAL CONTRACTOR 	ALTA SORVEGLIANZA 				
P.d.E. Linea AV/AC da pk 13+725 a pk 20+220 – Tabelle riepilogative	Progetto IN17	Lotto 10	Codifica Documento E I2 TT OC 00 0 0 013	Rev. A	Foglio 5 di 20

2.2 Rilevato RI23 pk 14+220,00 – 14+640,00

PK	TIPO SOSTEGNO	TIPO FONDAZIONE
14+428	LSU16a	B1
	LSU18a	B2
14+308	LSU16a	B1
	LSU18a	B2
14+365	LSU16a	B1
	LSU18a	B2
14+422	LSU16a	B1
	LSU18a	B2
14+479	LSU20a	B1
	LSU22a	B2
14+533	-	-
	LSU16a	B1
14+536	LSU16a	B2
	LSU18a	B2
14+539	LSU16a	B1
	-	-
14+583	-	-
	LSU18a	B2
14+586	-	-
	LSU16a	B1
14+589	LSU16a	B1
	-	-
14+592	LSU16a	B2
	-	-

PALI	
Tipo	Quantità
LSU16a	10
LSU18a	6
LSU20a	1
LSU122b	1
-	-
Totale	18

TIRANTI A TERRA	
Tipo	Quantità
TTC8	2
-	-
Totale	2

FONDAZIONI	
Tipo	Quantità
B1	8
B2	8
B5	1
B6	1
-	-
TTA 54	2
-	-
-	-
Totale	20

GENERAL CONTRACTOR 	ALTA SORVEGLIANZA 				
P.d.E. Linea AV/AC da pk 13+725 a pk 20+220 – Tabelle riepilogative	Progetto IN17	Lotto 10	Codifica Documento E I2 TT OC 00 0 0 013	Rev. A	Foglio 6 di 20

2.3 Rilevato RI24 pk 14+640,00 – 15+055,33

PK	TIPO SOSTEGNO	TIPO FONDAZIONE
14+643	LSU22a	B6
	LSU20a	B5
14+703	LSU16a	B1
	LSU18a	B2
14+763	LSU16a	B1
	LSU18a	B2
14+823	LSU16a	B1
	LSU18a	B2
14+883	LSU16a	B1
	LSU18a	B2
14+942	LSU16a	B1
	LSU16a	B1
15+001	LSU16a	B1
	LSU16a	B1

PALI	
Tipo	Quantità
LSU16a	8
LSU18a	4
LSU20a	1
LSU22a	1
Totale	14

TIRANTI A TERRA	
Tipo	Quantità
TTA8	2
Totale	2

FONDAZIONI	
Tipo	Quantità
B1	8
B2	4
B5	1
B6	1
TTA 54	2
Totale	16

GENERAL CONTRACTOR 	ALTA SORVEGLIANZA 				
P.d.E. Linea AV/AC da pk 13+725 a pk 20+220 – Tabelle riepilogative	Progetto IN17	Lotto 10	Codifica Documento E I2 TT OC 00 0 0 013	Rev. A	Foglio 7 di 20

2.4 Rilevato RI25 pk 15+055,33 – 15+548,56

PK	TIPO SOSTEGNO	TIPO FONDAZIONE
15+060	LSU16a	B1
	LSU16a	B1
15+119	LSU16a	B1
	LSU16a	B1
15+178	LSU16a	B0a
	LSU16a	B0a
15+237	LSU16a	B1
	LSU16a	B1
15+296	LSU16a	B1
	LSU16a	B1
15+355	LSU16a	B1
	LSU16a	B1
15+414	LSU18b	B3a
	LSU18b	B4
14+473	LSU16a	B1
	LSU16a	B2
15+532	LSU16a	B1
	LSU16a	B2

PALI	
<i>Tipo</i>	<i>Quantità</i>
LSU16a	16
LSU18b	2
Totale	18

TIRANTI A TERRA	
TTC8	4
Totale	4

FONDAZIONI	
<i>Tipo</i>	<i>Quantità</i>
B1	12
B2	2
B0a	2
B3a	1
B4	1
TTCa	4
Totale	22

GENERAL CONTRACTOR 	ALTA SORVEGLIANZA 				
P.d.E. Linea AV/AC da pk 13+725 a pk 20+220 – Tabelle riepilogative	Progetto IN17	Lotto 10	Codifica Documento E I2 TT OC 00 0 0 013	Rev. A	Foglio 8 di 20

2.5 Rilevato RI26 pk 15+548,56 – 15+800,00

PK	TIPO SOSTEGNO	TIPO FONDAZIONE
15+591	LSU20a	B5
	LSU22a	B6
15+648	LSU16a	B2
15+651	LSU16a	B2
15+651	LSU16a	B1
15+654	LSU16a	B1
15+708	LSU16a	B1
15+711	LSU16a	B1
15+711	LSU16a	B2
15+714	LSU16a	B2
15+771	LSU20a	B5
	LSU22a	B6

PALI	
<i>Tipo</i>	<i>Quantità</i>
LSU16a	8
LSU20a	2
LSU22a	2
Totale	12

TIRANTI A TERRA	
TTA8	4
-	-
Totale	4

FONDAZIONI	
<i>Tipo</i>	<i>Quantità</i>
B1	4
B2	4
B5	2
B6	2
TTA 54	4
Totale	18

GENERAL CONTRACTOR 	ALTA SORVEGLIANZA 				
P.d.E. Linea AV/AC da pk 13+725 a pk 20+220 – Tabelle riepilogative	Progetto IN17	Lotto 10	Codifica Documento E I2 TT OC 00 0 0 013	Rev. A	Foglio 9 di 20

2.6 Rilevato RI27 pk 15+800,00 – 16+193,94

PK	TIPO SOSTEGNO	TIPO FONDAZIONE
15+831	LSU16a	B1
	LSU16a	B2
15+891	LSU16a	B1
	LSU16a	B2
15+951	LSU16a	B1
	LSU16a	B2
16+011	LSU16a	B1
	LSU16a	B2
16+071	LSU16a	B1
	LSU16a	B2
16+131	LSU16a	B1
	LSU18a	B2
16+191	LSU16a	B1
	LSU16a	B2

PALI	
<i>Tipo</i>	<i>Quantità</i>
LSU16a	13
LSU18a	1
Totale	14

TIRANTI A TERRA	
TTC8	2
-	-
Totale	2

FONDAZIONI	
<i>Tipo</i>	<i>Quantità</i>
B1	7
B2	7
TTCa	2
Totale	16

GENERAL CONTRACTOR 	ALTA SORVEGLIANZA 				
P.d.E. Linea AV/AC da pk 13+725 a pk 20+220 – Tabelle riepilogative	Progetto IN17	Lotto 10	Codifica Documento E I2 TT OC 00 0 0 013	Rev. A	Foglio 10 di 20

2.7 Rilevato RI28 pk 16+193,94 – 16+496,10

PK	TIPO SOSTEGNO	TIPO FONDAZIONE
16+251	LSU16a	B1
	LSU18a	B2
16+331	LSU16a	B1
	LSU16a	B2
16+371	LSU16a	B1
	LSU16a	B2
16+431	LSU16a	B1
	LSU16a	B2
16+491	LSU16a	B1
	LSU16a	B2

PALI	
<i>Tipo</i>	<i>Quantità</i>
LSU16a	9
LSU18a	1
Totale	10

TIRANTI A TERRA	
TTC8	2
-	-
Totale	2

FONDAZIONI	
<i>Tipo</i>	<i>Quantità</i>
B1	5
B2	5
TTCa	2
Totale	12

GENERAL CONTRACTOR 	ALTA SORVEGLIANZA 				
P.d.E. Linea AV/AC da pk 13+725 a pk 20+220 – Tabelle riepilogative	Progetto IN17	Lotto 10	Codifica Documento E I2 TT OC 00 0 0 013	Rev. A	Foglio 11 di 20

2.8 Rilevato RI29 pk 16+518,10 – 16+800,00

PK	TIPO SOSTEGNO	TIPO FONDAZIONE
16+551	LSU16a	B1
	LSU16a	B2
16+611	LSU18b	B3a
	LSU18b	B4
16+671	P02	-
	P02	-
16+708	LSU24c	B6M
	LSU24c	B6M
16+713	LSU24c	B6M
	LSU24c	B6M
16+720	LSU24c	B6M
	-	-
16+725	LSU24c	B6M
	-	-
16+728	LSU16a	B2
	LSU16a	B1
16+731	LSU16a	B2
	LSU16a	B1
16+788	LSU16a	B2
	LSU16a	B1
16+791	LSU16a	B2
	LSU16a	B1

PALI	
Tipo	Quantità
LSU16a	10
LSU18b	2
LSU24c	6
P02	2
Totale	20

FONDAZIONI	
Tipo	Quantità
B1	5
B2	5
B3a	1
B4	1
B6M	6
Totale	18

GENERAL CONTRACTOR 	ALTA SORVEGLIANZA 				
P.d.E. Linea AV/AC da pk 13+725 a pk 20+220 – Tabelle riepilogative	Progetto IN17	Lotto 10	Codifica Documento E I2 TT OC 00 0 0 013	Rev. A	Foglio 12 di 20

2.9 Rilevato RI30 pk 16+800,00 – 17+266,00

PK	TIPO SOSTEGNO	TIPO FONDAZIONE
16+851	P02	-
	P02	-
16+911	LSU16a	B1
	LSU16a	B1
16+971	LSU16a	B1
	LSU16a	B1
17+031	LSU16a	B1
	LSU16a	B1
17+091	LSU16a	B1
	LSU16a	B1
17+151	LSU16a	B1
	LSU16a	B1
17+206	LSU16a	B1
	LSU16a	B1
17+261	LSU16a	B1
	LSU16a	B1

PALI	
<i>Tipo</i>	<i>Quantità</i>
P02	2
LSU16a	14
Totale	16

TIRANTI A TERRA	
<i>Tipo</i>	<i>Quantità</i>
TTC8	2
Totale	2

FONDAZIONI	
<i>Tipo</i>	<i>Quantità</i>
B1	14
TTca	2
Totale	16

GENERAL CONTRACTOR 	ALTA SORVEGLIANZA 				
P.d.E. Linea AV/AC da pk 13+725 a pk 20+220 – Tabelle riepilogative	Progetto IN17	Lotto 10	Codifica Documento E I2 TT OC 00 0 0 013	Rev. A	Foglio 13 di 20

2.10 Rilevato RI31 pk 17+266,00 – 17+638,47

PK	TIPO SOSTEGNO	TIPO FONDAZIONE
17+321	LSU16a	B0a
	LSU16a	B0a
17+381	LSU16a	B1
	LSU16a	B1
17+441	LSU16a	B1
	LSU16a	B1
17+501	LSU16a	B1
	LSU16a	B1
17+561	LSU16a	B1
	LSU16a	B1
17+621	LSU16a	B1
	LSU16a	B1

PALI	
<i>Tipo</i>	<i>Quantità</i>
LSU16a	12
Totale	12

TIRANTI A TERRA	
TTC8	2
Totale	2

FONDAZIONI	
<i>Tipo</i>	<i>Quantità</i>
B1	10
B0a	2
TTca	2
Totale	14

GENERAL CONTRACTOR 	ALTA SORVEGLIANZA 				
P.d.E. Linea AV/AC da pk 13+725 a pk 20+220 – Tabelle riepilogative	Progetto IN17	Lotto 10	Codifica Documento E I2 TT OC 00 0 0 013	Rev. A	Foglio 14 di 20

2.11 Rilevato RI32 pk 17+638,47 – 18+203,00

PK	TIPO SOSTEGNO	TIPO FONDAZIONE
17+679	LSU16a	B1
	LSU16a	B1
17+739	LSU20a	B6
	LSU20a	B6
17+796	-	-
	LSU16a	B1
17+799	LSU16a	B1
	-	-
17+799	-	-
	LSU16a	B1
17+802	-	-
	LSU16a	B1
17+856	-	-
	LSU16a	B1
17+859	LSU16a	B1
	-	-
17+859	-	-
	LSU16a	B1
17+862	LSU16a	B1
	-	-
17+919	LSU20a	B6
	LSU20a	B6
17+979	LSU18b	B3a
	LSU18b	B3a
18+039	LSU16a	B1
	LSU16a	B1
18+099	LSU16a	B1
	LSU16a	B1
18+159	LSU16a	B1
	LSU16a	B1

PALI	
Tipo	Quantità
LSU16a	16
LSU18b	2
LSU20a	4
Totale	22

TIRANTI A TERRA	
Tipo	Quantità
TTA8	4
Totale	4

FONDAZIONI	
Tipo	Quantità
B1	16
B3a	2
B6	4
TTA 54	4
Totale	26

GENERAL CONTRACTOR 	ALTA SORVEGLIANZA 				
P.d.E. Linea AV/AC da pk 13+725 a pk 20+220 – Tabelle riepilogative	Progetto IN17	Lotto 10	Codifica Documento E I2 TT OC 00 0 0 013	Rev. A	Foglio 15 di 20

2.12 Rilevato RI33 pk 18+203,00 – 18+604,94

PK	TIPO SOSTEGNO	TIPO FONDAZIONE
18+219	LSU16a	B1
	LSU16a	B1
18+279	LSU16a	B1
	LSU16a	B1
18+339	LSU16a	B0a
	LSU16a	B0a
18+399	LSU16a	B1
	LSU16a	B1
18+459	LSU16a	B1
	LSU16a	B1
18+519	LSU16a	B1
	LSU16a	B1
18+579	LSU16a	B1
	LSU16a	B1

PALI	
<i>Tipo</i>	<i>Quantità</i>
LSU16a	14
Totale	14

TIRANTI A TERRA	
TTC8	4
Totale	4

FONDAZIONI	
<i>Tipo</i>	<i>Quantità</i>
B1	12
B0a	2
TTCa	4
Totale	18

GENERAL CONTRACTOR 	ALTA SORVEGLIANZA 					
P.d.E. Linea AV/AC da pk 13+725 a pk 20+220 – Tabelle riepilogative	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="837 235 957 286">Progetto IN17</td> <td data-bbox="957 235 1053 286">Lotto 10</td> <td data-bbox="1053 235 1348 286">Codifica Documento E I2 TT OC 00 0 0 013</td> <td data-bbox="1348 235 1428 286">Rev. A</td> <td data-bbox="1428 235 1532 286">Foglio 16 di 20</td> </tr> </table>	Progetto IN17	Lotto 10	Codifica Documento E I2 TT OC 00 0 0 013	Rev. A	Foglio 16 di 20
Progetto IN17	Lotto 10	Codifica Documento E I2 TT OC 00 0 0 013	Rev. A	Foglio 16 di 20		

2.13 Rilevato RI34 pk 18+604,94 – 18+841,81

PK	TIPO SOSTEGNO	TIPO FONDAZIONE
18+637	LSU16a	B1
	LSU16a	B1
18+697	LSU20a	B6
	LSU20a	B6
18+754	-	-
	LSU16a	B1
18+757	LSU16a	B1
	-	-
18+757	-	-
	LSU16a	B1
18+760	LSU16a	B1
	-	-
18+814	-	-
	LSU16a	B1
18+817	LSU16a	B1
	-	-
18+817	-	-
	LSU16a	B1
18+820	LSU16a	B1
	-	-

PALI	
Tipo	Quantità
LSU16a	10
LSU20a	2
Totale	14

TIRANTI A TERRA	
Tipo	Quantità
TTA8	2
Totale	2

FONDAZIONI	
Tipo	Quantità
B1	10
B6	2
TTA 54	2
Totale	16

GENERAL CONTRACTOR 	ALTA SORVEGLIANZA 				
P.d.E. Linea AV/AC da pk 13+725 a pk 20+220 – Tabelle riepilogative	Progetto IN17	Lotto 10	Codifica Documento E I2 TT OC 00 0 0 013	Rev. A	Foglio 17 di 20

2.14 Viadotto VI18 pk 18+841,81 – 18+913,81

PK	TIPO SOSTEGNO	TIPO FONDAZIONE
18+877	LSU20a	B6
	LSU20a	B6

PALI	
<i>Tipo</i>	<i>Quantità</i>
LSU20a	2
Totale	2

TIRANTI A TERRA	
TTA8	2
Totale	2

FONDAZIONI	
<i>Tipo</i>	<i>Quantità</i>
B6	2
TTA 54	2
Totale	4

GENERAL CONTRACTOR 	ALTA SORVEGLIANZA 				
P.d.E. Linea AV/AC da pk 13+725 a pk 20+220 – Tabelle riepilogative	Progetto IN17	Lotto 10	Codifica Documento E I2 TT OC 00 0 0 013	Rev. A	Foglio 18 di 20

2.15 Rilevato RI35C pk 18+913,81 – 19+150,00

PK	TIPO SOSTEGNO	TIPO FONDAZIONE
18+937	LSU16a	B1
	LSU16a	B1
18+997	LSU16a	B1
	LSU16a	B1
19+057	LSU16a	B1
	LSU16a	B1
19+117	LSU18b	B3a
	LSU18b	B3a

PALI	
<i>Tipo</i>	<i>Quantità</i>
LSU16a	6
LSU18b	2
Totale	8

TIRANTI A TERRA	
-	-

FONDAZIONI	
<i>Tipo</i>	<i>Quantità</i>
B1	6
B3a	2
Totale	8

GENERAL CONTRACTOR 	ALTA SORVEGLIANZA 				
P.d.E. Linea AV/AC da pk 13+725 a pk 20+220 – Tabelle riepilogative	Progetto IN17	Lotto 10	Codifica Documento E I2 TT OC 00 0 0 013	Rev. A	Foglio 19 di 20

2.16 Rilevato RI35D pk 19+150,00 – 19+531,00

PK	TIPO SOSTEGNO	TIPO FONDAZIONE
19+177	LSU18b	B3a
	LSU18b	B3a
19+237	LSU16a	B1
	LSU16a	B1
19+297	LSU16a	B1
	LSU16a	B1
19+357	LSU16a	B0a
	LSU16a	B0a
19+417	LSU16a	B1
	LSU16a	B1
19+477	LSU16a	B1
	LSU16a	B1

PALI	
<i>Tipo</i>	<i>Quantità</i>
LSU16a	10
LSU18b	2
Totale	12

TIRANTI A TERRA	
TTC8	4
Totale	4

FONDAZIONI	
<i>Tipo</i>	<i>Quantità</i>
B1	8
B0a	2
B3a	2
TTCa	4
Totale	16

GENERAL CONTRACTOR 	ALTA SORVEGLIANZA 				
P.d.E. Linea AV/AC da pk 13+725 a pk 20+220 – Tabelle riepilogative	Progetto IN17	Lotto 10	Codifica Documento E I2 TT OC 00 0 0 013	Rev. A	Foglio 20 di 20

2.17 Rilevato RI36C pk 19+531,00 – 20+220,67

PK	TIPO SOSTEGNO	TIPO FONDAZIONE
19+537	LSU16a	B1
	LSU16a	B1
19+597	LSU16a	B1
	LSU16a	B1
19+657	LSU16a	B1
	LSU16a	B1
19+715	LSU16a	B1
	LSU16a	B1
19+773	LSU16a	B1
	LSU16a	B1
19+829	LSU22a	B6
	LSU20a	B5
19+876	-	-
	LSU16a	B2
19+879	LSU16a	B2
	-	-
19+879	-	-
	LSU16a	B1
19+882	LSU16a	B1
	-	-
19+926	-	-
	LSU16a	B1
19+929	LSU16a	B1
	-	-
19+929	-	-
	LSU16a	B2
19+932	LSU16a	B2
	-	-
19+979	LSU22a	B6
	LSU20a	B5
20+031	LSU16a	B1
	LSU16a	B1
20+081	LSU16a	B1
	LSU16a	B1
20+131	LSU16a	B1
	LSU16a	B1
20+181	LSU16a	B1
	LSU16a	B1

PALI	
Tipo	Quantità
LSU16a	26
LSU20a	2
LSU22a	2
Totale	30

TIRANTI A TERRA	
Tipo	Quantità
TTC8	4
Totale	4

FONDAZIONI	
Tipo	Quantità
B1	22
B2	4
B5	2
B6	2
TTA 54	4
Totale	34