

- LEGENDA - (Parte C)**
INDAGINI GEONOSTICHE PREGRESSE
- S1 Sondaggi geonostici
 - TL1199 Linee di sismica a rifrazione
- INDAGINI GEONOSTICHE PROGETTO ESECUTIVO**
- Se29.1 Sondaggi geonostici
 - Se29.100 Sondaggi geonostici orizzontali
 - La29.3 Linee di sismica tomografica a rifrazione
 - Ga29.1 Linee di geoelctrica tomografica
 - Os29.01 Linee di georadar
 - Ma29.1 Indagine sismica MASW
 - Pa29.1 Pozzetti geonostici esplorativi

- LEGENDA - (Parte B)**
ELEMENTI MORFOLOGICI PRINCIPALI
- Conoide alluvionale
 - Cono di detrito
 - Nicchia di distacco principale
 - Orlo di scarpata di frana
 - Aree in frana attiva
 - Aree in frana quiescenti
 - Aree con indici di movimento
 - Scavo antropico connesso ad un'attività di cave
 - Gabbionate
 - Soglie e briglie fluviali



- LEGENDA - (Parte A)**
DEPOSITI DETRITICI QUATERNARI (Piacene - Olocene)
- R Ripori e terrapieni di origine antropica (R). Depositi ghiaioso-sabbiosi ben classificati e compattati artificialmente (terrapeni), oppure accumuli eterometrici non addensati e non classificati (ripori). (Olocene).
 - Ec Coltri eluvio-colluviali (Ec). Depositi arenati, poco compattati e cementati, a struttura matrix-supported con matrice fine prevalentemente sabbioso-siltosa e ciottoli di piccole dimensioni. (Olocene).
 - Bv Breccia di versante (Bv). Depositi a struttura clast-supported e talora matrix-supported, con stratificazione grossolana parallela al pendio. Presenza di clasti eterometrici, angolosi e poco sferici, frammati a ghiaia, mentre la matrice fine è generalmente costituita da sabbia e silt. Grado di cementazione del deposito variabile. (Olocene).
 - Df Detrito di falda (Df). Deposito caratterizzato da struttura open-work e clast-supported, costituito da blocchi e ciottoli angolosi, eterometrici e non sferici, immersi in una matrice sabbioso-siltosa subordinata rispetto alla frazione grossolana. (Olocene).
 - Dic Detrito di falda cementato (Dic). Deposito di caratteristiche analoghe al precedente, nel quale le porzioni cementate presentano un addensamento e un quantitativo di matrice fine sabbioso-siltosa maggiori rispetto alle porzioni non cementate. (Olocene).
 - F Accumulo di frana (F). Accumulo caotico a struttura sia clast-supported che matrix supported, generalmente privo di stratificazione. Il deposito è costituito da blocchi e ciottoli angolosi, eterometrici e non sferici immersi in una matrice sabbioso-siltosa presente in proporzioni variabili. (Olocene).
 - ALr Alluvioni di fondovalle recenti e attuali (ALr). Depositi non cementati e scarsamente addensati, costituiti da ghiaie e ciottoli eterometrici ad arrotondamento e sfericità variabile, immersi in matrice fine prevalentemente sabbioso-siltosa. La struttura del deposito è variabile da matrix a clast supported e la stratificazione si presenta da grossolana a ben evidente. (Olocene).
 - ALA Alluvioni antiche terrazzate (ALA). Depositi a prevalente componente ghiaiosa, non cementati o debolmente cementati, localmente addensati e costituiti essenzialmente da ghiaie e ciottoli arrotondati immersi in matrice sabbioso-siltosa a vario grado di alterazione. La struttura del deposito è variabile da matrix a clast-supported, mentre la stratificazione non è sempre evidente. (Pleistocene-Olocene).
 - FL Depositi fluvioaluviali (FL). Alternanze di ghiaie, sabbie, silti argillosi e argille siltose. Il deposito presenta struttura variabile da clast a matrix supported, stratificazione discontinua e talvolta sottili livelli torbosi. (Pleistocene inf.-medio).
 - FLM Depositi fluvioaluviali del Mercurio (FLM). Depositi conglomeratici di origine fluviale intercalati da livelli fini lacustri. I conglomerati sono costituiti da ciottoli eterometrici e poligenici scarsamente arrotondati, da frequenti ghiaie e da matrice fine prevalentemente sabbiosa. Il deposito si presenta scarsamente cementato ed è caratterizzato da struttura clast-supported e stratificazione grossolana. Le porzioni fini sono costituite da sabbie siltose debolmente argillose a struttura matrix supported e stratificazione evidente materializzata da lamine piano parallele. (Pleistocene inf.-medio).
- SUBSTRATO ROCCIOSO PRE-QUATERNARIO (Triassico - Miocene inf.)**
- Unità ofiolitiche**
- Alforane | Interpolato
- DT Unità di Diamante-Terranova (DT). Unità costituita da argillioscisti, fillidi di colore da grigiastro a verdastro con intercalazioni quarziche e calcioscisti. (Giurassico sup. - Cretaceo inf.)
- Unità Lungro-Verbarico**
- Alforane | Interpolato
- SL Scisti del Fiume Lao (SL). Argilliti e argillioscisti di colore da grigiastro a verdognolo caratterizzati da intercalazioni centimetriche di quarziti. In alcune porzioni sono state inoltre osservate frequenti intercalazioni centimetriche di arenarie prive di componente carbonatica. (Burdigaliano)
 - Fy Flysch argillifici (Fy). Alternanze di argilliti e argilliti-marnose di colore da giallo ocra a verde olivastro, intercalate a sottili livelli centimetrico-decimetrici di calcareniti e arenarie. (Miocene inf.)
 - Tr Formazione di Colle Trodo (Tr). Calcareniti e breccie calcaree di colore da grigio a blu scuro, alternate ad argille siltose, calcari marnosi e marne-argillose varicolori. (Eocene medio - Aquitaniano).
 - BC Breccie calcaree e calcari (BC). Calcari microcristallini compatti di colore grigio intercalati da breccie carbonatiche di origine sedimentaria e livelli conglomeratici a ciottoli carbonatici. I clasti/ciottoli presentano dimensioni centimetrico-decimetriche e sono immersi in una matrice micritica. (Maastrichtiano - Patocenico).
 - BG Formazioni di Serra Bonangelo e di Grisolia (BG). Formazioni indistinguibili sul terreno costituite da calcari micritici di colore grigio scuro o nero, calcari straterrefatti caratterizzati da intercalazioni di marna rossa e ghiaie e calcari dolomiti di colore grigio chiaro, compatti e stratificati. All'interno dei calcari dolomiti è stata osservata la presenza di selce grigio-scuro. (Norico sup. - Retico/Hettangiano - Lias/Dogger).
 - Lm Limburgili (Lm). Metabasalti porfirici completamente alterati caratterizzati da massa di fondo di colore giallo ocra facilmente sfaldabile, al cui interno sono visibili dei fantasmi di fenocristalli di dimensioni millimetriche. Le porzioni meno alterate evidenziano un ammasso di colore verde scuro caratterizzato da massa di fondo da vetrosa a microcristallina e fenocristalli di dimensioni millimetriche. (Età incerta)
 - D Dolomie (D). Dolomie di colore grigio chiaro/scuro o nere, a grana medio fine e talora tessitura saccarode. Talvolta sono presenti dei livelli di doloramenti di colore nerastro costituite da arenarie medio-fini di dolomie. L'ammasso è caratterizzato da una stratificazione metrica/purimetrica grossolana e poco evidente alla mesoscala, nonché da un elevato ed eterogeneo grado di fratturazione. (Norico)
- Unità Pollino-Ciaglia**
- Alforane | Interpolato
- Cg Calcari grigio-chiaro (Cg). Calcari e dolomie ben stratificati, conglomerati calcarei e calcareniti. L'ammasso si presenta generalmente di colore grigio chiaro e molto compatto. (Giurassico).

- ELEMENTI GEOLOGICI E STRUTTURALI**
- Limiti geologici
- Giacitura delle superfici di stratificazione/scistosità e relativo valore di inclinazione
 - Giacitura delle superfici di faglia e relativo valore di inclinazione
 - Giacitura delle superfici di scistosità e relativo valore di inclinazione
 - Giacitura del piano assiale delle pieghe e relativo valore di inclinazione
 - Giacitura degli assi di piega e relativo valore di inclinazione
- Stazioni geomecamiche eseguite
- Tracce di faglie certe
 - Tracce di faglie presunte
 - Superfici di sovraccorrimento certe (thrust)
 - Superfici di sovraccorrimento presunte (thrust)
 - Tracce sezioni geologiche

Anas SpA
 Direzione Centrale Progettazione

ASR 18/07
 AUTOSTRADA A3 SALERNO - REGGIO CALABRIA

LAVORI DI AMMODERNAMENTO ED ADEGUAMENTO AL TIPO 10 DELLE NORME CNR/BO
 Dal km 153+400 al km 173+900
 MACROLOTTO 3 - PARTE 2"

PROGETTO ESECUTIVO

<p>CONTRAENTE GENERALE</p> <p style="text-align: center;">ital SARC</p> <p>GRUPPO DI PROGETTAZIONE</p> <p>ITP: TENDITAL S.p.A. (mandataria) JTI PROGETTI ITALIA S.p.A. PROMETENGINEERING.IT S.r.l. STUDIO NELLE ASSOCIATI S.r.l. SOL S.r.l. SITECO S.r.l.</p> <p>INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE</p> <p>IL GEOLOGO Dott. Geol. Vittorio Federici Ordine dei Geologi del Lazio n. 284</p> <p>IL RESPONSABILE AMBIENTALE Dott. Massimo Bechini Ordine Ingeg. Milano n. 14725</p> <p>IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE Dott. Ing. Maurizio Aramini</p>	<p>IL RESPONSABILE DEL CONTRAENTE GENERALE</p> <p style="text-align: center;">ital SARC</p> <p>I RESPONSABILI DI PROGETTO</p> <p>Dott. Ing. M. Raccosta Ordine Ingeg. Verona n. A1665</p> <p>Dott. Ing. S. Possati Ordine Ingeg. Roma n. 20809</p> <p>Dott. Ing. A. Faccagnoli Ordine Ingeg. Roma n. 28894</p> <p>Prof. Ing. M. Mela Ordine Ingeg. Roma n. A10145</p> <p>Dott. Ing. L. Alberici Ordine Ingeg. Milano n. 14725</p> <p>Dott. Ing. A. Frascari Ordine Ingeg. Bologna n. 7115/A</p>
---	--

STUDI ED INDAGINI GEOLOGIA
 CARTA GEOLOGICA DI DETTAGLIO
 Tav. 12/16

CODICE PROGETTO	NOME FILE	REVISIONE	SCALA:
LO4111E 1301	T00-GE02-GE0-CG12_A.dwg	A	1:2000
D			
C			
B			
A	EMMISSIONE	15/01/2014	ALESSIO FEDERICO POSSATI
REV.	DESCRIZIONE	DATA REDATTO VERIFICATO	APPROVATO

WBS DI RIFERIMENTO : NOME WBS : GE

