PROFILO DI TRACCIAMENTO

SCALA 1:2000/200

LIVELLETTE — DIFF. DI QUOTA / DISTANZA / PENDENZA

h = 0.000
L = 1.348.895
i = 0.000%

h = −6.470
r = 920.046
i = −0.703%

VERONA

VICENZA

VERTICE	13
Km	9+743.251
QV	38.470
Di	−0.007
R	22000.000
T	77.354
Fr	−0.136
Sv	154.707

VERTICE	14
Km	10+663.296
QV	32.000
Di	0.014
R	22000.000
T	149.275
Fr	0.506
Sv	298.545

Km = 9+455.897
QI = 38.470

Km = 9+630.003
QI = 37.908

Km = 10+514.105
QI = 34.000

FINE WBS 6F04
INIZIO WBS 3P05 Km 10+022.560
FINE VIADOTTO V001 Km 10+038.278 (AV BD)

SCALA QUOTE 1:200
SCALA DISTANZE 1:2000

QT. RIF. 10.000

DISTANZE PARZIALI	25.000 … 25.000 (9+900.000 … 10+700.000)
DISTANZE PROGRESSIVE	9+900.000 … 10+700.000
QUOTE PROGETTO	38.470 … 32.528
QUOTE PIATTAFORMA	37.687 … 31.720
DIFFERENZA DI QUOTA	0.783 … 0.790
ANDAMENTO PLANIMETRICO	Rd = 183.932 · Sv = 196.077 · R = 5495.500 · Rd = 183.932 · L = 1540.968
ETTOMETRICHE	9+900 … 10+700
ROTAIA SINISTRA / SOPRAELEVAZIONE / ROTAIA DESTRA	75
VELOCITA'	

DISEGNI DI RIFERIMENTO

DESCRIZIONE	CODICE
ARMAMENTO-OOC GEN LC2–RELAZIONE TECNICA DI TRACCIAMENTO	IN1712E0ROSF0000002
ARMAMENTO-OOC GEN LC2–Relazione tecnica generale	IN1712E0ROSF0000003
ARMAMENTO-OOC GEN LC2–Costruzione binario – Relazione Tecnica	IN1712E0ROSF0000004
ARMAMENTO-OOC GEN LC2–SCHEMA DI POSA DOPPIO BINARIO – TRENO CANTIERE	IN1712E02ISF0000001
ARMAMENTO-OOC GEN LC2–PIANO SCHEMATICO DELL' ARMAMENTO	IN1712E02ISF0000002
ARMAMENTO-OOC GEN LC2–SCAMBRI 60U/1200/0,040 – PIANO DI POSA E TRACCIATO GEOMETRICO	IN1712E02ZSF0000001
ARMAMENTO-OOC GEN LC2–SCAMBRI 60U/400/0,074 – PIANO DI POSA E TRACCIATO GEOMETRICO	IN1712E02ZSF0000002
ARMAMENTO-OOC GEN LC2–SCAMBRI 60U/170/0,12 – PIANO DI POSA E TRACCIATO GEOMETRICO	IN1712E02ZSF0000003
ARMAMENTO-OOC GEN LC2–SPECIFICA DI FORNITURA – SISTEMA DI ATTACCO TIPO VOSSLOH	IN1712E02SPSF0000001
ARMAMENTO-OOC GEN LC2–TRAVERSE: RFI	IN1712E02BISF0000001
ARMAMENTO-OOC GEN LC2–SEZIONI TIPO	IN1712E02MBSF0000001
ARMAMENTO-OOC GEN LC2–SEZIONI TIPO VIADOTTI E GALLERIE	IN1712E02MBSF0000002
ARMAMENTO-OOC GEN LC2–TABULATO VERIFICHE CINEMATICHE BINARIO DISPARI AV/AC	IN1712E02TISF0000001
ARMAMENTO-OOC GEN LC2–TABULATO ALTIMETRICO BINARIO DISPARI AV/AC	IN1712E02TISF0000002

LEGENDA

COMMITTENTE: RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA – GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

ALTA SORVEGLIANZA: ITALFERR – GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

GENERAL CONTRACTOR: Consorzio IricavW Due

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01

LINEA A.V. /A.C. TORINO-VENEZIA Tratta VERONA-PADOVA
Lotto funzionale Verona-Bivio Vicenza

PROGETTO ESECUTIVO

ARMAMENTO
LAVORI DI ARMAMENTO LINEA AC DA KM 7+660,94 A KM 10+020,97
GENERALE
PROFILO DI TRACCIAMENTO - BINARIO DISPARI - TAV.2

GENERAL CONTRACTOR	DIRETTORE LAVORI	SCALA :
IL PROGETTISTA INTEGRATORE Ing. Antonio BALAVENDA Ordine degli Ingegneri di Padova n. 4289 Data: Ottobre 2021	Consorzio Iricav Due Ing. Paolo CARBONA Data: Ottobre 2021	1:2000/200

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.	FOGLIO
IN17	12	E	12	F6	SF0400	004	A	002 di 002

VISTO CONSORZIO IRICAV DUE — Firma — Data: Ottobre 2021 — Ing. Luca RANDOLFI

Progettazione :

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data
A	EMISSIONE	A. BONCI	10/2021	F. GALANTE	10/2021	S.MELO	10/2021
B							
C							

IL PROGETTISTA — Ing. Antonio BALAVENDA — Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova n. 4289 — Data: Ottobre 2021

CIG. 8377937CD1	CUP: J41E91000000009	File: IN1712E0ROSF0400004.01.DWG
		Cod. origine: 00901

Progetto cofinanziato dalla Unione Europea

Scala di plot:

TUTTI I DIRITTI DEL PRESENTE DOCUMENTO SONO RISERVATI. LA PRODUZIONE ANCHE PARZIALE È VIETATA