PROFILO LONGITUDINALE

Scala 1:1000/100

LIVELLETTE

DIFF. DI QUOTA DISTANZA PENDENZA	h = 3,252 L = 782,944 i = 0,415%

N.	9
Pr	30+643,49
Qv	44,598
R	50000,000
T	31,420
Fr	0,010
Sv	62,840



SCALA QUOTE 1:100
SCALA DISTANZE 1:1000

QT.RIF. 10,000

SEZIONI	RI55-1	RI55-2	RI55-3	RI55-4	RI55-5	RI55-6	RI55-7	RI55-8	RI55-9	RI55-10	RI55-11
DISTANZE PARZIALI	9,60	15,40	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	15,00	10,00
PROGRESSIVE	30+400,000	30+409,600 30+409,600	30+425,000	30+450,000	30+475,000	30+500,000	30+525,000	30+550,000	30+575,000	30+600,000	30+625,000	30+640,000 30+640,000	30+650,000
QUOTE TERRENO	37,329	36,025 36,025	37,599	39,475	40,596	40,627	40,621	40,582	40,522	40,498	40,461	40,418 40,418	40,395
QUOTE PROGETTO	43,587	43,627 43,627	43,860	43,794	43,868	44,002	44,106	44,210	44,314	44,417	44,523	44,591 44,591	44,640
ANDAMENTO PLANIMETRICO	L = 4237,065												
SOPRAELEVAZIONE (mm) Sx / Dx													
ETTOMETRICHE	304				305					306			

DISEGNI DI RIFERIMENTO

DESCRIZIONE	CODICE
RELAZIONE TECNICA GENERALE	IN1712E2RORI5500001
RELAZIONE DI CONFRONTO PD/PE	IN1712E2RORI5500003
PLANIMETRIA STATO DI FATTO	IN1712E2PBRI5500001
PLANIMETRIA DI PROGETTO	IN1712E2PBRI5500002
PROFILO LONGITUDINALE	IN1712E2F7RI5500001
SEZIONI TIPO E PARTICOLARI	IN1712E2WZRI5500001
SEZIONI TRASVERSALI – TAV. 1	IN1712E2WIRI5500001
SEZIONI TRASVERSALI – TAV. 2	IN1712E2WIRI5500002
TABULATI MOVIMENTI TERRA	IN1712E2TTRI5500001
RELAZIONE IDRAULICA SMALTIMENTO ACQUE	IN1712E2RIRI5504001
PLANIMETRIA IDRAULICA E SEZIONE DI SCARICO	IN1712E2RZRI5504001
MURO DI SOSTEGNO IN DX DAL KM 30+409,60 AL KM 30+640,00 CARPENTERIA – PIANTA E PROSPETTO – TAV. 1	IN1712E2BARI5502001
MURO DI SOSTEGNO IN DX DAL KM 30+409,60 AL KM 30+640,00 CARPENTERIA – PIANTA FONDAZIONE E TRACCIAMENTO PALI – TAV. 1	IN1712E2BARI5502002
MURO DI SOSTEGNO IN DX DAL KM 30+409,60 AL KM 30+640,00 CARPENTERIA – PIANTA E PROSPETTO – TAV. 2	IN1712E2BARI5502003
MURO DI SOSTEGNO IN DX DAL KM 30+409,60 AL KM 30+640,00 CARPENTERIA – PIANTA FONDAZIONE E TRACCIAMENTO PALI – TAV. 2	IN1712E2BARI5502004
MURO DI SOSTEGNO IN DX DAL KM 30+409,60 AL KM 30+640,00 CARPENTERIA – PIANTA E PROSPETTO – TAV. 3	IN1712E2BARI5502005
MURO DI SOSTEGNO IN DX DAL KM 30+409,60 AL KM 30+640,00 CARPENTERIA – PIANTA FONDAZIONE E TRACCIAMENTO PALI – TAV. 3	IN1712E2BARI5502006
MURO DI SOSTEGNO IN DX DAL KM 30+409,60 AL KM 30+640,00 – ARMATURA MURI – TAV. 1	IN1712E2BBRI5502001
MURO DI SOSTEGNO IN DX DAL KM 30+409,60 AL KM 30+640,00 – ARMATURA MURI – TAV. 2	IN1712E2BBRI5502002
MURO DI SOSTEGNO IN DX DAL KM 30+409,60 AL KM 30+640,00 – ARMATURA MURI – TAV. 3	IN1712E2BBRI5502003
MURO DI SOSTEGNO IN DX DAL KM 30+409,60 AL KM 30+640,00 – ARMATURA MURI – TAV. 4	IN1712E2BBRI5502004
MURO DI SOSTEGNO IN DX DAL KM 30+409,60 AL KM 30+640,00 – ARMATURA MURI – TAV. 5	IN1712E2BBRI5502005
MURO DI SOSTEGNO IN DX DAL KM 30+409,60 AL KM 30+640,00 – ARMATURA MURI – TAV. 6	IN1712E2BBRI5502006
MURO DI SOSTEGNO IN DX DAL KM 30+409,60 AL KM 30+640,00 – ARMATURA MURI – TAV. 7	IN1712E2BBRI5502007
MURO DI SOSTEGNO IN DX DAL KM 30+409,60 AL KM 30+640,00 – ARMATURA PALI DI FONDAZIONE	IN1712E2BBRI5502008
MURO DI SOSTEGNO IN DX DAL KM 30+409,60 AL KM 30+640,00 – RELAZIONE DI CALCOLO	IN1712E2CLRI5502001
MURO DI SOSTEGNO IN DX DAL KM 30+409,60 AL KM 30+640,00 RELAZIONE DI CALCOLO PALI DI FONDAZIONE	IN1712E2CLRI5502002

NOTE GENERALI

– TUTTE LE PROGRESSIVE SONO RIFERITE AL
BINARIO PARI, SALVO OVE DIVERSAMENTE SPECIFICATO

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

COMMITTENTE:

RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

ALTA SORVEGLIANZA:

ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

GENERAL CONTRACTOR: Consorzio Iricav Due

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01

LINEA A.V. /A.C. TORINO-VENEZIA Tratta VERONA-PADOVA
Lotto funzionale Verona-Bivio Vicenza

PROGETTO ESECUTIVO

RILEVATI

RILEVATO FERROVIARIO DA PK 30+409,60 A PK 30+640,00

GENERALE

PROFILO LONGITUDINALE

GENERAL CONTRACTOR	DIRETTORE LAVORI	SCALA :
IL PROGETTISTA INTEGRATORE Ing. Giovanni Battista PIZZARELLI Data: Set. 2021	Consorzio Iricav Due Ing. Paolo CARI Data: Set. 2021 Data:	1:1000/100

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.	FOGLIO
IN17	12	E	I2	F7	RI5500	001	A	

Progettazione :									
Consorzio Iricav Due							VISTO CONSORZIO IRICAV DUE Firma: Ing. Luigi FARGIONE	Data: Set. 2021	
Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data		
A	EMISSIONE	Gharbaoui	Set. 2021	Cardillo	Set. 2021	Calzolari	Set. 2021		
B									
C									

CIG. 837795FCD1 | CUP: J41E91000000009 | File: IN1712E2F7RI5500001A.DWG | Cod. origine: CZDK3

Progetto cofinanziato dalla Unione Europea

Scala di plot:

TUTTI I DIRITTI DEL PRESENTE DOCUMENTO SONO RISERVATI. LA PRODUZIONE ANCHE PARZIALE È VIETATA.