



**COMMITTENTE:**  **ALTA SORVEGLIANZA:** 

**GENERAL CONTRACTOR:** 

**INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01**  
**LINEA A.V. /A.C. TORINO-VENEZIA Tratta VERONA-PADOVA**  
**Lotto funzionale Verona-Bivio Vicenza**  
**PROGETTO ESECUTIVO**  
 SL - SOTTOVIA  
 SLO7 - PROLUNGAMENTO SOTTOVIA ESISTENTE AL Km 27+817,00  
 GENERALE  
 PLANIMETRIA AREA D'INTERVENTO E DISPOSIZIONE APPARATI ELETTRICI

**GENERAL CONTRACTOR** **DIRETTORE LAVORI** **SCALA :**  
 Consorzio Iricav Due  
 Ing. Guido FRATINI  
 Data: Maggio 2021  
 1:100

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.	FOGLIO
IN17	12	E	12	P8	SLO707	001	A	1 di 1

**Progettazione:**

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	IL PROGETTISTA
A	EMISSIONE	Colui	21/05/2021	Chir	21/05/2021	Frasca	21/05/2021	Giuseppefabrizio COPPA
B								
C								

**CIG: 8377957CD1** **CUP: J41E9100000009** **File:** 2117120509507001A.DWG **Cod. origine:** 00003

Progetto cofinanziato dalla Unione Europea

Scala di plot: **TUTTI I DIRITTI DEL PRESENTE DOCUMENTO SONO RISERVATI: LA PRODUZIONE ANCHE PARZIALE È VIETATA**

**LEGENDA IMPIANTO ANTIALLAGAMENTO**

SIMBOLO	DESCRIZIONE
	N° 1 TUBAZIONE IN PVC FLESSIBILE A DOPPIA CAMERA IN ESECUZIONE INTERRUATA, DIAM. 63mm. RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO PARI A 450N.
	ARMADIO STRADALE PER CONTENIMENTO APPARATI ELETTRICI: QE-SLO9 - ARMADIO TIPO CONCHIGLIA GRAFI A DUE VANI DIM. 1840x685x460 GH7-9/252/ZT-4 COMPLETO DI ZOCCOLO, IP44, PER CONTENIMENTO QUADRO ELETTRICO SLO9 E APPARATI A SERVIZIO ENTE COMUNALE. CENTR. S. - ARMADIO TIPO CONCHIGLIA GRAFI A UN VANO DIM. 840x580x330 GS-5/22/ZT COMPLETO DI ZOCCOLO, IP55, PER CONTENIMENTO CENTRALINA PER IMPIANTO SEMAFORICO PER LO SCHEMA ELETTRICO DEL QE-SLO9 SI VEDA L'ELABORATO SPECIFICO
	POZZETTO DI TRANSITO CONDOTTE DIM. 40x40x40cm COMPLETO DI CHIUSINO CARRABILE.
	POZZETTO DIM. 40x40x40cm COMPLETO DI CHIUSINO GRIGLIATO CARRABILE CON SONDA ANTIALLAGAMENTO
	SCATOLA DI DERIVAZIONE A VISTA IN LEGA DI ALLUMINIO IP66 TIPO PALAZZOLI S20012 166x141x64 (P4xR)
	DISPENSORE DI TERRA A PUNTAZZA ENTRO POZZETTO DIM. 40x40x40cm SENZA FONDO COMPLETO DI SPANDENTE DI TERRA IN ACCIAIO RAVIATO (l=1,5 m, η) E MORSETTO CARICORDA PER IL COLLEGAMENTO DELLA LINEA DI TERRA DA QE-SLO9
	LANTERNA SEMAFORICA A UNA LUCE ROSSA A LED PER SEGNALE ALLAGAMENTO INSTALLATA SU PALO TIPO CONCHIGLIA MODELLO 061351201
	TARGHETTA IDENTIFICAZIONE PUNTO LUCE xxx: QUADRO DI PERTINENZA yy: CIRCUITO DI ALIMENTAZIONE

