

IN18

ELENCO ELABORATI
 RELAZIONE TECNICA GENERALE E IDRAULICA
 RELAZIONE DI CONFRONTO PD/PE
 PLANIMETRIA STATO DI FATTO E PROGETTO
 PROFILI SEZIONI DI PROGETTO E SEZIONI TIPO
 CARPENTERIA Tav. 1
 CARPENTERIA Tav. 2
 CARPENTERIA Tav. 3
 CARPENTERIA Tav. 4
 CARPENTERIA Tav. 5

IN1712E2EDIN1800001
 IN1712E2EDIN1800001
 IN1712E2EDIN1800002
 IN1712E2EDIN1800001
 IN1712E2EDIN1800001
 IN1712E2EDIN1800002
 IN1712E2EDIN1800003
 IN1712E2EDIN1800004
 IN1712E2EDIN1800005

CORDOLI GUIDA - PANTA SCAM E PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO

DIAPRAMMI E TAMPONE DI FONDO - PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO

E PROFILI LONGITUDINALI Tav. 5

IN18 - TRAVI DI CORONAMENTO E PUNTONI - CARPENTERIA - PANTA E SEZIONI

IN18 - TRAVI DI CORONAMENTO E PUNTONI - PARTIGOLARI COSTRUTTIVI

IN18 - TRAVI DI CORONAMENTO - ARMATURA - Tav. 1

IN18 - TRAVI DI CORONAMENTO - ARMATURA - Tav. 2

IN1712E2EDIN1800001

IN1712E2EDIN1800005

IN1712E2EDIN1800002

IN1712E2EDIN1800002

IN1712E2EDIN1800003

IN1712E2EDIN1800036

TR04

MONITORAGGIO TR04-TR05 - PLANIMETRIA E SEZIONI TIPO

IN1712E2EDIN1800001

NOTE GENERALI


- PRIMA DELLA PRODUZIONE DELLE CARPENTERIE METALLICHE DOVRA' ESSERE EFFETTUATO UN CONTROLLO DEL TRACCIAMENTO DEI DIAPRAMMI IN MODO DA CONFERMARE LA GEOMETRIA DELLE OPERE E LE TOLLERANZE DI TRACCIAMENTO.

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E SALDATURE

DESCRIZIONE	CODICE
Tabella Materiali	IN1711E124TG0100001


PLANIMETRIA

SCALA 1:100




SEZIONE A-A

SCALA 1:100



SEZIONE B-B

SCALA 1:100



FASI ESECUTIVE

- ESECUZIONE DIAPRAMMI IN C.A.
- REALIZZAZIONE DEL TAMPONE DI FONDO
- DEMOLIZIONE CORDOLI GUIDA
- SCAVO DI SBANCAMENTO FINO ALLA QUOTA DI INTRADOSSO DELLA TRAVE DI CORONAMENTO
- SCAPITIZZATURA DEI DIAPRAMMI IN C.A.
- POSA ARMATURA, CASSERATURA E GETTO DELLA TRAVE DI CORONAMENTO DEL SIFONE IN18, DELLA TRINCEA TR04 (FABBRICATO FA04 COMPRESO)
- MESSA IN OPERA DEI PUNTONI PROVVISORI DI IN18 COME INDICATO NEI PARTICOLARI COSTRUTTIVI, PREVIO RIBASSO DELLO SCAVO DI ULTERIORI 50 CM RISPETTO ALLA QUOTA DI INTRADOSSO DELLA TRAVE DI CORONAMENTO PER AGEVOLARE LE OPERAZIONI DI POSA DEI PUNTONI STESSI
- SCAVO INTERNO AI DIAPRAMMI DI IN18 FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELLA QUOTA DI FONDO SCAVO DI PROGETTO. LE OPERAZIONI DI SCAVO IN CORRISPONDENZA DEL FABBRICATO FA04 NON POTRANNO PRECEDERE LO SCAVO DEL SIFONE IN18.
- GETTO DEL MAGRONE DI SOTTOFONDAZIONE
- POSA DEL PACCHETTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI FONDAZIONE
- POSA ARMATURA E GETTO IN OPERA DELLA SOLETTA DI FONDAZIONE DI IN18
- RIMOZIONE DEI PUNTONI TRASCORSI ALMENO 7 GG DI MATURAZIONE DAL GETTO DELLA SOLETTA DI FONDO, SALVO RAGGIUNGIMENTO DI UNA RESISTENZA PARI A 30 MPa IN UN TEMPO INFERIORE.
- COMPLETAMENTO DEL PACCHETTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE A CONTATTO CON LE PARETI VERTICALI DEI DIAPRAMMI PREVIA REGOLARIZZAZIONE DEGLI STESSI
- POSA ARMATURA, CASSERATURA E GETTO IN OPERA DELLE CONTROPARETI



INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01

LINEA A.V. /A.C. TORINO-VENEZIA Tratta VERONA-PADOVA
 Lotto funzionale Verona-Bivio Vicenza
 PROGETTO ESECUTIVO

INTERFERENZE IDRAULICHE ED OPERE IDRAULICHE
 SIFONE COSTITUITO DA UN DOPIO SCATOLARE 3X2 ALLA PK 6+836,53
 GENERALE

Travi di coronamento e puntoni - Carpenteria - Panta e sezioni

GENERAL CONTRACTOR				DIRETTORE LAVORI		SCALA:
Ing. Giovanni ALBERO				Ing. Paolo CAMPANA		1:100
Data: Giugno 2022				Data: Giugno 2022		

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPER./DISCIPLINA	PROG.	REV.	FOGLIO
IN17	12	E	12	PA	IN18/00	002	A	1

VISTO CONSORZIO IRICAV DUE					
Progettazione:	Verificato:	Approvato:	Data:	Data:	Data:
A	B	C			

Rev.	Descrizione	Autore	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Il PROGETTISTA
A	BASESSE							
B								
C								