

COMMITTENTE:



ALTA SORVEGLIANZA:



GENERAL CONTRACTOR:



**INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE  
OBIETTIVO N. 443/01  
LINEA AV/AC TORINO – VENEZIA      Tratta VERONA – PADOVA  
Lotto funzionale Verona – Bivio Vicenza  
PROGETTO ESECUTIVO  
PRESIDI ANTI-RUMORE/VIBRAZIONI  
BARRIERA ANTIRUMORE DA PROGR. 0+975,00 A PROGR. 1+302,65 INTERLINEA  
OPERE DI ELEVAZIONE  
Relazione tecnica generale**

GENERAL CONTRACTOR		DIRETTORE LAVORI		SCALA -
IL PROGETTISTA INTEGRATORE	Consorzio Iricav Due ing. Paolo CARMONA Data: Ottobre 2021			

ING. MALAVENDA  
Insieme all'ordine degli  
Ingegneri di Venezia n. 4289  
Data: Ottobre 2021

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.	FOGLIO
I N 1 7	1 2	E	I 2	R O	B A 0 3 B 2	0 0 1	A	- - - P - - -

	VISTO CONSORZIO IRICAV DUE	
	Firma	Data
	Luca RANDOLFI	Ottobre 2021

Progettazione:

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	IL PROGETTISTA
A	EMISSIONE	Rocca 	10/2021	Guilarte 	10/2021	Aiello 	10/2021	 Il Responsabile (Dot. Ing. V. Aiello) ALBO PROVINCIALE INGEGNERI VERONA Categoria N° 1553 Data: Ottobre 2021

CIG. 8377957CD1	CUP: J41E9100000009	File: IN1712EI2ROBA03B2001A_01.DOCX
		Cod. origine:



Progetto cofinanziato dalla Unione Europea

<b>GENERAL CONTRACTOR</b> 		<b>ALTA SORVEGLIANZA</b> 			
Relazione tecnica generale	Progetto IN17	Lotto 12	Codifica Documento E I2 RO BA 03 B 2 001	Rev. A	Foglio 2 di 5

## INDICE

1	DESCRIZIONE GENERALE .....	3
2	DOCUMENTI DI RIFERIMENTO .....	5
2.1	Tipologici elevazioni.....	5
2.2	Fondazioni .....	5

<b>GENERAL CONTRACTOR</b> 	<b>ALTA SORVEGLIANZA</b> 				
Relazione tecnica generale	Progetto IN17	Lotto 12	Codifica Documento E I2 RO BA 03 B 2 001	Rev. A	Foglio 3 di 5

## 1 DESCRIZIONE GENERALE

La presente relazione riguarda l'intervento di realizzazione delle opere di fondazione della barriera antirumore denominata BA03, facente parte della Linea AV/AC Torino – Venezia - Tratta Verona - Padova - Lotto funzionale Verona-Bivio Vicenza, e avente le seguenti caratteristiche:

<b>Codifica:</b>	BA03
<b>Progressiva iniziale:</b>	Km 0+975.000 (P)
<b>Progressiva finale:</b>	Km 1+302.650 (P)
<b>Lunghezza:</b>	m 327.65 (P)
<b>Ubicazione:</b>	Comune di Verona (VR)
<b>Lato ubicazione:</b>	Binario Dispari Linea AV/AC
<b>Rilevati:</b>	RI04-RI05
<b>Altezza barriera:</b>	6.75m (6.00m sul piano ferro)

Le elevazioni delle barriere sono costituite da una successione di pannelli fonoassorbenti sorretti da montanti in acciaio posizionati ad interasse pari a 3m, saldati a delle piastre di base e ai relativi irrigidimenti del nodo di base, aventi le seguenti caratteristiche:

### Montanti e piastre di base:

<b>Profilo montante:</b>	HEA280
<b>Altezza montante:</b>	6.95m
<b>Piastra di base:</b>	750x750x40mm

### Pannelli acustici:

<b>Pannello tipo 2A:</b>	n. 1 cls fonoisolante h= 75 cm
<b>Pannello tipo 2B:</b>	n. 3 cls fonoassorbenti h=100 cm
<b>Pannello tipo 3:</b>	n. 6 pannelli fonoassorbenti in acciaio inox h=50 cm

Dal momento che la barriera in esame viene installata in posizione interclusa tra Linea AV/AC e Linea Storica, i pannelli acustici sono fonoassorbenti su entrambi i lati.

Il pannello tipo 2A è costituito da un pannello fonoisolante prefabbricato, di altezza pari a 750mm, costituito da uno strato in calcestruzzo armato avente colore naturale del CLS (SPESSORE 120mm, DENSITA' 2'500kg/mc) in accordo con il Disciplinare Tecnico barriere antirumore della Direzione Tecnica della

<b>GENERAL CONTRACTOR</b> 	<b>ALTA SORVEGLIANZA</b> 				
Relazione tecnica generale	Progetto IN17	Lotto 12	Codifica Documento E I2 RO BA 03 B 2 001	Rev. A	Foglio 4 di 5

Divisione Infrastruttura - Italferr del dicembre 1998. Il lato ricettore è caratterizzato da un motivo dato da matrice elastica tipo RECKLI modello "Riviera" per getti in cls a faccia vista come da disegno.

Il pannello tipo 2B è costituito da un pannello fonoassorbente prefabbricato, di altezza pari a 1000mm, costituito da due strati diversi, a base cementizia.

Il pannello tipo 3 è costituito da un pannello fonoassorbente e fonoisolante costituito da involucro di acciaio AISI 304 di 12/10 di mm di spessore e 30 GLOSS di colore. Hanno la parete esposta al rumore forata; all'interno contengono materiale fonoassorbente.

Le caratteristiche di dettaglio dei montanti e dei pannelli acustici, sono riportate negli specifici elaborati tipologici BA00 Rif. [1], Rif. [2], Rif. [3].

La piastra di base e il relativo montante vengono fissati mediante tirafondi di ancoraggio alle strutture di fondazione. Per le caratteristiche di tirafondi e strutture di fondazione, e per il loro posizionamento, si rimanda agli specifici elaborati.

Dal momento che la barriera in esame è di interlinea, non si prevedono porte di accesso.

<b>GENERAL CONTRACTOR</b> 		<b>ALTA SORVEGLIANZA</b> 			
Relazione tecnica generale	Progetto IN17	Lotto 12	Codifica Documento E I2 RO BA 03 B 2 001	Rev. A	Foglio 5 di 5

## 2 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### 2.1 Tipologici elevazioni

- Rif. [1] IN1710EI24TBA0002001 BARRIERE ANTIRUMORE DA PROGR. 0+125 A PROGR. 44+249 -  
Tabella materiali opere di elevazione
- Rif. [2] IN1712EI2BZBA0002001 BARRIERE ANTIRUMORE DAL KM 0+125,00 AL KM 23+929,26 -  
Barriera H=6,75m su cordolo in cls-Carp. piastre e montanti-Piante e sez.
- Rif. [3] IN1712EI2BCBA0002003 BARRIERE ANTIRUMORE DAL KM 0+125,00 AL KM 23+929,26 -  
Barriera H=6,75m biassorbente su cordolo in cls-Tipologico pannelli-Prospetti e sezioni

### 2.2 Fondazioni

- Rif. [4] IN1711EI2EEBA03A1001 BARRIERA ANTIRUMORE DA PROGR. 0+975,00 A PROGR. 1+302,65  
INTERLINEA - OPERE DI FONDAZIONE Elenco elaborati
- Rif. [5] IN1711EI2ROBA03A1001 BARRIERA ANTIRUMORE DA PROGR. 0+975,00 A PROGR. 1+302,65  
INTERLINEA - OPERE DI FONDAZIONE Relazione tecnica generale
- Rif. [6] IN1711EI2ROBA03A1002 BARRIERA ANTIRUMORE DA PROGR. 0+975,00 A PROGR. 1+302,65  
INTERLINEA - OPERE DI FONDAZIONE Relazione di confronto PD/PE
- Rif. [7] IN1711EI2PABA03A1001 BARRIERA ANTIRUMORE DA PROGR. 0+975,00 A PROGR. 1+302,65  
INTERLINEA - OPERE DI FONDAZIONE Pianta cordoli di fondazione e tracciamento pali - Tav .1
- Rif. [8] IN1711EI2PABA03A1002 BARRIERA ANTIRUMORE DA PROGR. 0+975,00 A PROGR. 1+302,65  
INTERLINEA - OPERE DI FONDAZIONE Pianta cordoli di fondazione e tracciamento pali - Tav .2
- Rif. [9] IN1711EI2BZBA03A1001 BARRIERA ANTIRUMORE DA PROGR. 0+975,00 A PROGR. 1+302,65  
INTERLINEA - OPERE DI FONDAZIONE Carpenteria conci - Tav. 1
- Rif. [10] IN1711EI2BZBA03A1002 BARRIERA ANTIRUMORE DA PROGR. 0+975,00 A PROGR. 1+302,65  
INTERLINEA - OPERE DI FONDAZIONE Carpenteria conci - Tav. 2
- Rif. [11] IN1711EI2BZBA03A1003 BARRIERA ANTIRUMORE DA PROGR. 0+975,00 A PROGR. 1+302,65  
INTERLINEA - OPERE DI FONDAZIONE Armatura pali
- Rif. [12] IN1711EI2BZBA03A1004 BARRIERA ANTIRUMORE DA PROGR. 0+975,00 A PROGR. 1+302,65  
INTERLINEA - OPERE DI FONDAZIONE Armatura conci