

COMMITTENTE:



ALTA SORVEGLIANZA:



GENERAL CONTRACTOR:



**INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE
OBIETTIVO N. 443/01
LINEA AV/AC TORINO – VENEZIA Tratta VERONA – PADOVA
Lotto funzionale Verona – Bivio Vicenza
PROGETTO ESECUTIVO
PRESIDI ANTI-RUMORE/VIBRAZIONI
BARRIERA ANTIRUMORE DA PROGR. 180+880,990 A PROGR. 181+763 LATO
SX - OPERE DI FONDAZIONE
ELEVAZIONI**

Relazione tecnico descrittiva

GENERAL CONTRACTOR		DIRETTORE LAVORI		SCALA -
IL PROGETTISTA INTEGRATORE	Consorzio Iricav Due ing. Paolo Carmona Data: 20/10/21			

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV. FOGLIO

I	N	1	7	1	2	E	I	2	R	O	B	A	6	7	B	0	0	0	1	A	-	-	-	P	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

	VISTO CONSORZIO IRICAV DUE	
	Firma Luca RANDOLFI	Data

Progettazione:

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	IL PROGETTISTA
A	EMISSIONE	Bartolucci <i>CB</i>	20/10/21	Alfieri <i>LA</i>	20/10/21	Galvanin <i>AG</i>	20/10/21	 ing. Paolo GALVANIN Alpa Ingegneri Milano s.p.a. Data: 20/10/21

CIG. 8377957CD1	CUP: J41E91000000009	File: IN1712EI2ROBA67B0001A.DOCX
		Cod. origine:



Progetto cofinanziato dalla Unione Europea

GENERAL CONTRACTOR 		ALTA SORVEGLIANZA 				
		Progetto IN17	Lotto 12	Codifica Documento E I2 RO BA 67 B 0 001	Rev. A	Foglio 2 di 6

INDICE

1	DESCRIZIONE GENERALE	3
2	DOCUMENTI DI RIFERIMENTO PE	5
-	Parte di fondazione (BA67A)	5
-	Parte in elevazione (BA67B).....	5
-	Parte in elevazione Tipologica (BA00).....	5

GENERAL CONTRACTOR 		ALTA SORVEGLIANZA 				
		Progetto IN17	Lotto 12	Codifica Documento E I2 RO BA 67 B 0 001	Rev. A	Foglio 3 di 6

1 DESCRIZIONE GENERALE

La presente relazione riguarda l'intervento di realizzazione delle opere di elevazione della barriera antirumore denominata BA51B, facente parte della linea storica esistente Verona – Vicenza tra le progressive pk 180+880,990 e 180+763, tratta in cui viene affiancata a nord dal tracciato della Linea AV/AC Verona - Padova posta in corrispondenza del Primo Lotto Funzionale Verona – Bivio Vicenza e avente le seguenti caratteristiche:

Codifica:	BA67A
Progressiva iniziale:	km 180+880,990 (BD - L.S.)
Progressiva finale:	km 181+763 (BD - L.S.)
Lunghezza:	m 882.01
Ubicazione:	Comune di Montebello Vicentino (VI)
Lato ubicazione:	Binario Dispari Linea storica
Rilevati:	RI57-RI58-RI59-RI60
Altezza barriera:	3.75m

Le elevazioni delle barriere sono costituite da pannelli fonoassorbenti sorretti da montanti in acciaio posizionati ad interasse 3m.

Nella tratta in esame si adottano barriere Tipo P7:

- Tipo P7:

- H= 3 m su pf (3,75 m su piano posa – barriera su cordolo in cls)
- Montante: HEA 240
- Pannelli acustici: n. 1 cls fonoisolante h= 75 cm (TIPO 1A)
 - Pannello fonoisolante prefabbricato, di altezza pari a 750mm, costituito da uno strato in calcestruzzo armato avente colore naturale del CLS (SPESSORE 120mm, DENSITA' 2'500kg/mc) in accordo con il Disciplinare Tecnico barriere antirumore della Direzione Tecnica della Divisione Infrastruttura - Italferr del dicembre 1998. Il lato ricettore è caratterizzato da un motivo dato da matrice elastica tipo RECKLI modello "Riviera" per getti in cls a faccia vista come da disegno.
- n. 3 cls fonoassorbenti h=100 cm (TIPO 1B)
 - Pannello fonoassorbente prefabbricato, di altezza pari a 1000mm, costituito da due strati diversi, a base cementizia.

GENERAL CONTRACTOR 		ALTA SORVEGLIANZA 				
		Progetto IN17	Lotto 12	Codifica Documento E I2 RO BA 67 B 0 001	Rev. A	Foglio 4 di 6

Primo strato, da posizionarsi verso il lato sorgente, costituito da blocchi in cls alleggerito con argilla espansa avente colore naturale del CLS, di dimensione nominale 500x500 ciascuno disposto (come da disegno) in modo da realizzare una scanalatura orizzontale (spessore 145mm, densità 1'250kg/mc).

Secondo strato in cls armato, da posizionarsi lato ricettore, con finitura come da disegno (motivo dato da matrice elastica tipo RECKLI modello "Riviera") come da disegno per getti in cls a faccia vista, avente colore CLS naturale, conforme alla norma UNI 9858 (spessore 120mm, densità 2'500kg/mc) e in accordo con il Disciplinare Tecnico barriere antirumore della Direzione Tecnica della Divisione Infrastruttura - Italferr del Dicembre 1998.

- Ancoraggio: Piastra di base mm 450x750xsp.40 – n. 3+3 bulloni M30.

GENERAL CONTRACTOR 		ALTA SORVEGLIANZA 				
		Progetto IN17	Lotto 12	Codifica Documento E I2 RO BA 67 B 0 001	Rev. A	Foglio 5 di 6

2 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO PE

- Parte di fondazione (BA67A)

Codifica Elaborato	Titolo Elaborato
IN1712EI2EEBA67A0001A	Elenco Elaborati
IN1712EI2ROBA67A0002A	Relazione di confronto PD/PE
IN1712EI2CLBA67A1001A	Relazione di calcolo. Cordolo di Fondazione
IN1712EI2P8BA67A0001A	Planimetria di inquadramento - Tav. 1
IN1712EI2P8BA67A0002A	Planimetria di inquadramento - Tav. 2
IN1712EI2PABA67A1001A	Pianta cordoli di fondazione e tracciamento micropali - Tav. 1
IN1712EI2PABA67A1002A	Pianta cordoli di fondazione e tracciamento micropali - Tav. 2
IN1712EI2PABA67A1003A	Pianta cordoli di fondazione e tracciamento micropali - Tav. 3
IN1712EI2PABA67A1004A	Pianta cordoli di fondazione e tracciamento micropali - Tav. 4
IN1712EI2WZBA67A0001A	Cordoli di fondazione. Sezioni trasversali e prospetti
IN1712EI2BZBA67A1001A	Cordoli di fondazione. Armatura e dettagli

- Parte in elevazione (BA67B)

Codifica Elaborato	Titolo Elaborato
IN1712EI2EEBA67B0001A	Elenco Elaborati
IN1712EI2ROBA67B0001A	Relazione tecnico descrittiva
IN1712EI2ROBA67B0002A	Relazione di confronto PD/PE
IN1712EI2P8BA67B0001A	Planimetria di inquadramento

- Parte in elevazione Tipologica (BA00)

Codifica Elaborato	Titolo Elaborato
IN1710EI2EEBA0002001A	Elenco elaborati
IN1710EI24TBA0002001A	Tabella materiali opere di elevazione
IN1712EI2CLBA0002101A	Relazione di calcolo - Parte in elevazione
IN1712EI2BZBA0002107A	Tipologico H=3.75m su cordolo in cls - Sezioni trasversali, prospetti e piastra di base

<p>GENERAL CONTRACTOR</p>  <p>Consorzio IricAV Due</p>		<p>ALTA SORVEGLIANZA</p>  <p>ITALFERR GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE</p>				
		<p>Progetto IN17</p>	<p>Lotto 12</p>	<p>Codifica Documento E I2 RO BA 67 B 0 001</p>	<p>Rev. A</p>	<p>Foglio 6 di 6</p>

<p>IN1712E12BZBA0002201A</p>	<p>Particolari costruttivi - Piastra di base</p>
------------------------------	--