

COMMITTENTE:



ALTA SORVEGLIANZA:



GENERAL CONTRACTOR:



**INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE
OBIETTIVO N. 443/01
LINEA AV/AC TORINO – VENEZIA Tratta VERONA – PADOVA
Lotto funzionale Verona – Bivio Vicenza
PROGETTO ESECUTIVO
INTERFERENZE IDRAULICHE ED OPERE IDRAULICHE
SIFONE SCATOLARE 3x2 AL KM 17+285,000
GENERALE
Relazione di confronto P.D. / P.E.**

GENERAL CONTRACTOR		DIRETTORE LAVORI		SCALA -
IL PROGETTISTA INTEGRATORE	Consorzio Iricav Due ing. Paolo CARMONA Data: Ottobre 2021			

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.	FOGLIO
I N 1 7	1 2	E	I 2	R O	I N 1 J 0 0	0 0 2	A	- - - P - - -

	VISTO CONSORZIO IRICAV DUE	
	Firma	Data
	Luca RANDOLFI	Ottobre 2021

Progettazione:

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	IL PROGETTISTA
A	EMISSIONE	Rocca	10/2021	Guilarte	10/2021	Aiello	10/2021	

CIG. 8377957CD1	CUP: J41E9100000009	File: IN1712EI2ROIN9300002A_01.DOCX
		Cod. origine:



Progetto cofinanziato dalla Unione Europea

<p>GENERAL CONTRACTOR</p> 		<p>ALTA SORVEGLIANZA</p> 			
<p>Relazione di confronto P.D. / P.E.</p>	<p>Progetto IN17</p>	<p>Lotto 12</p>	<p>Codifica Documento E I2 RO IN 1J 0 0 002</p>	<p>Rev. A</p>	<p>Foglio 2 di 5</p>

INDICE

1	PREMESSA.....	3
2	DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE	3
3	CONCLUSIONI.....	5

GENERAL CONTRACTOR 	ALTA SORVEGLIANZA 				
Relazione di confronto P.D. / P.E.	Progetto IN17	Lotto 12	Codifica Documento E I2 RO IN 1J 0 0 002	Rev. A	Foglio 3 di 5

1 PREMESSA

La presente relazione attesta la sostanziale rispondenza al progetto Definitivo ed alle eventuali prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso (istruttorie Italferr allegate all'A.I., IN0D00DI2RHMD0000012A - RELAZIONE DESCRITTIVA DELLE MODIFICHE PROGETTUALI DA RECEPIRE IN FASE DI SVILUPPO DEL PE).

2 DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE

Nello sviluppo del Progetto Esecutivo, oltre ai normali studi ed approfondimenti delle problematiche dell'opera e la miglior definizione di alcuni dettagli e particolari costruttivi, tipici di tale processo, sono state apportate le seguenti variazioni e/o affinamenti rispetto al Progetto Definitivo:

Aspetti relativi a progettazione geotecnica

Nessuna modifica di rilievo.

Aspetti relativi alla progettazione idraulica/strutturale

- Nel Progetto Definitivo, l'estradosso fondazione del sifone è posizionato a quota +19.34, con un relativo ricoprimento sotto linea AV/AC pari a 3.10m e pari a 3.23 sotto la viabilità IN35. Nel presente P.E., la quota del sifone viene impostata a +20.84, alzando i manufatti di circa 1.50m. Tale modifica comporta le seguenti migliorie:
 - a. una ottimizzazione della manutenzione del sifone, che risulta accessibile più facilmente, in quanto l'altezza dei pozzetti si riduce
 - b. una sostanziale riduzione degli scavi, che consente l'eliminazione delle palancole PU28 e delle colonne in jet-grouting sul fondo previste nel P.D. La quota di fondazione delle strutture risulta a circa -1.30cm sotto il piano campagna, e si prevede pertanto uno scavo a cielo aperto
 - c. una riduzione del ricoprimento del rilevato ferroviario e dei rilevati stradali della viabilità IN35, con conseguente riduzione dei carichi sollecitanti
- In considerazione della modifica della posizione del tombino IN37 (per relative motivazioni si rimanda alla specifica relazione di confronto PD/PE), il sifone in esame viene spostato di conseguenza di circa 5m in direzione Vicenza. Lo spostamento consente di limitare la deviazione della canaletta pensile solo al lato Nord, mentre sul lato sud l'imbocco del sifone è allineato alla canaletta esistente, e non necessita di tratti di raccordo

<p>GENERAL CONTRACTOR</p> 		<p>ALTA SORVEGLIANZA</p> 				
<p>Relazione di confronto P.D. / P.E.</p>	<p>Progetto IN17</p>	<p>Lotto 12</p>	<p>Codifica Documento E I2 RO IN 1J 0 0 002</p>	<p>Rev. A</p>	<p>Foglio 4 di 5</p>	

- Nel P.D. viene previsto un unico concio scatolare di lunghezza 81.40. Nel P.E. si prevedono n°7 conci separati da giunti water stop, e un pozzetto di ispezione in zona interclusa tra linea AV/AC e viabilità IN35. La prima modifica apporta una miglioria al comportamento strutturale, la seconda alla manutenzione del sifone.
- In considerazione della luce dei pozzetti, le coperture vengono previste con grigliati metallici in sostituzione dei coperchi in cls previsti nel P.D.

GENERAL CONTRACTOR 		ALTA SORVEGLIANZA 			
Relazione di confronto P.D. / P.E.	Progetto IN17	Lotto 12	Codifica Documento E I2 RO IN 1J 0 0 002	Rev. A	Foglio 5 di 5

3 CONCLUSIONI

Quanto sopra descritto garantisce al Progetto Esecutivo il mantenimento dei livelli qualitativi e prestazionali dell'opera già previsti nel Progetto Definitivo.