

COMMITTENTE:



ALTA
SORVEGLIANZA:



GENERAL CONTRACTOR:



**INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE
OBIETTIVO N. 443/01
LINEA AV/AC TORINO – VENEZIA Tratta VERONA – PADOVA
Lotto funzionale Verona – Bivio Vicenza
PROGETTO ESECUTIVO
RILEVATI
RILEVATO FERROVIARIO DAL KM 38+075.00 AL KM 38+420.83
GENERALE
RELAZIONE TECNICA GENERALE**

GENERAL CONTRACTOR		DIRETTORE LAVORI		SCALA -
IL PROGETTISTA INTEGRATORE	Consorzio Iricav Due ing. Paolo Carmona Data: Aprile 2021			

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA Progr. REV. FOGLIO

IN17 12 E I2 RO RI71A0 001 A - - - P - - -

	VISTO CONSORZIO IRICAV DUE	
	Firma	Data
	Luca RANDOLFI	Aprile 2021

Progettazione:

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	
A	EMISSIONE	Russillo 	30/04/21	Gardani 	30/04/21	Galvanin 	30/04/21	

CIG. 8377957CD1	CUP: J41E91000000009	File: IN1712EI2RORI71A0001A.DOCX
		Cod. origine:



Progetto cofinanziato dalla Unione Europea

GENERAL CONTRACTOR 		ALTA SORVEGLIANZA 			
RELAZIONE TECNICA GENERALE	Progetto IN17	Lotto 12	Codifica Documento E12RORI71A0001	Rev. A	Foglio 2 di 6

INDICE

1	DESCRIZIONE GENERALE	3
2	SEZIONE TIPO RILEVATO.....	3
2.1	Piattaforma ferroviaria	3
2.2	Subballast e supercompattato	4
2.3	Corpo rilevato.....	4
2.4	Zone di transizione opere d'arte-rilevato	4
3	VIABILITA' INTERFERENTI.....	5
4	OPERE IDRAULICHE INTERFERENTI.....	5
5	BARRIERE ANTIRUMORE	5
6	PIAZZALI TECNOLOGICI	5
7	PIAZZOLE PER APPARATI TECNOLOGICI	5
8	ACCESSIBILITA' ALLA LINEA.....	5
9	ELENCO ELABORATI DI RIFERIMENTO	6

GENERAL CONTRACTOR 		ALTA SORVEGLIANZA 			
RELAZIONE TECNICA GENERALE	Progetto IN17	Lotto 12	Codifica Documento E12RORI71A0001	Rev. A	Foglio 3 di 6

1 DESCRIZIONE GENERALE

La presente relazione riguarda l'intervento di realizzazione del rilevato ferroviario denominato RI71A, facente parte della linea LINEA AV/AC TORINO – VENEZIA tratta VERONA – PADOVA, lotto funzionale Verona – Bivio Vicenza, e avente le seguenti caratteristiche:

WBS:	RI71A
Progressiva iniziale:	Km 38+075.00 (P)
Progressiva finale:	Km 38+420.83 (P)
Lunghezza:	m 345.83 (P)
Ubicazione:	Comune di Brendola (VI) – Comune di Montecchio Maggiore (VI)
Rilevato/trincea precedente:	Rilevato RI70A
Rilevato/trincea successivo:	Rilevato RI72A
Altezza massima rilevato:	1.00 m (distanza P.F.-piano campagna)

Per i dettagli relativi al tracciamento, si rimanda agli specifici tabulati di calcolo:

- IN1710E12TTIF0000002A “TABULATO PLANIMETRICO DI TRACCIAMENTO”
- IN1810E13TTIF0000003A “TABULATO ALTIMETRICO DI TRACCIAMENTO”

2 SEZIONE TIPO RILEVATO

2.1 Piattaforma ferroviaria

Il piano di regolamento o piattaforma ferroviaria è la parte del corpo stradale su cui poggia la massicciata e, pertanto, corrisponde alla superficie superiore dello strato di sub-ballast.

Le parti laterali della piattaforma, lasciate scoperte dalla massicciata, costituiscono la base d'appoggio dei vari arredi per gli impianti tecnologici (canaletta passacavi, pali T.E., basamenti vari, ecc.), per lo smaltimento delle acque e per la manutenzione. La conformazione del piano di regolamento è “a schiena d'asino” con pendenza uniforme (da linea di colmo a cigli superiori del corpo stradale) $p = 3 \%$, per una larghezza totale della piattaforma di 12.80m (interasse = 4.20 m).

Ai lati della piattaforma, sono presenti un cordolo bituminoso di 8x8cm per il contenimento delle acque meteoriche nei tratti intermedi tra un embrice e l'altro, sul lato relativo al binario pari, ed una canaletta in cls, sul lato relativo al binario dispari in affiancamento alla linea storica, per la raccolta delle acque meteoriche.

GENERAL CONTRACTOR 	ALTA SORVEGLIANZA 				
RELAZIONE TECNICA GENERALE	Progetto IN17	Lotto 12	Codifica Documento EI2RORI71A0001	Rev. A	Foglio 4 di 6

Quando l'interasse di progetto è pari a 4,20 m, il valore di progetto del pacchetto della sovrastruttura, ovvero lo spessore di progetto tra il piano del ferro ed il piano della piattaforma ferroviaria, misurato in corrispondenza della mezziera della rotaia più bassa (nei tratti rettilinei a doppio binario la rotaia più bassa di ciascun binario è quella interna in prossimità dell'intervia), è pari a $s = 77,3$ cm, di cui 36,1 cm rappresentano lo spessore della sola massicciata, misurato tra il lembo inferiore della traversa in c.a.p. e la piattaforma ferroviaria, mentre nei tratti in curva, (la rotaia bassa di ciascun binario è quella più vicina al centro della curva stessa) è pari a $s = 77$ cm, di cui 35,6 cm rappresentano lo spessore della sola massicciata.

L'intersezione fra i due piani costituenti la schiena d'asino è detta "linea di colmo" o "monta", la quale è sempre parallela all'andamento dell'asse ferroviario.

Lungo lo sviluppo del rilevato in oggetto, il tracciato della L.S., che ha subito una deviazione verso nord secondo quanto previsto dalla 2^a Variante della L.S. (inizio variante di tracciato a pk 182+974.762), è riallineato alla linea AV/AC, che occupa la sede esistente dell'attuale Linea Storica.

Nel tratto in esame il tracciato della L.S., che si trova nella futura fermata SFMR, si avvicina planimetricamente gradualmente alla linea AV/AC.

Nel tratto in esame, le piattaforme delle due linee ferroviarie non sono in stretto affiancamento, ma comunque il tracciato altimetrico della linea AV/AC è complanare alla variante della L.S. lungo tutto lo sviluppo del rilevato.

2.2 Subballast e supercompattato

La pavimentazione della piattaforma ferroviaria è costituita dai seguenti due strati:

- sub-ballast: è lo strato in conglomerato bituminoso di spessore 12cm interposto tra la piattaforma ferroviaria ed il ballast. Il piano del sub-ballast è a quota -0.773 dal piano del ferro in corrispondenza delle rotaie interne in rettilineo, ed a -0,770 di quella più bassa in presenza di curve (interbinario 4,20 m);
- strato supercompattato: è lo strato che costituisce il piano di posa del sub-ballast. Viene realizzato con uno strato di terreno fortemente compattato, di spessore finito di 30 cm.

Entrambi gli spessori seguono la pendenza trasversale della piattaforma ferroviaria.

2.3 Corpo rilevato

Il corpo rilevato è costituito dalla sovrapposizione di terre naturali per l'appoggio della sovrastruttura ferroviaria, posta a quota superiore del piano campagna.

Per la realizzazione del rilevato è previsto uno scotico dello spessore di 50 cm, il cui riempimento verrà effettuato con idoneo materiale da rilevato, e con pendenza a schiena d'asino del 3% (4% per rilevati con altezza superiore a 4m). Il riempimento dello scotico costituisce il piano di posa del successivo strato anticapillare di spessore 50cm, posto al di sopra con la medesima pendenza.

Nei tratti in stretto affiancamento alla linea storica, oltre allo scotico del piano di posa, è prevista una gradonatura di ammorsamento da eseguire sulla scarpata del rilevato esistente, con gradoni di altezza massima 50cm.

Al di sopra dello strato anticapillare, viene quindi eseguito per strati il corpo del rilevato.

Le scarpate del rilevato presentano una pendenza 2/3 ($p = 0,6667$), e sono ricoperte mediante stesa di uno strato di spessore 30 cm di terreno vegetale, onde consentirne l'inerbimento.

Per i rilevati di altezza superiore a 6m (distanza da piattaforma a p.c.), è prevista la realizzazione di una banca intermedia di larghezza 2m, ubicata a 6m di distanza dalla quota della piattaforma.

2.4 Zone di transizione opere d'arte-rilevato

A ridosso dei manufatti scatolari e delle opere idrauliche minori, dove la distanza tra piano ferro ed estradosso soletta superiore è inferiore a 2.50m, si prevede la realizzazione di zone di transizione tali da garantire una rigidezza del sottofondo crescente nel passaggio tra rilevato e opera d'arte.

GENERAL CONTRACTOR 		ALTA SORVEGLIANZA 			
RELAZIONE TECNICA GENERALE	Progetto IN17	Lotto 12	Codifica Documento EI2RORI71A0001	Rev. A	Foglio 5 di 6

3 VIABILITA' INTERFERENTI

Si riportano di seguito le viabilità interferite dalla realizzazione del rilevato in oggetto, e le relative opere d'arte:

WBS	Progressiva	Descrizione
SL22	38+259.91	Sottopasso ciclopedonale di Brendola - Montecchio

4 OPERE IDRAULICHE INTERFERENTI

Non sono presenti opere idrauliche interferenti nella realizzazione del rilevato in oggetto.

5 BARRIERE ANTIRUMORE

Lungo il rilevato in oggetto non è prevista la realizzazione di barriera antirumore.

6 PIAZZALI TECNOLOGICI

Sul rilevato ferroviario in esame non sono previsti piazzali tecnologici.

7 PIAZZOLE PER APPARATI TECNOLOGICI

Sul rilevato ferroviario in esame non sono previste le piazzole per apparati tecnologici.

8 ACCESSIBILITA' ALLA LINEA

Sul rilevato ferroviario in esame non sono previsti stradelli di servizio.

GENERAL CONTRACTOR 		ALTA SORVEGLIANZA 				
RELAZIONE TECNICA GENERALE		Progetto IN17	Lotto 12	Codifica Documento EI2RORI71A0001	Rev. A	Foglio 6 di 6

9 ELENCO ELABORATI DI RIFERIMENTO

CODIFICA													WBS	DESCRIZIONE				
IN17	1	2	E	I	2	R	O	R	I	7	1	A	0	0	0	1	RILEVATO FERROVIARIO DAL KM 38+075,00 AL KM 38+420,83	RELAZIONE TECNICA GENERALE
IN17	1	2	E	I	2	R	B	R	I	7	1	A	0	0	0	1	RILEVATO FERROVIARIO DAL KM 38+075,00 AL KM 38+420,83	RELAZIONE GEOTECNICA
IN17	1	2	E	I	2	R	O	R	I	7	1	A	0	0	0	2	RILEVATO FERROVIARIO DAL KM 38+075,00 AL KM 38+420,83	RELAZIONE DI CONFRONTO P.D./P.E.
IN17	1	2	E	I	2	R	O	R	I	7	1	A	0	0	0	3	RILEVATO FERROVIARIO DAL KM 38+075,00 AL KM 38+420,83	RELAZIONE DI CONFRONTO P.D./P.E.
IN17	1	2	E	I	2	P	8	R	I	7	1	A	0	0	0	1	RILEVATO FERROVIARIO DAL KM 38+075,00 AL KM 38+420,83	PLANIMETRIA STATO DI FATTO
IN17	1	2	E	I	2	P	8	R	I	7	1	A	0	0	0	2	RILEVATO FERROVIARIO DAL KM 38+075,00 AL KM 38+420,83	PLANIMETRIA DI PROGETTO
IN17	1	2	E	I	2	F	7	R	I	7	1	A	0	0	0	1	RILEVATO FERROVIARIO DAL KM 38+075,00 AL KM 38+420,83	PROFILO LONGITUDINALE
IN17	1	2	E	I	2	W	Z	R	I	7	1	A	0	0	0	1	RILEVATO FERROVIARIO DAL KM 38+075,00 AL KM 38+420,83	SEZIONI TIPO E PARTICOLARI
IN17	1	2	E	I	2	W	9	R	I	7	1	A	0	0	0	1	RILEVATO FERROVIARIO DAL KM 38+075,00 AL KM 38+420,83	SEZIONI TRASVERSALI - TAV. 1
IN17	1	2	E	I	2	W	9	R	I	7	1	A	0	0	0	2	RILEVATO FERROVIARIO DAL KM 38+075,00 AL KM 38+420,83	SEZIONI TRASVERSALI - TAV. 2
IN17	1	2	E	I	2	W	9	R	I	7	1	A	0	0	0	3	RILEVATO FERROVIARIO DAL KM 38+075,00 AL KM 38+420,83	SEZIONI TRASVERSALI - TAV. 3
IN17	1	2	E	I	2	T	T	R	I	7	1	A	0	0	0	1	RILEVATO FERROVIARIO DAL KM 38+075,00 AL KM 38+420,83	TABULATI MOVIMENTI TERRA
IN17	1	2	E	I	2	R	I	R	I	7	1	A	4	0	0	1	RILEVATO FERROVIARIO DAL KM 38+075,00 AL KM 38+420,83	RELAZIONE IDRAULICA SMALTIMENTO ACQUE
IN17	1	2	E	I	2	P	8	R	I	7	1	A	4	0	0	1	RILEVATO FERROVIARIO DAL KM 38+075,00 AL KM 38+420,83	PLANIMETRIA IDRAULICA
IN17	1	2	E	I	2	P	A	R	I	7	1	A	2	0	0	1	RILEVATO FERROVIARIO DAL KM 38+075,00 AL KM 38+420,83	Muro di sostegno in dx dal km 38+074,11 al km 38+131,28 - Carpenteria - Pianta, prospetto e sezioni
IN17	1	2	E	I	2	P	A	R	I	7	1	A	2	0	0	2	RILEVATO FERROVIARIO DAL KM 38+075,00 AL KM 38+420,83	Muro di mitigazione in dx dal km 38+131,28 al km 38+419,82 - Carpenteria - Pianta, prospetto e sezioni - Tav. 1
IN17	1	2	E	I	2	P	A	R	I	7	1	A	2	0	0	3	RILEVATO FERROVIARIO DAL KM 38+075,00 AL KM 38+420,83	Muro di mitigazione in dx dal km 38+131,28 al km 38+419,82 - Carpenteria - Pianta, prospetto e sezioni - Tav. 2
IN17	1	2	E	I	2	B	A	R	I	7	1	A	2	0	0	5	RILEVATO FERROVIARIO DAL KM 38+075,00 AL KM 38+420,83	Muro di mitigazione in dx dal km 38+131,28 al km 38+419,82 - Carpenteria - Pianta fondazioni e tracciamento pali - Tav. 1
IN17	1	2	E	I	2	B	A	R	I	7	1	A	2	0	0	6	RILEVATO FERROVIARIO DAL KM 38+075,00 AL KM 38+420,83	Muro di mitigazione in dx dal km 38+131,28 al km 38+419,82 - Carpenteria - Pianta fondazioni e tracciamento pali - Tav. 2
IN17	1	2	E	I	2	B	B	R	I	7	1	A	2	0	0	1	RILEVATO FERROVIARIO DAL KM 38+075,00 AL KM 38+420,83	Muro di sostegno in dx dal km 38+074,11 al km 38+131,28 - Armatura concio tipologico L = 12 m
IN17	1	2	E	I	2	B	B	R	I	7	1	A	2	0	0	2	RILEVATO FERROVIARIO DAL KM 38+075,00 AL KM 38+420,83	Muro di sostegno in dx dal km 38+074,11 al km 38+131,28 - Armatura concio 17
IN17	1	2	E	I	2	B	B	R	I	7	1	A	2	0	0	3	RILEVATO FERROVIARIO DAL KM 38+075,00 AL KM 38+420,83	Muro di mitigazione in dx dal km 38+131,28 al km 38+419,82 - Armatura concio tipologico L = 12 m
IN17	1	2	E	I	2	B	B	R	I	7	1	A	2	0	0	4	RILEVATO FERROVIARIO DAL KM 38+075,00 AL KM 38+420,83	Muro di mitigazione in dx dal km 38+131,28 al km 38+419,82 - Armatura concio 10
IN17	1	2	E	I	2	B	Z	R	I	7	1	A	2	0	0	1	RILEVATO FERROVIARIO DAL KM 38+075,00 AL KM 38+420,83	Muri di sostegno e mitigazione in dx - Armatura pali di fondazione
IN17	1	2	E	I	2	C	L	R	I	7	1	A	2	0	0	1	RILEVATO FERROVIARIO DAL KM 38+075,00 AL KM 38+420,83	Muri di sostegno e di mitigazione in dx dal km 38+074,11 al km 38+419,82 - Relazione di calcolo
IN17	1	2	E	I	2	C	L	R	I	7	1	A	2	0	0	2	RILEVATO FERROVIARIO DAL KM 38+075,00 AL KM 38+420,83	Muri di sostegno e di mitigazione in dx dal km 38+074,11 al km 38+419,82 - Relazione di calcolo pali di fondazione
IN17	1	2	E	I	2	D	M	R	I	7	1	A	2	0	0	1	RILEVATO FERROVIARIO DAL KM 38+075,00 AL KM 38+420,83	Muro di sostegno in dx dal km 38+074,11 al km 38+419,82 - Tabella ferri