COMMITTENTE:



ALTA SORVEGLIANZA:



SCALA

GENERAL CONTRACTOR:



INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01

DIRETTORE LAVORI

LINEA AV/AC TORINO – VENEZIA Tratta VERONA – PADOVA Lotto funzionale Verona – Bivio Vicenza PROGETTO

RILEVATI

IL PROGETTISTA INTEGRATORE

RI76 - RILEVATO FERROVIARIO DA PK 39+630,26 A PK 40+287,46 GENERALE

RELAZIONE DI CONFRONTO P.D. / P.E.

GENERAL CONTRACTOR

Progetto cofinanziato dalla Unione Europea

fsentte groeg	MALAVENDA La dine degli La Venezia n. 4289 Settembre 2021	_	Carmona tembre 2021					-	
СОМ	messa l'otto	FASE ENTE	TIPO DO	C. OPER	A/DISCIPLINA	PROGR.	REV.	FOGLIO	
I N	1 7 1 2	E I 2	RC	RI	7 6 0	0 0	3	A P	
							'ISTO CON	SORZIO IRICAV DUE	
					Firma			Data	
Consorzio IricAV Due					Luca RANDOLFI			Settembre 2021	
Progettazione:									
Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	IL PROCETTISTA	
А	EMISSIONE	Russillo	15/09/2021	Gardani	15/09/2021	Galvanin	15/09/202	AOLO GALVANIII	
								Sez antientale Z Sez antientale Z Sez antientale Z Sez antientale Z Altientale Sez antientale Z Altientale Sez antientale Z Sez antientale Z Altientale Z Sez antientale Z Sez antienta	
								Data: Settembre 2001 AND	
CIG. 8	CIG. 8377957CD1								
	Cod origine:								

GENERAL CONTRACTOR Consorzio IricAV Due Consorzio IricAV Due Consorzio IricAV Due RELAZIONE DI CONFRONTO P.D. / P.E. ALTA SORVEGLIANZA Consorzio IricAV Due Rev. Foglio IN17 12 E12 RO RI 76 0 0 003 A 2 di 3

INDICE

1	PREMESSA	3
	DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE	
3	CONCLUSIONI	ර

GENERAL CONTRACTOR	ALTA SORVEGLIANZA					
Consorzio IricAV Due	GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE					
RELAZIONE DI CONFRONTO P.D. / P.E.	Progetto Lotto Codifica Documento Rev. Foglio					
RELAZIONE DI CONI RONTO F.D. / F.E.	IN17 12 EI2 RO RI 76 0 0 003 A 3 di 3					

1 PREMESSA

La presente relazione attesta la sostanziale rispondenza al progetto Definitivo ed alle eventuali prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso (istruttorie Italferr allegate all'A.I, IN0D00DI2RHMD0000012A - RELAZIONE DESCRITTIVA DELLE MODIFICHE PROGETTUALI DA RECEPIRE IN FASE DI SVILUPPO DEL PE).

2 DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE

Nello sviluppo del Progetto Esecutivo, oltre ai normali studi ed approfondimenti delle problematiche dell'opera e la miglior definizione di alcuni dettagli e particolari costruttivi, tipici di tale processo, sono state apportate le seguenti variazioni e/o affinamenti rispetto al Progetto Definitivo:

Per quanto riguarda la parte ferroviaria:

• La parte ferroviaria fa riferimento a quanto previsto nelle sezioni tipo.

Per quanto riguarda la parte di idraulica di piattaforma:

- La canaletta centrale di dimensioni 40x100 cm posta tra Linea Storica e Linea AV/AC di progetto, nel tratto compreso tra l'inizio della WBS in oggetto e la pk 39+978.00, è stata sostituita da tratti di canalette di dimensioni 40x40 cm con scarichi ad interasse massimo di 50 m circa nei fossi al piede.
- La canaletta laterale di dimensioni 40x50 cm posta lato binario pari della linea AV/AC non risulta sufficiente a convogliare l'intera portata relativa alla semipiattaforma drenata, quindi è stata sostituita da tratti di canalette di diemensioni 40x40 cm con scarichi ogni 50 m nei fossi al piede.

Per quanto riguarda la parte di muri di mitigazione:

 Lo spessore dei muri è stato incrementato a 1 m per consentire l'alloggiamento degli ancoraggi delle barriere antirumore.

3 ANALISI MIGLIORIE

Aspetti relativi all'idraulica di piattaforma

L'adozione di scarichi distribuiti per la canaletta centrale tra L.S e A.V. e per la canaletta laterale lato B.P. della linea AV/AC comporta le seguenti migliorie:

 Ottimizzazione delle dimensioni della canaletta centrale e laterale, delle altezze dei pozzetti e del diametro delle tubazioni in corrispondenza delle sezioni di scarico.

4 CONCLUSIONI

Quanto sopra descritto garantisce al Progetto Esecutivo il mantenimento dei livelli qualitativi e prestazionali dell'opera già previsti nel Progetto Definitivo.