

COMMITTENTE:



ALTA SORVEGLIANZA:



INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01


LINEA A.V. /A.C. TORINO-VENEZIA Tratta VERONA-PADOVA Lotto funzionale Verona-Bivio Vicenza

PROGETTO ESECUTIVO

IN - INTERFERENZE VIARIE

IN05 - DEV. STRADA VIA SERENELLI DAL km 2+500,00 AL km 3+225,00
GENERALE

TABULATI DEI VOLUMI



GENERAL CONTRACTOR

DIRETTORE LAVORI

SCALA :

IL PROGETTISTA INTEGRATORE

ing. Giovanni MALAVENDA

iscritto all'ordine degli ingegneri di
Venezia n. 4289

Data: 2022

Consorzio

Iricav Due

ing. Paolo CARMONA

Data:

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.	FOGLIO
IN17	12	E	12	TT	IN0500	001	B	di

VISTO CONSORZIO IRICAV DUE

Firma

Data

ing. Luca RANDOLFI

Progettazione :

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	IL PROGETTISTA
A	EMISSIONE	Coding 	30/03/2021	C.Pinti 	30/03/2021	P.Luciani 	30/03/2021	Giuseppezfabrizio Coppa
B	REVISIONE PER AGGIORNAMENTO RILIEVO	Coding 	21/02/2022	C.Pinti 	21/02/2022	P.Luciani 	21/02/2022	
C								

Data:

CIG. 8377957CD1

CUP: J41E9100000009

File: IN1712E12TTIN0500001B.DWG

Cod. origine: CODICE



Progetto cofinanziato
dalla Unione Europea

Scala di plot:

TUTTI I DIRITTI DEL PRESENTE DOCUMENTO SONO RISERVATI: LA PRODUZIONE ANCHE PARZIALE È VIETATA

Sez	Prog	Usura			Binder			Base			Misto stabilizzato		
		Area	Volume	Volume Cumulativo	Area	Volume	Volume Cumulativo	Area	Volume	Volume Cumulativo	Area	Volume	Volume Cumulativo
1	0+000.000	0,24	0	0	0,36	0	0	0,6	0	0	1,5	0	0
2	0+020.000	0,24	4,8	4,8	0,36	7,2	7,2	0,6	12	12	1,5	30	30
3	0+040.000	0,24	4,8	9,6	0,36	7,2	14,4	0,6	12	24	1,5	30	60
4	0+060.000	0,24	4,8	14,4	0,36	7,2	21,6	0,6	12	36	1,5	30	90
5	0+080.000	0,24	4,8	19,2	0,36	7,2	28,8	0,6	12	48	1,5	30	120
6	0+100.000	0,24	4,8	24	0,36	7,2	36	0,6	12	60	1,5	30	150
7	0+120.000	0,24	4,8	28,8	0,36	7,2	43,2	0,6	12	72	1,5	30	180
8	0+140.000	0,24	4,8	33,6	0,36	7,2	50,4	0,6	12	84	1,5	30	210
9	0+160.000	0,24	4,8	38,4	0,36	7,2	57,6	0,6	12	96	1,5	30	240
10	0+180.000	0,24	4,8	43,2	0,36	7,2	64,8	0,6	12	108	1,5	30	270
11	0+190.000	0,24	2,4	45,6	0,36	3,6	68,4	0,6	6	114	1,5	15	285

Sez	Prog	Area Scavo	Volume Scavo	Volume Scavo Cumulativo	Area Rilevato	Volume Rilevato	Volume Rilevato Cumulativo
1	0+000.000	2,707	0	0	0	0	0
2	0+020.000	3,467	61,737	61,737	0	0	0
3	0+040.000	3,166	66,329	128,066	0	0	0
4	0+060.000	3,976	71,416	199,482	0	0	0
5	0+080.000	3,8	77,757	277,24	0	0	0
6	0+100.000	3,963	77,632	354,871	0	0	0
7	0+120.000	4,175	81,379	436,25	0	0	0
8	0+140.000	4,514	86,884	523,134	0	0	0
9	0+160.000	3,21	77,233	600,367	0	0	0
10	0+180.000	3,45	66,595	666,962	0	0	0
11	0+190.000	3,892	36,711	703,673	0	0	0