

COMMITTENTE:



ALTA SORVEGLIANZA:



## INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01

### LINEA A.V. /A.C. TORINO-VENEZIA Tratta VERONA-PADOVA Lotto funzionale Verona-Bivio Vicenza

### PROGETTO ESECUTIVO

IN - INTERFERENZE VIARIE

IN16 - INTERFERENZA CON SEDE AUTOSTRADALE AL km 6+220,00

DEVIAZIONE PROVVISORIA E RIPRISTINO RACCORDO AUTOSTRADALE DA PK 5+025 A PK 5+900

TABULATI DEI VOLUMI DELLA VIABILITÀ PROVVISORIA

GENERAL CONTRACTOR					DIRETTORE LAVORI				SCALA :
<b>IL PROGETTISTA INTEGRATORE</b> Ing. Giovanni MALAVENDA ALBO INGEGNERI PROV. DI MESSINA n. 4503 Data:					Consorzio <b>Iricav Due</b> ing. Paolo CARMONA Data:				VARIE

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.	FOGLIO
IN17	12	E	12	TT	IN16B0	002	B	di

	VISTO CONSORZIO IRICAV DUE	
	Firma	Data
	ing. Alberto LEVORATO	

Progettazione :

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	IL PROGETTISTA
A	EMISSIONE		24/06/2021		24/06/2021		24/06/2021	<b>Giuseppezfabrizio Coppa</b> 
B	REVISIONE INTERNA		17/05/2022		17/05/2022		17/05/2022	
C								

<b>CIG: 8377957CD1</b>	<b>CUP: J41E9100000009</b>	<b>File:</b> IN1712E12TTIN16B0002B.DWG
		<b>Cod. origine:</b> CODICE



Progetto cofinanziato  
dalla Unione Europea

Scala di plot:

TUTTI I DIRITTI DEL PRESENTE DOCUMENTO SONO RISERVATI: LA PRODUZIONE ANCHE PARZIALE È VIETATA

Sez	Prog	Usura			Binder			Base			Misto stabilizzato			SuperCompattato		
		Area	Volume	Volume Cumulativo	Area	Volume	Volume Cumulativo	Area	Volume	Volume Cumulativo	Area	Volume	Volume Cumulativo	Area	Volume	Volume Cumulativo
<b>DEVIAZIONE PROVVISORIA - FASE 1</b>																
1	0+000.000	0,26	0	0	0,39	0	0	0,65	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0+020.000	0,332	5,917	5,917	0,498	8,878	8,878	0,83	14,796	14,796	2,074	20,741	20,741	2,489	24,889	24,889
3	0+040.000	0,418	7,496	13,412	0,627	11,248	20,126	1,045	18,746	33,543	2,613	46,866	67,606	3,135	56,239	81,128
4	0+060.000	0,418	8,356	21,769	0,627	12,54	32,665	1,045	20,9	54,442	2,612	52,25	119,856	3,135	62,7	143,827
5	0+080.000	0,418	8,356	30,124	0,627	12,54	45,205	1,045	20,9	75,342	2,613	52,25	172,106	3,135	62,7	206,527
6	0+100.000	0,418	8,355	38,48	0,627	12,54	57,745	1,045	20,9	96,242	2,612	52,249	224,355	3,135	62,699	269,226
7	0+120.000	0,26	6,777	45,257	0,39	10,17	67,915	0	10,45	106,692	0	26,124	250,479	0	31,349	300,575
8	0+125.000	0	0,65	45,907	0	0,975	68,89	0	0	106,692	0	0	250,479	0	0	300,575

Sez	Prog	Area Scavo	Volume Scavo	Volume Scavo Cumulativo	Area Rilevato	Volume Rilevato	Volume Rilevato Cumulativo
<b>DEVIAZIONE PROVVISORIA - FASE 1</b>							
1	0+000.000	1,416	0	0	0	0	0
2	0+020.000	8,861	102,769	102,769	0	0	0
3	0+040.000	19,36	282,207	384,976	0	0	0
4	0+060.000	18,955	383,143	768,119	0	0	0
5	0+080.000	23,084	420,384	1188,502	0	0	0
6	0+100.000	13,31	363,935	1552,437	0	0	0
7	0+120.000	0,615	139,249	1691,686	0	0	0
8	0+125.000	0,007	1,556	1693,242	0,039	0,099	0,099