

COMMITTENTE:



ALTA SORVEGLIANZA:



GENERAL CONTRACTOR:



INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01

LINEA A.V. /A.C. TORINO-VENEZIA Tratta VERONA-PADOVA Lotto funzionale Verona-Bivio Vicenza

PROGETTO ESECUTIVO

IV - CAVALCAFERROVIA

IV07 - CAVALCAFERROVIA AL km 27+676.51

RAMPA NORD

TABULATI DEI VOLUMI



GENERAL CONTRACTOR

DIRETTORE LAVORI

SCALA :

IL PROGETTISTA INTEGRATORE

Consorzio

ing. Giovanni MALAVENDA

Iricav Due

iscritto all'ordine degli ingegneri di Venezia n. 4289

ing. Paolo CARMONA

Data: 09/09

Data:

COMMESSA

LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC.

OPERA/DISCIPLINA

PROGR.

REV.

FOGLIO

IN17

12

E

12

TT

IV07B0

001

A

di

VISTO CONSORZIO IRICAV DUE



Firma

Data

ing. Luca RANDOLFI

Progettazione :

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	IL PROGETTISTA
A	EMISSIONE	Coding 	10/09/2021	C.Rinti 	10/09/2021	P.Luciani 	10/09/2021	Giuseppfabrizio Coppa Data:
B								
C								

CIG. 8377957CD1

CUP: J41E9100000009

File: IN1712EI2TTIV07B0001A.DWG

Cod. origine: CODICE



Progetto cofinanziato dalla Unione Europea

Scala di plot:

TUTTI I DIRITTI DEL PRESENTE DOCUMENTO SONO RISERVATI: LA PRODUZIONE ANCHE PARZIALE È VIETATA

Sez	Prog	Usura			Binder			Base			Misto stabilizzato			SuperCompattato			Inerbimento			Anticapillare			Pavim. Marciapiede		
		Area	Volume	Volume Cumulativo	Area	Volume	Volume Cumulativo	Area	Volume	Volume Cumulativo	Area	Volume	Volume Cumulativo	Area	Volume	Volume Cumulativo	Area	Volume	Volume Cumulativo	Area	Volume	Volume Cumulativo	Area	Volume	Volume Cumulativo
VIABILITÀ CAVALCAFERROVIA - RAMPA NORD																									
1	0+000.000	0.28	0	0	0.42	0	0	0.7	0	0	3.541	0	0	4.392	0	0	1.285	0	0	0	0	0	0.114	0	0
2	0+020.000	0.299	5.786	5.786	0.448	8.679	8.679	0.746	14.464	14.464	3.586	71.266	71.266	4.504	88.955	88.955	1.291	25.757	25.757	0	0	0	0.114	2.28	2.28
3	0+040.000	0.325	6.233	12.019	0.487	9.349	18.028	0.812	15.582	30.046	3.64	72.261	143.526	4.66	91.638	180.594	1.315	26.064	51.821	0	0	0	0.114	2.28	4.56
4	0+060.000	0.35	6.746	18.765	0.525	10.119	28.147	0.875	16.865	46.912	3.76	74.006	217.532	4.838	94.978	275.572	1.679	29.942	81.763	0	0	0	0.114	2.28	6.839
5	0+080.000	0.35	6.999	25.764	0.525	10.499	38.646	0.875	17.498	64.409	3.761	75.212	292.744	4.839	96.767	372.339	2.852	45.306	127.07	9.939	99.387	99.387	0.114	2.28	9.119
6	0+100.000	0.349	6.991	32.754	0.524	10.486	49.132	0.873	17.477	81.887	3.755	75.161	367.905	4.832	96.706	469.045	4.426	72.778	199.848	12.091	220.292	319.679	0.114	2.28	11.399
7	0+120.000	0.334	6.835	39.59	0.502	10.253	59.385	0.836	17.088	98.974	3.662	74.17	442.075	4.718	95.503	564.548	6.205	106.31	306.158	14.358	264.482	584.162	0.114	2.28	13.679
8	0+140.000	0.308	6.427	46.017	0.462	9.641	69.025	0.771	16.068	115.042	3.605	72.672	514.747	4.562	92.799	657.347	9.218	154.229	460.386	18.405	327.623	911.785	0.114	2.28	15.959
9	0+160.000	0.282	5.905	51.921	0.423	8.857	77.882	0.705	14.761	129.803	3.554	71.595	586.343	4.408	89.693	747.04	11.133	203.503	663.889	20.651	390.558	1302.343	0.114	2.28	18.239
10	0+169.500	0.28	3.092	55.013	0.42	4.638	82.52	0.7	7.73	137.533	3.541	39.023	625.366	4.392	48.396	795.436	12.191	128.279	792.168	22.075	234.994	1537.337	0.114	1.254	19.493

Sez	Prog	Area Scavo	Volume Scavo	Volume Scavo Cumulativo	Area Rilevato	Volume Rilevato	Volume Rilevato Cumulativo	Area Scotico	Volume Scotico	Volume Scotico Cumulativo	Area Bonifica	Volume Bonifica	Volume Bonifica Cumulativo
VIABILITÀ CAVALCAFERROVIA - RAMPA NORD													
1	0+000.000	10.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0+020.000	9.741	207.008	207.008	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0+040.000	7.746	174.877	381.885	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0+060.000	0.315	80.619	462.505	2.384	23.841	23.841	6.549	65.487	65.487	6.549	65.487	65.487
5	0+080.000	0	3.155	465.66	22.144	245.285	269.126	10.339	168.881	234.368	10.339	168.881	234.368
6	0+100.000	0	0	465.66	55.094	772.379	1041.505	12.794	231.338	465.706	12.794	231.338	465.706
7	0+120.000	0	0	465.66	97.615	1527.088	2568.593	15.08	278.739	744.445	15.08	278.739	744.445
8	0+140.000	0	0	465.66	151.642	2492.574	5061.167	18.955	340.35	1084.795	18.955	340.35	1084.795
9	0+160.000	0	0	465.66	215.842	3674.843	8736.011	21.229	401.848	1486.644	21.229	401.848	1486.644
10	0+169.500	0	0	465.66	257.976	2606.001	11342.012	22.67	241.448	1728.092	22.67	241.448	1728.092

Sez	Prog	Area Scavo Fossi	Volume Scavo Fossi	Volume Scavo Fossi Cumulativo
VIABILITÀ CAVALCAFERROVIA - RAMPA NORD				
1	0+000.000	3.843	0	0
2	0+020.000	4.102	79.455	79.455
3	0+040.000	5.127	92.288	171.743
4	0+060.000	5.675	108.018	279.761
5	0+080.000	4.897	105.721	385.482
6	0+100.000	4.231	91.281	476.763
7	0+120.000	4.244	84.751	561.514
8	0+140.000	3.887	81.311	642.825
9	0+160.000	3.147	70.343	713.168
10	0+169.500	2.769	32.536	745.704