

COMMITTENTE:



ALTA SORVEGLIANZA:



GENERAL CONTRACTOR:



## INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01

### LINEA A.V. /A.C. TORINO-VENEZIA Tratta VERONA-PADOVA Lotto funzionale Verona-Bivio Vicenza

### PROGETTO ESECUTIVO

IV - CAVALCAFERROVIA

IV07 - CAVALCAFERROVIA AL km 27+676.51

RAMPA SUD

TABULATI DEI VOLUMI



GENERAL CONTRACTOR

DIRETTORE LAVORI

SCALA :

IL PROGETTISTA INTEGRATORE

Consorzio

ing. Giovanni MALAVENDA

Iricav Due

iscritto all'ordine degli ingegneri di Venezia n. 4289

ing. Paolo CARMONA

Data: 09/09

Data:

COMMESSA

LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC.

OPERA/DISCIPLINA

PROGR.

REV.

FOGLIO

IN17

12

E

12

TT

IV07CO

001

A

di



VISTO CONSORZIO IRICAV DUE

Firma

Data

ing. Luca RANDOLFI

Progettazione :

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	IL PROGETTISTA
A	EMISSIONE	Coding 	10/09/2021	C.Rinti 	10/09/2021	P.Luciani 	10/09/2021	<b>Giuseppfabrizio Coppa</b>  Data:
B								
C								

CIG: 8377957CD1

CUP: J41E9100000009

File: IN1712EI2TTIV07C0001A.DWG

Cod. origine: CODICE



Progetto cofinanziato dalla Unione Europea

Scala di plot:

TUTTI I DIRITTI DEL PRESENTE DOCUMENTO SONO RISERVATI: LA PRODUZIONE ANCHE PARZIALE È VIETATA

Sez	Prog	Usura			Binder			Base			Misto stabilizzato			SuperCompattato			Inerbimento			Anticappare			Pavim. Marciapiede		
		Area	Volume	Volume Cumulativo	Area	Volume	Volume Cumulativo	Area	Volume	Volume Cumulativo	Area	Volume	Volume Cumulativo	Area	Volume	Volume Cumulativo	Area	Volume	Volume Cumulativo	Area	Volume	Volume Cumulativo	Area	Volume	Volume Cumulativo
<b>VIABILITÀ CAVALCAFERROVIA - RAMPA SUD</b>																									
11	0+362.000	0.281	0	0	0.421	0	0	0.702	0	0	3.546	0	0	4.397	0	0	9.24	0	0	22.251	0	0	0.114	0	0
12	0+380.000	0.308	5.303	5.303	0.463	7.954	7.954	0.771	13.256	13.256	3.608	64.387	64.387	4.56	80.619	80.619	7.553	151.144	151.144	22.157	399.677	399.677	0.114	2.052	2.052
13	0+400.000	0.389	6.974	12.277	0.583	10.461	18.415	0.972	17.434	30.69	4.004	76.126	140.513	5.124	96.846	177.465	5.916	134.692	285.836	21.055	432.118	831.795	0.114	2.28	4.332
14	0+420.000	0.39	7.79	20.067	0.585	11.684	30.099	0.975	19.474	50.164	4.011	80.152	220.665	5.132	102.564	280.029	3.924	98.396	384.232	17.138	381.928	1213.723	0.114	2.28	6.612
15	0+440.000	0.392	7.815	27.882	0.587	11.723	41.822	0.979	19.538	69.702	4.02	80.312	300.977	5.143	102.757	382.786	2.907	68.303	452.535	14.346	314.836	1528.559	0.114	2.28	8.892
16	0+460.000	0.392	7.831	35.713	0.587	11.746	53.568	0.979	19.577	89.279	4.021	80.41	381.387	5.144	102.875	485.661	1.893	47.996	500.531	12.652	269.976	1798.535	0.114	2.28	11.172
17	0+480.000	0.383	7.743	43.456	0.574	11.615	65.183	0.957	19.359	108.638	3.966	79.864	461.251	5.078	102.219	587.88	1.761	36.542	537.073	12.51	251.621	2050.156	0.114	2.28	13.452
18	0+500.000	0.315	6.978	50.434	0.473	10.467	75.65	0.788	17.445	126.083	3.54	75.053	536.304	4.569	96.464	684.344	1.824	35.855	572.928	12.541	250.51	2300.666	0.114	2.28	15.732
19	0+520.000	0.282	5.967	56.401	0.423	8.951	84.601	0.704	14.918	141.001	3.328	68.679	604.983	4.317	88.853	773.197	1.901	37.252	610.18	12.173	247.143	2547.809	0.114	2.28	18.012
20	0+540.000	0.28	5.616	62.017	0.42	8.425	93.026	0.7	14.042	155.043	3.32	66.477	671.46	4.305	86.22	859.417	1.949	38.494	648.674	12.147	243.204	2791.013	0.114	2.28	20.292
21	0+560.000	0.307	5.872	67.889	0.459	8.789	101.815	0.765	14.648	169.691	3.523	68.423	739.883	4.536	88.41	947.827	2.015	39.636	688.31	11.42	235.67	3026.683	0.115	2.29	22.582
22	0+565.000	0.353	1.65	69.539	0.528	2.468	104.283	0.88	4.113	173.804	3.865	18.468	758.351	4.908	23.61	971.437	2.037	10.129	698.439	11.392	57.03	3083.713	0.115	0.576	23.158

Sez	Prog	Area Scavo	Volume Scavo	Volume Scavo Cumulativo	Area Rilevato	Volume Rilevato	Volume Rilevato Cumulativo	Area Scotico	Volume Scotico	Volume Scotico Cumulativo	Area Bonifica	Volume Bonifica	Volume Bonifica Cumulativo
<b>VIABILITÀ CAVALCAFERROVIA - RAMPA SUD</b>													
11	0+362.000	0	0	0	235.846	0	0	22.719	0	0	22.719	0	0
12	0+380.000	0	0	0	205.692	3973.847	3973.847	22.55	407.422	407.422	22.55	407.422	407.422
13	0+400.000	0	0	0	162.828	3685.203	7659.05	21.453	440.027	847.449	21.453	440.027	847.449
14	0+420.000	0	0	0	112.491	2753.194	10412.244	17.505	389.578	1237.027	17.505	389.578	1237.027
15	0+440.000	0	0	0	78.248	1907.398	12319.642	14.69	321.955	1558.982	14.69	321.955	1558.982
16	0+460.000	0	0	0	55.738	1339.86	13659.502	12.98	276.705	1835.687	12.98	276.705	1835.687
17	0+480.000	0	0	0	51.083	1068.209	14727.711	12.833	258.128	2093.815	12.833	258.128	2093.815
18	0+500.000	0	0	0	54.722	1058.05	15785.761	12.87	257.028	2350.843	12.87	257.028	2350.843
19	0+520.000	0	0	0	56.399	1111.206	16896.967	12.501	253.713	2604.556	12.501	253.713	2604.556
20	0+540.000	0	0	0	57.631	1140.297	18037.264	12.487	249.877	2854.433	12.487	249.877	2854.433
21	0+560.000	0	0	0	54.218	1118.485	19155.749	11.757	242.441	3096.874	11.757	242.441	3096.874
22	0+565.000	0	0	0	53.688	269.762	19425.511	11.73	58.718	3155.592	11.73	58.718	3155.592

Sez	Prog	Area Scavo Fossi	Volume Scavo Fossi	Volume Scavo Fossi Cumulativo
<b>VIABILITÀ CAVALCAFERROVIA - RAMPA SUD</b>				
11	0+362.000	2.058	0	0
12	0+380.000	1.257	29.838	29.838
13	0+400.000	0.961	22.184	52.022
14	0+420.000	1.07	20.313	72.335
15	0+440.000	1.538	26.08	98.415
16	0+460.000	2.558	40.957	139.372
17	0+480.000	3.263	58.209	197.581
18	0+500.000	2.677	59.396	256.977
19	0+520.000	2.026	47.026	304.003
20	0+540.000	1.707	37.333	341.336
21	0+560.000	1.61	33.177	374.513
22	0+565.000	1.603	8.034	382.547