

COMMITTENTE:



ALTA SORVEGLIANZA:



GENERAL CONTRACTOR:



INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01

LINEA A.V. /A.C. TORINO-VENEZIA Tratta VERONA-PADOVA Lotto funzionale Verona-Bivio Vicenza

PROGETTO ESECUTIVO

SL - SOTTOVIA

SL06 - SOTTOVIA AL km 26+531

RAMPA SUD

TABULATI DEI VOLUMI



GENERAL CONTRACTOR

DIRETTORE LAVORI

SCALA :

IL PROGETTISTA INTEGRATORE
ing. Giovanni MALAVENDA
iscritto all'ordine degli ingegneri di Venezia n. 4289
Data: 15/09/2021

Consorzio
Iricav Due
ing. Paolo CARMONA
Data: 15/09/2021

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.	FOGLIO
IN17	12	E	12	TT	SL06CO	001	A	di

VISTO CONSORZIO IRICAV DUE



Firma

Data

ing. Luca RANDOLFI

Progettazione :

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	IL PROGETTISTA
A	EMISSIONE	Coding <i>[Signature]</i>	15/09/2021	C.Rinti <i>[Signature]</i>	15/09/2021	P.Luciani <i>[Signature]</i>	15/09/2021	Giuseppfabrizio Coppa Data:
B								
C								

CIG: 8377957CD1

CUP: J41E9100000009

File: IN1712EI2TSL06C0001A.DWG

Cod. origine: CODICE



Progetto cofinanziato
dalla Unione Europea

Scala di plot:

TUTTI I DIRITTI DEL PRESENTE DOCUMENTO SONO RISERVATI: LA PRODUZIONE ANCHE PARZIALE È VIETATA

Sez	Prog	Usura			Binder			Base			Misto stabilizzato			SuperCompattato			Inerbimento		
		Area	Volume	Volume Cumulativo	Area	Volume	Volume Cumulativo	Area	Volume	Volume Cumulativo	Area	Volume	Volume Cumulativo	Area	Volume	Volume Cumulativo	Area	Volume	Volume Cumulativo
1	0+000.000	0.345	0	0	0.518	0	0	0.25	0	0	3.289	0	0	3.856	0	0	1.013	0	0
2	0+020.000	0.425	7.703	7.703	0.637	11.554	11.554	0.25	5	5	3.984	72.729	72.729	4.452	83.077	83.077	1.139	21.521	21.521
3	0+032.500	0.44	5.404	13.107	0.66	8.106	19.66	0.25	3.125	8.125	4.115	50.618	123.347	4.564	56.348	139.425	1.704	17.774	39.295

Sez	Prog	Area Scavo	Volume Scavo	Volume Scavo Cumulativo	Area Rilevato	Volume Rilevato	Volume Rilevato Cumulativo
1	0+000.000	9.48	0	0	0	0	0
2	0+020.000	10.563	200.433	200.433	0	0	0
3	0+032.500	12.524	144.296	344.729	0.67	4.189	4.189