

BARRIERE ANTIRUMORE H=4.75m - Tipo P23

DETTAGLIO "1"

DESEINI DI RIFERIMENTO

NOTE GENERALI

VISTA FRONTALE LATO RECETTORE

SEZIONE A-A

SEZIONE

SEZIONE TIPO SU VIADOTTO V10

DETTAGLIO "1"

VISTA FRONTALE LATO SORGENTE

SEZIONE B-B

DETTAGLIO SALDATURE

SALDATURE TIPO A CORDONE D'ANGOLO

SALDATURE TIPO A PIENA PENETRAZIONE

DETTAGLIO TIRAFONDO SU VIADOTTO

MISURE ESPRESSE IN CM SE NON DIVERSAMENTE INDICATO

DESCRIZIONE

ACCIAI DA CARPENTERIA
 - ACCIAIO per montanti metallici, piastre e irrigidimenti saldati tipo S355J2 UNI EN 10025
 - ACCIAIO per montanti metallici, piastre e irrigidimenti non saldati tipo S355J0 UNI EN 10025

TIRAFONDI
 - Barra filettata in acciaio di caratteristiche di resistenza non inferiore alla classe 8.8 secondo UNI EN 898 parte 1 (riferimento UNI 5712) con dadi di classe 8 secondo UNI EN 20898 parte II (riferimento UNI 5713)
 - Bulloni acciaio C50 UNI EN 10083-2/UNI 5714 temprato e rinverito (HRC 32-40)
 - Bulloni ad alta resistenza per le unioni acciaio-acciaio conformi per le caratteristiche dimensionali delle viti alle UNI EN 898-1 riferimento UNI 5712 e per quelle dei dadi alle UNI EN 20898-2 riferimento UNI 5713, appartenenti alla classe B 8 e B 8 della UNI 3740
 - Saldature manuali effettuate ad arco con elettrodi rivestiti E44 aventi caratteristiche di classe 2, 3, 4 secondo UNI 5132, per spessori inferiori a 30 mm e classe 4B per spessori superiori
 - Zincatura a caldo rispondente alle indicazioni delle norme EN ISO 1461
 - Coppie di serraggio tali da garantire un tiro pari al 60% dei valori della CNR 10011/88 come di seguito riportato:

Ø mm	Area (mm ²)	Ts (Nm)
12	84	54
14	115	86
16	157	135
18	192	186
20	245	263
22	303	358
24	353	455
27	459	666
30	561	905

NOTE:
 - Barra filettata, dado e rosetta dovranno essere forniti da un unico produttore
 - Le viti e i dadi devono essere associati come indicato nel Prospetto 2 della EN ISO 898 parte II
 - I tirafondi dovranno essere montati con una rosetta sotto il dado
 - I tirafondi dovranno essere montati con dado e contro dado

AILETTAMENTO PIASTRA DI BASE
 Realizzato con malta a resina avente caratteristiche meccaniche e dielettriche equivalenti o superiori alla malta tipo HILTI CM 730 EAN; il materiale dovrà essere preventivamente approvato da Ferrovie.

QUARNIZIONE IN EPDM
 Shore 70±5

SALDATURE
 Le saldature dovranno essere eseguite e controllate nel rispetto della Istruzione FS 44/S Rev. A del 20.10.99.
 Le saldature si intendono continue, con lato del cordone almeno pari al minimo spessore da collegare in ogni caso nel rispetto dell'Istruzione FS 44/S.
 Le saldature si intendono a cordone d'angolo (salvo diversa indicazione).

PREDISPOSIZIONE MESSA A TERRA
 Tutti i montanti dovranno essere predisposti con un foro ø 13 mm per l'eventuale messa a terra.

RIVESTIMENTI PROTETTIVI
 Tutte le parti metalliche dovranno essere sottoposte a zincatura a caldo in accordo a quanto riportato nella norma UNI EN ISO 1461, nel rispetto del Discipolario Tecnico delle Barriere Antirumore del 1998 e s.m. ed i.
 Tirafondi zincati a caldo in accordo a quanto riportato nella norma UNI EN ISO 10684.
 Ulteriore trattamento protettivo della superficie con cicli omologati come da Istruzione FS 44/V.
















REQUISITI MINIMI DELL'OFFICINA DI TRASFORMAZIONE
 Il costruttore dovrà possedere come requisito minimo la certificazione rilasciata da parte di un Ente riconosciuto in accordo alla EN 1090-2 con classe di esecuzione almeno EXC3. Il materiale fornito in cantiere dovrà essere accompagnato da DOP (dichiarazione di prestazione) emessa per ciascun documento di trasporto (DDT) sul quale dovranno essere chiaramente indicate le marche dei singoli elementi forniti.

PROVE SUI MATERIALI
 Tutti i materiali impiegati relativi ai montanti, alle piastre e ai pannelli dovranno essere approvati in accordo al D.M. 14/01/2008, e al regolamento 305/2011 con dichiarazione di prestazione e marcatura CE. Sugli stessi dovranno essere eseguite 3 prove ogni 30 ton (o frazione) per materiali omogenei, avendo cura comunque di provare almeno un campione per ogni singola colata approvata (par. 11.3.4, 11.3.3 DM 14/01/2014).
 Per quanto riguarda tirafondi, bulloni ed elementi diversi, gli stessi potranno essere forniti di un certificato di controllo secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 10204 punto 3.1. Su quest'ultimo FS si riserva di eseguire prove integrative (trazione, resilienza, durezza, ecc.). I bulloni dovranno avere la marcatura CE ed i produttori dovranno rispettare quanto previsto al punto 11.3.4.11.2.4 del DM 14/01/2014.

I pannelli, le guarnizioni, nonché tutti gli elementi accessori della barriera, dovranno essere forniti nel rispetto del CAPITOLATO GENERALE TECNICO DI APPALTO DELLE OPERE CIVILI - PARTE II - SEZIONE 14 - BARRIERE ANTIRUMORE del Rev. A del 30-06-2014.

CONTROLLO DEI MATERIALI LAVORATI
 Prima della spedizione in opera, gli elementi costruiti dovranno essere sottoposti da parte di personale FS, oltre ai controlli previsti sulle saldature, ai controlli dimensionali e visivi, nonché a quelli sul rivestimento in ragione del 30% degli elementi prodotti per ciascun lotto di produzione; tali controlli potranno essere estesi in funzione dell'esito dei controlli, fino al 100% degli elementi stessi. Le tolleranze di tutti i materiali lavorati dovranno essere in linea con quelle previste nelle normative di riferimento dei singoli elementi costituenti.

CONTROLLO IN OPERA
 Dopo il montaggio in opera saranno effettuate a campione da parte delle FS verifiche di posizionamento dei montanti e delle coppie di serraggio; tali controlli potranno essere estesi in funzione dell'esito degli stessi, fino al 100% degli elementi stessi. Infine saranno effettuati controlli sulla finitura del rivestimento.
 Deve essere curata la verticalità dei montanti; è ammesso uno scostamento massimo di 5 mm, misurato in sommità, sia nel senso trasversale che longitudinale della barriera.



N°	DESCRIZIONE
1	MONTANTE METALLICO
2	PANNELLI IN INOX
1A	PANNELLI IN CLS ARMATO E MATERIALE FONDOASSORBENTE

COMMITTEE: **RFI** RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

ALTA SOVRANZIENZA: **ITALFER** GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

GENERAL CONTRACTOR: **Consorzio Iri-IV Due**

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01
LINEA A.V. /A.C. TORINO-VENEZIA Tratta VERONA-PADOVA
Lotto Funzionale Verona-Bivio Vicenza

PROGETTO ESECUTIVO
PRESIDI ANTI-RUMORE / VIBRAZIONI
 Barriera antirumore da progr. 183+882.218 a progr. 184+244.199 lotto 5x ELEVAZIONI

ELEVAZIONE BARRIERA SEZIONI TRASVERSALI E PROSPETTI

GENERAL CONTRACTOR: **Consorzio Iri-IV Due**

DIRETTORE LAVORI: **Consorzio Iri-IV Due**

SCALE: **1:100**

PROGETTAZIONE: **Consorzio Iri-IV Due**

CONSEGNA: **Consorzio Iri-IV Due**

LOTTI: **1, 2** FASE: **E** ENTE: **RFI** TIPO DOC: **MZ** OPERA/DISCIPLINA: **B/A7/9/02** PROG: **001** A: **1** FOGLIO: **1**

VISTO CONSULENZA INCA/DUE: **Consorzio Iri-IV Due**

PROGETTAZIONE: **Consorzio Iri-IV Due**

REDAZIONE: **Consorzio Iri-IV Due**

VERIFICA: **Consorzio Iri-IV Due**

APPROVAZIONE: **Consorzio Iri-IV Due**

DATA: **08/07/2011**

FILE: **Consorzio Iri-IV Due**

PROGETTO ESECUTIVO: **Consorzio Iri-IV Due**

CLIP: **AI18100000000**

FILE: **Consorzio Iri-IV Due**

PROGETTO ESECUTIVO: **Consorzio Iri-IV Due**

CLIP: **AI18100000000**

FILE: **Consorzio Iri-IV Due**