



REGIONE SICILIANA
Città Metropolitana di Catania
COMUNI DI CASTEL DI IUDICA E RAMACCA

**PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO
DELLA POTENZA DI PICCO DI 181,6 MWp E POTENZA DI IMMISSIONE 150 MW E
DELLE RELATIVE OPERE CONNESSE
NEI COMUNI DI CASTEL DI IUDICA E RAMACCA (CT)**

Proponente:



INNOVAZIONE AGRISOLARE SRL
CORSO GIACOMO MATTEOTTI, 1
20121 MILANO (MI)
CF/P.IVA 12275870967
PEC: innovazioneagrisolaresrl@pec.it

Progettazione:



Cesit Ingegneria S.r.l.
C.da Monte Cenere s.n
Belpasso (CT) CAP 95032
CF/P.IVA 03438580874
info@cesit.it



**CERTIFICATO DI DESTINAZIONE
URBANISTICA (C.D.U.)**

DATA	FORMATO	SCALA	LIVELLO PROGETTAZIONE	REV.	VISTO	ELABORATO
Dicembre 2023	A3					AVIURAM-VIA01-092

PROGETTAZIONE	Progettista Dott. Ing. Igor Giuffrida	Consulente Ambientale PhD Ing. Salvatore Cartarrasa



COMUNE DI CASTEL DI IUDICA

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

Cod.Fisc. 82001990876 - Part. IVA 01978050878

SETTORE SERVIZI TECNICI

Prot. _____

COMUNE DI
CASTEL DI IUDICA

Protocollo n. 7018

del 16/05/2023

Sig.ra Concetta Mavilia
Via Ferraro Bartolomeo, 1
Messina (ME)

OGGETTO: Certificato di destinazione urbanistica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI

VISTA l'istanza presentata dall'interessata cui la presente è diretta, prot. n. 6162 del 04/05/2023;
VISTO il D.A. n.40/DRU del 08.02.2011 dell'Assessorato Territorio ed Ambiente con il quale è approvato e reso esecutivo il P. R. G., le prescrizioni esecutive ed il Regolamento Edilizio;
VISTA la determinazione del Responsabile del Settore Servizi Tecnici n.1299 del 18.11.2011 con la quale è stato preso atto delle modifiche degli elaborati di PRG e delle Norme Tecniche di Attuazione, a seguito del D.D.G. n.40/DRU.

CERTIFICA

- La particella n. **103** del foglio n. **24** ricade interamente in zona "E, aree agricole";
- La particella n. **105** del foglio n. **24** ricade su pubblica Via per una superficie di circa 4.500,00 mq. La restante superficie ricade in zona "E, aree agricole". La stessa particella inoltre è soggette al vincolo "Vst, Area di protezione nastro Stradale" per una fascia di mt 20.00 mt, (salvo le maggiori distanze fissate nel D.P.R. 16.12.92 n.495 così come modificato dal D.P.R. 26.04.93 n.147);
- La particella n. **108** del foglio n. **24** ricade su pubblica Via per una superficie di circa 500,00 mq. La restante superficie ricade in zona "E, aree agricole". La stessa particella inoltre è soggette al vincolo "Vst, Area di protezione nastro Stradale" per una fascia di mt 20.00 mt, (salvo le maggiori distanze fissate nel D.P.R. 16.12.92 n.495 così come modificato dal D.P.R. 26.04.93 n.147). Inoltre la stessa particella, per una superficie di 3.700,00 circa ricade in area tutelata ai sensi dell'art.142 del D.L.vo 22.01.2004 n.42.
- La particella n. **97** del foglio n. **24** ricade interamente in zona "E, aree agricole";
- La particella n. **492** del foglio n. **25** ricade interamente in zona "E, aree agricole";
- Le particelle n. **26, 38** del foglio n. **36** ricadono interamente in zona "E, aree agricole"; Inoltre le stesse ricadono interamente in area soggetta a vincolo idrogeologico;
- La particella n. **52** del foglio n. **36** ricade interamente in zona "E, aree agricole"; Inoltre la stessa ricade in area soggetta a vincolo idrogeologico ad esclusione di una superficie di circa 4.000,00 mq;
- La particella n. **73** del foglio n. **36** ricade interamente in zona "E, aree agricole". Inoltre la stessa ricade interamente in area soggetta a vincolo idrogeologico. La stessa particella, per una superficie di 22.700,00 circa ricade in area tutelata ai sensi dell'art.142 del D.L.vo 22.01.2004 n.42.
- La particella n. **1** del foglio n. **38** ricade interamente in zona "E, aree agricole". Inoltre la stessa ricade interamente in area soggetta a vincolo idrogeologico.
- La particella n. **14** del foglio n. **38** ricade interamente in zona "E, aree agricole". Inoltre la stessa ricade interamente in area soggetta a vincolo idrogeologico. La stessa particella, per una superficie di 66.300,00 circa ricade in area tutelata ai sensi dell'art.142 del D.L.vo 22.01.2004 n.42.
- La particella n. **2** del foglio n. **38** ricade interamente in zona "E, aree agricole"; Inoltre la stessa ricade in area soggetta a vincolo idrogeologico. La stessa particella, per una superficie di 38.600,00 circa ricade in area tutelata ai sensi dell'art.142 del D.L.vo 22.01.2004 n.42.
- La particella n. **27** del foglio n. **38** ricade su pubblica Via per una superficie di circa 400,00 mq. La restante superficie ricade in zona "E, aree agricole". Inoltre la stessa ricade interamente in area soggetta a vincolo idrogeologico.
- Le particelle n. **100, 102, 131, 98, 9, 63, 20, 21, 22, 101, 103** del foglio n. **40** ricadono interamente in zona "E, aree agricole";
- La particella n. **108** del foglio n. **40** ricadono interamente in zona "E, aree agricole"; La stessa particella, per una superficie di 250,00 mq circa ricade in area tutelata ai sensi dell'art.142 del D.L.vo 22.01.2004 n.42.
- La particella n. **64** del foglio n. **40** ricade, per una superficie di 170,00 mq circa, in zona "E, aree agricole". La restante superficie ricade su pubblica Via.

- La particella n. **65** del foglio n. **40** ricade, per una superficie di 150,00 mq circa su pubblica Via. La restante superficie ricade in zona "E, aree agricole";
- La particella n. **153** del foglio n. **40** ricade, per una superficie di 35,00 mq circa su pubblica Via. La restante superficie ricade in zona "E, aree agricole";
- Le particelle n. **19, 27, 2, 5**, del foglio n. **40** ricadono interamente in zona "E, aree agricole";
- La particella n. **120** del foglio n. **40** ricade interamente in zona "E, aree agricole"; La stessa particella, per una superficie di 7.700,00 mq circa ricade in area tutelata ai sensi dell'art.142 del D.L.vo 22.01.2004 n.42.
- La particella n. **76** del foglio n. **40** ricade interamente in zona "E, aree agricole"; La stessa particella, per l'intera superficie, ricade inoltre in area tutelata ai sensi dell'art.142 del D.L.vo 22.01.2004 n.42.
- Le particelle n. **29, 55, 58, 66, 84, 92, 81, 3, 4, 83, 91** del foglio n. **40** ricadono interamente in zona "E, aree agricole";
- La particella n. **119** del foglio n. **40** ricade interamente in zona "E, aree agricole"; La stessa particella, per una superficie di 2.200,00 mq circa ricade in area tutelata ai sensi dell'art.142 del D.L.vo 22.01.2004 n.42.
- Le particelle n. **80, 82, 90, 75, 25, 133, 26, 132, 107, 16, 13, 77, 78, 129, 15, 127** del foglio n. **40** ricadono interamente in zona "E, aree agricole";
- La particella n. **134** del foglio n. **40** ricade interamente in zona "E, aree agricole"; La stessa particella, per una superficie di 260,00 mq circa ricade in area tutelata ai sensi dell'art.142 del D.L.vo 22.01.2004 n.42;
- La particella n. **86** del foglio n. **40** ricade interamente su pubblica Via;
- La particella n. **79** del foglio n. **40** ricade per una superficie di 90,00 mq circa su pubblica Via, la restante superficie ricade in zona "E, aree agricole";
- La particella n. **142** del foglio n. **40** ricade per una superficie di 170,00 mq circa su pubblica Via, la restante superficie ricade in zona "E, aree agricole";
- La particella n. **128** del foglio n. **40** ricade per una superficie di 110,00 mq circa su pubblica Via, la restante superficie ricade in zona "E, aree agricole";
- La particella n. **126** del foglio n. **40** ricade per una superficie di 25,00 mq circa su pubblica Via, la restante superficie ricade in zona "E, aree agricole";
- Le particelle n. **18, 97, 94, 98, 54, 37, 65, 66, 67, 119** del foglio n. **41** ricadono interamente in zona "E, aree agricole";
- La particella n. **16** del foglio n. **41** ricade per una superficie di 1.000,00 mq circa su pubblica Via, la restante superficie ricade in zona "E, aree agricole"; La stessa particella inoltre per una superficie di 4.200,00 circa è soggetta al vincolo di inedificabilità assoluta intorno alle vasche imhoff
- La particella n. **71** del foglio n. **41** ricade per una superficie di 230,00 mq circa su pubblica Via, la restante superficie ricade in zona "E, aree agricole";
- La particella n. **21** del foglio n. **41** ricade per una superficie di 70,00 mq circa su pubblica Via, la restante superficie ricade in zona "E, aree agricole";
- La particella n. **22** del foglio n. **41** ricade per una superficie di 230,00 mq circa su pubblica Via, la restante superficie ricade in zona "E, aree agricole"; La stessa particella inoltre è soggetta al vincolo "Vst, Area di protezione nastro Stradale" per una fascia di mt 20.00 mt, (salvo le maggiori distanze fissate nel D.P.R. 16.12.92 n.495 così come modificato dal D.P.R. 26.04.93 n.147).
- Le particelle n. **63, 55, 29, 51, 52, 117, 56**, del foglio n. **41** ricadono interamente in zona "E, aree agricole";
- La particella n. **109** del foglio n. **41** ricade per una superficie di 200,00 mq circa su pubblica Via, la restante superficie ricade in zona "E, aree agricole";
- La particella n. **144** del foglio n. **41** ricade per una superficie di 180,00 mq circa su pubblica Via, la restante superficie ricade in zona "E, aree agricole";
- Le particelle n. **18, 19, 27, 28, 29** del foglio n. **42** ricadono interamente in zona "E, aree agricole";
- La particella n. **78** del foglio n. **42** ricade per una superficie di 220,00 mq circa in zona "F2 – parco archeologico paesaggistico naturale di Monte Turcisi" sottozona "F2p" area di preparco di interesse paesaggistico; La restante superficie ricade in zona "E, aree agricole";
- La particella n. **79** del foglio n. **42** ricade per una superficie di 50,00 mq circa in zona "F2 – parco archeologico paesaggistico naturale di Monte Turcisi" sottozona "F2p" area di preparco di interesse paesaggistico; La restante superficie ricade in zona "E, aree agricole";
- Le particelle n. **80, 30, 31, 32, 21, 22, 57, 46, 49, 23, 73** del foglio n. **42** ricadono interamente in zona "E, aree agricole";
- La particella n. **7** del foglio n. **43** ricade per una superficie di 700,00 mq circa in zona "E, aree agricole". La restante superficie ricade in zona "F2 – parco archeologico paesaggistico naturale di Monte Turcisi" sottozona "F2p" area di preparco di interesse paesaggistico;

GLI INDICI DI UTILIZZAZIONE SONO I SEGUENTI:

"ZONA E, AREE AGRICOLE"

Sono previsti in verde agricolo gli interventi, di cui all'art. 22, L.R. 71/78 e successive modifiche ed integrazioni, destinati alla lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici e allo sfruttamento di caratteri artigianali di risorse naturali.

Per gli interventi da destinare alla residenza.

- Indice edificatorio fondiario: = 0,03 mc/mq di superficie lorda di piano compresi eventuali portici e/o verande, di cui al massimo 30%, da destinare alla residenza monofamiliare.

- Altezza massima h. max = 4,00 mt per fabbricato ad una sola elevazione fuori terra, h max 7,50 mt per fabbricati a due elevazioni fuori terra;

- Numero di elevazioni fuori terra = 2

- Distanze:

a - dai fabbricati: = pari all'altezza del fabbricato più alto, o almeno 10,00 mt;

b - dai confini del lotto = 7,50 mt;

c - dai confini stradali: = in osservanza delle distanze minime per tipo di strada, secondo la classificazione dell'art.2 del D.Lgs. n.285/92 (nuovo codice della strada) e successive modifiche ed integrazione, secondo i dettami delle distanze fissate nel D.P.R. 16.12.92 n.495, così come modificato dal D.P.R. 26.04.93 n.147 e successive modifiche ed integrazioni.

Vf - L'AREA DI RISPETTO DI FIUMI O CORSI D'ACQUA (150 m)

Tutte le aree ricadenti in prossimità dei fiumi e torrenti che figurano nell'elenco delle Acque del Genio Civile sono sottoposte al rispetto di inedificabilità per una distanza da greto di ml. 150.

La distanza va comunque rispettata anche se non è riportato il grafico del vincolo nella planimetria del P.R.G.

Vst - L'AREA DI PROTEZIONE DEL NASTRO STRADALE

Fuori dal perimetro di agglomerazione, lungo le strade statali, provinciali e comunali, esistenti o di progetto, valgono le norme del nuovo Codice della Strada e le eventuali prescrizioni del PRG. Sulle aree destinate alla formazione di nuove strade, piazze ed altri spazi pubblici è esclusa ogni edificazione; in attesa che si realizzino le arterie e le opere previste, le aree vincolate debbono essere mantenute a verde od utilizzate come spazi di servizio dei fabbricati; sono ammesse le recinzioni di tipo leggero (paletti e rete). Lungo le arterie di traffico, esterne od anche interne all'abitato, l'Amministrazione comunale può opportunamente disciplinare gli innesti di altre strade e gli accessi agli edifici ed alle proprietà antistanti, nonché fissare ulteriori vincoli nell'interesse della sicurezza stradale; a tal fine, sentito l'Ente proprietario della strada, l'Amministrazione comunale può vietare, ogni accesso alle proprietà private, purché questo venga altrimenti assicurato. Le aree ricadenti in prossimità del nastro stradale fuori del perimetro dei centri abitati sono soggetti ad inedificabilità per le seguenti distanze ed i seguenti tipi di strade, come prescritto dal D.L. 30/04/1992, n. 285, recante il Nuovo Codice della Strada:

a) autostrada, raccordi autostradali: limite di inedificabilità ml. 60,00;

b) strade di grande comunicazione: strade statali, strade a scorrimento veloce: limite di inedificabilità ml. 40,00;

c) strade statali secondarie; strade provinciali con larghezza stradale superiore a ml. 10,50; strade comunali aventi larghezza superiore a ml. 10,50: limite di inedificabilità ml. 30,00;

d) strade di interesse locale; strade provinciali non comprese fra le categorie superiori: limite di inedificabilità ml. 20,00;

e) strade di interesse locale: le altre strade comunali non comprese fra le categorie superiori: limite di inedificabilità ml. 10,00.

In corrispondenza di incroci e biforcazioni le fasce di rispetto sono incrementate dell'area determinata dal triangolo avente i due lati sugli allineamenti di distacco, la cui lunghezza, a partire da questo punto d'intersezione degli allineamenti stessi sia uguale al doppio delle distanze stabilite sopra.

Va precisato che le distanze vanno considerate dal ciglio stradale che va definito come limite della sede o piattabanda stradale comprendente tutte le sedi viabili, sia pedonali che veicolari, ivi incluse le banchine ed altre strutture laterali alle predette sedi quando queste siano transitabili (parapetti, arginelle e simili).

F2 - IL PARCO ARCHEOLOGICO PAESAGGISTICO NATURALE DI MONTE TURCISI.

Rappresenta la zona del territorio extraurbano in corrispondenza del "Monte Turcisi", sede d'imponenti fortificazioni greche, destinata a parco archeologico, naturalistico e paesaggistico e caratterizzata dalla tutela e valorizzazione delle predette emergenze archeologiche. Per tale zona è prevista l'attuazione attraverso idoneo progetto unitario, in linea con le specifiche norme di tutela. Sino all'approvazione del suddetto progetto unitario, sono assolutamente vietate tutte le nuove costruzioni. Sugli edifici esistenti, fatte salve norme più restrittive previste da eventuali dettami legislativi di settore, sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di restauro. E' consentita, altresì, l'attuazione per progetti stralcio. La zona in questione risulta caratterizzata dalle seguenti sottozone, di cui si dovrà tener rigorosamente conto nella redazione del progetto unitario: sottozona F2p - AREA DI PREPARCO DI INTERESSE PAESAGGISTICO

AREE SOGGETTE A "VINCOLO IDROGEOLOGICO"

Per le parti di territorio comunale sottoposte a vincolo idrogeologico e riportate nel P.R.G., l'utilizzazione delle aree è subordinata alle seguenti prescrizioni:

a) per la realizzazione di ogni manufatto è prescritta l'indagine geotecnica preventiva, finalizzata al dimensionamento ed alla tipologia delle opere di fondazione;


- b) in ogni caso debbono essere assunti tutti gli accorgimenti tecnici necessari ad evitare infiltrazioni e cedimenti del manufatto edilizio;
- c) deve essere richiesto nulla osta preventivo all'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste di Catania che autorizzi le opere e le trasformazioni previste;
- d) sono ammesse soltanto opere che non inneschino trasformazioni che interessano la stabilità del pendio, frane o causino un aggravio della attività erosiva dovuta alle acque fluenti superficiali;
- e) è imposto il divieto assoluto di operare tagli delle essenze arboree e arbustive presenti senza un contestuale impianto di nuove essenze arboree o di opere di bonifica con terrazzamenti e sistemazioni forestali

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (art.15 legge 12.11.2011 n.183).

Castel di Iudica 12.05.2023

Euro 36,15 per diritti di Segreteria
D.L. n.8/93, art.10, comma 10 -
Registrate al n. 36 in data 12/05/2023
Il Dipendente Comunale

Istruttore Tecnico
Geom. Nicotra Angelo Adriano



Il Responsabile U.T.C.
Dott. Ing. Francesco Malgioglio

IL RESPONSABILE SERVIZI TECNICI
Dott. Ing. Malgioglio Francesco



COMUNE DI RAMACCA

Città Metropolitana di Catania

IV^ AREA GESTIONE TERRITORIO

VII^ U.O. Condono Edilizio
Certificato di destinazione urbanistica
N. 110/2023



Il Responsabile della IV^ Area Gestione Territorio

Vista la richiesta presentata in data 04/05/2023, prot. n. 8711 dalla Sig.ra Concetta Mavilla nata a Messina il 07/09/1956, in qualità della società Innovazione Agrisolare s.r.l.;

Visto il Decreto Dir. n. 527 del 23/07/2002 del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente Dipartimento Regionale Urbanistica, con il quale viene approvato il P.R.G. i cui vincoli preordinati all'espropriazione risultano decaduti;

Visto il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'Assessorato Territorio e Ambiente;

Vista l'attestazione di versamento di € 225,00 del 03/05/2023 (diritti di segreteria);

Visto l'art. 30 del D.L. 380/2001;

Visto l'art. 39 della Legge Regionale 19/72;

Visto l'art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;

Visti gli atti d'Ufficio;

Vista la determina dirigenziale n. 134 del 30/03/2023 di conferimento incarico di responsabile della VII^ Unità Operativa, al Geom. Paglia Vincenzo;

Vista la determinazione del Sindaco n. 6 del 30/03/2023 di Conferimento Incarico di Elevata Qualificazione, al Dott. Ing. Salvatore Consoli;

CERTIFICA

Che le particelle nn. 16 - 76 - 78 - 47 - 17 - 29 - 22 - 56 - 35 - 36 - 14 - 18 - 2 - 46 - 49 - 74 - 80 - 77 - 79 - 41 - 6 - 13 e 45 del foglio 65, le particelle nn. 1 - 117 - 16 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 98 - 155 - 57 - 135 - 85 - 81 - 80 - 11 - 149 - 148 - 147 - 146 - 150 - 4 - 89 - 92 - 134 - 136 - 139 - 8 - 158 - 10 - 5 e 126 del foglio 66, la particella n. 16 del foglio 67, le particelle nn. 12 - 5 - 6 e 7 del foglio 68, di questo Comune ricadono:

- In zona "E" area Agricola, con indice di edificabilità di 0,03 mc./mq.;
- Le particelle nn. 74 - 2 - 46 - 80 - 35 e 36 del foglio 65, le particelle nn. 92 - 117 - 48 e 47 del foglio 66 e la particella n. 16 del foglio 67, ricadono all'interno della fascia di 150 mt. dagli argini del Vallone "Sbarda l'Asino", sono soggette a vincolo (ai sensi della Legge 08 Agosto 1985 n. 431: fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico approvato con regio decreto 11/12/1933 n. 1775.);
- Le particelle, nn. 11 - 136 - 150 - 57 - 155 - 134 e 135 del foglio 66, ricadono per la parte ricadente in prossimità del Vallone "Monaco - Franchetto", sono sottoposte al rispetto di inedificabilità per una distanza di 20,00 mt. da ogni lato, rispetto all'asse dell'alveo naturale. (Art.25 comma 5 norme tecniche di attuazione del P.R.G.);
- Le particelle nn.117 - 1 - 48 - 47 - 46 - 44 - 45 - 16 e 126 del foglio 66, la particella n. 16 del foglio 67, la particella n. 6 del foglio 68, per la parte adiacente la Strada Comunale "Passo Ladrone - Paternò, la particella n. 12 del foglio 68, , per la parte adiacente la Strada Comunale "Capezzana, le particelle nn. 150 - 11 - 136 - 57 - 155 - 147 - 134 - 135 - 158 e 10 del foglio 66, sono soggette ad inedificabilità per un limite di ml. 10,00 dal nastro stradale, così come prescritto dal D. L. 30/04/1992 n. 285 del Nuovo Codice della Strada;
- Inoltre le particelle nn. 6 - 80 - 46 - 2 - 78 - 79 - 77 - 16 - 36 - 76 - 35 - 47 - 14 - 56 - 72 - 22 e 29 del foglio 65, le particelle nn. 92 - 89 - 4 e 8 del foglio 66, le particelle nn. 5 e 12 del foglio 68, ricadono in area con terreno a pericolosità geologica, "Media", la particella n. 41 del foglio 65, le particelle nn. 117 - 1 - 5 - 48 - 47 - 46 - 44 - 45 - e 16 del foglio 66, la particella n. 16 del foglio 67, ricadono in area con terreno a pericolosità geologica, in parte "Media", in parte "Bassa", la particella n. 126 del foglio 66, la particella n. 6 del foglio 68, ricadono in area con terreno a pericolosità geologica, in parte "Bassa", in parte "Nulla", le particelle nn. 158 - 155 - 150 - 11 - 136 - 148 - 149 - 81 - 85 - 139 e 80 del foglio 66, la particella n. 7 del foglio 68, ricadono in area con terreno a pericolosità geologica, "Nulla", le particelle nn.57 - 146 - 147 - 134 - 135 e 98 del foglio 66, ricadono in area con terreno a pericolosità geologica, in parte "Media", in parte "Bassa", in parte "Nulla", secondo le risultanze dello studio geologico a supporto del P.R.G. (Allegato n. 40 in scala 1:10.000).
- Il presente certificato si rilascia a richiesta dell'interessato in carta resa legale per uso ove la legge prescrive il bollo. Esso conserva validità di un anno dalla data di rilascio, salvo varianti al P.R.G.

Ai sensi dell'art. 40 comma 2 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i. " Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".

Di dare atto che non sussistono in capo all'Istruttore Tecnico, Geom. Domenico Tripolone, in capo al responsabile della VII° Unità Operativa Geom. Vincenzo Paglia ed in capo al responsabile dell'Area Ing. Consoli salvatore, elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi come contemplato dall'art. 6 bis della legge n.241/1990 e ss.mm. ii.;

Dalla Residenza Municipale, Li 10/05/2023

ISTRUTTORE TECNICO
Geom. Domenico Tripolone

Il Responsabile
della VII^ Unita' Operativa
Geom. Paglia Vincenzo



IL RESPONSABILE
DELLA IV^ AREA GESTIONE TERRITORIO
Ing. Salvatore Consoli