

***Raccordi aerei a 380 kV in semplice terna e 132 kV in semplice e doppia terna  
della rete AT alla nuova S.E. di Lucca Ovest***

***APPENDICE E***

***Verifica della distanza di sicurezza ai sensi della Circolare del Ministro  
dell'Interno Prot. 7075 del 27/04/2010  
Allegato A***

***Storia delle revisioni***

Rev.00	del 09/12/2013	Prima emissione

*Bruno Antonio Cuzzillo*



Seal: **ORDINE INGEGNERI ROMA N° 10046**

Elaborato	Verificato	Approvato
F.Boni sa.el sas		


## 1. SCHEDA DELL'INTERFERENZA

### 1.1. Punto d'interesse n.1

<b>Descrizione:</b>	Metanodotto	
<b>Comune:</b>	S. Giuliano Terme (PI)	
<b>E (WGS 84 Fuso 33):</b>		
<b>N (WGS 84 Fuso 33):</b>		
<b>Linea elettrica interferente</b>	Raccordo aereo a 380 kV in semplice terna della linea "La Spezia-Acciaiole" alla S.E. Lucca Ovest	
<b>Riferimento campata:</b>	Tra i sostegni 10 e 11	
<b>Tipo di attività soggetta al controllo VVFF:</b>	Opere ed impianti di trasp.gas naturale	<p>FOTOGRAFIA NON DIDPONIBILE</p>
<b>Riferimento normativo:</b>	DM 21/03/1988	
<b>Distanza dal sostegno:</b>	128 m	
<b>Distanza richiesta:</b>	6 m	
<b>Esito verifica:</b>	OK	



**1.3. Punto d'interesse n.3 – 1/2**

<p><b>Descrizione:</b></p>	<p>Impianto metanodotto</p>	
<p><b>Comune:</b></p>	<p>S. Giuliano Terme (PI)</p>	
<p><b>E (WGS 84 Fuso 33):</b></p>		
<p><b>N (WGS 84 Fuso 33):</b></p>		
<p><b>Linea elettrica interferente</b></p>	<p>Raccordo aereo a 380 kV in semplice terna della linea "La Spezia-Acciaiole" alla S.E. Lucca Ovest</p>	
<p><b>Riferimento campata:</b></p>	<p>Tra i sostegni 10 e 11</p>	

**1.4. Punto d'interesse n.3 – 2/2**

<b>Tipo di attività soggetta al controllo VVFF:</b>	Opere ed impianti di trasp.gas naturale	
<b>Riferimento normativo:</b>	DM 21/03/1988	
<b>Distanza dal sostegno:</b>	219 m	
<b>Distanza richiesta:</b>	6 m	
<b>Distanza dai conduttori:</b>	48m	
<b>Distanza richiesta:</b>	>21m	
<b>Esito verifica:</b>	OK	