KEY - PLAN

LEGENDA OPERA A VERDE

- Inerbimento
- Area destinata a reimpianto ulivi
- Ripristino allo stato *Ante Operem*
- Vasche di prima pioggia
- Inizio e direzione di posa
- Attraversamento faunistico

MAP Mitigazione Arbustiva Piazzale
Sesto d'impianto 4mx12 m 48ms 5 piante
griglia 2mx2m

MAU Mitigazione Arbustiva Ulivi
Sesto d'impianto 6mx4m 6 piante

MA Mitigazione Arbustiva
Sesto d'impianto 2mx50m 1000mq, griglia 2mx2m

SPECIE ARBUSTIVE
es Euonymus europaeus
ca Corylus avellana
cs Cornus sanguinea
csc Cytsus scoparius
rc Rosa canina

MAS Mitigazione Arbustiva Scarpate
Sesto d'impianto 6mx12m 72 ms 5 piante
griglia 2mx2m



MAA Mitigazione Arboreo-Arbustiva
Sesto d'impianto 2mx50m 1000mq, griglia 2mx2m

SPECIE ARBOREE
QC Quercus cerris
QP Quercus pubescens
SD Sorbus domestica
CM Cornus mas
PP Pyrus pyraster

SPECIE ARBUSTIVE
ae Asparagus acutifolius
cv Cytsus villosus
jc Juniperus communis
rs Rosa sempervirens
cp Ruiba peregrina

FA Filare Arboreo
lunghezza 48m distanza tra l'alberi 8 m
SPECIE ARBOREE
QC Quercus cerris
QP Quercus pubescens
SD Sorbus domestica



MAAI Mitigazione Arboreo-Arbustive Igrofile
Sesto d'impianto 2mx50m 1000mq, griglia 2mx2m

SPECIE ARBOREE
UM Ulmus minor
AG Alnus glutinosa
PA Populus alba

SPECIE ARBUSTIVE
cs Cornus sanguinea
sn Sambucus nigra



RAO Ripristino allo stato Ante Operam
lunghezza 48m distanza tra le piante 8 m
SPECIE ARBOREE
QC Quercus cerris
QP Quercus pubescens
SD Sorbus domestica

SPECIE ARBUSTIVE
cs Cornus sanguinea
ca Corylus avellana

Nota: Rappresentazione a 10-15 anni dall'impianto

anas
GRUPPO FS ITALIANE

Struttura Territoriale Lazio



S.S. 675
UMBRO - LAZIALE

SISTEMA INFRASTRUTTURALE DEL COLLEGAMENTO DEL PORTO DI CIVITAVECCHIA CON IL NODO INTERMODALE DI ORTE TRATTA MONTE ROMANO EST - CIVITAVECCHIA
1° STRALCIO TRATTA MONTE ROMANO EST - TARQUINIA

CODICE GARA : RM 07/23
CODICE CIG: 9612182F81
CODICE CUP: F47H22001170001

PROGETTO ESECUTIVO - APPALTO INTEGRATO RM07/23

APPALTATORE	PROGETTISTI INDICATI		
	MANDATARIA	MANDANTI	
ITINERA - CONSORZIO STABILE PIZZAROTTI CMB IMES INTP ITINERA Consorzio Stabile Soc. - Legale Amministr. Vittorio Cerruti, 8 A-00156 Roma - Sede Operativa	TECHNE PROJECT Via Giulio Cesare, 71 - 00192 Roma	Via Giulio Cesare, 71 - 00192 Roma STUDIO ASSOCIATO CERQUA Via Giulio Cesare, 71 - 00192 Roma P.A.T. s.r.l. Via Giulio Cesare, 71 - 00192 Roma Terra Via Giulio Cesare, 71 - 00192 Roma MBG Via Giulio Cesare, 71 - 00192 Roma	
VISTO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Dott. Ing. Paolo NARDOCCI	RESPONSABILE INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE Ing. Giancarlo TANZI Iscritto all'ordine degli Ingegneri di Roma e provincia al n° 20574	GEOLOGO Geol. Francesco AMANTIA SCUDERI Iscritto all'ordine dei Geologi della Sicilia al n° 54	COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE Ing. Giancarlo TANZI Iscritto all'ordine degli Ingegneri di Roma e provincia al n°20574

J011	CAPITOLO PROGETTUALE	J	**PARTE AMBIENTALE**
	SUBCAPITOLO PROGETTUALE	J0	**OPERE A VERDE E INTERVENTI DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO E AMBIENTALE**
	TITOLO ELABORATO		**PLANIMETRIA DI DETTAGLIO DELLE OPERE A VERDE - TAVOLA N.05**

CODICE SIL	NOME FILE	REVISIONE	SCALA:
ATNORM0016 6	J011-T00IA00AMBPL08_C.dwg		
CODICE PROGETTO: DPRM036 6E2301	CODICE ELAB.: T00 IA00AMB PL08	C	1:500

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
C	EMISSIONE PER RECEPIMENTO ISTRUTTORIA **ANAS**	Marzo 2024	DOTT. FOR. CARLO PIAZZI	ARCH. ANDREA ROSSETTO	ING. GIANCARLO TANZI
B	REVISIONE INTERNA	Gennaio 2024	DOTT. FOR. CARLO PIAZZI	ARCH. ANDREA ROSSETTO	ING. GIANCARLO TANZI
A	EMISSIONE	Novembre 2023	DOTT. FOR. CARLO PIAZZI	ARCH. ANDREA ROSSETTO	ING. GIANCARLO TANZI