

LETTERA DI ATTIVAZIONE

Numero/Data
4000099660 / 28.04.2023
Codice C.Q.
6000003150
Codice Fornitore
909626
Codice CIG
8062681ED4

Spett.le
**RTC Consorzio Stabile Italwork (mandataria)
Cei Sicilia Srl (mandante).**
Via Comino, 55
66016 Guardiagrele (CH)
PEC: appalti.italwork@pec.it

Oggetto: **Lettera di attivazione per lo svolgimento dell'Intervento Interconnessione a 150kV
"Sorrento – Vico – Agerola – Lettere" ed opere connesse – Tratto "Sorrento-Vico
e Castellammare-Fincantieri"**

Con riferimento al Contratto Quadro 6000003150, con voi definito il 04.05.2020, con la presente vi inviamo, il presente ordine di attivazione per lo svolgimento degli interventi appresso specificati, alle condizioni contrattuali di seguito precisate.

1. OGGETTO

1.1 Interventi

Costituisce oggetto del presente contratto applicativo -nel seguito per brevità denominato "attivazione"- lo svolgimento dei seguenti interventi: Interconnessione a 150kV "Sorrento-Vico-Agerola-Lettere" ed opere connesse – Tratto "Sorrento-Vico e Castellammare-Fincantieri".

1.2 Adempimenti ex D. LGS. 81/2008

L'allegato Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) riporta - in ottemperanza alle prescrizioni del D. LGS. 81/2008 e s.m.i. per lo specifico intervento a cui la presente attivazione si riferisce - la valutazione svolta in merito ai rischi da interferenze e i relativi costi da interferenze. Ai sensi del D. LGS. 81/2008:

- vi comunichiamo che il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori è l'Arch. Rossana Maggiorano;
- vi trasmettiamo in allegato il "Piano di Sicurezza e di Coordinamento" relativo agli interventi in oggetto (doc. REFR15007C854170 rev.02 e relativi allegati).

ELENCO PREZZI
Allegato Lettera Attivazione N. 4000099660

Cod. prest.	U.M.	Qtà	Valuta	Prezzo U.
		di cui per lavorazione		1,89
SMA01303.01	M3	1.500,000	EUR	1,62
		Formazione di cumuli.		
		di cui per lavorazione		1,62
SMA01601.01	NUM	6,000	EUR	540,00
		Esecuzione di prelievo ed analisi ambientali in cumulo a deposito in area di accumulo temporaneo.		
		di cui per lavorazione		540,00
SMA01602.01	NUM	6,000	EUR	450,00
		Esecuzione di prelievo ed analisi ambientali su acque di aggotamento.		
		di cui per lavorazione		450,00
AMB_5.1.3.B	M3	5.000,000	EUR	15,13
		Formazione di sottofondi realizzati con misto granulare stabilizzato proveniente da cava di prestito AMB_5.1.3.b		

ELENCO PREZZI
 Allegato Lettera Attivazione N. 4000099660

Cod. prest.	U.M.	Qtà	Valuta	Prezzo U.
		di cui per lavorazione		15,13
AMB_5.1.4	H	300,000	EUR	66,60
		INNAFFIAMENTO ANTIPOLVERE eseguito con autobotte. Nolo autobotte con operatore comprensivo di consumi ed ogni altro onere di funzionamento. AMB_5.1.4		
		di cui per lavorazione		66,60
AMB_5.1.5	H	300,000	EUR	27,07
		Pulizia delle aree/giorno AMB_5.1.5		
		di cui per lavorazione		27,07
AMB_5.1.6	H	50,000	EUR	53,55
		Bagnatura stradale AMB_5.1.6		
		di cui per lavorazione		53,55
AMB_5.1.8	M	400,000	EUR	3,90
		Delimitaz. aree lavoro con New-Jersey - Canalizzaz. del traff. e/o separazione di carregg., x cant. stradali, real. con barriere in poliet., con tappi di introduz/evacuaz. da riempire con acqua o sabbia peso/m c.a. 8 kg a vuoto c.a. 100 kg con acqua: AMB_5.1.8		

ELENCO PREZZI
Allegato Lettera Attivazione N. 4000099660

Cod. prest.	U.M.	Qtà	Valuta	Prezzo U.
		di cui per lavorazione		3,90
AMB_5.1.17	CAD	5,000	EUR	216,00
		Montaggio cassette nido AMB_5.1.17		
		di cui per lavorazione		216,00
AMB_5.1.22	M2	2.500,000	EUR	1,03
		Inerbimento di superfici piane o poco inclinate o comunque caratterizzate da fenomeni erosivi superficiali mediante spargimento manuale di idoneo miscuglio di sementi a seconda delle caratteristiche ecologiche stazionali (semina a spaglio). AMB_5.1.22		
		di cui per lavorazione		1,03
AMB_5.1.28	M2	500,000	EUR	7,20
		Ripristino delle aree utilizzate per il deposito materiali e/o i depositi temporanei di materiali di demolizione e/o e TRS: rimozione teli (strato separazione flessibile) AMB_5.1.28		
		di cui per lavorazione		7,20
AMB_5.1.30	CRP	2,000	EUR	900,00
		Caratterizzazione chimico-fisica dell'area della dismissione AMB_5.1.30		

ELENCO PREZZI
Allegato Lettera Attivazione N. 4000099660

Cod. prest.	U.M.	Qtà	Valuta	Prezzo U.
		di cui per lavorazione		900,00
AMB_5.1.31	M3	500,000	EUR	2,70
		Smaltimento del materiale caratterizzato dopo la dismissione delle aree ed eventualmente identificato come rifiuto e conseguente bonifica dell'area. AMB_5.1.31		
		di cui per lavorazione		2,70
VER_E.1.1.1	M2	2.000,000	EUR	3,61
		CICLO E: 1° strato di fondo prodotto verniciante tipo Epossipoliammidico vedi Tabella 6 -Caratteristiche del Ciclo E- cap. 7 Cap. Tec. PITTURAZIONE STRUTTURE METALLICHE - sostegni di linea, portali, carpenteria metallica - Rev. 00 del 01.03.2006		
		di cui per lavorazione		3,61
VER_E.1.1.2	M2	2.000,000	EUR	4,37
		CICLO E: 2° strato intermedio prodotto verniciante tipo Epossipoliammidico Tixotropico vedi Tabella 6 -Caratteristiche del Ciclo E- cap. 7 Cap. Tec. PITTURAZ STRUTTURE METALLICHE - sostegni di linea, portali, carpenteria metallica - Rev. 00 del 01.03.2006		
		di cui per lavorazione		4,37
VER_E.1.1.3	M2	2.000,000	EUR	3,84
		CICLO E: 3° strato di finitura prodotto verniciante tipo Poliuretano vedi Tabella 6 -Caratteristiche del Ciclo		