

LETTERA DI ATTIVAZIONE

Numero/Data
4000099783 / 04.05.2023
Codice C.Q.
6000003150
Codice Fornitore
909626
Codice CIG
8062681ED4

Spett.le
**RTC Consorzio Stabile Italwork (mandataria)
CeI Sicilia Srl (mandante).**
Via Comino, 55
66016 Guardiagrele (CH)
PEC: appalti.italwork@pec.it

Oggetto: **Lettera di attivazione per lo svolgimento dell'Intervento Interconnessione a 150kV
"Sorrento – Vico – Agerola – Lettere" ed opere connesse – Tratto "Vico-Agerola"**

Con riferimento al Contratto Quadro 6000003150, con voi definito il 04.05.2020, con la presente vi inviamo, il presente ordine di attivazione per lo svolgimento degli interventi appresso specificati, alle condizioni contrattuali di seguito precisate.

1. OGGETTO

1.1 Interventi

Costituisce oggetto del presente contratto applicativo -nel seguito per brevità denominato "attivazione"- lo svolgimento dei seguenti interventi: Interconnessione a 150kV "Sorrento-Vico-Agerola-Lettere" ed opere connesse – Tratto "Vico-Agerola".

1.2 Adempimenti ex D. LGS. 81/2008

L'allegato Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) riporta - in ottemperanza alle prescrizioni del D. LGS. 81/2008 e s.m.i. per lo specifico intervento a cui la presente attivazione si riferisce - la valutazione svolta in merito ai rischi da interferenze e i relativi costi da interferenze. Ai sensi del D. LGS. 81/2008:

- vi comunichiamo che il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori è l'Arch. Rossana Maggiorano;
- vi trasmettiamo in allegato il "Piano di Sicurezza e di Coordinamento" relativo agli interventi in oggetto (doc. REFR19006C854944 rev.02 e relativi allegati).

Resta inteso che dovrete provvedere, prima dell'inizio dei lavori a consegnare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione lavori la copia del Piano di

ELENCO PREZZI
 Allegato Lettera Attivazione N. 4000099783

Cod. prest.	U.M.	Qtà	Valuta	Prezzo U.
				271,55
		di cui per lavorazione		
SMA01301.01	M2	2.000,000	EUR	52,53
		Costruzione, allestimento, gestione e smantellamento di area di accumulo temporaneo dei materiali di risulta da demolizione e dagli scavi. Soluzione flessibile con membrana.		
		di cui per lavorazione		52,53
SMA01302.01	M3	10.000,000	EUR	1,89
		Trasporto e scarico dei materiali di risulta dalle demolizioni e dagli scavi nell' area di accumulo temporaneo.		
		di cui per lavorazione		1,89
SMA01303.01	M3	10.000,000	EUR	1,62
		Formazione di cumuli.		
		di cui per lavorazione		1,62
AMB_5.1.1.B	M2	5.000,000	EUR	2,08
		Fornitura in opera di geotessili di peso non inferiore a 400 g/m# AMB_5.1.1.b		

ELENCO PREZZI
 Allegato Lettera Attivazione N. 4000099783

Cod. prest.	U.M.	Qtà	Valuta	Prezzo U.
		di cui per lavorazione		2,08
AMB_5.1.3.A	M3	2.000,000	EUR	11,21
		Formazione di sottofondi realizzati con misto granulare stabilizzato proveniente da impianti di recupero inerti autorizzati AMB_5.1.3.a		
		di cui per lavorazione		11,21
AMB_5.1.4	H	100,000	EUR	66,60
		INNAFFIAMENTO ANTIPOLVERE eseguito con autobotte. Nolo autobotte con operatore comprensivo di consumi ed ogni altro onere di funzionamento. AMB_5.1.4		
		di cui per lavorazione		66,60
AMB_5.1.5	H	100,000	EUR	27,07
		Pulizia delle aree/giorno AMB_5.1.5		
		di cui per lavorazione		27,07
AMB_5.1.6	H	200,000	EUR	53,55
		Bagnatura stradale AMB_5.1.6		

ELENCO PREZZI
 Allegato Lettera Attivazione N. 4000099783

Cod. prest.	U.M.	Qtà	Valuta	Prezzo U.
		di cui per lavorazione		53,55
AMB_5.1.8	M	2.000,000	EUR	3,90
		Delimitaz. aree lavoro con New-Jersey - Canalizzaz. del traff. e/o separazione di carregg., x cant. stradali, real. con barriere in poliet., con tappi di introduz/evacuaz. da riempire con acqua o sabbia peso/m c.a. 8 kg a vuoto c.a. 100 kg con acqua: AMB_5.1.8		
		di cui per lavorazione		3,90
AMB_5.1.11	CAD	1.000,000	EUR	2,25
		Cartellonistica segnaletica deposito temporaneo /CER (in lamiera di alluminio 350 x 350 mm) AMB_5.1.11		
		di cui per lavorazione		2,25
AMB_5.1.17	CAD	10,000	EUR	216,00
		Montaggio cassette nido AMB_5.1.17		
		di cui per lavorazione		216,00
AMB_5.1.22	M2	6.000,000	EUR	1,03
		Inerbimento di superfici piane o poco inclinate o comunque caratterizzate da fenomeni erosivi superficiali mediante spargimento manuale di idoneo miscuglio di sementi a seconda delle caratteristiche ecologiche stazionali (semina a spaglio). AMB_5.1.22		

ELENCO PREZZI
Allegato Lettera Attivazione N. 4000099783

Cod. prest.	U.M.	Qtà	Valuta	Prezzo U.
		di cui per lavorazione		1,03
AMB_5.1.28	M2	2.000,000	EUR	7,20
		Ripristino delle aree utilizzate per il deposito materiali e/o i depositi temporanei di materiali di demolizione e/o e TRS: rimozione teli (strato separazione flessibile) AMB_5.1.28		
		di cui per lavorazione		7,20
AMB_5.1.31	M3	100,000	EUR	2,70
		Smaltimento del materiale caratterizzato dopo la dismissione delle aree ed eventualmente identificato come rifiuto e conseguente bonifica dell'area. AMB_5.1.31		
		di cui per lavorazione		2,70
VER_E.1.1.1	M2	6.700,000	EUR	3,61
		CICLO E: 1° strato di fondo prodotto verniciante tipo Epossipoliammidico vedi Tabella 6 -Caratteristiche del Ciclo E- cap. 7 Cap. Tec. PITTURAZIONE STRUTTURE METALLICHE - sostegni di linea, portali, carpenteria metallica - Rev. 00 del 01.03.2006		
		di cui per lavorazione		3,61
VER_E.1.1.2	M2	6.700,000	EUR	4,37
		CICLO E: 2° strato intermedio prodotto verniciante tipo Epossipoliammidico Tixotropico vedi Tabella 6 -Caratteristiche del Ciclo E- cap. 7 Cap. Tec. PITTURAZ STRUTTURE METALLICHE - sostegni di linea,		

ELENCO PREZZI
Allegato Lettera Attivazione N. 4000099783

Cod. prest.	U.M.	Qtà	Valuta	Prezzo U.
inferiore a m 1,50				
		di cui per lavorazione		161,21
AMB_5.1.29	M3	43,480	EUR	166,50
Demolizione basamento in calcestruzzo e relativo smaltimento/conferimento presso discarica o centro di recupero (basamento formazione cumuli depositi temporanei rifiuti) AMB_5.1.29				
		di cui per lavorazione		166,50
	M3	2.500,000	EUR	25,06
NP1-Conferimento a discarica				
	CAD	10,000	EUR	10.000,00
NP12-Compenso per demoliz.(a sostegno)				

Codice CUP: G55J10000510001

Pos.	Descrizione	Plant	Lotto n.	Importo
000040	Oneri agg. per la sicurezza (new)	SRI	RCA19APR23	149.224,16
	Cod. prest.	U.M.	Qtà	Prezzo U.
		NUM	1,000	394,32
	OCS40102.01-Pref.serv.igienici 1° mese			
		NUM	17,000	247,32
	OCS40402.02-Pref.serv.igienici mesi succ			
		M2	2.620,000	5,13