

CONFRONTO TABELLARE tra soglie di contaminazione suolo e sottosuolo ai sensi del D.L.gs 152/2006 All.5, Pte IV, Tab 1 – SEDIMENTI SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO

		ESITO RDP	VALORE	Soglie di contaminazione suolo e sottosuolo D.L.gs		TEST
				VALORI C. A	VALORI C. B	
Arsenico	mg/Kg As s.s.	5,25	5,25	20	50	INFERIORE LIMITI COLONNA B
Antimonio	mg/Kg Sb s.s.	>0,75	0,75	10	30	INFERIORE LIMITI COLONNA B
Cadmio	mg/Kg Cd s.s.	<0.05	0	2	15	INFERIORE LIMITI COLONNA B
Stagno	mg/Kg Sn s.s.	280	280	1	350	INFERIORE LIMITI COLONNA B
Mercurio	mg/Kg Hg s.s.	<0.01	0	1	5	INFERIORE LIMITI COLONNA B
Tallio	mg/Kg Tl s.s.	<0.75	0	1	10	INFERIORE LIMITI COLONNA B
Cobalto	mg/Kg Co s.s.	3,35	3,35	20	250	INFERIORE LIMITI COLONNA B
Berillio	mg/Kg Be s.s.	<0.007	0	2	10	INFERIORE LIMITI COLONNA B
Nichel	mg/Kg Ni s.s.	6,2	6,2	120	500	INFERIORE LIMITI COLONNA B
Piombo	mg/Kg Pb s.s.	30,7	30,7	100	1000	INFERIORE LIMITI COLONNA B
Rame	mg/Kg Cu s.s.	411	411	120	600	INFERIORE LIMITI COLONNA B
Selenio	mg/Kg Se s.s.	<0.50	0	3	15	INFERIORE LIMITI COLONNA B
Zinco	mg/Kg Zn s.s.	424	424	150	1500	INFERIORE LIMITI COLONNA B
Vanadio	mg/Kg V s.s.	13,5	13,5	90	250	INFERIORE LIMITI COLONNA B
Cromo Esavalente	mg/Kg Cr VI s.s.	0,25	0,25	2	15	INFERIORE LIMITI COLONNA B
Cromo totale	mg/Kg Cr Tot. s.s.	9,52	9,52	150	800	INFERIORE LIMITI COLONNA B
Idrocarburi da C5 a C8	mg/Kg s.s.	<0.01	0	10	250	INFERIORE LIMITI COLONNA B
Idrocarburi da C10 a C40	mg/Kg s.s.	0,074	0,074	50	750	INFERIORE LIMITI COLONNA B
Idrocarburi Policiclici Aromatici						
Benzo(a)antracene	mg/kg	0,11	0,11	0,5	10	INFERIORE LIMITI COLONNA B
Benzo(a)pirene	mg/kg	0,3	0,3	0,1	10	INFERIORE LIMITI COLONNA B
Benzo(b)fluorantene	mg/kg	<0.01	0	0,5	10	INFERIORE LIMITI COLONNA B
Benzo(k)fluorantene	mg/kg	<0.01	0	0,5	10	INFERIORE LIMITI COLONNA B
Benzo(g,h,i)perilene	mg/kg	<0.01	0	0,1	10	INFERIORE LIMITI COLONNA B
Crisene	mg/kg	1,87	1,87	5	50	INFERIORE LIMITI COLONNA B
diBenzo(a,h)antracene	mg/kg	<0.01	0	0,1	10	INFERIORE LIMITI COLONNA B
Pirene	mg/kg	1,01	1,01	5	50	INFERIORE LIMITI COLONNA B
Idrocarburi Policiclici Aromatici - Somatoria	mg/kg	5,21	5,21	10	100	INFERIORE LIMITI COLONNA B
AROMATICI B TEX						
Benzene	mg/kg	<0.01	0	0,1	2	INFERIORE LIMITI COLONNA B
Toluene	mg/kg	<0.01	0	0,5	50	INFERIORE LIMITI COLONNA B
Etilbenzene	mg/kg	<0.01	0	0,5	50	INFERIORE LIMITI COLONNA B
Xilene (o,m,p)	mg/kg	<0.01	0	0,5	50	INFERIORE LIMITI COLONNA B
Sommatoria Aromatici (BTEX)	mg/kg	<0.01	0	1	100	INFERIORE LIMITI COLONNA B

