



**LEGENDA**

- Confini comunali
- Intervento Lotto 1a SA-RC
- PFTE**
- PROGETTO NUOVA AV
- SISTEMAZIONI IDRAULICHE**
- Sistemazioni idrauliche  
(nei tratti fluviali i massi sciolti prevedranno l'aggiunta di talle di salix sp.)
- CANTIERIZZAZIONE**
- Aree di cantiere fisso

WBS DI PROGETTO	
	IA01A da Km 0+000 a km 7+000
	IA01B da Km 7+000 a km 27+000
	IA01C da Km 27+000 a km 33+000
	IA01D da Km 33+000 a km 39+000
	IA01E da Km 39+000 a km 41+000
	IA01F da Km 41+000 a km 45+000
	IA01G da Km 45+000 a km 48+000
	IA01H da Km 48+000 a fine lotto 1B

COMMITTENTE:

PROGETTAZIONE:

**U.O. ARCHITETTURA, AMBIENTE E TERRITORIO**  
**S.O. AMBIENTE ED ENERGY SAVING**

**PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA**

**LINEA SALERNO – REGGIO CALABRIA**  
**NUOVA LINEA AV SALERNO – REGGIO CALABRIA**  
**LOTTO 1 BATTIPAGLIA – PRAIA**  
**LOTTO 1B ROMAGNANO - BUONABITACOLO**

PROGETTO DELLE OPERE A VERDE E DI INSERIMENTO AMBIENTALE  
 Planimetria generale delle Opere a Verde - Tav. 3 di 13

SCALA:  
1:5000

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autore/Validazione
A	Emissione esecutiva	ATI Sironi - Andrea SPA - Turrel Conest	Gennaio 2022	G. Tucci	Gennaio 2022	I. D'Amore	Gennaio 2022	C. Englaro Aprile 2024
B	Emissione esecutiva	Francesca Ramburini	Luglio 2023	G. Dajelli	Luglio 2023	I. D'Amore	Luglio 2023	ATA S.p.A. Dott. Chiara Iannelli Luisa Lupo Dott. Maria Vittoria Dott. Maria Vittoria
C	Emissione esecutiva	L. Colicchio	Ottobre 2023	G. Dajelli	Ottobre 2023	I. D'Amore	Ottobre 2023	
D	Emissione a seguito richiesta integrazioni MASE	L. Colicchio	Aprile 2024	G. Dajelli	Aprile 2024	N. Marcano	Aprile 2024	

File: RC2A.B.1.R.22.N5.IA.00.0.0.003.D n. Elab.:

TIPOLOGIE DI IMPIANTO	CARATTERISTICHE delle PIANTE		SPECIE UTILIZZATE		SESTO DI IMPIANTO	
	Alberi	Arbusti	Arboree	Arbustive	Alberi	Arbusti
Mod. A	Filari alberati	h min - max 0.6 m - 0.8 m età min. 2 anni	-	-	n° 7 alberi ogni 40 mq	-
Mod. A1	Siepe alta	-	h min - max 0.4 m - 0.8 m età min. 2 anni	-	-	n° 10 arbusti ogni 75 mq
Mod. B	Fasce e macchie arbustive	-	h min - max 0.4 m - 0.8 m età min. 2 anni	-	-	n° 9 arbusti ogni 250 mq
Mod. C	Fasce o macchie arbustive e arboree	h min - max 0.6 m - 0.8 m età min. 2 anni	h min - max 0.4 m - 0.8 m età min. 2 anni	-	n° 5 alberi ogni 600 mq	n° 7 arbusti ogni 600 mq
Mod. D	Sistemazione vegetazione spondale	h min - max 0.6 m - 0.8 m età min. 2 anni	h min - max 0.4 m - 0.8 m età min. 2 anni	-	n° 5 alberi ogni 560 mq	n° 12 arbusti ogni 560 mq
Mod. E	Bosco mesofilo	h min - max 0.8 m - 0.8 m età min. 2 anni	-	-	n° 1 alberi ogni 160 mq *	n° 8 arbusti ogni 160 mq *
	Ripristino aree di cantiere allo stato AO	-	-	-	n°6 alberi ogni 600 mq	-

**ABACO BARRIERE ANTIRUMORE**

Tipologico

ABACO BARRIERE ANTIRUMORE

Ambito di paesaggio: Vallo di Diano

Ambiti rurali

Ambito di paesaggio: Collinare, Montano, Fluviale

Ambiti di Stazione

**INSERIMENTO PAESAGGISTICO OPERE D'ARTE**

Ambito di paesaggio: Vallo di Diano

Matrici stampate su cis effetto muro in mattoni al fine di richiamare l'architettura della Certosa di Padula nei galleggianti

Ambito di paesaggio: Collinare, Montano, Fluviale

Matrici stampate su cis effetto parete rocciosa o cortecce albero sugli imbrocci, in muri e le opere d'arte

Studio cromatico per colorazione opere in cis

Studio architettonico opere d'arte

Le essenze contrassegnate con l'asterisco (\*) fanno riferimento alla configurazione prevista per il Modulo D in corrispondenza dei corsi d'acqua più piccoli, ove gli spazi sono più limitati