



LEGENDA

- Confini comunali
- PFTE
- TRACCIATO FERROVIARIO DI PROGETTO

SISTEMAZIONI IDRAULICHE

- Sistemazioni idrauliche

CANTIERIZZAZIONE

- Aree di cantiere fisso

WBS DI PROGETTO

IA01A da Km 0+000 a km 2+000	IA01E da Km 27+200 a km 38+000
IA01B da Km 2+000 a km 5+000	IA01F da Km 38+000 a km 41+000
IA01C da Km 5+000 a km 18+000	IA01G da Km 41+000 a fine lotto 1C
IA01D da Km 18+000 a km 27+200	

COMMITTENTE: **RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE**

PROGETTAZIONE: **ITALFERR GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE**

U.O. ARCHITETTURA, AMBIENTE E TERRITORIO
S.O. AMBIENTE ED ENERGY SAVING

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

LINEA SALERNO – REGGIO CALABRIA
NUOVA LINEA AV SALERNO – REGGIO CALABRIA
LOTTO 1 BATTIPAGLIA – PRAIA
LOTTO 1C BUONABITACOLO - PRAIA

PROGETTO DELLE OPERE A VERDE E DI INSERIMENTO AMBIENTALE
 Planimetria generale delle Opere a Verde - Tav. 7 di 7 (Provincia di Cosenza)

SCALA: 1:5000

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
RC2A	C1	R	22	N5	IA0000	007	D

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autore/Valida
A	Emissione esecutiva	ATI Sinegma - Andrea Spina - Tullio Conzatti	Gennaio 2022	G. Tucci	Gennaio 2022	I. D'Amore	Gennaio 2022	C. Englarini Aprile 2024
B	Emissione esecutiva	Francesca Ramburini	Luglio 2023	G. Dajelli	Luglio 2023	I. D'Amore	Luglio 2023	ATA S.p.A. - Direzione Generale - Ufficio di Roma - 10/05/2024
C	Emissione esecutiva	L. Colicchio	Ottobre 2023	G. Dajelli	Ottobre 2023	I. D'Amore	Ottobre 2023	
D	Emissione a seguito richiesta integrazioni MASE	L. Colicchio	Aprile 2024	G. Dajelli	Aprile 2024	Mancuso	Aprile 2024	

File: RC2A.C.1.R.22.N5.IA.00.0.0.007.D n. Elab.:

TIPOLOGIE DI IMPIANTO	CARATTERISTICHE delle PIANTE		SPECIE UTILIZZATE		SESTO DI IMPIANTO	
	Alberi	Arbusti	Arboree	Arbustive	Alberi	Arbusti
Mod. A	Filari alberati	h min - max 0.6 m - 0.8 m età min. 2 anni	-	-	n° 7 alberi ogni 40 mq	-
Mod. A1	Siepe alta	-	-	-	-	n° 10 arbusti ogni 75 mq
Mod. B	Fasce e macchie arbustive	h min - max 0.4 m - 0.8 m età min. 2 anni	-	-	-	n° 9 arbusti ogni 250 mq
Mod. C	Fasce o macchie arbustive e arboree	h min - max 0.6 m - 0.8 m età min. 2 anni	h min - max 0.4 m - 0.8 m età min. 2 anni	-	-	n° 5 alberi ogni 600 mq
Mod. D	Sistemazione vegetazione spondale	h min - max 0.6 m - 0.8 m età min. 2 anni	h min - max 0.4 m - 0.8 m età min. 2 anni	-	-	n° 7 arbusti ogni 600 mq
Mod. E	Bosco mesofilo	h min - max 0.8 m - 0.8 m età min. 2 anni	-	-	-	n° 12 arbusti ogni 560 mq
	Ripristino aree di cantiere allo stato AO	-	-	-	-	n° 8 arbusti ogni 160 mq

ABACO BARRIERE ANTIRUMORE	
Tipologico	
Ambito di paesaggio: Collinare, Montano, Fluviale	

INSERIMENTO PAESAGGISTICO OPERE D'ARTE	
Ambito di paesaggio: Collinare, Montano, Fluviale	
Matrici stampate su c/a effetto parete rocciosa o cortecce albero sugli imbrocchi, in muri e le opere d'arte	
Studio cromatico per colorazione opere in c/a	
Studio architettonico opere d'arte	

Le essenze contrassegnate con l'asterisco (*) fanno riferimento alla configurazione prevista per il Modulo D in corrispondenza dei corsi d'acqua più piccoli, ove gli spazi sono più limitati