



AGENZIA PER LA  
SICUREZZA TERRITORIALE  
E LA PROTEZIONE CIVILE  
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

SETTORE SICUREZZA TERRITORIALE  
E PROTEZIONE CIVILE – DISTRETTO RENO  
UFFICIO TERRITORIALE DI FERRARA

**Regione Emilia-Romagna**

Direzione Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente  
Area Valutazione impatto Ambientale e Autorizzazioni  
[vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it)

**Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica**

Direzione generale valutazioni ambientali  
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale  
[va@pec.mite.gov.it](mailto:va@pec.mite.gov.it)

e, p.c. ARPAE – SAC di Ferrara  
Servizio Autorizzazioni e Concessioni-Demanio Idrico  
[aoofo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofo@cert.arpa.emr.it)

EG GAROFANO S.r.l.  
[egggarofano@pec.it](mailto:egggarofano@pec.it)

Allegati n

Oggetto: [ID: 10845] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art.23 del D. Lgs 152/2006 relativa al progetto “Costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare di potenza pari a 70.89 MW da realizzare nel Comune di Fiscaglia (FE) e delle relative opere di connessione alla RTN, consistente in circa 13 km di elettrodotto 30 kV interrato passante all’interno del Comune di Fiscaglia”. Progetto PNIEC

Proponente: EG Garofano S.r.l.

**Trasmissione osservazioni e richiesta di integrazioni**

In riferimento al procedimento in oggetto, inviato da codesta Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni il 18/04/2024, registrato al protocollo dello scrivente con n. 18/04/2024.0025338, ai fini del rilascio del proprio parere ai sensi del R.D. 523/1904 e del R.D. 959/1913, si precisa quanto segue.

Premesso che:

SEDE OPERATIVA

Viale Cavour 77	44121 - Ferrara	Tel 0532218811	Fax 0532210127
-----------------	-----------------	----------------	----------------

PEC: [stpc.ferrara@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:stpc.ferrara@postacert.regione.emilia-romagna.it)  
e-mail [stpc.ferrara@regione.emilia-romagna.it](mailto:stpc.ferrara@regione.emilia-romagna.it)

		ANNO	NUMERO							ANNO	NUMERO	SUB		
a uso interno	DP			Classif.	INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5	Fasc.	2017	272	

- questa Agenzia ha fra i suoi compiti d'istituto il mantenimento della sicurezza idraulica relativamente ai corsi d'acqua di propria competenza, nella fattispecie i territori rivieraschi del Po di Volano;
- il progetto relativo all'intervento in oggetto interferisce con le OO.II di competenza di questa Agenzia, in particolare con gli argini di prima difesa del Po di Volano (argine sinistro – Via Travaglio, argine destro – strada statale), con il corso d'acqua stesso e le sue pertinenze;
- fra i compiti d'istituto di questo Ufficio Territoriale vi è anche garantire l'officiosità della navigazione, essendo il Po di Volano navigabile da Ferrara al mare;

si formulano le seguenti osservazioni e prescrizioni vincolanti al rilascio del proprio nulla osta idraulico, ai sensi del R.D. 523/1904, e della navigazione, ai sensi del R.D. 959/1913:

1. non possono essere effettuati scavi entro m 10,00 dall'unghia arginale e m 10,00 dal corso d'acqua, cioè dal ciglio superiore di sponda;
2. i cavidotti da posizionare parallelamente agli argini del Po di Volano (Via Travaglio e S.S. 495 di Codigoro) dovranno mantenere la distanza di almeno m 10,00 dall'unghia arginale;
3. tutti gli attraversamenti in subalveo da realizzare con sistema TOC dovranno essere posizionati ad una profondità di almeno m 10,00 dal fondo alveo, tenendo conto che gli scavi di ingresso e di uscita della TOC dovranno essere ubicati ad almeno m 10 dalle unghie arginali;
4. l'elaborato 'Studio preliminare per il trasporto eccezionale di un trasformatore presso la sottostazione di Fiscaglia', insieme all'elaborato n. 46471B, prevedono l'utilizzo di un tratto di via Castagnina/argine destro del Po di Volano per il transito di un carico eccezionale il quale deve trasportare un elemento necessario alla realizzazione della stazione: si tenga presente che qualunque modifica alle Opere Idrauliche di 2ª categoria, quale è appunto via Castagnina, deve essere autorizzata dallo scrivente Ufficio, e che il progetto di allargamento e sovrizzo arginale dovrà essere preventivamente concordato con questa Autorità Idraulica che indicherà la fattibilità, e le modalità ed i materiali da utilizzare a tale scopo;

tutto ciò premesso, ai fini dell'espressione del parere idraulico e della navigazione di competenza, ai sensi del R.D. 523/1904 e del R.D. 959/1913, sarà necessario produrre la seguente documentazione:

- rilievo della sezione dell'alveo nel punto di attraversamento, comprensivo dei rilevati arginali, con restituzione in elaborato grafico quotato;

- elaborato di dettaglio, quotato, rappresentativo del parallelismo, con indicazione in sezione delle profondità di posa e delle distanze dal rilevato arginale;
- indagini geologiche-geotecniche in prossimità del punto di attraversamento del Po di Volano, corredate da una relazione tecnica che escluda possibili percorsi di filtrazione derivanti dall'esecuzione dell'attraversamento in subalveo.

Si fa inoltre presente che:

- nel territorio del Comune di Fiscaglia e di Codigoro sono in corso procedure di progettazione, alcune già definite, per la realizzazione di numerosi impianti fotovoltaici le cui opere di connessione spesso coincidono nei loro tracciati: considerato che i tracciati, per buona parte, vanno ad interferire con le Opere Idrauliche di 2<sup>a</sup> categoria, gestite da questa Autorità Idraulica, nell'ottica dell'ottimizzazione degli interventi si chiede di tenere conto dell'eventualità di predisporre un unico cavidotto, in attraversamento e/o in parallelismo agli argini, dentro il quale andranno successivamente inseriti i vari cavi necessari al funzionamento delle centrali elettriche; questo deve valere anche per eventuali realizzazioni di linee elettriche aeree;
- ai sensi della L.R. 7/2004 e L.R. 13/2015, per l'attraversamento in subalveo (o aereo) del Po di Volano e dei suoi argini, considerato che la presenza dei cavi comporta l'occupazione di aree del Demanio Idrico è indispensabile procedere con l'acquisizione della disponibilità dei suoli demaniali presentando regolare domanda di concessione ad Arpae – Sac di Ferrara, a cui la presente è inviata per conoscenza;
- l'argine destro del Po di Volano interessato dall'attraversamento del cavidotto, in loc. Migliaro, è strada statale pertanto dovrà essere interessata Anas S.p.A. per il rilascio del parere di competenza.

Per eventuali informazioni si può fare riferimento a Donatella Casanova (tel 0532218805 – e-mail: [donatella.casanova@regione.emilia-romagna.it](mailto:donatella.casanova@regione.emilia-romagna.it)).

Cordiali saluti.

*Firmato digitalmente*  
Il Responsabile E.Q.  
'Sicurezza Territoriale, Rischio Idraulico e  
Servizio di Piena FE'  
*Ing. Davide Malfatto*