

TITOLARE DEL DOCUMENTO:

## **AREN Green S.r.l.**

Società soggetta alla direzione e coordinamento di AREN Electric Power S.p.A.  
Sede legale e amministrativa: Via dell'Arrigoni n. 308 | 47522 Cesena (FC) | Ph. +39 0547 415245  
Iscritta nel Registro delle Imprese della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini | REA 326908 |  
C.F./P.Iva 04032170401

COMUNI DI VENOSA E MONTEMILONE (PZ)  
LOCALITA' "PIANO REGIO"

# PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI **IMPIANTO EOLICO** **"PIANO REGIO"**

REDAZIONE / PROGETTISTA:



**AREN Electric Power S.p.A.**  
Società per Azioni con Unico Socio  
Via dell'Arrigoni n. 308 - 47522 Cesena (FC)  
Ph. +39 0547 415245 - Fax +39 0547 415274  
Web: [www.aren-ep.com](http://www.aren-ep.com)

TIMBRO E FIRMA PROGETTISTA:

Ing. Samuele Ulivi Ordine degli  
Ingegneri di Forlì-Cesena – matr.  
2866

TITOLO ELABORATO:

**Relazione di sintesi\_Aree Idonee D.Lgs. 199\_2021**

CODICE ELABORATO:

**PRGDT\_GENR03900\_00**

FORMATO:

**A4**

Nr. EL.:

**/**

FASE:

**PROGETTO  
DEFINITIVO**

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
00	Prima emissione	05/03/2024	S. Varuzza	F. Piccinini	L. Masini
01					
02					
03					
04					

<b>AREN Green S.r.l.</b> Impianto Eolico “Piano Regio”	<b>PROGETTO DEFINITIVO</b>	Codice Elaborato: <b>PRGDT_GENR03900_00</b>
		Data: <b>05/03/2024</b>
	<b>Relazione descrittiva_Aree Idonee D.Lgs. 199_2021</b>	Revisione: <b>00</b>
		Pagina: <b>1 di 9</b>

1	Premessa .....	2
2	Contesto normativo .....	2
2.1	Piano Paesaggistico Regionale della Regione Basilicata - PPR.....	2
2.2	D.lgs. 199/2021 – “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”.....	3
3	Individuazione dei beni oggetto di tutela.....	4
4	Conclusioni.....	9

<b>AREN Green S.r.l.</b> Impianto Eolico “Piano Regio”	<b>PROGETTO DEFINITIVO</b>	Codice Elaborato: <b>PRGDT_GENR03900_00</b>
	<b>Relazione descrittiva_Aree Idonee D.Lgs. 199_2021</b>	Data: <b>05/03/2024</b>
		Revisione: <b>00</b>
		Pagina: <b>2 di 9</b>

## 1 Premessa

Il presente elaborato viene redatto in seguito alla richiesta del Ministero della Cultura di integrare la documentazione di progetto riassumendo in maniera descrittiva i beni di interesse paesaggistico e culturale all'interno dell'area di progetto.

Più precisamente il Ministero della Cultura ha espressamente richiesto al punto 4 della nota 29505-P del 29 dicembre 2023, l' *“Integrazione degli elaborati “Inquadramento Aree Idonee D.L. 199\_2021\_Aree tutelate Parte II e art.136 del D.Lgs.42\_2004” e “Inquadramento Aree Idonee D.L. 199\_2021\_Aree tutelate art.142 del D.Lgs.42\_2004” tramite l’elaborazione di un documento descrittivo, anche in forma di tabella, da cui si evinca la distanza dei singoli aerogeneratori, ricadenti all’interno delle aree non idonee, dai beni tutelati oggetto di interferenza e/ o dalle relative fasce di rispetto.”*

Il progetto in oggetto consiste nella realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica mediante lo sfruttamento del vento, da ubicarsi nei Comuni di Venosa e Montemilone (PZ), proposto dalla società AREN Green S.r.l.

L'impianto è costituito da n. 15 aerogeneratori (modello Siemens Gamesa SG 4.7 diametro 155 altezza hub 90 m) localizzati in località Piano Regio di potenza unitaria 4,7 MW, per una potenza complessiva dell'impianto di 70,5 MW. Gli aerogeneratori sono ubicati nei Comuni di Venosa e Montemilone (PZ) con le opere di connessione ricadenti nei medesimi comuni con la SE localizzata nel Comune di Montemilone (PZ).

## 2 Contesto normativo

### 2.1 Piano Paesaggistico Regionale della Regione Basilicata - PPR

La Legge regionale n. 23 dell'11 agosto 1999, “Tutela, governo ed uso del territorio” stabilisce all'art. 12 bis che *“la Regione, ai fini dell’art. 145 del D. Lgs. n. 42/2004, redige il Piano Paesaggistico Regionale quale unico strumento di tutela, governo ed uso del territorio della Basilicata sulla base di quanto stabilito nell’Intesa sottoscritta da Regione, Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo e Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare”*.

La Regione Basilicata all'interno del PPR individua tutti quegli elementi di carattere architettonico e storico culturale che necessitano di essere tutelati in quanto di rilevante pregio paesaggistico. La regione mette a disposizione appositi strati informativi, consultabili pubblicamente, per agevolare privati e amministrazioni verso l'individuazione di aree più o meno idonee all'inserimento di nuove opere, tra le quali anche parchi eolici.

Per l'individuazione dei beni tutelati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 situati nell'area di progetto si è fatto affidamento sulle informazioni contenute negli strati informativi del PPR. In particolar modo sono stati analizzati i seguenti strati informativi:

- beni\_interesse\_archeologico\_art\_10;
- beni\_monumentali\_art\_10;
- beni\_paesaggistici\_136;
- Territori costieri buffer300-142a

<b>AREN Green S.r.l.</b> Impianto Eolico “Piano Regio”	<b>PROGETTO DEFINITIVO</b>	Codice Elaborato: <b>PRGDT_GENR03900_00</b>
	<b>Relazione descrittiva_Aree Idonee D.Lgs. 199_2021</b>	Data: <b>05/03/2024</b>
		Revisione: <b>00</b>
		Pagina: <b>3 di 9</b>

- Laghi buffer300-142b;
- Fiumi buffer150-142c;
- Montagne oltre 1200m-142d;
- Parchi e riserve-142f;
- Boschi\_art142g;
- Zone Umide\_art.142i;
- Vulcani-142l;
- Zone interesse archeologico-142m.

## 2.2 D.Lgs. 199/2021 – “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”.

Il D.Lgs. 199/2021 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”, approvato l’08/11/2021, introduce alcune semplificazioni dei procedimenti per la realizzazione degli impianti e l’individuazione di nuove aree idonee. Tale decreto è stato poi aggiornato ed integrato dal D.L. n.17 del 01/03/2022 e dal D.L. n.50 del 17/05/2022. Il suo obiettivo è di accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese, recando disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili, in coerenza con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e di completa decarbonizzazione al 2050.

Le aree idonee individuate per l’installazione degli impianti FER secondo l’art. 20 del D.lgs. 199/2021 e ss.mm.ii. comprendono:

- i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale;
- le aree dei siti soggette a bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del D.lgs. 152/2006;
- le aree dei siti oggetto di bonifica individuate secondo le regole del Codice Ambiente;
- le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale;
- i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
- i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all’interno dei sedimi aeroportuali;
- le aree non interessate dalla presenza di beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei Beni Culturali (D.lgs. 42/2004);
- le aree non ricadenti nella fascia di rispetto dei beni tutelati ai sensi della parte II oppure dell’articolo 136 del medesimo D.lgs. 42/2004.

Nel dettaglio, viene anche specificato che la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela pari a:

- 3 km nel caso di impianti eolici;
- 500 m se si tratta di impianti fotovoltaici.

<b>AREN Green S.r.l.</b> Impianto Eolico "Piano Regio"	<b>PROGETTO DEFINITIVO</b>	Codice Elaborato: <b>PRGDT_GENR03900_00</b>
	<b>Relazione descrittiva_Aree Idonee D.Lgs. 199_2021</b>	Data: <b>05/03/2024</b>
		Revisione: <b>00</b>
		Pagina: <b>4 di 9</b>

Per gli impianti ricadenti nelle aree idonee vengono poi stabilite procedure autorizzative specifiche, disciplinate secondo le disposizioni di cui all'art. 22 del D.lgs. 199/2021. In particolare, i termini delle procedure sono ridotti di un terzo.

### 3 Individuazione dei beni oggetto di tutela

Per il progetto in esame, trattandosi di un parco eolico, sono stati presi in considerazione tutti i beni archeologici e paesaggistici censiti dal PPR, ricadenti all'interno di un'area di raggio 3 km da ogni singola torre, così come definito dal D.Lgs. 199/2021.

Tutti i beni individuati sono stati raccolti nella tabella 1 in cui viene riportata anche la distanza in metri dall'aerogeneratore più vicino.

È da precisare che i beni paesaggistici "Territori costieri buffer300-142", "Montagne oltre 1200m-142d", "Zone Umide\_art.142i" e "Vulcani-142l" non rientrano all'interno dei 3 km dagli aerogeneratori. Inoltre nessun aerogeneratore è posto direttamente su beni paesaggistici o culturali/ archeologici.

Per approfondimenti sull'analisi dei beni ricadenti all'interno dei 3 km dall'impianto, si rimanda anche alle tavole:

- PRGDT\_GENT03901\_00\_Tavola Aree Idonee D.Lgs. 199\_2021\_Raggio 3km\_1di2;
- PRGDT\_GENT03902\_00\_Tavola Aree Idonee D.Lgs. 199\_2021\_Raggio 3km\_2di2.

<b>AREN Green S.r.l.</b> Impianto Eolico "Piano Regio"	<b>PROGETTO DEFINITIVO</b>	Codice Elaborato: <b>PRGDT_GENR03900_00</b>
	<b>Relazione descrittiva_Aree Idonee D.Lgs. 199_2021</b>	Data: <b>05/03/2024</b>
		Revisione: <b>00</b>
		Pagina: <b>5 di 9</b>

Tabella 1. Elenco dei Beni Paesaggistici censiti dal PPR Basilicata ricadenti all'interno di un'area di 3 km da ogni aerogeneratore.

Categoria	Codice	Denominazioni	Decreti a tutela		Note	Torre più vicina	Distanza [m]	
<b>Beni paesaggistici art. 10</b>	BP136_026	INVASO DEL RENDINA		DM 21 settembre 1984 (GU n 265 del 26 settembre 1984)		PR9	2634	
<b>Beni archeologici art. 10</b>	BCA_139d	TUFARELLO		D.Lgs.42/2004 Artt. 10-13	D.M. 12.11.80	PR14	1138	
	BCA_138d	MADDALENA O CATACOMBE		D.Lgs.42/2004 Artt. 10-13	D.M. 21.10.77	PR14	1361	
	BCA_140d	LORETO		D.Lgs.42/2004 Artt. 10-13	D.S. 19.12.80 (mod. D.S. 15.09.80, D.S. 16.05.79)	PR15	2296	
	BCA_136d	TRINITA'		D.Lgs.42/2004 Artt. 10-13	D.M. 21.10.93 (mod. D.M. 31.12.80)	PR10	2655	
	BCA_139i	TUFARELLO		D.Lgs.42/2004 Art. 45	D.M. 12.11.80	PR14	1076	
	BCA_147d	FINOCCHIARO		D.Lgs.42/2004 Artt. 10-13	D.D.R. 01.10.14	PR9	3000	
	BCA_149d	FINOCCHIARO		D.Lgs.42/2004 Artt. 10-13	D.D.R. 08.07.13	PR12	2221	
BCA_154d	LOC. SANZANELLO		D.Lgs.42/2004 Artt. 10-13	D.CO.RE.PA.CU.n. 17 16.04.21	PR8	2444		
<b>Beni monumentali art. 10</b>	BCM_473d	"Ex Monastero di S. Agostino"		D.M. del 11/09/1990	art. 10 D.lgs 42/2004	P.za Don Bosco	PR10	2882
	BCM_478i	"Masseria Trentangeli" (Ex Casino Trentangoli)		D.M. del 02/10/1992	art. 45 D.lgs 42/2004	Agro rurale	PR13	1290
	BCM_478d	"Masseria Trentangeli" (Ex Casino Trentangoli)		D.M. del 02/10/1992	art. 10 D.lgs 42/2004	Agro rurale	PR13	1290

Categoria	Codice	Denominazioni		Decreti a tutela		Note	Torre più vicina	Distanza [m]
	BCM_523d	"Stazione ferroviaria di Venosa Maschito"		D.S.R. n. 78 del 19/09/2018	art. 10 D.lgs 42/2004	Lungo SP 18 Ofantina	PR14	1052
Fiumi art. 142	BP142c_593.1	Fiumara di Venosa, Fiumara Matinella, la Fiumara	Fiumara di Venosa e Matinella	Tutelato ex lege come fiume o torrente		Buffer 150 m	PR12	90
	BP142c_607	Vallone Contista, Torrente Vallone	Vallone Contisto inf. N. 593	Regio Decreto 20/05/1900 n. 2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900		Buffer 150 m	PR13	1158
	BP142c_606	Vallone del Reale	Vallone il Reale inf. n. 593	Regio Decreto 20/05/1900 n. 2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900		Buffer 150 m	PR14	1125
	BP142c_601	Fiumarella di Maschito, Vallone li Carcarari	Vallone li Carcarari inf. N. 593	Regio Decreto 20/05/1900 n. 2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900		Buffer 150 m	PR6	2921
	BP142c_583	Valle Cornuta	Vallone Cormita inf. N. 581	Regio Decreto 20/05/1900 n. 2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900		Buffer 150 m	PR1	1118
	BP142c_581	Vallone S. Maria, Vallone San Nicola, il Loconcello	Vallone Esca e S. Nicola inf. N. 580	Tutelato ex lege come fiume o torrente		Buffer 150 m	PR3	91
	BP142c_584	Vallone Fara, Valle dei Briganti	Vallone Occhiello dei Briganti e della Castagna inf. N. 580	Tutelato ex lege come fiume o torrente		Buffer 150 m	PR1	1776
	BP142c_608	Valle Castagna, Torrente Lapilloso, Valle Lapilloso, T. la Pellosa, Valle della Spada	Vallone La Spada e Lapilloso	Regio Decreto 20/05/1900 n. 2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900		Buffer 150 m	PR8	98
	BP142c_609	Vallone Mannucci	Vallone Sauscianno Mannucci inf. N. 608	Regio Decreto 20/05/1900 n. 2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900		Buffer 150 m	PR8	1261

Categoria	Codice	Denominazioni		Decreti a tutela		Note	Torre più vicina	Distanza [m]
	BP142c_592	Fiumara di Venosa, Torrente Olivento	Fiumara Rendina	Tutelato ex lege come fiume o torrente		Buffer 150 m	PR9	691
	BP142c_586	T. Lampeggiano	Vallone Lampeggiano e Noci Servale	Tutelato ex lege come fiume o torrente		Buffer 150 m	PR13	1636
	BP142c_605		Valle della Bagnara inf. n. 593	Regio Decreto 20/05/1900 n. 2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900		Buffer 150 m	PR15	1147
	BP142c_591	Torrente Crappellotto	Ruscello Carpellotto e Vallone Cupa	Regio Decreto 20/05/1900 n. 2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900		Buffer 150 m	PR9	2347
<b>Laghi art. 142</b>	BP142b_009	INVASO DEL RENDINA (o Abate Alonia)	F. Ofanto	DM 21 settembre 1984 (GU n 265 del 26 settembre 1984)		Buffer 300 m	PR9	2334
<b>Parchi e riserve</b>	BP142f_013		Parco naturale Regionale del Vulture	L.R. n. 28 del 20 novembre 2017		Parco Regionale	PR9	2879
<b>Zone di interesse archeologico art. 142</b>	BPT142m_233 /BPT142m_241 /BPT142m_252	nr 018/ 019/ 022 -PZ Regio tratturo Melfi-Castellaneta				tratturi tutelati per decreto	PR9	455
	BP142m_147	FINOCCHIARO				aree archeologiche tutelate per decreto	PR9	3000
	BP142m_149	FINOCCHIARO				aree archeologiche tutelate per decreto	PR12	2221
	BP142m_136	'TRINITA'				aree archeologiche tutelate per decreto	PR10	2655

Categoria	Codice	Denominazioni		Decreti a tutela		Note	Torre più vicina	Distanza [m]
	BP142m_138	MADDALENA O CATACOMBE				aree archeologiche tutelate per decreto	PR14	1360
	BP142m_139	TUFARELLO				aree archeologiche tutelate per decreto	PR14	1077
	BP142m_140	LORETO				aree archeologiche tutelate per decreto	PR15	2296
	BPT142m_225	nr 017 -PZ Tratturo Comunale di Scaccia				tratturi tutelati per decreto	PR9	1046
	BPT142m_231	nr 015 -PZ Regio tratturello di Tufarelle				tratturi tutelati per decreto	PR9	1331
	BPT142m_226	nr 016 -PZ Regio tratturello Vallecupa- Alvano				tratturi tutelati per decreto	PR9	607
	BPT142m_421	nr 023 -PZ Regio tratturello Venosa- Ofanto				tratturi tutelati per decreto	PR13	1104
	BPT142m_277	nr 024 -PZ Regio tratturello di Notarchirico				tratturi tutelati per decreto	PR14	2992

<b>AREN Green S.r.l.</b> Impianto Eolico "Piano Regio"	<b>PROGETTO DEFINITIVO</b>	Codice Elaborato: <b>PRGDT_GENR03900_00</b>
		Data: <b>05/03/2024</b>
	<b>Relazione descrittiva_Aree Idonee D.Lgs. 199_2021</b>	Revisione: <b>00</b>
		Pagina: <b>9 di 9</b>

## 4 Conclusioni

Da quanto si evince dalle cartografie allegare e dalle distanze evidenziate nella Tabella 1. Elenco dei Beni Paesaggistici censiti dal PPR Basilicata ricadenti all'interno di un'area di 3 km da ogni aerogeneratore. gli aerogeneratori si collocano al di fuori di qualsiasi bene e/o elemento paesaggistico o storico-culturale. Le distanze minori sono state riscontrate per gli aerogeneratori PR3, PR8 e PR12 che distano tra i 90 e i 98 m dalle fasce di rispetto fluviale rispettivamente dei tratti di fiume "Vallone Esca e S. Nicola", "Vallone La Spada e Lapilloso" e "Fiumara di Venosa e Matinella" tutelati ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004.

Tutti gli aerogeneratori si collocano da Zone di interesse archeologico tutelate sia ai sensi dell'art. 142 che dall'art. 10, diverse dai tracciati di tratturo, a distanze maggiori di 1 km. Infatti, la torre più vicina ad una zona archeologica è la PR14 che dista circa 1077 m dall'area archeologica TUFARELLO (codice BP142m\_139 e codice BCA\_139i). Tenendo in considerazione anche i tracciati tratturali la torre più vicina è la PR9 che dista circa 455 m dal "Regio tratturo Melfi-Castellaneta".

Dei beni monumentali l'elemento più vicino è la "Stazione ferroviaria di Venosa Maschito" che dista circa 1052 m dalla torre PR14.

Per le altre categorie di beni (Beni paesaggistici, parchi e riserve e laghi), gli elementi individuati coincidono tutti indicativamente con l'area dell'Invaso del Rendina di cui la torre più vicina è la PR9 e dista tra i 2334 m e 2879 m a seconda del regime di tutela considerato.

In conclusione, possiamo affermare che l'impianto non è collocato in Aree Idonee ai sensi del D.Lgs. 199/2021 in quanto all'interno della fascia di rispetto di 3 km sono presenti diversi beni tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 art. 10, 136 e 142 e non può essere soggetto a valutazioni semplificate come previsto dalla normativa. È altresì vero, che nessun aerogeneratore incide direttamente sui beni elencati o sulle relative fasce di tutela, collocandosi sempre fuori dalle aree soggette a tutela.