

Realizzazione di un impianto Agrovoltaioco della potenza nominale in DC di 49,007 MWp e potenza in AC di 45 MW denominato "Morrone" e delle relative opere di connessione alla Rete di Trasmissione dell'energia elettrica Nazionale (RTN) nei Comuni di San Martino in Pensilis (CB) e Larino (CB)

Proponente: PIVEXO 1 S.r.l.

Sviluppatore: Greenergy


PIVEXO 1 SRL  
Via S. Maria, 1051 - Campobasso (CB)  
Tel. 0872 420001 - Fax 0872 420002  
P.IVA 03080070478 - REA TA 191888  
www.pivexo.it

GREENERGY SRL  
Via S. Maria, 1051 - Campobasso (CB)  
Tel. 0872 420001 - Fax 0872 420002  
P.IVA 03080070478 - REA TA 191888  
www.greenergy.it

Elaborato: Planimetria interferenze      Data: 04/04/2024

Codice Progetto	Nome File	Interferenze	Revisione	Foglio	Scala
GREEN GIP-110			01	A0	1:1000

Rev.	Descrizione	Data	Redatto	Verificato	Approvato
01	Severità emissione	14/04/2024	Ing. Nicola Pao	Ing. Giuseppe Marone	PIVEXO 1 SRL
02	Planimetria	19/02/2024	Ing. Donatello Lorenzini	Ing. Giuseppe Marone	PIVEXO 1 SRL



Apertura temporanea di una vasca di dim. 3,00x1,00 mt su strada vicinale Colle Carbone per la ricezione di n. 3 tubi spessorati flessibile Ø 160 di protezione al cavo M.T. mediante l'ausilio di tecnica No-Dig teleguidata

Tratto posa di corrugato Ø 160 di protezione al cavo M.T. da effettuare su strada sterrata privata

Tratto posa di n. 3 corrugati Ø 160 di protezione al cavo M.T. da effettuare su strada vicinale Colle Carbone

Apertura temporanea di una vasca di dim. 3,00x1,00 mt su terreno privato per la spinta di n. 3 tubi spessorati flessibile Ø 160 di protezione al cavo M.T. mediante l'ausilio di tecnica No-Dig teleguidata

Attraversamento da realizzare trasversale inferiore del Torrente Cigno di n.3 corrugato Ø 160 di protezione al cavo M.T. da effettuare su terreno privato

### LEGENDA

- CAVIDOTTO INTERRATO MT 30 kV DA REALIZZARE
- CAVIDOTTO INTERRATO AT 150 kV DA REALIZZARE
- AREA D'INSTALLAZIONE NUOVA CENTRALE FOTOVOLTAICA
- AREA DI INGOMBRO STAZIONE DI ELEVAZIONE UTENZA 30/150 kV DI NUOVA REALIZZAZIONE
- AREA DI INGOMBRO STAZIONE DI TRASFORMAZIONE "LARINO" 150/380 kV ESISTENTE
- LINEE ELETTRICHE AT ESISTENTI
- LINEE ELETTRICHE MT ESISTENTI
- METANODOTTO RILEVATO
- CABINE CONSORZIO DI BONIFICA

